

## " شكر وتقسدير "

يقدم الباحث شكره وتقديره لاستاذه الدكتور/ محمد السيد غلاب، الذى أشرف على موضوع هذه الرسالة لمدة عامين قدم فيها له الكثير من التوجيدة العلي السلم الذى كان له الأثر الأكبر في جدلاً الكثير من الحقائق واخراج هذه الرسالة الى حيز الوجسود ،

ولا يفوت الباحث هنا أن يقدم عظيم شكره وتقديره للاستاذ الدكتور/ ابراهيم احمد رزقانه، لمساعدته في اختيار هذا الموضوع واشرافه على سير أعمال دراسته مدة خمسة شهور قبل سيغره الى الخياج •

كذلك يقدم الباحث شكره وتقديره الى السيد الدكتور/ محمد محمد سطيحه، بقسم الجغرافيسا آداب القاهرة الذى أعطاه من وقتسه الكثير في التوجيه والارشاد في تنظيم وكتابة هذه الرسالة •

كما يقدم الباحث شكره وامتنانه للاستاذ الدكتور / محمد فاتح عقيل كرئيس قسم الجغرافيسا بآداب الاسكندرية الذى تكوم بالموافقة على تتبع سير العمل في المراحل النهائية في الرسالة • كذلك يشكر الباحث السادة الذين ساعدوره في جمع المعلومات أبان خطوات دراسته العمليسية والنظرية وخاصة المسوولين ورواسا دوائر ووزارات دولة البحريسن ويخص منهم سمو الشيخ / خالسه بن محمد آل خليفه وزير العدل والسادة / عبد الرحمن الزياني مراقب مكتب الاحصا وحسين الصباغ في وزارة الخارجية والاعتصاد الوطنسي في وزارة الخارجية والاعتماد الوطنسي وعبد العربين والزراعية في حكومة البحرين •

كما يخص الباحث بشكره رئيس قسم الجيولوجيا والمياه الجوفية بشركة نفط البحرين المحسدودة والمرحم / رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السابق ومساعده ورئيس كتاب شركة البرق واللاسلكسسي المحدودة بالبحرين • كما يقدم شكره وتقديره للسيد الاستاذ / محسد فرح عقيلان استاذ اللغسة العربية بمعهد العاصمة بالرياض لما أعطساه من وقته الثمين في مراجعسة وتنقيم لفة وترقيسها الرسالة •


فالى هوالا جميعا والى غيرهم من قدموا للباحث العون والمساعدة أعظم الشكر وأعمقسسه وهنا لا ينسى الباحث تقديم شكره وتقديره لوالده وزوجته اللذين كان لهما الفضل الدائم فسسي تشجيعه وحثه على الدراسة والبحث.


> " آحمد رمضان شقلية " حمل

### نبدة عن حياة الباحث

حصل الباحث على درجة الليسانس في الجغرافيا من كلية الآداب بجامعة القاهرة بتقدير بيد في دور مايو عام ١٩٥٩ ، وفي سبتمبر من نفس السنة عمل مدرسا بمدارس منظمة "الاونروا" فلسطين وفي عايو ١٩٦٣ سجل موضوع " الجغرافيا الاقليمية لقطاع غزه " لنيل درجية لمأجستير في الجغرافيا من كلية الآداب بجامعة القاهرة ، وفي سبتمبر ١٩٦٨ حصل على درجة لماجستير في الجغرافيا بتقدير چيد من قسم الجغرافيا بجامعة القاهرة .

ورغبة منه في مواصلة تعليمه العالي سجل في فبراير ١٩٦٩ موضوع "الجفرافيا الاقتصادية جزر البحرين "لنيل درجة الدكتوراه في الجفرافيا من كلية الآداب بجامعة القاهرة ، وهو موضوع مذه الرسالة ، وفي مايو ١٩٢٠ استقال من التدريس في البحرين وتدلك للتفرغ الكامل لدراسته هذه بحت اشراف الاستاذ المحتور محمد السيد غلاب ، استاذ الجفرافيا وعيد معمد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة ، وفي اكتوبر ١٩٢١ تعاقد للعمل كمدرس مساعد للجغرافيا في كليت التربية والآداب بجامعة الرياض بالرياض وعلى أن يواصل العمل في رسالته حتى حدث طبلحها في بريل علم المحامد ألم على مرابع المحامد ال





شكل رقسم - ١- حدود البحربن الافسليميه وتوسط موقعها ببن اقط رابخساج العزي

in that

	:	.1_	شكر وتقدير
الصفحــة			نبدة ةعن حياة الباحث
Î			فهرست الرسالـة:
' ن			فهرست الجداول : تصـــدير :
1		γ.	<b>)</b>
	ُول	البـــاب الا	
198_9	قتصادی	عوامل الانتاج الا	
4 Y _ 9	قي ا	جفرافية البحرين الاقتصا	الفصل الأول : مدخل ا
Y.	انيا: الموقع ــ ١٢ ابعا: تطور كيان البحرين السياسي والاداري.	, 14 _	أولا: التعريف ب ثالثا: الموضع
	77_	. الاقتصادى في البحرين ـ	خامسا: تطور النمط
90_ 11	· •	الطبيميــة	الفصل الثاني: الموامل
	۲۔ المناخ ۔ ٤٨ ٤۔ مصادر المياہ ۔ ٧٦	_	۱_ التركيب الـ ٣_ التربــــة
7 P _ 17 I		لبشــريـة	الفصل الثالث: الموامل ا
	توزيع السكان الجغراني ــ ٦٠ ماغس الاقتصادية للسكان ــ ٤٥ ٥ ــ ١٣٠٥ الجوية ــ ١٣٤ ٥ ١٤٦ ) ٠	العمرى ــ ۱۱۰ ، الخص مواصلات ــ ۱۲۷ ( البريا ۱۰ ، السلكية واللاسلكية ــ الاقتصادية ــ ۱۰۱	تكوين السكان ٢_ طرقووسائل ال البحرية _ ٣٧
98_179		خدام الارض	الفصل الرابع: أنماط است
	1 7	رومياه الصيد البحرى ــ ١ رالصناعي والتعديني ــ ١ رالعمراني ــ ٥ ١٨	۲_ استخدام الارِّخ ۳_ استخدام الارِّخ

1 البساب الثانس الانتاج الاقتصادى . 9 4 الفصل الاول : الانشاج الزراعي 194 أولا: عوامل الانتاج الزراعي \_ ١٩٤ ثانيا: الارَّاضي الصالحة للزراعة \_ ٢٠١ عالنا: المحاصيل الزراعية \_ ٢٠٦ ( الخضر \_٨٠٠ ، الفاكهة\_. ٢١ البرسيم ١٦٠٠) . رابعا: مشاكل الانتاج الزراعي ـ ٢١٨ خامسا: التنمية الزراعية \_ ٢٢١ ١\_ الاقتراحات\_٢٢٢ ٢- المشاريع \_ ٢٢٤ الفصل الثاني : الصيد البحرى والثروة الحيوانية 47 صيد الأسماك ٢٢٨ ( مقومات حرفة صيد الاسماك ٢٢٨ ، مشكلات حرفة صيد الاسماك ٢٣٢٠ كلية انتاج الاستساماك وتسويقها ـ ٢٣٥). ثانيا: حرفة صيد اللوالوا ـ ٢٣٦٦ مقومات حرفة الفوص ٢٣٧٢٨ ، أهمية الفوص الا قتصادية ١ ٢ ٢ ، تدهور حرفة الفوص واقتراحات تنميتها \_ ٢٤٣ ) . ثالثا: الانتاج الحيواني \_ ٢ ٤ ٦ ، ( البقر \_ ٢ ٤ ٦ ، الاغنام والماعز \_ ٢ ٤ ٦ الابل ـ ٢٤٩ ، الخيول ـ . ٢٥٠ ، الدواجن ـ ٢٥١) . الفصل الثالث: انتاج النفط وصناعته 07 أولا : نبذة تاريخية \_ ٢٥٧ ثانيا: حقل النفط \_ ٢٦٦ ثالثا: انتاج خام النفط \_ ٢٦٨ رابعا: الفاز الطبيعي ـ ٢٧٦ خامسا : صناعة تكرير النفط \_ ٢٧٩

سادسا: شحن وتسويق النفط \_ ٢٨٩

الصفح\_\_\_\_ف

سابعا: آثار النفط الاقتصادية والسياسية \_٣٩٣

ثامنا: المشاريع الانمائية للنفط . ٣٠٩

700-717

الفصل الرابع : الانتساج الصناعي

أولا: مقومات الأنتاج الصناعي ٣١٣\_

ثانيا : التوطن الصناعي .. ٣٢٠

ثالثا: أنواع الصناعات وأهميتها الاقتصادية \_ ٢٢٤

رابعا: مشاريع التنمية الصناعية والاقتراحات \_ ٣٤٥

الباب الشالث

النشاطيان التجارى والسياحي

TA0-T07

799-707

الفصل الأول: النشاط التحاري

أولا : مقومات النشاط الشجاري ٧٥٧

ثانيا: سيزات النشاط التجاري \_ ٣٦٢

ثالثا: أقسام التجارة ـ ٣٦٤ ( التجارة الخارجية ـ ٣٦٥، تجارتها مع

الا قطار العربية ٢٦٧ - الصادرات ٣٧٢ ، الواردات ٣٧٧

التجارة الداخلية \_. ٣٨).

رابعا: الميزان التجارى \_ ٣٨٢

الفصل الثاني : النشاط السياحي

أولا: تاريخ النشاط السياحي في البحرين -٣٨٧

ثانيا: مظاهر النشاط السياحي ومقوماته ٢٨٨٠

ثالثا: الاتار الاقتصادية للسياحة \_ ٣٩٢

رابعا: مشاريع واقتراحات لتنمية السياحة \_ ع ٩ ٣

الخاتمية:

٤٢١-٤٠٠

الصفد ..... ۲۲۶-۲۲

#### الملاحسق :

١- وكالات السفر وخطوط الملاحة العاملة على مواني البحرين-٢٢٤

٢ - طريقة زراعة النحيل في البحرين - ٢٥

٣ أدوات الزراعة المستخدمة في البحرين - ٢٦٤

3 \_ طرق ووسائل صيد الاسماك في البحرين \_ ٢٨ ح

هـ تصنيف أعمال الفوص ٢٣١

٦ ايرادات النفط في ميزانية حكومة البحرين سنة ١٩٦٧ - ٢٣٢

٧- اسم وقيمة الصادرات والدول المستوردة لها في سنة ١٩٧٠ - ٢٣٣١

٨ اسم وقيمة الواردات والدول المصدرة لها في سنة ١٩٧٠ ـ ٣٥٠

٩ استمارة استبيان في الدراسة الحقلية (لما أرقامها الخاصة).

#### المصادر والمراجع:

أولا: المصادر والمراجع العربية \_ ٣٧

ثانيا: المصادر والمراجع الافرنجية ـه ع ع

1 6 -- 8 TY

رقم

117	توزيع الاناث البحرانيات العاملات ومقارنتهن بمجموعود العاملين في الحرف في	41
	سنوات ۱۹۹۱ ه ۱۹۲۱ ه ۱۹۲۱ م ۰	
11.	سنوات ١٩٥٩ ، ١٩٥٥ ، ١٩٧١م . تطور عدد العاملين في الانتاج الزراعي في سنوات التعد ادات السكانية الثلاثة الاخيرة	* *
17.	توزيع عمال الزراعة على مراكز السكان والعمران في تعداد ١٩٥٩م . توزيع عمال الصيد البحرى البحرانيون وغيرهم على مناطق سكنهم حسب آخر تعداد توزيعي	77
177	تهزيه عمال الصيد البحري البحرانيون وغيرهم على مناطق سكنهم حسب آخر تعداد توزيعي	7 8
	الم ف سنة 1909 م •	
175	العُمالُ البحرانيون وغير البحرانيين من ذكور واناث في التعداد أت السكانية الثلاثةالاخيرة	70
170	توزيع الآيدى العاملة في التجارة على مناطق سكنهم وعملهم في سنة ١٩٥٩م • انشا طرق السيارات في عدة سنوات من حيث طولها ومساحتها (بالمتر المربع) •	77
141	أَنْشَاءُ طُوقُ السيارات في عدة سنوات من حيث طولها ومساحتُها (بالمتر المربع) •	TY
121	تطور عداد أنواع السيارات العاملة في البحرين في عدة سنوات	11
150	تطور عدد الطَّائرات المُغادرة والقاَّدمة في ثلَّاتُ سنوات م	44
150	تطور عدد القادمين والمغاد رين جوا في عدة سنوات •	٣.
121	تطور دور النقل الجويفي التجارة الخارجية للبحرين ( بالكجم ) في عدة سنوات	٣1
18.	تطور حجم ونوع البضائع والسفن المتعاملة مع مختلف مواني و البحرين و	**
181	تطور النقل البحرى في التجارة الخارجية في عدة سنوات أ بالطن المترى ) •	22
184	تطور عدد البواخر وحمولتها في سنوات ١٩٦٨ ، ١٩٦٩ ، ١٩٢٠م.	37
188	تطور عدد القادمين والمغادرين بحراً في عدة سنوات	70
180	تطور عدد الناقلات في عدة سنوات ٠	77
184	نشاط المواصلات السلكلية واللاسلكية في عدة سنوات •	27
197	توزيع مساحات ونسب أنماط أستخدام أرآضي البحرين بالنسبة للمساحة الاجمالية في سنة	٣٨
	* 14V1	
191	توزيم مياه الري (بالمليون متر مكعب) على المناطق حسب تقسيم ١٩٦٧	۳۹
7 • 7	تهزيع الأأاض الزراعية على مناطق البلاد في سنة ١٩٦٧م ثم الأراض القابلسة	٤.
	توزيع ميام الرى (بالمليون متر مكعب) على المناطق حسب تقسيم ١٩٦٧ توزيع الأراضي الزراعية على مناطق البلاد في سنة ١٩٦٧م ثم الأراضي القابلسة للزراعسة في ثلاث سنوات ( بالكم ٢ والفدان المصرى ) •	•
Y • Y		
, , ,	تصنيف الغلات الزراعية في البحرين حسب تحملها للظـــروف الطبيعيـــــة	( )
	البحرانيسـة •	
440	توزيع المزارع التعاونيسة في جزر وقسرى البحرين في سنة ١٩٧١م٠	13
771		
	عدد مراكب الغوص في عدة سنوات	
7 .	عدد العاملين في الفوص في عدة سنوات في فترتي ازدهارها وتدهورها	<b>{ {</b>
737	تقدير قيمة الدخل الاجمالي لحرفة الفوص (بالدينار) في عسدة سنوات •	

· 1971 - 1987

790

707	عدد الدجاج ومزارعها في البحرين في سنتي ١٩٧٠، ١٩٧٠.	٤٦
707	توزيع الدجاج بأنواعها على مناطق البحرين في سنة ١٩٧٠	٤γ
<b>7</b> Y •	معدل تكلفة انتاج البرميل الخام في عدة بلدان بالمقارنة مع البحرين في سنة ٢ ٩ ٦.	٤,
<b>7 Y J</b>	تطور انتاج النفط الخام البحراني فيما بين ١٩٣٢ أ-٧٠٠ ( بالألف طن ) .	દ ૧
771	تطور حفر الآبار منذ ١٩٣٢ حشى ١٩٧٠.	٥.
<b>7</b> Y <b>7</b>	تصنيف احمالي عدد الآبار حسب استخداماتها في سنوات الفترةمابين ٢ ٥-٠٠١٩٠.	0)
	مقارنة بين كميات النفط في معظم الاقطار العربية وايران المليون طن وتاريخ الاستفلاا	۲٥
ه ۲۲	في الفترة ما بين ١٩٣٢ ١٠٠٠ م.	
777	التباين السنوى في احتياطي البحرين ومقارنته باحتياطي بعض بلدان الشرق الاوسط	٥٣
	( بملايين البراميل) في عدة سدوات فيما بين ١٩٦٨-١٩٥٠	
<b>۲</b>	تطور انتاج الفاز الطبيعي ( بالالُّف قد مكعب ) يوميا في عدة سنوات فيما بين	٥ ٤
	· ) 9 Y · — ) 9 T T	
444	احتياطي الغاز الطبيعي تنفي البحرين وعدد الدول العربية (بالمليون قدم	00
	مگعب ) في سنة ١٦٦٨.	
<b>የ</b> ሊ ም	اجمالي كميات النفط المكرر بمصفاة البحرين حسب مصادره ( بالبرميل) في عدة	०٦
	سنوات فيما بين ١٩٥٤ - ١٩٧٠	
٣٨.٤	انواع مشتقات تكرير النفط في البحرين وكمياتها ( بالالف طن) في سنوات الفترة	οY
	ما بین ۱۹۳۱—۱۹۲۹	
ፖሊግ	اجمالي كمية النفط المكرر سنويا ( بالبرميل) مع التفيير النسبي في سنوات الفترة	0人
	ما بین ۱۹۵۶—۱۹۷۰ ۰	
<b>7</b>	النفط المكرر ( بالمليون طن ) والنسبة المئوية للنفط المكرر في معظم أقطار الشرق	०१
	الاؤسط في عدة سنوات فيما بين ١٩٥٨ - ١٩٦٣ .	
۲ ۸ ۸	مقارنة بين مصفاة البحرين ومصافي الاقطار العربية وايران من حيث الموقع وملكيتها	٦.
	وطاقتها اليومية وسنة بد ً الانتاج وتاريخ التوسع.	
797	مبيعات مشتقات النفط في أسواق البحرين ( بالجالون ) في عدة سنوات في الفترة	15
	ما بین ۱۹۲۳–۱۹۷۰	
	عائدات النفط في البحرين ( بملايين الدولارات ) في سنوات الفترة ما بين:	7 7

## محتويات (موضوع) الجهدول

- ٦٣ مقارنة بين عائد ات دولة البحرين والنفط وأرباح "بابكو" (بالمليون دولار) في عدة ٢٩٦ متاوات فيما بين سنة ١٩٤٨ ١٩٥٨ .
- ٦٤ مقارنة بين عائدات النفط المباشرة (النقدى) ومجموع موازنة دواة البحرين (بالدينار)
   ونسبة المائدات منها في عدة سنوات فيما بين ١٩٣٨ ــ ١٩٦١
- ١٥ مقارنة بين عائدات النفط البحرانية وعائدات عدد من الدول العربية النفطيـــة
   ١٩١٠ (بالمليون دولار) في عدة سنوات فيما بين ١٩٤٠ ــ ١٩٦٩.
- ١٦ مقارنة بين البحرين وامارات دول الخليج العربية من حيث المساحة وعدد السكان
   ١٦ والدخل القومي وعائدات النفط وانتاج النفط في سندة ١٩٦٧٠
- ٦٧ عدد الأيدى العاملة البحرانية في "بابكو" ومقارنتها بعدد الايدى العاملة من ٣٠٥ الجنسيات الأخرى في عدة سنوات فيما بين ١٩٣٨ ـ ١٩٦٣ .
- ٦٨ نسبة العاملين في " بابكو " من البحرانيين وغيرهم في سنوات الفترة مايين ٦٣-١٩٧٠ ٣٠٦
- ٦٩ طاقة محطة توليد الكهرباء والوحدات المولدة فعلا وعدد المستملكين للكهرباء في ٣١٧ عدة سنوات فيما ببن ١٩٢٠ ١٩٧٠ .
- ٧٠ تطور صافي دخل الكهربا (بالدينار البحراني) في عدة سنوات فيما يين سينة ٢١٨ ٢٠٠
- ٧١ انتاج مصنع شركة مرطبات الخليج (بالصندوق) في عدة سنوات فيما بين ٦٤ ٧٠ ٣٢٨
- ٣٤٤ مقارنة بين أنواع الصناعات البحرانية ومجموعاتها من حيث رأسمالها ومجموع انتاجها
   ١٩٧٠ في سنة ١٩٧٠ ٠
- ٧٣ قيمة اهم الوارد ات البحرانية في عدة سنوات فيما بين سنة ١٩٦٢ \_ ١٩٧٠
- ٢٤ قيمة صادرات البحرين الى الأقطار العربية ومجموع صادراتها (بالالف دينار) في
   ٢٤ عدة سنوات فيما بين ١٩٦٢ ـ ١٩٧٠ .
- ۲۵ البضائع الرئيسية المعاد تصديرها (بالالف دينار) فيما عدا النفط في عدة سنوات ٢٧١
   فيما بين ١٩٦٢ ـ ١٩٧٠ ٠
- ٢٦ قيمة الصادرات البحرانية تبعا للدول المستوردة الرئيسية العربية والاجنبية (بالألف ٣٧٤ دينار) في عدة سنوات فيما بين ١٩٦٠ ـ ١٩٧٠ .
- ٧٧ أهم الدول المستوردة من البحرين وقيمة وارداتها (بالألف دينار) فيما عدا النفط ٥٧٣ في سنوات الفترة فيما بين ١٩٦٢ ـ ١٩٧٠ •

- ۲۸ قيمة الوارد ات تبعا للدول المصدرة الى البحرين (بالألف دينار) في سنوات الفترة ٢٧٨ فيما يبن ١٩٦٢ ـ ١٩٧٠ .
- ٢٩ أهم الدول الموردة للبحرين وتيمة وارداتها (بالألف دينار) في عدة سنوات فيمايين ٣٧٩
   ١٩٧٠ ــ ١٩٧٠
- ۸۰ تطور قیمة المیزان التجاری (بالألف دینار) مع استبعاد عائدات النفط فی عــدة ۳۸۳ منوات فیما پین ۱۹۰۹ ۱۹۷۰ مینوات فیما پین ۱۹۷۰ مینوات فیما پین ۱۹۰۹ مینوات فیما پین ۱۹۰۹ مینوات فیما پین ۱۹۷۰ مینوات فیما پین ۱۹۷۰ مینوات فیما پین ۱۹۷۰ مینوات فیما پینوات فیما پیده فیما پیروات فیما
- ٨١ نموذج لاختلاف قيمة الميزان التجارى بين البحرين وأهم الدول المتاجرة معهـــا ٣٨٤ (بالألف دينار) في ثلاث سنوات متتالية ٠
- ۸۲ عدد المسافرين من جميع الجنسيات من والى البحرين بالطرق الجوية والبحرية في ٣٩٣ منوات الفترة ما بين ١٩٦٢ ـ ١٩٦٩ ٠
- ٨٣ مقارنة بين المصادر الرئيسية للدخل القومي البحراني في سنة ١٩٧١ (بالدينار ١١١ البحراني ) •

\_\_\_\_

ان اختياري لموضوع "الجغرافيا الاقتصادية لجزر البحرين "كان يشدني اليه خيليي نحو التخصص الاكاديمي في الجغرافيا الاقتصادية اوقد كان لاقامتي في دولة البحرين مدة ست سنوات الفضل الكبير في اختيارى لها كحقل لدراستي هذه حين تبين لي أن البحرين بلد مفتوح للدراسة الجغرافية ه مها شجعني على أن أكون السباق في الكتابة عنها في يوضوع رسالتي هذه .

أما خطة دراستي في هذا الموضوع فقد اعتمدت أشاسا على العمل الميداني الذي استغرق نحو ٢٦ شهرا (منذ سبتمبر ١٩٦٨ ـ يوليه ١٩٧٠) ، بل لقد سبق هذه المدة أربع سسطوات كنت أعمل خلالها هذا الموضوع للكتابة عشمه على مستوى هذه الدراسة ، وقد تمت هذه الدراسة بعد وضع خطة سارت بموجبها خطوات العمل في جمع المعلومات أو أخذها من مصادرها المختلفة ثم تنظيمها وكتابتها على النحو التالي ؛ \_

## الخطوة الأولى ؛

وقد كانت دراسة تمهيدية مكتبية تتمثل في قرائات عامة عن البحرين والخليج العربي والوطن العربي والوطن العربي والموضوعات المشابهة او المقارنة وبعد ذلك وباشراف استاذى المشرف قمت بحصير المصادر والمراجع المتعلقة بمعلومات البحث من مكتبات القاهرة والبحرين والظهران والكوبيت لوضع معالم خطة البحث وعناصرها على أساس قرائة تلك المراجع والمصادر العربية منها والاجنبية وقد استغرق ذلك نحو خمسة أشهر نظرا لمحاولاتي المتعددة للبحث عن الأحسن والأكثر عددا بين هذه المصادر والمراجع و

#### الخطوة الثانية:

وقد بدأتها بعد عودي الى البحرين من القاهرة للدراسة المهدلنية ومعي تصاريح لجمسع المعلومات بالاضافة الى أذونات خطية من الجهات الحكومية البحرانية وقصر أمير البلاد لتسهيل اتصالاتي وتجوالي في مختلف أنحا البحرين نظرا لطبيعتها وظروف حكمها وادارتها وسيطرة شركة نفط البحرين على معظم أجزا الجزر الرئيسية ومياههها الاقليمية وقد تم ذلك بعد أن وضعت لهم برنامجا تفصيليا لهذه الزيارات وشخصياتها وأماكنها وأهميتها للبحث وقد أحاط العمل في هذه الخطوة كثير من العقبات وأعمها : معارضة شركة النفط وعدد من مسئولي دولة البحرين في اعطاء عذه التصاريح لائهم يواجهون مثل عذه المتطلبات لباحث في بلادهم لأول مرة ولم يمنع عذا مرة وجود عناصر مسئولة منهم محبة للعون والدراسة خاصة في وزارات (١) المالية والاقتصاد عذا مرة وجود عناصر مسئولة منهم محبة للعون والدراسة خاصة في وزارات (١) المالية والاقتصاد الوطني ه والبلديات والزراعة والخارجية والاعلام عحيث أمدني هوالاء بكل ما أمكنهم من مساعدة فاقت ظروف الحظر والتخوف المحيطة بهم •

<sup>(</sup>۱) كانت تسمى دوائر الى ما قبل ۱٦ أغسطس سنة ١٩٧١ حين استقلت البلاد وغيرت من أسمياً دوائرها فأصبحت حكومة البحريين وائرها فأصبحت وزارات (بعد أن دمجت بعضها في بعض) ، وأصبحت حكومة البحرين وتوابعها وتسمى بدولة البحرين ويلقب حاكمها بأمير دولة البحرين بدلا من حاكم البحرين وتوابعها و

#### الخطوة الثالثة:

مشاهدة البيئة البحرانية في مختلف ظروفها وأقسامها. بعد تذليل عقبات الخطوة الثانيسة وقست ومعي التصاريح اللازمة بزيارة منشآت النفط وجزر أم النعسان والمحبيبة وجدى لائها اما ممتلكات خاصة لامير البلاد وأخويه او لاحدى الوزارات الحكومية ، وكنت خلال التجسيول والدراسة أقوم بالتصوير الفوتوفراني لكل ما يتصل بمواضيع الرسالة وأسجل ملاحظاتي عن السكان ونشاطهم ، وعن أحوال الظروف الانتاجية والعوامل الطبيعية والبشرية الموثرة في الانتاج ، وقد استعنت في هذه الخطوة بعمل استفسار شخصي لاستخلاص المعلومات عن السكان والصناعة وقد كانت معلومات عن السكان والصناعة الاحصاء والتعداد الحكومي في جميع مظاهرها فيما عدا عمالها ، وقد كانت هذه الخطوة بمعلوماتها الاحصاء والتعداد الحكومي في جميع مظاهرها فيما عدا عمالها ، وقد كانت هذه الخطوة بمعلوماتها عماد دراستي بالرغم مما اعترضها من مشكلات وبخاصة عدم تعاون سكان ومخاتير (عمد ) القيدي وصعوبة الوصول الى أماكن كثيرة من اليابس البحراني ومياهه الاقليمية والتي تتطلب احيانا سيارة حيب او لنيش للوصول الى الأماكن الرملية والتلية ثم الى الحزر البعيدة كجزر جدى وام النعسان والمعيوية والمعجوبية و و المعجوبية و والمعجوبة و التعيدة و التليمة والتليمة والتليمة والمعجوبة و المعوبة الوصول الى الأماكن الرملية والتليمة ثم الى الحزر البعيدة كجزر جدى وام النعسان والمعجوبة و التحديد و والمعجوبة و والمعتوبة و والمعجوبة و والمعجوبة و والمعتوبة والمعتوبة و والمع

## الخطوة الرابعة:

وقد كانت أعمالها تتخلل أعمال الخطوة السابقة ، إذ كانت عبارة عن مقابلة رجال الدولسة من ذوى المسئولية في الوزارات والدوائر والأقسام ، وقد أعانتني معلوماتهم على الوقوف على طبيعة البلاد وسكانها ونشاطهم الاقتصادى بل واقتصاد البحرين عامة ومنه الدور الاقتصادى للدولسة أم اعطائي الاحصائيات الخاصة بالتجارة والمواصلات والزراقة ، كذلك لا أنسى اتصالاتي بالمسئولين والقائمين على شوءون شركة النبط "بابكو" وخاصة الاجانب منهم ، ثم مقابلتي لاصحاب الموسسات التجارية والصناعية من المخورة من وغيرهم ، والذين كان لهم الفضل في جمع المعلومات اللازمة لفصل النفط والصناعة ثم التجارة ، وقد كان عملي في هذه الخطوة حافلا بالصعوبات والحرج من حيست النفط والصناعة ثم التجارة ، وقد كان عملي في هذه الخطوة حافلا بالصعوبات والحرج من حيست سرية بعض المعلومات الشقوية او المكتوبة الصادرة من عولاء جميعا ، وقد تغلبت عليها اما بواسطة الأذونات المحلية أو التي من جامعة القاعرة ، ووزارة البحث العلمي بالعلاقات الشخصية بينمسا وقعت عاجزا امام تذليل بعضها ،

ولقد استطعت من خلال دراستي للخطوات الديدانية الثلاث التي تمت خلال اقامتي في البحرين أن أتفهم حقيقة ظروفها الجغرافية عامة وجفرافيتها الاقتصادية خاصة وساعدني على ذلك اتصالاتي المتكررة مع المسئولين في دولة البحرين وسكانها في مختلف تجمعاتهم السكنية ومختلف مجالات عملهم مستخدما كل ما لدى وأصدقائي من أدوات وسيارات متجولا ومستفسرا وباحثا عن جميع ما يخصص موضوعات هذه الرسالة طيلة مدة الدراسة الميدانية المذكورة •

#### الخطوة الخامسة:

وقد كانت مخصصة لتجميع المطبوعات الموجودة في المكتبات العامة والخاصة في البحسسرين او ما يوزع منها من مكتب الاحصاء ووزارتي: المالية والاقتصاد الوطني والبلديات والزراعسسسة وغيرها ، وكان أهم هذه المطبوعات والمنشورات المجموعات الاحصائية اللاسين التي كانت باخراجها

تتويجاً لأهم ما قامت به حكومة البحرين في مجال توفير المعلومات الاحصائية ونشرهـــا. وتشمل كل من هذه المجموعات الأربع على احصائيات لمدة ما بين ٢ ـ ٥ سنوات سابقـــة لتواريخها (١٩٦٧ ، ١٩٦٨ ، ١٩٦١ ، ١٩٧١ ، ويضاف اليها تقارير التعبيدادات السكانية الخمسة ثم التقارير الادارية السنوية للوزارات وأقسامها في حكومة البحرين ،

ورغم تعدد هذه المطبوعات والمنشورات الحكومية الا أنها لم توفر الا نسبة ليست بالكشيرة من متطلبات الرسالة حيث أن معظم احصائياتها ومعلوماتها غير جغرافية علم يكن بها دراسات مقارنة او نسبية ورغم ذلك فقد أمدتني بأرقام جداول دراستي وقمت على أساسها بعمل المقارنات اللازمة واستخراج النسب التطورية وغيرها وكذلك ساهم في دراسة طبيعة البحرين وطرق مواصلاتها خريطتا البحرين التفصيليتان الأولى مقياس رسم ١: ٠٠٠٠٠ والثانية مقياس رسم ١: ٠٠٠٠٠ والثانية مقياس رسم ١ من وغيرها فقد كان لا بد أما الكتب التجارية والنشرات الاعلامية لشركات النفط العاملة في البحرين وغيرها فقد كان لا بد أما الكتب التجارية فلم يكن منها في الأسواق او المكتبات كتاب يتطرق او يعالج موضوع الرسالة أما الكتب التجارية فلم يكن منها في الأسواق او المكتبات كتاب يتطرق او يعالج موضوع الرسالة ومقالات اعلامية وعلى شكل دراسة عامة للنفط في الخليج او الوطن العربي وعليه فقد وجدتني أمام نوعين من الكتب التي كتبت عن البحرين:

النوع التجارى والاعلاي من الكتب غير الدقيقة في معلوماتها و ومادتها المثيرة والمبالغ فيها
 كتب وكتابات صادرة عن حكومة البحرين وشركة النفط و وهذا النوع كان أهم مصادر معلومات الرسالة (بعد معلومات الدراسة الميدانية) بالرغم من انها لم تشكل كل ما تتطلبه موضوعات الرسالة اذ ان معظمها كان متخصصا في أبحاث اما اقتصادية بحتة او في ناحيــــــة طبيعيــة .

ويضاف الى هذين النوعين الرئيسيين من الكتب ، المراجع العامة عن "الشرق الأوسط تدعم في معلوماتها بعض أقسام وفصول الرسالة ، وان كانت بقدر محدود كما جا في قائمة مراجع ومصلدر الرسالة العربية والافرنجية .

وبهذا يتضع مدى الصعوبات التي اعترضت معظم الخطوات التنفيذية في جمع معلومـــات الرسالة سوا الخطوات العينانية او المتعلقة بالترجمة وجمع المعلومات الشفوية ٠

وبعد أن استكملت جمع البيانات والمعلومات من البحرين عدت بها الى القاهرة و وبسدأت باشراف استاذى المشرف على الرسالة في تنظيم واخراج هذه المعلومات مفسرة لمطلوب المنهاج الموضوع للرسالة والذى مر بمراحل تعديل عديدة إ

أما عن كيفية معالجة موضوعات الرسالة فقد تناولتها على أساس الدراسة الحرفية ضمن اطار اقليم هي جزر البحرين مجال بحث هذه الرسالة وذلك لتوضيح امكانياتها الاقتصاديسية واعطاء الصورة المتكاملة عن النشاط الاقتصادي فيها ومدى الارتباط بين صور الاستغلال فيها وتكاملها لتكون في مجموعها مفهوما "للجفرافيا الاقتصادية لجزر البحرين " ثم مركز ثقلها

الاقتصادى بين أقطار الخليج العربي • وستضح لنا في بعض الفصول انه يغلب عليه البحث المحصولي الاقليمي كما هو في انتاج النفط وصناعته (١) حيث تم فيه بحث النفسط في البحرين مع مقارنته بالنفط في الاقطار العربية الاخرى • وينطبق هذا الى حد ما علس حرفة الغسوص أيضا (٢) • وقد كان لا بد من الجمع بين المناهج الاقتصادية الثلاثية في رسالتي هذه نظرا لأن موضوعات فصولها تختلف في طبيعة بحثها • فدراستنا عن الانتساج الزراعي هنا غيرها عن الانتاج الصناعي وغيرها عن انتاج النفط وصناعته •

أما عن كيفية سير الكتابة في هذا الموضوع، فقد قمت على أساس ما تجمع لدى مسين معلومات من على طبيعة وواقع البحرين ومن الكتب والتقارير والنشرات والخرائط وغيرهـــا من المصادر وبالاستعانة بالآلات الحاسبة الالكترونية في مكتب الاحصاء بالبحرين قمت بالمقارنة يين ما تشتمل عليه خطة الرسالة وبين ما تحتريه معلومات تلك المصادر وعلى أساس هـــذه المقارنة وكمنزت بحثي على نتيجة جمع تلك المعلومات وقسمتها الى ثلاثة أبواب تشتمل على عشرة فصول في مجموعها تفسر مفهوم " الجفرافيا الاقتصادية لجيزر البحيرين " وقد جزأت تلك الفصول المتكاملة الى أتسام متفاوتة في مادتها وموضوعاتها الهادفة الى توضيع حقيقة اقتصاد البحرين وقد اختلفت هذه الأبواب وفصولها فيما بينها من الناحية التنظيمية وبالتالي في حجم مادتها مما أدى الى عدم توازنها وذلك بسبب اختلاف العلاقة بين المواضيع وبالتالي في حجم مادتها مما أدى الى عدم توازنها وذلك بسبب اختلاف العلاقة بين المواضيع التي تعالجها فصول هذه الرسالة أملا في أن لا يشوه ذلك من شكل وتنظيم الرسالة وقد كان عذا رغم المحاولات الجادة والمتفانية لاخراج هذه الرسالة بحيث تكون عند حسين الظن والتقدير العلمي ، وفيما يلي عرض موجز لمحتويات أبواب وفصول الرسالة وأهم مراجعها الطن والتقدير العلمي ، وفيما يلي عرض موجز لمحتويات أبواب وفصول الرسالة وأهم مراجعها وملحقات الرسالة الاخرى ،

## الباب الأوَّل:

بعنوان: عوامل الانتاج الاقتصادى ،أى أنه يشمل دراسة الاساس الطبيعي والبشرى الذى يتوم عليه الاقتصاد البحراني ، وقد جاء بحثه في أربع فصول متتامة في توضيح عنوان عذا الباب ومختلفة في معلومات بحثها وكميتها ومن ثم عدم التوازن يبن حجم كل منها .

الفصل الأول: وقد جا قسمه الأول كمقدمة للرسالة هأى ان مادته مدخل للجفرافي الاقتصادية لهذه الدولة من حيث التعريف بها وأهمية موقعها وموضعها ثم الوضال السياسي والادارى وعلتها بالوطن العربي والمنظمات الدولية حتى استقلالها في أغسطس ١٩٧١٠

أما القسم الثاني من هذا الفصل فقد بحث فيه تطور النمط الاقتصادى في البحـــرين وخاصة في المرحلة المعاصرة ·

الفصل الثاني: وهو محاولة لايجاد معلومات جديدة عن العوامل الطبيعية للانتهاج الاقتصادي وهنو مذه العوامل السباشرة وغير المباشرة باقتصاد البحرين واشتمل بحثه

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الباب الثاني \_ الفصل الثالث \_

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الباب الثاني \_ الفصل الثاني \_

على دراسة التكوين الجيولوجي والمناخ والتربة ومصادر المياه ، وقد بحثت جميعها من حيث أحوالها في البحرين ثم كعوامل تطبيعية توثر في الانتاج الاقتصادى هنا وقد اعتصدت هذه العوامل في مصادرها على التقارير الجيولوجية والهيدرولوجيت من شركة النفط ووزارة البلديات والزراعة ، بالاضافة الى نشرات قسم الأرصياد الجوية بمطار البحرين الدولي وخريطتي البحرين التفصيليتين مقياس رسياد المعلومات المهدمية من على يابس ومياه البلاد ، وقد كان لا بد من التوسع في هستان الفصل في دراسة التركيب الجيولوجي كعامل انتاجي طبيعي له أثره المباشية وغير المباشر على معظم العوامل الانتاجية الأخرى ووسائل الانتاج الاقتصادى البحراني وفير المباشر على معظم العوامل الانتاجية الأخرى ووسائل الانتاج الاقتصادى البحراني وفير المباشر على معظم العوامل الانتاجية الأخرى ووسائل الانتاج الاقتصادى البحراني و

الفصل النالث: وقد خصص لدراسة العوامل البشرية التي توجد على يابس ومياه البحرين الاقليمية وعلى رأس عده العوامل السكان وعلاقتهم بالاقتصاد البحراني ثم طرق النقسل والمواصلات البرية والبحرية ثم السلكية واللاسلكية ودور كل منها في اقتصاد البحريس ثم السياسة الاقتصادية لحكومة البحرين والأسواق المحلية والأجنبية ، وأخيرا رأس المال الاقتصادى الحر والثابت .

ومن بحث هذه العوامل يتضع دورها الهام في اقتصاد البحرين خاصة وفي الامبارات العربية عاملة و وكان عماد مصادر بحثها ما حصلت عليه من تقارير التعدادات السكانية النائدة الأخيرة ثم المجموعات الاحصائية الأربع لدولة البحرين ونشرات مكتب الاحصاء وخريطة البحرين مقياس رسم ١:٠٠٠٠٠ ، ومما جمعته في دراستي الميدانيلة ومن الوزارات والمصالح الحكومية المختصلة ،

الفصل الرابع ؛ وقد خصص لدراسة جميع أنماط استخدام أراضي جزر البحرين كنتيجه لتفاعل عوامل الانتاج الطبيعية مع البشرية او كل على حده ، ثم كمقدمة وكمدخل لفصول الانتاج الاقتصادى في البايين الثاني والثالث .

ومن هذا الفصل يتضع لنا تعدد أشكال أراضي هذه الدولة الصغيرة حتى اشتملت على سيتة أنماط منها المتطور الراقي كاستخدام الأرض الصناعي والتعديني واستخدام الأرض العمراني ثم الانماط النامية كاستخدام الأرض الزراعي ثم الانماط المهملة كأراضي الرعي والصيد البحرى ثم الاراضي البور •

وكان مصدر معلومات عداً الفصل الدراسة الميدانية وبالاستعانة بمجموعة خرائسط حرف السكان ونشاطهم .

#### الباب الثاني:

وقد خصص لبحث حرف السكان الانتاجية التقليدية والحديثة المتطورة ، وذلك في فصول أربعة في كل منها بحث لاحدى هذه الحرف · وقد اختلفت هذه الفصول فيما بينها من حيث المادة العلمية وحجمها وتنظيمها حسبما تفاوتت به موضوعاتها وحسب توفر مصادر معلوماتها ·

الفصل الأول: ويشمل دراسة حرفة الزراعة كحرفة تقليدية في اقتصاد البلاد وشهرتها في عدا الوسط الصحراوى حيث توفر لها معظم اسسها الطبيعية والبشرية وقد بحثت من حيث عواملها ومحاصيلها من الخضر والفاكهة والعلف الأخضر ومشكلاتها

وأخيرا اقتراحات ومشاريع لتنميتها ، وكان عماد المعلومات الدراسة الحقلية ثم معلومات وزارة البلديات والزراعة لحكومة البحرين ونتائج الاحصاءات السكانية ،

الفصل الثاني: وفيه بحث لحرفة الصيد البحرى احدى أم الحرف التقليديـــة البيئيـة في هذا الطنئد الجزرى وذلك بقسميها الرئيسيين ، وأولهما صيد الأسمـاك من حيث عواملها وعقباتها وكمية انتاجها ، وثانيهما الفوص كحرفة تقليدية وتاريخيــة في اقتصاد البحرين وكيف تعرضت للتدعور منذ الأربعينات وحتى الآن ، وفي نهاية هذا الفصل بحث للثروة الحيوانية في البلاد كتكملة لدراسة جميع أنــواع الثروة الحيوانية البحرية والبرية في البحرين ثم لفقر هذه الثروة في هذه الجزر ، وكان مصدر معلومات هذا الفصل ما جمع من على الطبيعة وبعض الاحصائيات من دائرة المحاكم المختصة بحرفة الفوص ،

الفصل الثالث: وقد خصص لدراسة أهم وأشهر حرف وثروات البلاد وهي النفط والفاز الناجمين وذلك من حيث تطوره التاريخي ودراسة حقل النفط وكمية الانتاج من خام النفط والمفاز الطبيعي وتكريره وشحنه وتسويقه وآثاره الاقتصادية والسياسية وأخيرا المساريع الانمائية لثروة النفط وتكريرها مع توضيح مركز البحرين العربي في هذل الثروة ومكتب وقد اعتمدت في معظم هذا الفصل على ما أمدتني به شركة نفط البحرين المحدودة ومكتب النفط لحكومة البحرين والكتب العربية والافرنجية المتخصصة بالنفط ، بالاضافة الى نتائج الدراسة الميدانية من على طبيعة هذه الثروة ومنشآتها .

الفصل الرابع: وفيه بحث للانتاج الصناعي كحرفة من حرف البحرانيين سواء في مرحلتها القديمة او الحديثة وذلك من حيث مقوماتها ومناطق توطنها الرئيسية والثانوية وأنواع الصناعات الحديثة المتطورة والتقليدية والأعمية الاقتصادية لكل منها ، وأخييرا دراسة مشاريع واقتراحات التنمية الصناعية . ورغم أعمية هذه الحرفة على الأقل في مستقبل البحرين الاأنه حتى كتابة عذه الرسالة

ورغم أعمية هذه الحرنة على الأقل ني مستقبل البحرين الا أنه حتى كتابة عذه الرسالية لم تولها حكومة البحرين ما يجب أو ماهو مطلوب من عناية ودراسة مما يشكل عقبة كبيرة أمام التوسع في دراستها وتوضيح حقيقتها •

#### الباب الثالث:

وهو تكملة لدراسة حرف السكان ونشاطهم الاقتصادى ، وقد خصص للحرف غير الانتاجية او ما يسمى بالاستهلاكية ، اولها النشاط التجارى كحرفة تقليدية للسكان منذ القدم وحتى الآن أما النشاط الثاني فهو النشاط السياحي المستجد في البلاد وبالتالي دوره وأثره الاقتصادى وعليه فان عذا الباب يشتمل على فصلين مختلفين في مادتهما وفي حجمهما تبعا للاختلاف الموجود بين عذين النشاطين ومصادر معلوماتهما .

الفصل الأول: وفيه دراسة للنشاط التجارى كحرفة اقتصادية استهلاكية وأهميته التاريخية وفي مستقبل هذا البلد من خلال بحث مقوماتها ومميزاتها ، ثم أقسلم التجارة ، وأخيرا دراسة المسيزان التجارة ، وأخيرا دراسة المسيزان التجارى لحكومة البحرين ، وقد كان عماد معلومات عذا الفصل ما أمدتني به وزارة المالية

والاقتصاد الوطني وخاصة دائرتا الجمارك والمواني ومكتب الاحصاص من معلومسسات احصائية وأرقام وضحت الحقيقة المتطورة لهذا النشاط ودوره الفعال في اقتصاد البحرين وكيانها وسط هذه البحيرة العربية الصغيرة في حجمها والعملاتسة في المكانياتها والعملاتسة في المكانياتها والعملات

الفصل الثاني: وهو بمعلوماته أول محاولة لبحث السياحة كنشاط مستجد في اقتصاد البلاد وكعرفة استهلاكية يذهب معظم دخلها الى جيوب المواطنين وقليل منه يُذهب الى خزينة حكومة البحرين •

وسيتم بحث هذا النشاط من حيث مظاهره ومقوماته وآثاره الاقتصادية ثم مشاريع واقتراحات

وقد كان عماد معلومات عذا الفصل ما حصلت عليه من نتائج الدراسة الميدانية واحصائيات المجموعات الاحصائية في البحرين والمكاتب والوكالات السياحية في البحرين •

هذا عن كيفية سير الكتابة في موضوع هذه الرسالة بأبوابها الثلاثة وفصولها العشرة ، أما مابقي من الرسالة فيشمل ما يأتي : \_

#### الخاتمـــة:

وقد وضعت في نماية فصول الرسالة لتشتمل على ملخص عام لها ، ثم نتائج هذه الرسالة من حيث أهم مظاهر القوة في اقتصاد هــا من حيث أهم مظاهر القوة في اقتصاد هــا ثم الاقتراحات والتوصيات المقدمة على أساس نتائج هذه الدراسة وما توصل اليها من معلومات •

#### الملاحـــق:

وقد ألحقت بمادة فصول الرسالة عدد من الملاحق التي تزيد من توضيح طرق النقـل والمواصلات وجوانب الانتاج الزراعي وصيد الأسماك والفوص وثروة النفـط ثم النشاط التجارى واستمارة استبيئات أعانتني في الكتابة عن السكان والصناعة والايدى العاملة •

### المراجع والمسادر:

تحتوى قائمة المراجع والمصادر على نوعين من المراجع من حيث علاقتها بالرسالية أولها وأعمها المراجع والمصادر الخاصة وثانيهما المراجع العامة ذات الصلة غير المباشية كذلك تقسم المراجع والمصادر الى قسمين من حيث لفتها وأولها المراجع والمصادر العربية وثانيهما المراجع والمصادر الافرنجية ويلاحظ على عذه المراجع انها اشتملت على أحدث ما كتب عن البحرين بالرغم من أن معظمها كتابات غير مباشرة عن الجغرافيا الاقتصادية المجزر البحرين ما اضطرني الى الاعتماد على الدراسة الميدانية و

#### الأطليس :

ويمثل الجزء الثاني من الرسالة ، وهو عبارة عن أطلس يحتوى على مجموعة الخرائـــط

والرسومات الممثلة لمختلف الطرق الكارتوجرافية ، ثم الصور الفوتوفرافية الأرضية والجويسة · وجميع ما في الأطلس هو ترجمة لما جاء في متن الرسالة ( الجزء الأول ) · وقد كان مصدر معظم الأشكال وخاصة الخرائط من عمل الباحث وبمجموده الخاص بالإضافسة الى ما أخذ منها من المصادر الموضحة أدناها ، بينما قام الباحث كذلك بالتصفير أو التكبسير لجميع الخرائط على أساس توافقها مع الخريطة الأساسية للأطلس مقياس رسم ١ : ٤٠٠٠٠٠ .

وبعد عذا فانني أشير الى أن البحرين بوضعها الحالي لا تزال مجالا خصبا للدراسات الجغرافية وانه ينقصها البحث والدراسة العلمية المتملة لامكانياتها الانتاجية الطبيعية والبشرية وحرف سكانها · وعرف سكانها وعليه غان اجرا مثل هذه الدراسة وغيرها على المستوى الأكاديبي عن أحد الاقطار العربيسة النفطية والمنتجة اقتصاديا سيوتي ثمارا طيبة للجغرافيا عامة وحكومة وشعب البحرين خاصة اذا ما أخذوا بآرا ونتائج الدراسات الجغرافية واستفادوا منها ·

ومن هنا كانت أهمية هذه الدراسة بموضوعها ومادتها وانني أذكر هنا أن هذه الرسالة ومادتها كانت نتاجا تعاونيا بين جميع من أمدوني بالمعلومات والمصادر والاشراف عليها وتنظيمها بل وكتابتها سوا في البحرين أو في القاهرة وليست فقط بجدى الخاص ثم انها دراسية جفرافية لباحث يخوض مجال البحث الأكاديبي للمرة الثانية ، وهي بعد هذا وقبله لن تخليو من غلطات يصلحها من يطلع عليها ويناقشها ممن سبقوا على هذا الطريق من التخصص فيسي مراحل طويلية ،

ولاً شك أن اصلاحها سيكون مفيدا للباحث ودراسته حتى تواتي ما يرجى من ورائها من خيير ومنفعـة علميـة ٠

# 

1 / Sea (1 16/1 - 1 مدحل لحمر التماليح سالا فتساد أولا: المنطف النحرين عاما - الموذ بالمار الموضع را بعاب نطور كدان المسرس السياسي والإ

عامساً تطور النول الأصادي في المهري

## الفصل الأول

## مدخسل لجغرانيسة البحسرين

تمهيسد :

خصص هـذا الفصـل كمدخل لجغرافية البحرين الاقتصادية بقصـد التعريف بجـزر اليحرين موضوع هذه الرسالة · ويشتمل هذا الفصل على :

تسمياتها المختلفة ، مساحتها الاجمالية وتوزيعها على جزرها الرئيسية ، وموقعهـــا الفلكي وموقعها بالنسبة لليابس والمائ وموقعها في الخليج العربي وخليج البحرين ووصــف عام لسواحلها والشكل العام للجزر ، ثم موضعها الجيولوجي بالنسبة للبنائ الجيولوجــي في المنطقـة .

وبعد ذلك دراسة حدودها الاقليمية ومشكلات الحدود. وأخيرا نبذة عن وضعهــــا الادارى والسياسي حتى اعلان استقلالها في أغسطس سنة ١٩٧١ ، بل وما تلا ذلــك من أحداث ٠

ويلي ذلك موجز عن تطور النمط الاقتصادى في البحرين بقصد توضيح التغيير في الوزن الاقتصادى والطابع العام لنشاط السكان وحرفهم في هذه الدولة وعلى أساس تفصيل للحثها في فصول الانتاج الاقتصادى التالية لهذا الفصل •

## أولا: التعريف بالبحرين

البحسرين عبارة عن أرخبيل من جزر عددها ٣٣٠ جزيرة متباينة في مساحته وأشكالها وعدد سكانها وثرواتها الطبيعية ، وبالتالي في أهميتها الاقتصادية .

وجنر البحرين هذه بأرضها وسكانها كانت دائما تعتبر قطبرا من أقطار أقصى مشرقنا العربي ، كما أنها تعتبر قطرا من أقطار شرق شبه الجزيرة العربية ، وهي الآن احدى دول الخليج العربي الستقلة بعد أغسطس سنة ١٩٧١ وذات مسئولية تجاه الصغيرة والكبيرة من امارات الخليج (١) وخاصة بعد انسحاب بريطانيا نهائيا في نوفمبر سنة ١٩٧١ ، وتعتبر ضمن أقطار الشرق الأؤسط في التقسيمات السياسية الكبري في العالم وهي في هذا مثل جميع امارات الخليج (١) كما أنها كانت فيسمن بلدان الشرق الأذنى قبل الحسرب العالمية الثانية ،

وقد اختلفت تسمياتها منذ القدم حتى الوقت الحاضر ، فقد سميت البحرين "دلسون " ولسومرى ، وبعد ذلك وفسي Dilmun منذ نحو ٣٠٠٠ سنة ق ، أى زمن الحكم البابلي والسومرى ، وبعد ذلك وفسي عصر الجاعلية أسماها سكانها "أوال " Awal نسبة الى صنمهم آنذاك ، أما أصل اسمالبحسرين الحالي فقد اختلفت من حوله الآراء ، وأقربها الى الحقيقة اثنان ، اولهما : ان اسم البحسرين كان يطلق على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية والتي كانت جزر البحرين ضمن أراضيه وثانيهما : يقول ان اسم البحرين يرجع الى وقوع هذه الجزر بين عشرات الينابيع البحريسية العذبة (٣) وبين مياه الخليج الملحة (٤) ، ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه الأسماء كانت تطلق فقط على أكبر جزرها والتي تسمى حاليا جزيرة المنامية ،

أما المساحة الاجمالية لهذه الجزر فهي تختلف من وقت لآخر لارتباطها بنشاط ظاهرة المد والجزر في مياهها الاقليمية ، فمعروف انها تزداد حينما ينحسر الما وتتحرول مساحات واسعة من الرصيف القارى الى أرض يابسة بينما تصبح هذه المساحة عند أعلى حد

<sup>(1)</sup> MARTIN, (16 Augest 1971) Bahrains Turn For Independence. L. 1)

<sup>(2)</sup> CARBSON, L. (1962) GEOGNAPHY AND WONLED POLITICS, MICHIGAN UN. P. 400(r) بالتفصيل في الفصل الثاني مصادر المياه ما الباب الأول

<sup>(4)</sup> BELGRAVE , S.H.D.(1970), Welcome to Bahrain, London, P. 63, P. 951 (5)

للمد نحو ٥/ ١٦٦ كم ٢ موزعة على جزرها باختلاف كبير من حيث المساحة (الجدول رقم -١-) حيث نجد ان جزيرة المنامة تحتل من هذه المساحة نحو ١٥٥ كم ٢ ه بينما جزيرة العمديرة احدى جزر مجموعة حوار تبلغ مساحتها نحو ٧٠ ر ٠ كم ٢ ٠ وتقسم جزر هذه الدولة الى مجموعتين كبيرتين من الجزر ٥ أولهما : جزيرة المنامة وتوابعها وعددها سبع عشرة جزيرة • وثانيهما: جزيرة حدوار وتوابعها (مجموعة جزر حوار) وعددها ١٦ جزيرة (شكل رقم - ١-) •

الجدول رقم \_ ١ \_ توزيع مساحة دولة البحرين على جزرها (بالكم٢) (١)

ألمساحة	الجـــــزيرة	المساجسة	الجــــزيرة
10	المحــــــرق	٥٦٤	المنامـــة
۲۷۰۰	النبيه (النبي) صالح	. ه ر ۹	سبسستره
۴	سداد الشمالية (حوار)	۰٫۰۷	عجسيره
۲ر۷	سداد الجنوبية (حوار)	٧٠٠٧	محسزوره (حوار)
۳ر۲۶	حــوار (حوار)	۲٫۳	ربنس ( حوار )
۳ر ۰	جسدى	۲۹۱۱	أم النعسان

ودولة البحرين في مساحتها هذه تأتي في نهاية قائمة مساحات الدول العربية (الجدول رقم ٢٠٠٠) بينما تعتبر اكبر مساحة لليابس في مياه الخليج واكبر تجمع جزرى مأهول في الوطن العربي من حيث العدد والمساحة •

الجدول رقم ٢- مقارنة بين مساحة البحرين ومعظم أقطار شبه الجزيرةالعربية (٢) (بالكم ٢)

المساحنة	القطـــر	المساحة	القطــــر
٨٩٥	البحــــرين	717577	مسقط وعمان
٥ر٤٤٥٥١	الامارات المتصالحة(السبعة)	۲۲۰۳۰ ۲	قطــــــر
٧٣	مجموعة جزر كوريا موريا	۱۳	جزيرة بريم

<sup>(</sup>۱) حكومة ألبحرين (ادأرة السجل العقاري) ، (۱۹۷۰) ، تقريرها الاداري السنوي ۱۹۷۰ . حول الباحث الأميال المربعة الى كم ۲۰

<sup>(2)</sup> STAMP, L.D. (1959), Asia , London , p. 148.

<sup>(</sup>٣) ابراهيم زكي خورشيد وآخرون (١٩٥٤) ، أطلس التاريخ الاسلامي ــمكتبة النهضة المصرية ص ٢ مع تحويل الباحث الأميال المربعة الى كم ٠٢

## ثانيا: الموقــــع

تقع البحرين فلكيا يين طول ٥٠ ٢٥ و ٥٤ ٥٠ شرقا ، وبين دائزتي عـــرض ٣٢ ٢٥ و ١٨ ٢٦ شمالا (١) ، وتقع البحرين كذلك ضمن النطاق الشمالي للصحارى الحارة •

أما بالنسبة لآسيا ، فتقع البحرين ضمن أقطارها الجنوبية الفربية ، ومن دول شرق شبه الجزيرة العربية ، ثم انها والخليج العربي تعتبران بحق النهاية الشرقية للعالم العربي بأرضه وسكانه من القبائل العربية (٢) • وعليه فهي أولى القواعد الدفاعية عن الوطن العربي من ناحيــة الشرق ضد التيارات الشعوبية والموثرات المجينية المتسربة من بعض بلدان آسيا كايراق والهند والباكستان وبلوخستان ٠

وقد أثبتت الأحداث في امارات الخليج العربي ان موقع جزر البحرين بموقعها هذا قد أعطاعا امتيازا بمعظم تاريخها وأهميتها منذ القديم وحتى أيامنا هذه وأصبع موقعها هددا على رأس مقوماتها الاقتصادية وجعلها مميزة اقتصاديا وحضاريا عن باقي امارات الخليج •

## ثاليا: الموضيع

تحتل البحسرين موضعا جفرافيا هاما بالنسبة لمياه الخليج وبلدانه العربية وايران ٠٠ فموضعها ضمن غرب منتصف الخليج العربي في خليج يسمى خليج البحرين أو " دوحة سلوى " (شكل رقم/ ١) الذي تتصف مياهه بقلة عمقها اذ لا تزيد في أعمق مناطقها على ٦ أمتار في أعلى حالات المد ، حتى أن خرائط الاعماق أثبتت أن قاع هذا الخليج يقعضمن الرصيف القارى الشرقي شبه الجزيرة العربية (الرصيف العربي) • ولقد ساعدت ضحولة مياهما على سمولة استغلاله\_\_\_\_ا كمصائد للاسماك وفي الملاحة الهامشية الخفيفة ونمو مقاصات اللوالو فيه منذ مئات السسنين وقد زادت أهميته في أيامنا هذه حين استغل احد ممراته العميقة ويسمى ( خور القليعنقية) فـــي الملاحة التقيلة بين البحرين وجميع انحا العالم حيث يبلغ متوسط عمق مياهه نحو ٥ر٦ مسترا وقد أقيمت على حوافه المواني والبحرانية وورش اصلاح السفن التي تسمى محليا " زلاقات " ، بينما تعتبر باقي مناطق المياه البحرين الاقليمية غير صالحة للملاحة العميقة نظرا لضحولة عمقه\_\_\_\_ا وبالتالي تركيز نشاط الملاحة البحرية بين البحرين والعالم الخارجي في مياه (خور القليعسه)

<sup>(</sup>۱) خريطة البحرين الطبوغرافية ، مقياس رسم ۱: ٥٠٠٠٠ ، واشنحتن ١٩٥٦ (٢) محمد متولي (١٩٧٠) ، حوض الخليج العربي ، القاهرة ، ص ٥ ، ٥

ومن مظاهر موضعها شكل سواحلها وآلتي تتصف في جميع جزرها باستقامتها الا في بعض المواضع في شمال وجنوب جزيرة المنامة وجنوب جزيرة المحرق والمحررية وبعض المواضع في جزر حوار حيث توجد النتوات فمن اليابس على شكل رووسكييرة نسبيا • كما تتصـــف سواحلها بسطحها المنخفض والذى لا يزيد ارتفاعه على ٥ر٢ مترا مما أفقدها أهميتها في انشاء الموانيء العميقة وجعل اعتماد البحرين منذ القدم على انشاء موانيء ومراســــي اصطناعية لا بد من ردمها خلال مياه الشواطيء الضحلة مثل موانيء المنامة والصليبية وسلمان وستره والبديع والمحرق ويلي السواحل من الداخل السهول التي تدخل جميعها في مفهوم السهول الساحلية والتي تعم جميعيابس هذه الجزر •

ويتخلل هذه السهول في الجزيرة الام (المنامه) عشرات من التلال التي يبلغ اقصاها ارتفاعاً نحو ١٣٣ مترا او نحو ٢٦ مترا فوق قاعدته وهو ما يطلق عليه اسم "جبل الدخان" (شكل رقم / ٢) وقد ثبت ان هذه التلال من بقايا عوامل التعرية والنحت التي تشطت أعمالها فوق تكوينات وسط هذه الجزيرة ويطلق على وسط الجزيرة اسم الهضبة الأرض ويتراوح ارتفاعها ما بين ٦ ــ ١٠ مترا (١)

ويوضح شكل رقم / ٣ قطاعين تضاريسيين احدهما طولي وآخر عرضي عبر هذه الهضبة وجبــل الدخان في جزيرة المنامـة ٠


وبالاضافة الى تلك القم الطبيعية التي تميز الطابع السملي لهذه الجزر ، فهناك غيرها عشرات من التلال من صنع قدما عكان البحرين الذين أقاموها لتكون مقابر لهم بينما استفلت في أيامنا هذه كعامل مشجع للنشاط السياحي المستجد في البلاد (۲) خاصة الذى يوجد منها حول قرى بورى وعالي ثم بربار ، وقد ثبت ان معظمها كان يستخدم كمقابر فرديدة أو جماعية بينما الباتي قصد من اقامتها التمويه خوفا من سرقة محتويات القبور ، وقد قدر عدد تلك المقابر نحو ١٥ ألف مقبرة (تلا) تنتشر في وسط وشمال جزيرة المنامة أرجعت الى سنة تلك المقابر نحو ١٥ ألف مقبرة (تلا) تنتشر في وسط وشمال جزيرة المنامة أرجعت الى سنة

ولكثرة عدد هذه التلال وتلاصقها بعضها مع بعض في هذه الجزيرة ذات السطح المستوى والمساحة الصغيرة نسبيا أصبحت مجموعات هذه التلال تكون مظهرا تضاريسيا واضحا يميز تلك المناطبق بل ويميز جزيرة المنامة بين باقي جزر هذه الدولة •

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الباب الأول \_ الفصل الثاني \_ التركيب الجيولوجي •

<sup>(</sup>٢) بالتوقع في آلفصل الثاني ـالباب الثالث

<sup>(3)</sup> DICKSON, H.R.P. (1956) Kuwait And Her Neighbours, London , P 53 (7)



وتخلو هذه الجزر من الانهار والأودية الدائمة الجريان ، ولكن توجد بها بعض الاودييية الحافة وأهمها وادى الصخير ووادى بربار بالاضافة الى بعض المنخفضات (شكل رقم / ٢) .

أما موضعها الجيولوجي فقد ثبت ان جزر البحرين ناتجة عن عوامل رفع باطنية رأسية من قاع مياه هذا الخليج الذي كان جزءًا من بحر " تثيس " كما ثبت ان موضعها هذا هو ضمن مفهوم الرصيف العربية العربية" (١٤)

ويتميز موضع البحرين الجغرافي انها في منتصف دائرة قطرها نحو ٥٠٠ كم تشمل حميع أراضي مسقط وعمان والامارات العربية وجنوب ايراق وجنوب العراق والساحل الشمرتي للسعودية ودولة الكويت (شكل رقم/ ١) وهذا يوادى الى سهولة وسرعة اتصال البحرين بهذه الاقطار والمناطق والتعامل مع تجارتها ومواصلاتها .

والبحرين في موضعها عذا أيضا تبعد عن شرق البر السعودى بنعو ١٩٦٣م من مياه الخليج وعن شمال البر القطرى بنعو ٥٦٦م من " بعر سلوى " ويطلق على المنبق الفاصل بينهما اسم الخسور الكبير أو " الجسوف " وهو صالح للملاحة البعرية منذ القدم نظرا لعمقه النسبي (١) الذى يبلغ نعو-١م وتبعد البعرين عن غرب البر الايراني بنعو ٢٩٣م مسن مياه الخليج ، كما انها تقع من جنوب العراق بنعو ٥٤٣م م وعن شرق القاعرة بنعو ١٩٤٤م .

وعي بموضعها هذا تقع في وسط مائي (جزرى) وحدودها معجميع جاراتها العربيات تقع ضمن المياه التي تتخذ شكل الممرات والتي لا تتسع لامتداد مفهوم حدود المياه الاقليميات الدولية (شكل رقم/ ۱) • وعي حوالي ۲۰ كم • فمع السعودية لا تمتد اكثر من ٥ ر٩ كم ومع قطر نحو ٥ ر١ كم • (٣) • ونظرا لضيق المسافات المائية بين البحرين وجاراتها العربيات فقد اضطرت الى وضع معالم الحدود بينها وبين البحرين عن طريق عقد معاهدات تحدد تلك الحدود بينهما

<sup>(</sup>۱) محمد متولي ۱۹۷۰، ۵ شکل رقم / ۲۶.

<sup>(</sup>٢) عسر رضاً كحاله (١٩٤٤) ، جغرافية شبه جزيرة العرب، دمشق ، ص ٨٧٠

<sup>(</sup>٣) خريطة المملكة العربية السعودية مقياس رسم ١: ٠٠٠٠٠٠ ، ثم خريطة حفرافية للخليج الفارسي الغربي بالمملكة العربية السعودية رقم ب ١-٨-٢ ، مقياس رسم ١: ٥٥٠٠٠٠٠ واشنجتن ١٩٥٨ ، ١

ورغم ذلك نقد سببت حدودها مع قطر حتى يومنا هذا مشكلات سياسية واقتصادية خاصة حول ملكية منطقة "الزباره " وجزر حوار (شكل رقم/۱) بينما نجد على النقيض من هسذا مسائل الحدود بينها وبين السعودية حيث توجد صلة قرابة بين العائلتين الحاكمتين فيهمساه وبالتالي تحكمها في سير علاقتهما نحو الاثنوة وحسن الجيرة ، بالرغم من أن حدود الميسساه الاقليمية للسعودية تتعارض مع البحرانية وذلك لائن المسافة بين الدولتين لا تزيد على ١٤ ميلا بحريا ، لذا كان هناك تعارض في تحديد مياههما الاقليمية حتى قررت اللجنة القانونيسة للأم المتحدة سنة ١٩٤٥ حدا أقصى للمياه الاقليمية وهو ٦ أميال بحرية على أن يليها منطقة أخرى مجاورة عرضها ٦ أميال بحرية لاستغلال مواردها (١) ، وفي ٢٢/ ٢/ ١٩٥٨ تم تحديد الحدود البرية الفاصلة بين البحرين والسعودية وعلى ان تلفى اتفاقية الحدود بينهما المعقودة في سنة ١٩٤٩ (٢) ،

أما عن حدودها مع ايران فهي في مفهومها السياسي والاقليبي غير موجودة نظلسرا لبعد الجبهة المائية بينهما (٢٩٣ كم) ورغم ذلك نشأت المشكلة السياسية وبالتالي الاقتصادية بينهما والتي تمثلت في مطالبة ايران بنم البحرين اليها على انها الاقليم الرابع عشر من أقاليسم المسكلة (الامبراطورية) الايرانية، واستمرت هذه المطالبة عشرات السنين أى منذ أواخر القسرن الثامن عشر (عند بدء حكم أل خليفه) ولم تتوقف المطالبة والدعوة بذلك الا في مايو ١٩٧٠ على أثر اعلان نتيجة لاستقصاء الحقائق في البحرين أجراها مبعوث خاص للامين العام لمنظمسة الأم المتحدة برضى البحرين وايران والقوى الرئيسية الاخرى في الخليج وعي العراق والسعودية. وقد وضح فيما بعد ذلك ان ايران رضيت بتلك النتيجة المتوقعة مقابل ثمن واضح وظهر فسي أواخر سنة ١٩٧١ وهو تحويل مطالبها الى مجموعة الجزر العربية الواقعة في مدخل الخليسيج أواخر سنة ١٩٧١ وهو تحويل مطالبها الى مجموعة الجزر العربية الواقعة في مدخل الخليسيج المحري وأعمها ابو موسى وطنب الكبرى والصغرى (٣) وقد احتلتها ايران بالقوة العسكرية في أول شهر ديسمبر ١٩٧٢ بدون مقاومة ٠

وقد كانت بادرة ايران بالتخلي عن مطالبها السياسية في البحرين مهمة جدا من حيث أنها أبعدت الوطن العربي عن صدام مسلح وموكد وغير متكافي مع ايران كان يمكن له أن يتطور وتصبح البحرين فلسدلين ثانية ونحن العرب في غنى عن ذلك الصدام العسكرى في ظروف ما يسمى "مشكلة الشرق

<sup>(</sup>١) محود طه ابو العلا (١٩٦٥) ، جغرافية شبه جزيرة العرب \_ الجزُّ الأوُّل \_ القاعره ، ص١٧٠٠

<sup>(2)</sup> LENCZOWSKI, 6. (1960). Qit and State In The Middle Bast, Itheca,

The Economist's Que August 1971) AST Look, I can Swim p. 33

الأوسط "الحرجة وقد كان لا بد من أن تنعكس تسوية ايران مع البحرين على أزدياد النشاط الاقتصادى والسياسي بينهما منذ أواخر سنة ١٩٧٠ وخاصة بعد استقلالها في أغسطس سنة ١٩٧١ وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين المنامة وطهران ٠

ولعل حقائق موقعها وموضعها وحدودها الجغرافية هذه توضح وتوكد مدى أهميتها في اقتصاد هذا البلد العربي وفي وسط هذه البحيرة العربية الاسلامية المفتوحة على جميسع أنحاء العالم .

وتد عبر عن تلك الأمية الرحالة اللبناني الشهير "أمين الريحاني " قائلا (١): "ليس بين مسقط والبصره اجمل من مركز هذه الجزيرة "البحسرين " وليس أصلح منه للتجارة او للحرب عيب انها تقع في وسط الخليج العربي وفي زاوية أمينة منه وكأنها باخرة راسية بجانب الساحسل الذهبي للاحساء وافعة لعلم التجارة والسلم " ولا شك ان تشبيهات وحقائق هذا القسول لا تزال قائمة وموئيدة لمركز البحرين بين جاراتها في غرب الخليج العربي بل زادها تأكيدا حين استمرت في أهميتها وأولويتها كمحطة تموين وراحة للمراكب والسفن والناقلات القادمة الى بلدان الخليج او المارة منها الى الهند وشرق افريقيا وجنوب الجزيرة العربية وأصبحت مخزنا حرا لبضائع تلك البلدان والخطوط الملاحية العاملة على موانئها .

وقد اتصفت أهميتها عذه بالتاريخية التقليدية حين كانت أحد المراكز التجارية لوسط الجزيرة العربية حيث كانت توفر لها البضائع المستوردة من ايران والعراق والهند والشهري الاقصى بواسطة قواربها المحلية الصنع (الجالبوت) عن طريق مينائي الهجير والقطيف السعوديين ومنهما تنقل البضائع بواسطة (الابل الى الدعنا ونجد والقصيم بل الى نجران (٢) وقد استمر تطور مركزها التجارى واولويته حتى يومنا هذا نظرا لاستمرار تطور الخليج العربي وبلدانه نتيجة لاستغلال وتصنيع نفطها منذ الثلاثينات وما تلاها من سنوات حتى أيامنا هذه هبالاضافة الى تطور صناعة السفن والناقلات وأنشأت البحرين مينائي سلمان وستره الجديدتين ومزودتان بأحدث متطلبات الخدمات والتخزين والأمن عثم تطوير مطارها الدولي والوحيد الواقع في جزيسرة المحرق ثاني جزرها أهمية والذى أنشي منذ سنة ١٩٣٤ (٣) و المحرق ثاني جزرها أهمية والذى أنشي منذ سنة ١٩٣٤ (٣) و والوحيد الواقع في جزيسرة

<sup>(1)</sup> RIHANI, A (1930), Around The Coast of Arabia, London, P.284 (1)

<sup>(2)</sup> RIHANI, A. (1930), P.259.

<sup>(</sup>٣) بالتفصيل في الفصل الثاني \_عوامل الانتاج البشرية \_الباب الأول •

وكان طبيعي أن تنعكس نتائج جميع مظاهر التطور هذه على زيادة دخل البحرين التومسي ودعم تجارتها خاصة تجارة المرور ثم تطوير النشاط السياحي والانتاج الصناعي وتطويساة استغلال نفطها وتصنيعه بل أصبحت منفذا لخام النفط السعودى والذى يكرر في مصفساة البحرين بنسبة ٨٠٪ من طاقتها بل أصبحت ذات أهمية متطورة في الاستراتيجية العسكريسة البريطانية في شرق فناة السويس حين أقامت فيها ثلاث قواعد عسكرية احداها برية والاخسرى جويسة والثالثة بحريسة هي الرئيسية لها في الخليج العربي حتى نوفمبر سنة ١٩٧١ حسين تسم انسحابها منها نهائيا عنيما عدا نشاط محدود لها في القاعدة الجوية ٠ كذلك انعكست هسنده الأحمية على اتخاذ البحرين كمركز رئيسي اتليعي ودولي للمواصلات السلكية واللاسلكية المتطسورة لشركة البرق واللاسلكي البريطانية (C & W CO LTD) العالمية في نشاطها ٠

ويوضع الباحث هنا لظاعرة اقتصادية هامة متعلقة بأهمية موقعها وموضعها الجغرافي وعي أن معظم أقطار الخليج أخذت ومنذ الستينات تطور ميزات موقعها وموضعها الجغرافي في هذه البحيرة الصغيرة في مساحتها الكبيرة في أهميتها وشهرتها وذلك بقصد خدمة اقتصادها ذاتيا واستقلاله عن تأثير العوامل الخارجية والتي أهمها البحرانية ممثلين في التجار والموظفين راعتمادها على ما تقدمه مواني والسعرين ومطارها ونقلها البحرى من خدمات للنقل والتنقل نقامت امارات ابوظبي ودبي والشارقة وقطر بل وشرق السعودية والكويت قامت جميعا بانشا المواني الاصطناعية العميقة والمطارات الدولية الحديثة ودخلت كمساهمة في شركة طيران الخليج المواني والدول ومنذ الستينات الى سلب مطار البحرين وموانئها جزءا كبيرا مسسن في تلك الامارات والدول ومنذ الستينات الى سلب مطار البحرين وموانئها جزءا كبيرا مسسن نشاطها ودورها الاقتصادي المعهود من قبل والذي انعكس على نقص كمية وقيمة وارد اتهسالما المعادية موالدائي على نشاطها التجاري عامة الذي تعتبر تجارة المرور اهم عناصوره وكان من الطبيعي أن تقل موارد الدخل القوي للبحرين الذي تشكل الضرائب الجمركية وصادراتها غير المنظورة مصدره الثاني بعد عائدات النفط به

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ طرق النقل والمواصلات \_ الباب الأول •

رقد ساعد على توفير عنصر المنافسة هذا وخطره الاقتصادى التطور التكتلوجي العللمي في بنا السفن والناقلات وفي سهولة اقامة المواني والجزر الاصطناعية لاستقبال جميع أنواع السفن والناقلات في المياه الاقليمية لتلك الاقُّطار ثم في بنا المطارات التي أعلت لاستقبال جميع أنسواع الطائرات خاصة " الجامبو " .

والبحرين في هذه المشكلة وفيما تواجهه من منافسة تشبه جزر مالطه وسنغافوره والجسزر البريطانية والكثير من جزر الباسفيك (الاقيانوسية) وجزر خليج المكسيك التي تضررت كثيرا بتطور الاختراعات وظهور عناصر المنافسة من الدول الاخرى • وقد جاهدت حكومة البحرين ولا زالست بقصد تطوير منشآت نقلها او وضع مشاريع انمائية لها لمواجهة تطور جميع عوامل النشاط الاقتصادى والوقوف في وجه المنافسة النامية الخطيرة من جاراتها العربيات الهادفة الى انتقاص الأعميـــة التنليدية لموقعها وموضعها الجغرافي توصلا في بحث جميع حرف السكان ونشاطهم الاقتصادى •

## رابعا: تطور كيان البحرين السياسي والادارى:

لقد مرت جزر البحرين في تاريخها الطويل بظروف ومراحل تاريخية مختلفة فمنذ اوائل الترن السادس عشر تعرضت للاحتلال الأجنبي الأوروبي حين تغلب البرتغاليون على سلطنة عمان فاستلِلوا على البحسرين التي كانت جزءًا منها سنة ١٥٢١ الى أن طردوا منها في سسنة ١٦٠٢ على يد القبائل العربية التي تسكن السواحل الجنوبية لايران (١) ٠ وفي سنة ١٧٨٣ احتلهــا آل خليفه وأتباعهم حين تغلبوا على معثل امبراطور ايران الذى عين عليها بعد احتلال القبائل العربية لها في سنة ١٦٠٢ ٠ وقد سادها حكم آل خليفه منذ ذلك الوقت حتى الآن بالرغم من تعرضهم لمجمات وغزوات عديدة ومعاداة من جيرانهم العرب والايرانيين ولكن ثبتوا أقدامه\_\_\_ الاتناقيات بينهما وكان اولها معاهدة سنة ١٨٢٠ وهي أول معظهدة للصداقة بين البلدين (٢) أما أحدث اتفاقية للصداقة والحماية بينهما فقد عقدت في سنة ١٩٦٦ وقد حددت استمـــرار حماية بريطانيا للبحرين وبقاء قواعدها الثلاثة مقابل للفعما مبلغ مليون جنيه استرليني كأجهرة

<sup>(</sup>١) جمال زكريا قاسم ( ١٩٦٦) ، الخليج العربي ـدراسة لتاريخ الامارات العربية ١٨٤٠ـ١٩٠٤،

<sup>(2)</sup> The Geographical Section of the Naval Intelligence Division, (undate A hand book of Arabia, VOL.I. Genaral, London, P. 317.

للقواعد ثم نصف مليون جنيه كمساعدة (٣) ، وقد ألغيت هذه الاتفاقية بعد تنفيذ قلسورار حكومة المحافظين (الحاليه ١٩٧٢) بالانسحاب من قواعد بريطانيا في شرق قناة السويس.ومنها قواعدها في البحسرين والتي تم انسحابها منها في نوفبر سنة ١٩٧١ بعد ان وقعت بينهمسا معاهدة جديدة للصداقة في ١٤ أغسطس سنة ١٩٧١ والتي أنهت الحماية البريطانيسة على البحرين بعد أن ضمنت بريطانيا موافقة القوى الرئيسية في الخليج (السعودية وايران ثم العراق) للابقاء على حالة الاستقرار الدائمة في الخليج بعد أن يتم انسحاب القوات البريطانية وبعد أن فشلت جهود البحرين لاقامة اتحاد الامارات العربية .

وقد اشترطت المعاهدة الجديدة بينهما أن تقوم بريطانيا المساعدات والمشورة للبحرين في وقت الحاجة (٣)، وقد كان اعلان استقلال البحرين كدولة مستقلة من أهم العوامل الحاسمة والمواسرة في الخليج في مستقبل الخليج السياسي ولم يكن يحدث هذا لولا تأييد جميع القوى الرئيسية في الخليج قيام حذه الدولة حتى لا تستأثر أى منها بالبحرين (٣) وبعد أن لوحظ على تصريحات المسئولين البحرانيين انهم دائمو التحدث عن استقلالها وليس لانضامها الى اتحاد الامارات العربية المزمع تكوينه حيث أصبحت المسائل الشخصية والسياسية بينهم وبين عدد من حكام الامارات (خاصة حكام قطر) أصبحت تشكل عقبة امام انضمامها الى الاتحاد بل وحتى اقامتات الامارات (خاصة حكام قطر) أصبحت تشكل عقبة امام انضمامها الى الاتحاد بل وحتى اقامتات وقد كانت تلك المسائل تهدف الى فقد انها للمركز القيادى الذى كانت تنتظره البحسرين في الاتحاد (۴) ولم يبق امامها الا الحل الثاني وهو الاستقلال بالرغم من انه ليس الحل الامثل (١٤) الا أنه يتيج لها الفرصة امام العمل الجاد لتطوير وتتوية نفسها مع بقاء مسئولياتها اتجاه الصفيرة والكبيرة من امارات الخليج ٠

ولقد ثبت من هذه الأحداث ان البحرين لم تكن تعتمد كلية على الحماية البريطانية منسذ القرن التاسع عشر بل كانت تعتمد في احيا كيانها وتثبيته على التأييدين السعودى والايرانيي وأخيراً العراقي، ونواياها الطيبة اتجاهها خاصة الايراني بعد مايو سنة ١٩٧٠ ، فأصبحست البحرين في مأمن من أى تهديد مع انه ليس هناك غمان لابعاد الصراع والنزاع الدولي عنها وفي هذه المنطقة الحساسة من العالم بالذات التي يتوفر فيها الثروة والأهمية الاستراتيجيسية

<sup>(1)</sup> The Economist Intelligence Unit (Annual Supplement, London, P. 30

<sup>(2)</sup> MARTIN, P.. ( 16 August, 1971) Independent Bahrain and Britian Sign Treaty " The Times, P.1

<sup>(3)</sup> MARTIN, P. (16 August ,1971), The Times, P.10.

<sup>(4)</sup> MARTIN, P. (16 August 1971), "Bahrain Turn For Independence" The Tir P. 11. والتوصيات . «) بالتفصيل في الخاتمة ــ الاقترحات والتوصيات .

وني التي تحرك الطموح الدولي في السطرة عليها أمام صغر مساحتها وحجم سكانها ونوتها العسكرية مما جعل البحرين تضع في اعتبارها هذه المسائل عند عقد اتفاقيا الصيلاة اقة الجديدة مع بريطانيا في ١٤ أغسطس سنة ١٩٧١ لتتفادى بقدر استطاعتها تلك المخاطر المتوقعة وفي يناير سنة ١٩٧٢ عقدت معاهدة مع الولايات المتحدة بموجبها يحق للأخيرة استعمال القواعد البريطانية السابقة في البحرين ، وتحاول البحرين اخفاء هادنا الاتفاق تخوفا من شعور شعبها والدول العربية .

أما نظام حكميا لغاية أفسطس سنة ١٩٧١ ومنذ ثلاثين سنة مضت فيعتبر الشيخ (الحاكم) (ويلقب محليا بالشيوخ تميزا له عن باقي شيوخ آل خليفه) هو صاحب الكلمة العليا في تسيسير دفة وأمور الحكم في البلاد ، ونظام الحكم فيها وراثي عن طريق النسب للابن الأثبر العاقسل ويساعده في الحكم مجلس ادارى مكون من اثني عشر عنوا من كبار أفراد آل خليفه والتجسار والاعيان ، أما مجلس الدولة فقد كان لغاية أفسطس سنة ١٩٧١ هو المجلس التنفيذي في البلاد يشرف على الاجهزة التنفيذية فيها ، وفيما بعد ذلك التاريخ أصبحت البحرين تسيسي بدولة البحرين وحاكمها يلقب بأمير دولة البحرين بدلا من صاحب العظمة ، بينما حل مجلس الوزراء محل مجلس الدولة كهيئة تنفيذية وقضائية لهذه الدولة الفتية .

وبالرغم من المحاولات المتعددة لتطوير أساليب الحكم والادارة فيرا الا أن النزعية القبلية بعاداتها وتقاليدها وعرفها العربي هي السائدة سوا في مجالس أمير البلاد أو في مكاتب الوزرا وروسا الدوائر وموظفيهم عما يساعد كثيرا في تنفيذ القوانين والخدمات للسكان وان كان هذا لا يلائم الا البلدان الصفيرة في عدد سكانها كا مارات الخليج أو المحافظات في جمهورية مصر العربية .

واللفة العربية هي اللغة الرسمية والسائدة في البلاد وحكومتها ه كما أن الدين الاسلامي عودين الدولة بمذهبية الجعفرى (الشيعي) والسني ، والانخير هو مذهب آل خليفه واتباعهم من القبائل الانخرى وهم أقلية بالنسبة لاتباع المذهب الجعفرى .

أما أسما حكومتها ، فلغاية منتصف أفسطس من سنة ١٩٧١ كان يتردد لها عسدة أسما اذ كانت البلاد على أبواب مرحلة سياسية وادارية انتقالية ، فكانت تسمى حكومة البحرين ودولة البحرين ومشيخة البحرين وامارة البحرين أو حكومة البحرين وتوابعها لتأكيد تبعيسة مجموعة جزر حوار لها ، وقد كان يلقب حاكمها بحاكم البحرين وتوابعها لهذا الفرض أما فيما بعد الاستقلال فقد أصبح اسمها دوليا هو دولة البحرين ويلقب حاكمها بأمير دولة البحرين فقط ، وأميرها الحالي هو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفه ،

وعلاقة هذه الدولة العربية النامية بالوطن العربي علاقة الجزّ الذى لا يتجزأ من الوطن العربي الكير تشاركه أفراحه وأتراحه ، وقد كان هذا من أهم نصوص وثيقة اعلان استقلالهــــا وبالفعل سارعت بتقديم مساعدة مالية لجمهورية مصر العربية قدرها ١٥ مليون دينار بحراني كدم لها في ازالة آثار العدوان ، كما رسارعت بالانضمام الى جامعة الدول العربية في سبتمبر سنة ١٩٧١ وأقامت علاقات دبلوماسية لها مع الدول العربية الرئيسية والهامة لها ،كما انها تشارك في العديد من التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية العربية وفي منطقة الخليج وخاصة كما أنهــا شديدة التأثر بسياسة دول الكويت والسعودية والاردن .

اما علاقتها الدولية فقد كانت سابقة لاعلان استقلالها حين كانت عضوا فعالا ونشيطا فسيسي منظمات "الفياو" واليونسكو والصحة العالمية واليونسف واتحاد الكره الدولي وجمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولي وقد توجتها في ١٢ أغسطس سنة ١٩٧١ بانضمامها الكامل الى منظمة الائم المتحدة وأقامت علاقات سياسية وقنصلية مع عدد من الدول الأجنبية خاصة ايران والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند ٠٠٠

أما نشاطها بين الدول النفطية فقد حدده وضع شركة نفط البحرين المحدودة "بايكو" المتسلط والاحتكارى لخيراتها من النفط والغاز الطبيعي بل وتكريره وتصدير مشتقاته فلم تستطع حتى الآن الانضمام الى منظمة الاؤبيك للدول المصدرة للنفط ولكنها تحاول منذ أوائل سنة الانفام الى منظمة العربيك خارج اطار تسلط "بايكو" بينما نجدها تنضم فعلا الى منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (١) وتشارك في جميع مؤتمرات النفط العربيسة

<sup>(1)</sup> The Economist Entelligence Unite, (1970), No.33, London .P 15.

المنعقدة في اطار جامعة الدول العربية ولكن عن طريق ممثلين من شركة " بايكو " مباشرة .

والخلامة لعلاقتها مع بريطانيا انه بعد استقلالها لم يبق لبريطانيا معها من علاقات "ظاهرية" سوى العلاقات الد بلوماسية والاقتصادية والثقافية مع الغاء مقر ومنصب المقيم البريطاني العام في الخليج وتحويله مقره الى دار أول سفارة أجنبية وغير أجنبية تقام في البحرين بعد استقلالها ، كما ألغي المقر الرئيسي لقيادة اسطولها البحرى في الخليج العربي في منطقسة الجفير جنوب المنامة ، هذا فيما عدا علاقتها اللاطنية (السرية) التي حددتها معاعدة الصدائة المعقودة في ١٤ أغسطس سنة ١٩٧١ .

وأخيراً فاذا كانت الحقيقة بنت البحث فان مادة فصول هذه الرسالة وأقسامها ستثبت بعد هذا المدخل لجغرافيتها ان البحرين هي الأولى بين الامارات العربية وأنها مشال الحضارة والتقدم بينها في جميع النواحي الحياتية في المنطقة ، والباحث يوكد هذا مبتعدا عن العاطفة ملتزما بالحقيقة التي يويدها جميع من قرأ أو زار البحرين والامارات العربيات

### خامسا: تطور النمط الاقتصادى في البحرين:

البحرين كغيرها من البلدان النامية في تطور اقتصادها والحرف السائدة فيها ، ومسن الدراسة الميدانية لنمط اقتصادها ثبت انه منذ مجي عكم آل خليفه فقد تخطى اقتصادها مرحلتين من التطور لم يفصلهما اى فترة انقطاع او توقف ، اذ أن عملية التحول المرحلي هذه قد حدثت بالتدريج مع تكامل واضع وتتام بين المرحلتين ، وقد جائت هذه المرحلة كتتيجة حتمية للتطور الحضارى الذى كانت أسسه راسية في البحرين مماحبة لازدهار حرفة الفروس ومناعة اللوالو ونمو حرف التجارة والصناعات المحلية وصيد الاسماك حتى أن هذا النميسة والازدهار ليس له مثيل في حرف سكان الاموارات الاخرى (۱) وشائت الظروف الاقتصاديسة

<sup>(</sup>۱) محمود طه ابو العلا ﴿ (۱۹۲۲) ، بحث في امكانيات التنمية الاقتصادية في السعودية، القاهرة ، ص ۱۱۰

الدولية السيئة في أواخر العشرينات سنة ١٩٢٧ ان تنعكس على التطور الاقتصادى البحراني كجز من الاقتصاد العالى فبدأ وضعها الاقتصادى يتأثر بتلك الظروف خاصة وأن ازد عارعا الاقتصادى كان مبنيا وأساسه عائدات حرفة الفوص اذ كان لوالواعا المبيع في الاسمواق العالمية قد وفر لها الشهرة والقوى الشرائية الغنية ، ولكن واجهت هذه الثروة البحرانيـة خطر منافسة اللوالو الياباني والامريكي الرخيص في أسواق اللوالو البحراني في المند واقهوبا ، وكان لا بد من أن ينعكس هذا على الصناعات المحلية القائمة على اللوالوا وخدمات حرفت فتد هورت حرف صناعة المراكب وصناعة أدوات الفوص وصناعة الحلي " بالاضافة الى تأثر النشاط التجارى البحراني بهذه النكسة • ورغم شدة وطأة هذه الظروف الاقتصادية الطارئة فقسد استفادت البلاد خلال أيامها مما اختزنته من فوائد الفوص والحرف الأخرى ومدخراتها المالية ومكانتها الاقتصادية بين أقطار غرب الخليج العربي ، ولكن لم يدم هذا طويلا اذ كانـــت وكأنها الضربة القاضية لمعظم الائماط الاقتصادية في هذه المرحلة من اقتصاد البحرين ، فالفوص، وصناعاته وصيد البحر وصناعاته ومعظم الصناعات التقليدية الأخرى لم تقم لها قائمة بعد تلك النكسة الاقتصادية وما تجدد على اقتصاد البلاد من حرف جديدة سيطرت على المظهر العلم للبلاد وكان ذلك في النصف الأول من الثلاثينات حين بدئ في أكتشاف النفط واستغلالـــه وتكريره والاستفادة من عائداته المباشرة وفير المباشرة ، وبدأت بشائر لحرف جديدة كالصناعات الحديثة الثقيلة منها والخفيفة وتطور النشاط التجارى وظهر النشاط السياحي .

وقد أخذ النفط وعائداته في النمو والتطور ليصبغ اقتصاد البلاد بصبغته حتى غطى على جميع ما سبقه وما عاصره من حرف وأنماط اقتصادية أخرى وعو في هذه المرحلة المعاصرة يشبه ما كان للفوص من دور رئيسي وهام في المرحلة الأولى من تطور البلاد الاقتصادى ولكته يختلف في أن النفط أصبح منافسا خطيرا للحرف التي استمرت في المرحلتين كالزراعة وصيد الأسماك والصناعات التقليدية الأخرى وعلى نطاق أقل من النشاط التجارى حيث سلبتها أعمال النقط معظم أيديها العاملة الباحثة عن الاصل في الدخل ومستوى المعيشة بالرغم من أن الأيدى العاملة اليدوية هي العامل الاقتصادى الأول في جميع هذه الحرف وفي هذا البلسد النامي بالذات لأن استخدام الآلات والأدوات الحديثة في تلك الحرف محدود جدا (۱) .

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الأول والثاني والثالث \_ الباب الثاني •

وقد حدث هذا التطور في الأيدى العاملة دون اشراف او اهتمام حكومي بذلك وقسد حدث هذا في المرحلة الثانية بينما لم نجد أى مظهر للتنافس بين حرفة الفوص الحرفسة الرئيسية في المرحلة الأولى وبين الحرف الأخرى لأن العمل في موسم الفوص كان قصيما ويعمل به المتخصصون وأصحاب الخبرة في جميع الأصداف والمحارات وادارة العمل على ظهر المراكب مما كان يعجز عنه العامل في التجارة او الزراعة ، وبالتالي المحافظة النسبية على توزيع الأيدى العاملة بين حرفها باستمرار .

وقد استمر الدور الرئيسي لمائدات النفط المباشرة وغير المباشرة في اقتصاد البحرين خصاصة فبيما بعد الخمسينات حين بدأت تتدفق الأرباح المناصفة منذ سنة ١٩٥٦ . وكتيجة لهذه العائدات بدأت ومنذ الخمسينات حركة للتصنيع الحديث في البلاد قامت لتسد حاجات البلاد كالمياه الغازية والثلج ومواد البنا والنجارة والاثاث وتكرير النفط وصناعة البراميل والاعمال الديكانيكية وصناعة الاسفلت مستغلة ما توفر لها في البلاد من أسواق وقدوى شرائية بحرانية وغير بحرانية ذات مستوى معيشي مرتفع نظرا لاشتفال معظمها في أعمدال النفط المختلفة بالاضافة الى توفر عوامل التصنيع الطبيعية والبشرية الأخرى وهكذا نمت وتطورت الصناعة حتى أصبح ينظر اليها كمامل يدع اقتصاد البحرين وتقويتك

أما النشاط التجارى فقد أخذت معظم موسساته تنفض عنها تقاليد ووسائل التجارة القديمة لتطبق أحدث وسائل وطرق التجارة العالمية مغتنمة ما توفر لدى البحرين من مقومات هذا التطور خاصة في النواحي المالية وطرق المواصلات وتوفر البضائع والتسهيلات الحكومية هذا التطور خانب الخبرة التاريخية لابناء البحرين في تجارة المنطقة ، وقد شمل هذا التطور المرحلي بفوائده طرق ووسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية ثم المواصلات السلكية واللاسلكية حتى أصبحت خدماتها تعم جميع انحاء البلاد المأهولة وتوصيلها بجميع جهات العالوية وأصبحت البحرين مركز دوليا واقليميا لها ،

أما حرفة الزراعة فلم يصبها خلال هذه المرحلة الا القليل والنادر من التقـــدم الحضارى والانتاجي ، وكان على شكل ادخال بعض الوسائل والأدوات الزراعية الحديثة وتوفير البذور والشتلات بواسطة قسم الزراعة في وزارة البلديات والزراعة ، وفي مقابل هذا سلبته\_\_ أعمال النفط القسم الأكبر من أيديها العاملة ذات الخبرة ني شئونها خاصة المتخصصين في زراعة النخيل ، وقد كان هذا من أسباب تدهورها منذ الثلاثينات بينما في اقليم الاحسا ودولة قطر حدث العكس من ذلك حيث تطورت زراعتها على أثر استغلال نفط بلاد هما وأخذتا تصدران منتوجاتهما الزراعية الى البحرين من جهة بينما كان العكس من ذلك فيما قبل الثلاثينات وذلك للاختلاف الواضع بين سياسة شركة نفط البحرين وسياسة شركة النفط العربية الأمريكية (ارامكو) وشركة نفط قطر المحدودة من جهة أخرى اللتين تقدمان المساعدات الفنية والمالية للانتاج الزراعي في الاحسا وقطر بينما مساهمة " بابكو " في الانتاج الزراعي البحراني يكاد لا يذكر نظرا لوضعها على رأس شركات النفط الاحتكارية المتسلطة في المنطقة وأتله\_ نشاطا في تقديم المنافع فير المباشرة وفير المتصلة بأعمالها .

ومجمل القول عن تطور النمط الاقتصادى الحالي ، هو ان النفط وصناعته سيستمــران في مساهمتهما بنصيب الأسد ( نحو ٦٠٪ ) من الدخل القومي للبلاد وبالتالي قيامها بالدور الذي لا ينانس الا على المدى البعيد بعد أن تنتهى المدة المتوقعة لنفاد احتياطها من النفط (١) وهي في حوالي العقد الثاني من القرن القادم • ومن هنا فان الباحث يتوقع انتقال الاقتصاد البحراني الى مرحلة اقتصادية جديدة في أوائل القرن القادم تسودها أنماط اقتصادية لها جذورها في المرحلة الحالية مثل الصناعة التي أخذت مؤسساتها تنمو بسرعة كمسًا ونوعا مشاريم انمائية لها (٢)

كما ينتظر أن تتحول الانظار الى تنمية وتطوير الانماط الاقتصادية التي تدهورت احواله\_\_\_\_ا وأهميتها الاقتصادية في نهاية المرحلة الاقتصادية السابقة وهي حرف الزراعة وصيد الأسماك على أنهما موردان طبيعيان يتجددان باستمرار مع سهولة توفير معظم مقوماتهما المحلي والمستوردة بعد أن يتوفر لها السياسة الحكومية النشطة لاحيائهما وتعاونها معجهد الأعالي الخاص

<sup>(</sup>۱) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ قسم احتياطي النفط \_ الباب الثاني • (۲) بالتفصيل في الفصل الرابع \_ قسم مشاريع التنمية الصناعية \_ الباب الثاني •

ومن الصناعات والحرف المنتظر تطويرها أيضا ما يسمى بالصناعات المحلية مثل صناعة المراكب والفخار وأدوات صيد الاسماك وتجفيف الاسماك ولكن على أحدث الاسسوأساليبها في البلدان الصناعية الحديثة وعليه فستكون المرحلة التطورية الاقتصادية المقبلة أقسوى وأوطد في جذورها وفي بقائها مسيطرة على اقتصاد البحرين لاعتمادها على انماط اقتصادية لها جذورها وأسسها المحلية المتجددة مثل الصناعات المعدنية وعلى رأسها مصنع صهرالالمونيوم الذي يعتبر "حجر الاساس" في اقتصاد البحرين والذي سيأخذ به بعيدا عن الاعتماد الكلي على عائدات النفط وتصنيعه (۱) .

المرحلة الثانية : وفي النصف الأول من الثلاثينات بدأت جذور وأسس المرحلة الثانية المعاصرة تظمر على شكل تحول وتطور متداخل أصاب بعض حرف المرحلة السابقة مثل التجارة بينما تدعورت حرف هامة كالزراعة وسيد الأسماك وسناعة المراكب واند ثرت حرفة الفوص وصناعة أدواتها وصناعة النسيج دون أمل في احيائها على الأقل في المرحلة الاقتصادية الحالية ، وفي نفس الوقت ظهرت حرف جديدة نتيجة لاستغلال موارد البحريات الباطنية كالمياه الجوفية والنفط الخام والفاز الطبيعي ثم استغلال امكانياتها السعطحية

<sup>(1)</sup> The Economist Intelligence Unit, (1971), No.1, P.12.

<sup>(</sup>٢) محمود على الدافود ، (١٩٦٠) ، أحاديث عن الخليج العربي ــ من مطبوعات معهــــد الدراسات والبحوث العربية ، ص ١٢٠٠

<sup>(3)</sup> Bast, W.G. and SPATE, O.H.K. (1950), The Changing Map Of Asia, London , P.11.

مثل اقامة العديد من الصناعات الحديثة وتخطيط بعض المناطق الصناعي المناطق المناعي وانتشار شبكة كثيفة من طرق السيارات وبناء ميناء ستره للنفط وميناء سلمان التجارى والحربي ، ومطار البحرين الدولي في جزيرة المحرق وقيام شركة البرق واللاسلكي المحدودة البريطانية بانشاء وبناء محطات رئيسية للاتصالات السلكية واللاسلكي يين البحرين وجميع أنحاء العالم ، ثم افتتاح نحو اثني علمسر مصرفا عربيا وأجنبيا مع عشرات من الموسسات المالية وشركات التأمين البحرانية والاجنبية ، وسوف نوضح جميع هذه الحرف والائماط الاقتصادية في فصولها الخاصة من هيده الرسالة ،

العوامل الطبيعة

١- التركيب المحمولوتي ٢- المساح ٢- السسرية ، ٤- مصادرالمياه

# 


تمهيــــــد

خصص هذا الفصل لدراسة العواصل الطبيعية للانتاج الاقتصادى في البحرين ، وتشمل هذه العواصل: التركيب الجيولوجي لجزر البحرين والمناخ والتربة ، وأخيرا مصادر المياه في البحرين ، وقد وسعت دراسة التركيب الجيولوجي في البحرين ، وقد وسعت دراسة التركيب الجيولوجي في المحند المحادر العلته الوثيقة بثروتي المياه الجوفية ومصائد الأسماك ، والنفط والفاز الطبيعي وفي استغلال بعض أنواع الصخور المحلية ،

وستبحث هذه العوامل الانتاجية من حيث أوضاعها الحقيقية في البحرين وتطورهـــا ثم أثرها الاقتصادى المباشر وغير المباشر في حرف السكان وأعمالهم ثم في بعضها البعـــف وفي أعمال حكومة البحرين والشركات الاجنبية العاملة على أرضها •

ورغم الأهمية الاقتصادية لهذه العوامل كما سيتنج في أقسامها ١ الا أن حكومة البحرين لم تهتم حتى الآن بدراسة وتوضيح معظمها في هذه الجزر خاصة التربة والمناخ وحتى في مصادر المياه والتركيب الجيولوجي ، اذ أن الابحاث والدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية الموجسودة حاليا هي من اختصاص شركة نفط البحرين التي تحيط نتائجها بالسرية. وبالتالي صعوبة الدحصول الباحث عليها من الجهات المسئولة عنها سوا الحكومية او من شركة النفط .

ولتوضيح معلومات عذا الفصل الحق به عدد من الأشكال والصور الفوتوغرافية في الجزء الثاني من الرسالة ، بالاضافة الى خريطة الشواطيء البحرية القديمة والرسم المناخي اللذيـــن وضعا ضمن صفحات الرسالة .



# أولا: التركيب الجيولوجسي

ان التكوينات الجيولوجية لجزر البحرين لهي نتاج الحركات والأحداث الجيولوجيسة التي مرت بها شبه الجزيرة العربية عامة والقسم الشرقي منها خاصة ، عبر الازمنة والعصــور الجيولوجية المتعاقبة ، فكل طبقة من اليابس البحراني تمثل ظروفا لبيئة بحرية أو برية سادت في أحد الازُّمنة او العصور الجيولوجية ٠ ولمعرفة حقيقة تلك الطبقات لا بد من دراســـة وتحليل التاريخ الجيولوجي لشبه الجزيرة العربية مع التركيز على جزر البحرين والخليج العربي من حيث تحديد موقع بحر تشس القديم (Tethys) وخلجانه وطفيانه وانحسنبازي ومواقعة فنسب واطئه كما توضحها الخريطة التالية (١). ثم توضيح بنا الظاهرات التضاريسية المختلفة • وقد استمرت تلك الأحداث الجيولوجية في صراع متقلب اكثر من بليون سنة شكلت خلالهـــا سطح اليابس البحراني وشبه الجزيرة العربية وحوض الخليج العربي حتى أصبحت بشكلهـــــا الحالي (٢) ( الجدول رقم/ ٣) ٠

وفيما يلي عرض وتحليل للتكوينات الجيولوجية في البحرين ومعظم مناطق شبه الجزيرة العربيسة خاصة المنطقة الشرقية ذات الصلة الوثيقة بالبحرين (٣). والتي تعتبر جزاً منها وذلك فــــي حدود ما توفر من معلومات جيولوجية ، وهي بوجه عام قليلة نظرا لاهمال دراسة جهولوجيسة المنطقة فيما عدا أجزا عمينة منها حيث يوجد النشاط التعديني (١) •


. في الزمن الاركي وما قبل الكمبرى: كان موقع جزر البحرين وشبه الجزيرة العربية ضمن الأجــزاء الشمالية من قارة جندوانا وجزءاً من الدرع العربي الافريقي بصخوره الاركيه الصلبة (٥). والتيب تتصف باستقرارها ومقاومتها للحركات الباطنية ومعروف انه حتى أيامنا هذه لم تصلالدراسات

وضعت هذه الخريطة ضمن صفحات الرسالة بعد طبع وتجليد الأطّلس • زغلول رافب النجار (١٩٦٨) ٤ شبه الجزيرة عبر الأزّمنة الجيولوجية " المعاصرة المحاضرة (٢) الثانية عشره د الموسم الثقافي لسنة ١٩٦٨ ، جامعة الكويت ، ص ٨٥٨٠٠

التسلسل الزمني الجيولوجي مرتب عنا حسب ما جا عني مقالة السدكتور لم زغلول راغب النجار • (4)

<sup>(</sup>٤) 4- FISHER, W.B (1963), The middle Bast, London, P:12

زغلول راغب النجار (۱۹۱۸) ، ص ۳۳۸ (0)



شكل رقم - ٤ - الشواطئ القديمة في البحرين وسنب الحريره العرسية

والا بُحاث الجيولوجية لجزر البحرين او المنطقة الشرقية لشبه الجزيرة وخاصة في أعسسال التنقيب عن النفط أو المعادن الى هذه التكوينات نظرا لضخامة وسمك الصخور الرسوبيسة من فوق الصخور الآركيه خلال الازمنة الجيولوجية الاربعة وعصورها •

وفي الزمن الجيولوجي الأول (الپاليوزوى): تعرضت شبه الجزيرة وموقع جزر البحرين خسلال عصوره الستة والتي استغرقت مددا مختلفة بلغ مجموعها نحو ٣٥١ مليون سنة (١) تعرضت خلالها لاحداث جيولوجية بحرية وقاريه عديدة كانت البحرين خلالها جميعا تقع ضمن قاع وترسيبات البحر الپاليوزوى ( خريطة الشواطيء القديمة ) •

نفي العصر الكبيرى: (نحو ٢٠ مليون سنه) كان بحر تئس مغلقا أو شبه مغلق بواسطة فتحات عند موقع البحر الميت الحالي وفي أقصى جنوب شبه الجزيرة وفي شمال مواقع جبال زاجروس ، وكان ذلك البحر يغطي معظم أراضي شبه الجزيرة ومنها البحرين محتلا بذلك لجز من حفرة أرضية كبيرة Geosyncline (٣٠ ترسبت فيها صخور على شكل سحنات قارية ضحلة مكونة حزاماً يمتد من البحر الميت شمالا حتى خط عرض مدينة الرياض (٢٤ ٣٠ ش) جنوبال كما تنشر في جنوب غرب ايران وجنوب العراق وفي منطقة الدمام ،

وأعم ما يميز تلك السحنات ظاهرة الاندفاع المحلي ورسومات ملحية ناتجة عن حوض المتبخرات كذلك وجود رسوبات تفتيتية وكلسية مخلوطة ببعض التكوينات الجبسية • (٣) • وقد اختلفت صخور الكمبرى من منطقة لاخرى في شبه الجزيرة من حيث غناها او فقرها بمظاهسر

الحياة فقد كانت فقيرة في شمال شبه الجزيرة بينما غنية في صخورها حول البحر الميت (٤) .

(٢)

<sup>(</sup>۱) جميع أرقام سنوات الازمنة والعصور الواردة في هذه الدراسة مستخلصة من الجدول فـــي محاضرة / زغلول النجار •

<sup>(2)</sup> FISABR, W.B. (1963), P. 14.

<sup>(</sup>٣) زغلول النجار . (١٩٦٨) ٥ ص ٣٤٤ •

<sup>(</sup>٤) زغلول راغب النجار (١٩٦٨)، ص ٥٣٥٠

وفي العصر الأردوفيشي: لم تظهر تكوينات في شبه الجزيرة العربية ولم تعلل الأسباب سواء المستحدد المستحديد المس

بينما في العصر السيلورى: (نحو ٣٥ مليون سنة): بدأت الحواجز التي أدت الى اغسلاق البحر الكمبرى في الزوال تدريجيا وصاحبها زيادة عمق البحر وتحوله الى بحر مفتح وبدأت تكون رسوبات الطفل والطفل الرملي متعاقبة مع الحجر الرملي بينما توقف تكوين المتبخرات الأخرى. وقد وجد ان مجموع سمكها يصل الى ١٠٧٢ متر في سلطنة عمان. وثبت غناها ببقايا الجرابتوليتات والمراجيات وفي أواخر هذا العصر بدأ البحر في صواع مسع اليابسة اثناء تراجعه الى الشرق ه والذى أدى الى تردد ارتفاع منسوبه وانخفاضه مرات عديدة و (١)

وفي العصر الديقوني (نحو ٥٠ مليون سنة): ومنذ بدايته استمر البحر في التراجع وأراضيي شبه الجزيرة في الارتفاع ما حرم معظم شبه الجزيرة من ترسبات البحر الديقوني بحيث لم تظهر الا في مناطق قليلة في الشمال من شبه الجزيرة وضمن تكوينات بئر عميقة للنفط في البحرين مما يوحي بأن موقع جزر البحرين كان ضمن قاع البحر الديقوني (خريطة الشواطي و) وتتكون الصخور الديقونية من سحنات طفلية خشنة ورملية قليلة وطبقات من الحجر الجيرى والدولوميت وقد استمر البحر الديقوني في التراجع نحو الشمال حتى بدو العصر الكربوني و

وفي العصر الكربوني (نحو ٦٥ مليون سنة): استمر تراجع البحر طوال هذا العصر مما حسرم شبه الجزيرة من الصخور الكربونية فيما عدا ما وجد منها في فلسطين وشبه جزيرة سينا والالدن هكما وجدت تكويناته ضمن مستخرجات تلك البئر العميقة في البحرين مما يدل على أن موقع هسنده الجزر كان ضمن البحر الكربوني ومن قبله البحر الديفوني .

وتتكون الترسيبات الكربونية من سحنات شاطئية او قرب شاطئيه مما يوحي بأن شاطــــي البحر الكربوني لم يكن بعيدا عن الخط الواصل بين البحرين وموقع بئر أخرى حفرت عند تقاطـــع خطي ٢٥ ٥٠ شرقا في شمال شبه الجزيرة (٢) ثم أن موقع البحرين الحالي كان قرب تلك الشواطي ٠٠

<sup>(</sup>١) زغلول راغب النجار ، (١٩٦٨) ، ص ٥ ٣٤ ٠

<sup>(</sup>٢) زغلول رَاغب النجار ه (١٩٦٨) مص ٣٤٦ -

وفي العصر البري (نحو ٥٥ مليون سنة): استمر البحر في الانحسار حتى أواخره و ولكنه عاد ليندقع ثانية في البري المتأخر على أثر عودة يابس شبه الجزيرة العربية الى الهبوط التدريجي. وثان اندفاع البحر نحو الفرب والجنوب الفري. وبالتالي أصبح تكوينات البري الاعلى تعلسو مباشرة التكوينات الكمبرية في الجهات التي حرمت من الترسيبات البحرية طوال عصور السيلسسورى والاردفيشي والديقوني والفحي وأوائل وأواسط البري. بينما كان موقع البحرين يتلقى ترسيبات البحر البري منذ بدايته وحتى نهايته و وترسيبات البري عذه تتكون من طبقات من الحجر الجيرى المميزة للمناطق قرب الشاطئيه ثم تكوينات الدولوميت التي توجد في وسطوشرقي شبه الجسسزيرة ثم المتبخرات. وفي نهاية البري أخذ البحر يتراجع ثانية عن شبه الجزيرة تاركا يابسها تتنازعه مختلف عوامل التعرية الظاهرية (١٣) و

وفي الزمن الثاني: تدخل البحرين وشبه الجزيرة العربية أحداث زمن الحياة المتوسطة بعصورها الثلاثة التي استمرت نحو ١٦٠ مليون سنة ·

نفي العصر الترياسي ( نحو ٣٥ مليون سنة ) : بدأ البحر طفيانه على شبه الجزيرة من جديد وي الاتجاهين الفري والجنوبي بالتدريج • وبالتالي بدأ تكوين الصخور البحرية من الطفل والجبس والرمل واستمر ذلك حتى الترياسي المتوسط وهنا يبدأ البحر في التراجع تدريجيا تاركا الاراضي اليابسة لعوامل التعرية وحرمانها من ترسيبات الترياسي المتأخر بينما المناطق التي استمرت تحت البحر ترسبت عليها راقات من الائهدريت والحجر الجيرى والطفل وبعض الحجر الرملي حيث وجدت في مستخرجات حفر آبار النفط في شرق شبه الجزيرة والبحرين التي كانت ضمن ذلك البحر عند بدايته (٢) ه واستمر البحر الترياسي في حالة تقطع مكونا لاحواض معزولة حتى نهايدة الترياسي خاصة في الاجزاء المحيطة بالخليج العربي •

وفي العصر الجيوراسي (نحو ٥٤ مليون سنة): استمر البحر في التراجع بينما شبه الجزيرة (فيماعدا البحرين) مكشوفة لعوامل التعرية حتى أواخر الجيوراسي المبكر حين بدا البحر يغطي الاجسزا الشمالية من سينا والشمال الغربي من الاردن ولبنان وشمال سورية وشرق العراق وشرقي شسبه الجزيرة وايران عبر الجز الشمالي من عمان حتى امتدت شواطئه غربا واستمر هذا البحسسر في لفيانه على اليابس حتى الجيوراسي المتوسط ثم الجيوراسي المتأخر (خريطة الشواطيء) نتيجسة

<sup>(</sup>١) زغلول راغب النجار ، (١٩٦٨) ، ص ٣٤٧

<sup>(</sup>٢) زغلول رآفب النجار ، (١٩٦٨) ، ص ٣٤٨

لمبوط بدون انقطاع وطيلة ٤٥ مليون سنة (١) وأصبحت شبه الجزيرة تفطى ببحر لم تشهد مثله منذ الزمن الأول. وقد صاحب طغيان البحر هذا طيلة تلك المدة الكبيرة حركة ترسسيب واسعة ومتنوعة في تكويناتها ويغلب عليها السحنات الجبرية والجبرية الطينية دقيقة الحبيبات شم صخور جبرية تفتيتية وسمك هائل من الانهيد ديت والذي ترسبت فيوقه صخور جبرية رمليسة تغطي قسما كبيرا من أراضي السعودية وكانت تتبعها في جنوب غربي ايران وفي قطر وعسان وعدن, وقد أدت تلك الصخور الجبرية الرملية الى تكوين أربعة من الانماط الرسوبية يبدأ كل منها في قاعدته بصخور جبرية بحرية وينتهي بوحده من المتبخرات. وغطي السطح النهائي لهذه الانماط بترسيبات هائلة من الانهيد ريت فطي معظم المنطقة ويعرف باسم تكوين الهيث الهيث أ

والتي تكونت في ظروف بحرية مقفلة في أواخر الجيوواسي وتمتد تكوينات الهيث حتى جنوبي حقل الغوار السعودى (٢) بل وفي البحرين وترتبط الائماط الاربعة من التمسيبات الجيوراسية في السعودية وقطر بأهم مكامن النفط فيها خاصة النمط السفلي منها والذى سحتوى على كميات هائلة من النفط في ثمانية حقول للنفط مختلفة ومتباعدة (٣) ، وهذه الائماط ممثلة أيضا في حقل نفط البحرين لائن كلا من قطر والبحرين والدمام يرجع ظهورها كيابسة الى سبب واحسد وعصر جيولوجي واحد وقد لوحظ ان ترسيب الكربونات قد توقف وبدأت المتبخرات في التكويسن زاحفة بالتدريج في اتجاه الجنوب الشرقي حيث وجدت ترسبات الجيوراسي الكلسية في منطقسة الحليج العربي بسمك هائل من المتبخرات (٤) و

وقد كان لتوزيع السحنات الصخرية الجيوراسية المتأخرة دور هام في عملية تجميع النفط في كل من السعودية وقطر والبحرين ، ففي شرق شبه الجزيرة ترسبت صخور جيرية دقيقة الحبيبات وصخور جيرية ليوتوغزافية غير منفذة ترسبت على هيئة طين جيرى غير مسامي وفي الوسط بينما ترسبت صخور بحرية مسامية حددت من الشرق والغرب بصخور غير مسامية وغير منفذة وتكون غطاء طبيعي واق للنفط المخزون في الطبقات البحرية المسامية ،

وتوكد الدراسات الجيولوجية أن النفط في تلك المنطقة قد بقي في هذه المصائد الطافية حسستى حدثت حركة طي أرضية هائلة في العصر الطباشيرى المتوسط استمرت حتى الأيوسين بل أن بعض الدارسين يعتقد باستمرارها حتى الآن والتي ساعدت على تجميع النفط في مكانسه الحالية ومن ضمنها مكانسه في البحرين (٥)

ساسه ي البحرين (۱۰)

<sup>(</sup>٣) زغلول رلخب النجار (١٩٦٨) عص ١٥٣٥٠

<sup>(</sup>٤) زغلول راغب النجار (١٩٦٨)، ص ٣٥١

<sup>(</sup>٥) زغلول راغب النجار (١٩٦٨)، ص ٣٥١ · ٣٥١

<sup>(</sup>۱) زغلول راغب النجار (۱۹۲۸) ۲ ص ۳۶۹۰ (۲) زغلول راغب النجار (۱۹۲۸) ۲۰۰۰ ۳۰۰

وفي العصر الطباشسيرى (نحو ٢١ مليون سنة): انفتح البحر الجيوراسي المغلق واندفعت البه المياه وتوقف تكوين المتبخرات واندفعت البه صخور تفتيتية ضخلة لتشمل معظم شبه الجزيرة حتى الخليج العربي ومن شمنه البحرين وهي من التكوينات الجيرية والرملية. وقد لوحظ أن سحنات الطباشير المبكر تزداد في العمق تدريجيا كلما اتجهنا شرقا من شبه الجزيرة. حيث تزداد هناك وتصبح على هيئة صخور جيرية وجيرية طفلية تتحول تدريجيا الى طفل في اتجاه محور الحسوض الترسيبي ، وقد لوحظ كذلك انه في كل من طبقات قطر والبحرين تتبادل السحنات البحريسة والقارية مما يشير الى تردد تغيير حدود الشاطيء في تلك الفترة (۱) .

وفي الطباشيرى المتوسط ترسبت في شرق شبه الجزيرة وفي البحرين ووسط شبه الجزيسرة سحنات بحرية تفتيتيسة تزداد سمكا كلما اتجهنا شرقا نحو البحرين. وكذلك بدا يابس شها الجزيرة في الانخفاض وبالتالي ترسيب الصخور الكلسية الضحلة مكونا حزاما يمتد الى جبال عمسان والساحل المتصالح وقطر ومنطقة الخليج العربي •

وفي نهاية هذه الفترة من الطباشيرى بدأ البحر في الانحسار نحو الشرق والشمال الشرقي تدريجيا نتيجة لتردد نشاط الحركات الأرضية الرافعة والتي استمرت في شرقي شبه الجزيرة حتى الزمن الثالث حين بدأت الحركة الالبية الرافعة في المنطقة وتكونت جبال زاجروس وتشكلت القباب المعديدة التي اخترن فيها النفط في كل من الكويت والعراق وايران ه ويعتقد بأن هذه الحركيات الرافعة لم تتوقف عن نشاطها الا منذ فترة زمنية وجيزة او انها لا زالت مستمرة حتى الآن ه ويعين سببها الى استمرار عملية الترسيب في الحوض البحرى الهائل الذى غطى معظم شبه الجيرية بسياهه والذى امتد محوره الرئيسي موازيا لا تجاه جبال زاجروس الحالي وقد أدى ذلك الترسيب الى النخفاض قاع ذلك الحوض الترسيبي الطباشيرى (٢) ه وباستمرار انخفاض ذلك الحوض الترسيبي وازدياد سمك الرسوبيات المتكونة فوقه ومع انخفاض قاع الحوض الترسيبي نتيجة لضغوط جانبية في اتجاه الشواطي أدت الى تكوين العديد من القباب والطبقات المعتدلة التي لا يزيد ميسل

<sup>(</sup>۱) زغلول راغب النجار ، (۱۹۹۸ ، س ۲۵۳

<sup>(</sup>۲) زغلول راغب النجار ۵ (۱۹۲۸) ۰ ص۳۵۳

جوانبها في أغلب الأحيان عن بضع درجات قليلة والتي تمتد من جنوب العراق حتى جنسسوب قطر • ويعتقد ان الرسوبيات الملحية الهائلة بين صخور النمبرى قد لعبت دورا كبيرا في تكويسن هذه المرتفعات وذلك لسهولة تأثرها وتحركها بأقل الضغوط نتيجة لمرونتها (١) •

وهنا لا بد من الاشارة الى تفسير ظهور جزر البحرين في موقعها الحالي في وسط ميساه الخليج من حيث زمانه وكيفيته اذ تعرض للصهورها عدة تفسيرات تتشابه جميعها (٢) في ارجاعها الى نفسأسباب تكوين قباب قطر والدمام والاحمدى وجزر الخليج والقباب التضاريسية على الساحل آلفري للخليج (٣) وهي أن البحرين كانت جزءا من يابس شبه الجزيرة العربية انفصلت عنه بفعل عوامل باطنية في عصر المايوسين أى منذ نحو ٢٦ مليون سنة وهو العصر الذى حدثتفيه عمليات الشد والضغط الكبرى في العالم ، وقد احدثت تلك العوامل الباطنية ما يسمى الآن بخليج البحرين على شكل مضيق مائي طولي يفصل بنهما كما نتج عنها ذلك الالتواء الطولي فسي وسط جزيرة المنامة يوازيه في الاتجاه الطولي منخفضات مقعرة تختلف في أعماقها وامتلاء بعضها بالمياه وأصبحت تكون فواصل بحرية بين جزر البحرين نفسها ٠

ومصدر العوامل الباطنية هذه هو الضغط الواقع من كتلة يابس الدرع العربي في الفسرب وكتلة اليابس الايراني ووسط آسيا في الشرق بالاضافة الى ثقل الترسيبات البحرية على قاع البحسر القديم وقد برهن على ذلك المصدر الاتجاه الطولي الذى تتخذه المحدبات اليابسة والمقعسرات البحرية والجافة في جزر البحرين ثم اتجاه خليج البحرين من الشمال الى الجنوب بينما نشسأت بعض الجزر الصغيرة المساحة على تكوينات مرجانية (٤) تراكمت فوقها الرواسب البحرية والهوائية وخرجت بها على شكل جزر يستغل بصفها في الزراعة مثل جزيرة النبيه صالح ه أو بعضها كسسان يستخدم كمحطات راحة للصيادين والفواصين مثل جزيرة (ام الشجر) • كما أن التكوينسسات

<sup>(</sup>۱) زغلول راغب النجار (۱۹۶۸)، ص٥٥٣٠

<sup>(</sup>٢) زغلول راغب النجار، (١٩٦٨)، ص٥٥٠٠

<sup>(</sup>م) رأى شفوى قاله المستر/ آدم ويتمان رئيس تسم الجيولوجيا الهيد رولوجيا في شركة نفط البحرين المحدودة حوالي مارس ١٩٦٩

<sup>(</sup>س) محمد متولي (۱۹۲۰)عص٤٦ هص ٦١٠

<sup>(</sup>\_) صلاح الدين ألشاس وفواً د الصقار (١٩٧٠) عجفرافية الوطن العربي الكبير ، الاسكندرية ص ١٨٠ ، ١٨٣ و ٢٥٤ (2) FISHER .W.B. ((1963), P.20

<sup>(</sup>٣) زغلول راغب النجار (١٩٦٨)، ص٣٥٣. (٤) محمد متولى (١٩٧٠)، ص٥٥٠

المرجانية الحية والميتة تساهم في تشكيل وتركيب قاع الخليج العربي حول جزر البحسرين على شكل شعاب مرجانية متصلبة لم تظهر بعد فوق مستوى سطح الخليج (۱) ويشسد عن نظرية الضغط والشد المكونة لجزر البحرين ما جا به Willis, R.P. (۲) والدى ينفي دور حركات الضغط والشد في جزر البحرين ويعزوها أساسا الى حركة رفع رأسسية مع دور بسط لحركات الضغط والشد بسبب محور الالتواء البحراني الذى يتخذ اتجساه الشمال الى الجنوب وخلوه من التصدعات وتركيبه البسيط .

وقد بدأ البحر في العصر الطباشيرى المتوسط ينحسر بينما عاد في الطباشييرى المتأخر الى الطغيان في العمر الكامباني وأخذ يزداد عمقا وتقدما تدريجيا حتى وصل أقصاه في نهاية الطباشيرى في العمر المستريخي ، وترسبت فيه سحنات بحرية عميقة نسبيا تبدأ بصخور جيرية رملية أفقية تزداد في الشرق والشمال الشرقي ورأسيا ،

وهنا تنتهي عمرور الحياة المتوسطة بأحداثها الجيولوجية العديدة ليبدأ زمن الحياة الحديثة •

وفي الزمن الثالث الذى استمر بعصوره الأربعة نحو ٦٣ مليون سنة : تتعرض البحرين وشبه الجزيدة العربية لأحداث جيولوجية عديدة وهامة ٠

ففي الايوسين (نحو ١٦ مليون سنة): بدأ البحر في طغيان هائل نحو الشمال والشرق ليغطي معظم أراضي شبه الجزيرة ومن ضمنها موقع البحرين مرسبا الصخور الجيرية بحرية وماسل عميق والانهدريت الذى رسب بسمك كبير فوق أرض جنوب الينن وقطر والكويت ومعظم أجزاء غسرب الخليج العربي ومن ضمنها البحرين ، وفي شمال شرق شبه الجزيرة حتى جنوب العراق تشير ترسيباته أن بالمبحسر الايوسيني كأن شبه مغلق بسبب الارتفاع التدريجي الذى تعرضت له أراضي شسبه

<sup>(</sup>۱) محمد متولی (۱۹۷۰) ع ص ۲۶۱.

<sup>(2)</sup> WILLIS, R.P. (1967), Geology of the Arabian-Peninsula-Bahrain, (Y) Washington, P4.

الجزيرة حتى أخذت صورتها التركيبية الراهنة · وفي الأيوسين الأوسط اصبح البحر مفتوحــا حتى نهايته حين أخذت اليابسة في شبه الجزيرة في الارتفاع التدريجي وانحصاره البحر عنها تاركا اياها أرضا يابسة وبدأت سيادة الظروف القارية ولم يتقدم البحر الأيوسيني ثانية الاعلى شكل ترددات بحرية بسيطة غطت المناطق الشاطئية الحالية لشبه الجزيرة العربية في فـــترات متقطعة (١) ·

ولتكوينات هذا العصر أهمية خاصة في البناء الجيولوجي في البحرين حيث انها تقسع ضمن التكوينات التي تظهر مباشرة على السطح في عدة مواقع من هذه الجزر (شكل رقم ــ ٦ــ) ، وقد قسمت الى مجموعات مختلفة من حيث ظروف ترسيبها في هذا العصر الجيولوجي الطويل •

فغي الايوسين الاول والاوسط كان موقع جزر البحرين ضن قاع البحر الايوسيني الضحل محدود الاتساع ، وقد ترسبت في قاعمه تكوينات تتخذ طابع الرصيف القارى (٢) وهي أقدم التكوينات الجيولوجية الظاهرة على السطح ويطلق عليها اسم تكوينات الرسل Rusformation (٣) (٣) شكل رقم ٤ ، ورقم ٥ ) •

وتشكل هذه التكوينات أوضح مظهر طوبوغرافي في جزيرة المنامة، حيث تتخذ شكل حافات صخرية مكونة حلقة متملة تقريبا حول وسط الجزيرة (٤) كما تكون الرس نتوات مرتفعة تصل الى ٥٠٣ مترا حيث تبلغ أقصى سمك لها وهو ٦٦ مترا ، اما متوسط سمكها فهو ٥٦ مترا بينما يصبح في بعض المناطق على شكل منخفضات مغلقة (٥) ٠


<sup>(</sup>١) زغلول راغب النجار (١٩٦٨)، ص ٥٦٦٠

<sup>(</sup>٣) نسبة الى تل صغير اسمه أم ال الرسوي timmat Ruin عند تقاطع خطي ١٩ ٢٦ شُ و ٢٠ ٥٠ شوقا

في السعودية • - POWERSIR.W. and others (1966), Geology of the Arabia Penin sula-Saudi Arabia, Washington, P.87.

<sup>(4)</sup> BAHRAIN PETROLEUM Co. (1948), Geological Map of Bahrain, Scalp 1:200000, Awali.

<sup>(5)</sup> WILLIS, R.P. (1967), P.3.



ويتكون الجزّ الظاهر منها في البحرين من تكوينات الطباشير والحجر الصواني غير النقي مع الحجر الجيرى الدولوميتي. ثم العديد من تشكيلات حجر الكوارتز الجيوديسي. والتي وجد ان بعضها يحتوى على النفط ثم تكوينات "هيدروكربونية مشبعة بالنفط توجيد في وسط وجنوب الجزيرة حيث من المحتمل وجود صدع مائل ( Fault Trend ) كذلك وجود تكوينات الانهدريت .

وقد ثبت ان لهذه التكوينات اتصالاً مع تكوينات ام الردومة ( Ummerrdhama ) السعودية والواقعة اصلاً في أسفلها اى انها أقدم منها ذلك ما أثبتته دراسة الطبقات الصخرية لهذه التكوينات، وتحتوى تكوينات الرس الأيوسينية على الطبقة الثالثة الحاملة للمياه في البحرين لهذه التكوينات، وتحتوى تكوينات الرس الأيوسينية على الطبقة الثالثة الحاملة للمياه في البحرين كما أنها تحتوى على طبقة من المياه العذبة ناتجة عن تسرب مياه الأمطار الملحية وتجمعها (بحكم الكشافه) فوق المياه الملحة في تكوينات الرس (٢) ويتراوح سمك هذه المياه العذبية في بعض المواقع ما يين ٣ ــ ١٠٤ مترا (٣) ، أما ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الطبقة الثالثة ووجود غاز سلفات الهيدروجين فيها فانه يعزى الى وجود تكوينات الجبس والانهدريت فيها (٤) ،

وتستخدم الاحجار الجيرية فيها في صناعة الجير التقليدية في البحرين منذ القسدم حتى الآن ومن التكوينات الايوسينية في البحرين ما يسعى طفل أسنان سمك القرش الايوسينية في البحرين ما يسعى طفل أسنان سمك القرش Shark's Tooth Shale المكونة من الطين الرمادى او الاصفر والمارل مع قليل من الحجر الدولوميتي (شكل رقم - 1 - ) ه ويتراوح سمكها ما يين ١٩٥١ - ١ مترا تفطيها في جنوب جزيرة المنامة

<sup>(1)</sup> WILLIS, R. P. (1967) P.3,4

<sup>(</sup>٢) تستفل مياه هذه الطبقة المائية الثانوية بواسطة آبار آلية أقيمت على مواقيع ينابيعها حيث كانت تخرج مياهها ذاتيا قبل انخفاض منسوب مياهها بسبب قلة معدلات الامطار فيي السنوات الأخيرة وزيادة الطلب عليها لاغراض الشرب

<sup>(3)</sup> WILLIS, R. P. (1967), P. 3

<sup>(</sup>٤) شركة نفط البحرين المحدودة (١٩٤٨) ص٤.

التكوينات الحديثة كالرمال والسبخات الملحية وباقي أجزائها مكشوفة على السطح وتسمى بمنطقة الالقولينا (Alveolina) وقد ثبت أن لهذه التكوينات صلة بتكوينات طفل الميدراه السلاقولينا في السعودية والذى يتبع بدوره تكوينات الدمام الكبرى (١) ، وهذه التكوينات غير منفسذة وتقع مباشرة فوق تكوينات من الحجر الجيرى البني المتبلور والمخلوط بكميات متباعدة من الجبس المتبلور (٢) .

وفي الأيوسيني الأوسط زاد انخفاض قاع ذلك الحوض البحرى وتلا ذلك زيادة الظروف البحرية والترسيب البحرى وخاصة الحجر الجيرى والطفل ، وتظهر تلك التكوينات مباشيرة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية لجزيرة المنامة .

وفي نهاية هذه الفترة من الأيوسيني تعرضت التكوينات الأيوسينية في البحرين وفي المنطقة كله\_\_\_ا لحركة رفع وبالتالي بدء فترة تعرية في المنطقة مما أدى الى ازالة التكوينات الاليجيوسينية (٣) .

واستمرت عمليات الرفع المحلية وأصبحت هي الميزة للاقليم كله هكما أدت الى غسل تكوينات الانهدريت في تكوينات الرس القديمة وفي تدهور على طول محور البنا الجيولوجي والذى تعاون مع الرياح الشمالية الدائمة وأكملا النحت الجيولوجي للبحرين ويتضع اثر الريال والتعرية في تكوينات البحرين خاصة في الشمال والشمال الغربي والشمال الشرقي (٤) .

<sup>(1)</sup> WILLIS, R.P. (1967), P.3.

<sup>(2)</sup> DEMESTRE, R. E 9(1956), The Hydrology of Bahrain , Awali , pp22-23.

<sup>(</sup>۲) زغلول راغب النجار (۱۹۲۸) ۵ ص ۲۵۷.

<sup>(4)</sup> WILLIS, R.P. (1967) °p.1

وتظهر تكوينات الأيوسيني الأوسط والمسماة هنا " دولوميت الخبر " في مناطق واسعة دمن وسط جزيرة المنامة مكونة نطاقا بيضاويا طوليا يتسع في أقصى شمالها وجنوبها ويكون سفوح ما يسمى بالهضبة الوسطى في تلك الجزيرة (شكل رقم ــ ؟ ــ) ه وتنتي هذه التكوينات الى تكوينات الدمام في السعودية ه ويصل سمكها الى ٣٦٣٥ مترا ه ولونها بنسي برتقالي أصغر ( Buff ) ثم من الحجر الجيرى الدولوميتي المتبلور ه وتحتوى الأجزاء السفلى منها على أشرطة من العقد الصوانية غير النقية ه وهي المسئولة بدرجة كبيرة عن استفلل وتنمية الحواف الصخرية المحيطة بالحوض الأوسط لجزيرة المنامة واتصالها العلوى مع الطبقات المارل البرتقالي حاد ومتطابق ه وهي ذات اتصال بطبقات الخبر السعودية ه كما انها تشمل على الطبقة الثانية الحاملة للمياه ( Weter Zone B ) والتي تتزايد نسبة ملوحة مياهها ويقل منسوبها كلما اتجهت طبقاتها نحو الجنوب الشرقي تحت جزر البحرين (١) ه ويتبع هذا المجزء من الايوسيني تكوينات المارل البرتقالي غير المسايي والتي تلي في الترتيب الزمني التصاعدى تكوينات دولوميت الخبر الايوسينية وتظهر هذه التكوينات على السطح مكونة نطاقا متصلا حسول تكوينات الخبر ه ويتسع في شمال جزيرة المنامة وغربها وجنوبها بينما يضيق شرقها ه وتوجد الاجزاء تكوينات الخبر ه ويتسع في شمال جزيرة المنامة وغربها وجنوبها بينما يضيق شرقها ه وتوجد الاجزاء تكوينات عازلة بين الطبقة الأولى الحاملة للمياه في أعلاها والطبقة الثانية في أسفلها ه أى انها تمثل تكوينات عازلة بين الطبقت المائيتين المائيتين المائيتين المائيتين المائيتين المائيتين المائية المائية المائية المائية منها عوليات عازلة بين الطبقة المائية المائية

ويمكن ملاحظة تكوينات المارل البرتقالي هذه في مستخرجات حفر آبار النفط بواسطة لونها المعيز وباتصالها الحاد مع التكوينات المجاورة ، ويتراح سمكها ما يين ١٦١ ـ ١٩٨٨مترا، ومعدله ١٦١ مترا ، وتتكون هذه التكوينات من الحجر الجيرى الأصفر والبرتقالي والمللسلول الدوليوميتي البئي مع وجود طبقات الحجر الجيرى في الجز العلوى منها ، وهي تتطابق مع تكوينات مارل العلات في السعودية (٢) .

<sup>(1)</sup> WILLIS. R.P. (1967), P.3

<sup>(2)</sup> WILLIS, R.P. (1967), P.3

ويلي تكوينات الايوسيني في البحرين تكوينات فترة ما قبل النيوجين التي تظهر مباشرة على سطح جزر البحرين على شكل هلال يتجه نحو الجنوب (شكل رقم ـ ١ ـ ) ، وهي من الحجر الجيرى الذى يطلق عليه اسم حجر جير العلات، وتمثل هذه التكوينات آخر تكوينات الزمن الثالث السفلي ، ومن بعدها تبدأ تكوينات القسم العلوى منه والتي استمرت نحرية تتصف النون سنة، وتتصف تكويناتها الصخرية بالصلابة ، وتقع مباشرة فوق تكوينات صخرية تتصف بعدم التطابق ولم يعطى لها اسم خاص (١) ،

ويعتبر عصر المايوسيني (١٩) مليون سنة من أهم العصور الجيولوجية في البحسيرين وفيه كان البحر في المنطقة منخفضا خاصة حول الالتواء الرئيسي في الجزر ، وفيه ترسبت تكوينات في المناطق المنخفضة قريبة من محور الالتواء الرئيسي وفوق ترسبات الايوسيني السابقة لها ولكنها ابعد منها امتدادا الى الشرق (٢) .

وفي أواخر هذا العصر وأوائل البلايوسين تعرضت المنطقة لحركة رفع تسببت في كشف الترسيبات البحرية المايوسينية وتعريتها ، وأعطت الجزر البحرانية المظهر الجيولوجي والبنائي الحالي .

وتتكون صخور عصر المايوسين والبلايوسين من الصخور الجيرية والدولوميت الجـــيرى والطباشيرى مخلوطة بتكوينات جيرية طينية ناعمة كالطفل ، ويتكون من هذه التكوينات الطبقة الأولى الحاملة للمياه ، ويتراح سمكها ما بين ١٦١ – ١٦٥ مترا ، وتتطابق مع تكوينات الدمام في السعودية ويطلق عليها احيانا اسم تكوينات الحجر الجيرى الأبيض، وتتميز تكوينات المايوسين في البحــرين بأنها من الطين والمارل والحجر الرخو ثم الحجر الجـيرى الرملي الذى يكون قاعدة التكوينات المايوسينية ، ويتراح سمكها من صفر الى ١١ مترا ويزداد سمكها فجأة تحت التوا جزر البحرين ، شكل رقم ــ ٤ ــ ورقم ــ ٥ ــ) ،

(3 (2) WILLIS, R.P. ( 1967), P.4.

(٤)

<sup>(</sup>١٢) شركة نفط البحرين المحدودة (١٩٤٨) عجيولوجية البحرين عوالي ٥ص١.

كما تظهر ضمن التكوينات المايوسينية طبقات متداخلة من الحجر الجيرى مكونة كتـــلا من (MILLIOLIDAE) تحتل عدة مواقع في جزر البحرين • وقد اعتبرها بعض الجيولوجيين انها ترجع الى العصر المايوسين بينما يرى آخرون بأنها تتبع تكوينات البلايوستوسين ، وتتطابق تكوينات المايوسين هنا مع طبقات الدمام والهادركه ( HADRUKH ) في السعوديــة (۱) وتكوينات (Lower far ) في ايران (۲) .

وتتوزع تكوينات فترة النيوجين على معظم الاجزا السطحية لجزر المحمدية وجدى وستره بالاضافة الى الأطراف الشمالية والفربية والشمالية الشرقية لجزيرة المنامة (شكل رقم - ٦ - ) الما في جزيرة أم النعسان فتظهر فيها بلون بني الى الكريعي ( Creem ) من الحجر الجيرى ، والمارل .

ويدل وجودها على السطح الحالي أن تكوينات العصور التالية لفترة النيوجين قد نحتت وعريبت تماما من على السطح بفعل الرياح حتى وصلت أعمال التعرية الى هذه التكوينات كما هو الحسال في شمال وشمال غرب وشمال شرق جزيرة المنامة وفي اجزيرة أم النعسان ، (٣) .

وفي الزمن الرابع: Quaternary Period والذي بدأ منذ نحو ٢ مليون سنة وحتى يومنا هـذا استمرت البحرين خلالها ضمن اليابسة ولم تتعرض لأي ترسيب بحرى فيما عدا شواطئها التي ترسبت عليها بعض التكوينات البحرية والقارية المحمولة مع مياه الخليج ،

وتتمثل تكويناته في التجمعات الرملية الشاطئية القارية التي توجد في جنوب وغرب جزيرة المنامة بالاضافة الى وجود تكوينات من الصخر الجيرى والكلس الطيني على شكل ترسيبات متماسكة

<sup>(</sup>۱) تتكون في السعودية من الحجر الرملي والحجر الجيري وبعض تكوينات الكربون وهي أقدم في تكوينها ،(1967), P.4، (1967) (2) WILLIS, R.P. (1967), p.1.

في المناطق البحرية الضحلة من مياه الشواطي • البحرانية ، وتستخدم حاليا ومنذ القدم بعــد قطعها في أعمال البنا والردم البحرى حيث تنقل بالمراكب من مناطق قطعها البحريـــة الى الشواطي عن (١) ، ثم وجود الملاحات السبخات الملحية في شمال شرق وغرب ووسط جزيـــرة المنامة. وأهمها ملاحات الممطلسه في وسط الساحل الفربي وأجزا كبيرة من جزيرة ام النعسان •

وهناك رواسب حديثة اخرى على شكل حص ورمال خشنة وأصداف بحرية وطبى يفطي أجزا واسعة من السواحل الشمالية والغربية لجزيرة المنامة والمحرق وجزيرة ام الصبان (٢) وينقص هذه التكوينات تحديد مصدرها •

وخلاصة التكوينات الحديثة في البحرين أنها عبارة عن تكوينات بحرية مفككة ومسواد رملية غير صلبة وحجر جيرى به بعض الحفريات غير الواضعة ، في مواد بحرية صلبة تغطيى مساحات واسعة من سواحل جزر ألبلاد مع وجود تكوينات المارل في المناطق الساحلية ، كمــا تتميز الشواطي الشمالية والشمالية الغربية لجزر البحرين بتراكم التكوينات الرملية والطينيسة الحديثة والتي يمكن أن يعزى وجودها الى ما تلقيه مياه شط العرب ونهر قاروت وفيرها مسسن الانهار والأودية في مياه الخليج العربي من رواسب رملية وطينية وحصوية تصل بها مياهالتيارات البحرية والمد والجزر الدائمة لترسبها ومنذ القدم وحتى يومنا هذا على هذه الشواطي • • وهنا لا ننسى استمرار اثر النشاط الدائب لعوامل التعرية الظاهرية التي سوت أجزا كتسيرة منها وغيرت من معالمها يساعدها في ذلك المناخ الصحراوى الجاف وخلوها من الفطاء النباتي الطبيعي الكثيف والبنية الضعيفة لمعظم التكوينات الجيولوجية السطحية وسهولة نحته\_\_\_\_ وتعريتها مثل الحجر الجيرى والمارل والطفل حتى أصبحت البحرين تقع على مصطبة داخلية عي نفسها هضبة الاحساء والتي يتراوح اتساعها ما بين ١٨٠ - ٢٠ كيلو متر والتي تنحـــدر ناحية الخليج من الغرب للشرق بمنسوب متوسطه ٢٠٠ متر (٣) .

<sup>(</sup>۱) بالتفصيل في الباب الثاني \_ الفصل الثاني \_ حرفة الفوص • (۲) ألصبان أسم محلي يطلق على الأصداف البحرية ومواقعها التي تترسب على الشواطي • بفعل الأمواج • .

<sup>(</sup>٣) صلاح الدين الشامي وفواد الصقار (١٩٧٠) ٥ ص١٩٢٠

## الاثر الاقتصادى للتكوينات الجيولوجية في البحرين:

لا شك أن دراسة التكوين الجيولوجي لهذه الجزر ذات صلة وثيقة بعدد التسروات الانتصادية المستغلة في البحرين في هذه المرحلة الاقتصادية أو في الاعمال الانشائية للسكان والحكوسة الحالية ، اذ أنه نظرا لسيادة الصبغة البحرية على صخور هذه الجزر وارتباطها بمخلفات مظاهر الحياة النباتية والحيوانية و البحرية على شكل حفريات ونفط وفاز طبيعي ، كما انها تحمل بين طياتها التكوينات الحاملة للمياه الجوفية العذبة (١) ،

نفيما يتعلق بالمياه الجوفية: قامت الابحاث الجيولوجية بتوضيح وتحديد الطبقات الحاملية للمياه العذبة ونسب ملوحة مياهها ، وبتحديد مصدرها خارج حدود البحرين والمواد العالقة بمياهها (٢) • فقد حددت تكوينات الطبقة الثالثة الحاملة للمياه ضمن تكوينات الرس الايوسينية الانبافة الى الطبقة الرابعة الثانوية المتسربة من مياه الأمطار المحلية •


كما حددت الطبقة الثانية ضمن تكوينات دولوميت الخبر الايوسينية ومياهها متوسطة الملوحسة نسبيا ، وقد حددت الطبقة الأولى الحاملة للمياه العذبة في تكوينات العسلات الايوسينية أيضا وبالتالي التركيز على أهمية دراسة الطبقات الايوسينية فيما يخص مصادر المياه الباطنية في البحرين •

وعلى ضوا نتائج تلك الأبعاث والدراسات الجيولوجية امكن وضع الكثير من الحللول الجزئية لمشاكل المياه الجوفية في البحرين ووضع مشاريع عديدة لتنميتها في عذه الدولة الصحراويـــــة النادرة الامتال والمحرومة من الانهار والأودية الجارية ، •

وقد اهتمت بالدراسات الهيدرولوجية شركة نفط البحرين المحدودة نظرا لصلتها المباشرة وفسير المباشرة بالبحث عن مكامن النفط والفاز الطبيعي هكذلك قامت حكومة البحرين (وزارة البلديات والزراعة ) باستقدام عدد من الخبراء خاصة من منظمة الزراعة والأفذية الدولية "الفاو".

<sup>(1)</sup> KICHER, R.and RENIZ,G.(1966), ARAMCO, hand Book, Netherland, P. 264 .

(۲) بالقفصیل فی قسم مصادر المیاه ۰



شكل رقيم-7- معرفي ورجمتر (فرارة ريابوي) في وستمر سنوار ١٩٤٦- ١٩٠٥) .

وفيما يخص النفط والغاز الطبيعي: فان الأبحاث الجيولوجية لأراضي البحرين والخاصة بالبحث عن هاتين الثروتين الطبيعيتين قد بدأت منذ ١٩٢٨ حين ارتبطت ببدئ نشاط شركة نفط البحرين المعدودة في عمليات بحثها عن مصائد النفط والفاز الطبيعي والتي تحددت ضمن تكوينات المصر الجوراسي وفي تكوينات الرس الأيوسينية حيث توجد التكوينات الهيد روكربونية المشبعة بالنفط أنما حددت الانماط (الطبقات) الأربعة التي يتكون منها حقل نفط البحرين كما استفادت شركة النفط في اقامة خزاناتها الرئيسية ومنشآت النفط الأغرى مثل معفاة النفط ومدينة عوالي للطمأنينة على استقرار التكوينات المقامة عليها وهي من التكوينات الأيوسينيت أو الحديثة والمايوسينية أو الحديثة والحديثة والمايوسينية أو الحديثة والمايوسينية أو الحديثة

وتفضل شركة النفط هذه القيام بنفسها بهذه الابعاث والاحتفاظ بنتائجها لنفسها وتحيطه السرية والكتمان فيما عدا بعض المعلومات الاعلامية او التي لا تضر باستراتيجيتها الانتاجية ووضعها الاحتكارى في البحرين •

وفيما يختص باستغلال الصخور: فللدراسات الجيولوجية أهمية خاصة في تحديد القيمـــة المباشرة للصخور السطحية والتكوينات الصخرية الباطنية وامكانية استغلالها مثل تكوينات الحجر الجيرى وتكوينات الجبس في طبقة الرس الايوسينية ثم الرمال الشاطئية الحديثة والعقد الصوانية التي تستغل في مواقعها في حواف الهضبة الوسطى التابعة للايوسين الاوسط كما ورد خـــلل بحث تكوينات العصور الجيولوجية السابقة •

ورخم أهمية الأبحاث الجيولوجية لاستغلال هذه التكوينات فانه حتى أيامنا هذه (١٩٧٢) لم يستفد منها في هذا الفرض بل ان عملية استغلال بعضها كالصخور الجيرية والجبس في صناعة البناء يقوم منذ القدم على الخبرة التقليدية المتوارثة عند عدد من الأسر البحرانية بل هم وحدهم القائمون على تصنيعها وبيعها وقد واجهت منتجاتهم المحلية هذه خطر المنافسة من السوارد أت الاجنبية وأصبحت تكفي جميع الحاجة الذاتية للبلاد من مواد الجبس والجير (الجص والنوره) والحصمة (الكتكريت) ورغم هذا الاهمال في الاستغلال الاقتصادى للصخور واستخدام نتائج الدراسسسات الجيولوجية فيها فانه ينتظر في المستقبل الاستفادة الكاملة من نتائج الأبحاث الجيولوجية للتكوينات

الصخرية السطحية والباطنية وليكن ذلك في المرحلة الاقتصادية المقبلة وبعد أن استقلت البحرين وتحرر اقتصادها من التبعية الأجنبية •

وفيما يخص التفاريس: فانه ليس من شك في أن تشكيل سطح الأرض في جزر البحرين ومياهم وفيما يخص التفاريسية متنوعة لهو من نتائج الحركات الافقية والرأسية للأرض في المنطقة والتي صاحبتها مجموعة من الصور الجيولوجية التي تمتد فيما بين حقب ما قبل الكمبرى حتى عصور الزمن الرابع المعاصرة ، وبالاضافة الى ما سبق فقد استفادت حكومة البحرين من المعلومات الجيولوجية التي لديما ولدى شركة النفط في اختيار وتحديد مواقع بعض المشاريع المعرانية والمواصلات والصناعة مثل مدينة عيسى المكتبة ومينا علمان وجسر المحرق ومطار البحرين(١) الدولي بل عند اختيار الموقع الحالي لمصنع صهر الالومنيم في منطقة رأس زويد الصناعية حيث الصخصور الايوسينية القديمة المستقرة ،

وفيها يخص التربة: نقد حددت هذه الابتحاث أصل التربة في البحرين على أنها تربة محلية (موضعية) هاذ أنها من المفتقات الجيولوجية للتكويئات السطحية التي تنتج عن عوامل النحت والتعرية والترسيب الظاهرية النشطة منذ عصر المايوسين مبتدأة بتكوينات البلايوسين حتى أصبحت تكوينات عصور الزمن الثالث ظاهرة مباشرة فوق السطح (شكل رقم - ١ -) مثل تكوينات عصرى الايوسين والمايوسين وقليل من النيوجين هوأهم هذه التكوينات الصلصال والطفل الرمادى الليين والحجر الجيرى والتكوينات الطباشيرية التي تظهر مباشرة فوق سطح الأرض في جزيرتي أم النعسان والمناه

<sup>(</sup>١) من مناقشة للباحث/مع وزير التنمية والمشاريع الهندسية ، المنامة ، يوليه ١٩٧٠م .

تاج / جدول رقم –۲۰ – (۱) تاج / جدول رقم –۲۰ – (۱)

- }	5	<u>۲</u>		***************************************			! _
! !			-				i
	الرقم الزست: العصير	الزمن الاول الكريوني	i				الرس الالكي " ما قبل الكبري"
	1180	الكربيزني	الد يقوني	السيلورى	الا رد وڤيشي	الكمپرى	
	الوقت المليون سنـــة	, .	•	۲ ه	·	· ·	11
	حالة البحــــــر	استعراز تراجم البحر وارتفاع اراضي شبه الجزيرة مع فاء وتعرية يابس شبه الجزيرة في معانم اجزائه .	استمرار تراجع البحر وارتفاع اراضي شبه الجزيوة وبقاء مؤفع البحرين ضمن قاعه ،	انفتاج البحر وزيارة عقه وفي اواخره بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	لم يعرف عنه شي ا	بعور منطق وشبه مفلق ، يض <sup>ار</sup> ي معنظم شبه الجزيرة العربية ومنها موقع البحرين .	=====================================
	التكوينات الجيولوجيــــــــــــة	سحنات بشاطئيه او قرب شاطئيه .	السعنا ت1ليلفلية الغشنة ورمليّة قليلة ودلبقات من الخجر الجيرى وألد ولؤميت	رسوبيات من الدافل واليافل الرطي متماقبة معالعجر الرطي وتوثف تكوين المتبخرات ، وجــــود الجراتيولينات .	لم يتعرف على تكوينات له في شبه الجزيرة العربية .	قارية او بحرية ضعلة من الرسوبيات الملحية والتغتيتية والكلسية المخلوناة ببعض الـكوينات!! ثم الاند فاعات الملحية ناتجة عن حوض المتبخرات .	صغور اركية (نارية ومتحولة ) قاومت العركات الارضية ، وتكون الاسا س للبناء البعيولوجي لجزر البحرين ، تعرضت تلك الصغور لعوا مل النحت والتعرية فترة طويلة ان ت الى خفض سطعها ومستوا ما وتهبئتهما . ا لطفيان بعر تشييس عليها في عصور الباليورزي وما بعده ،
-,		}		1.4			special come approximation .

(١) خلاصة بحث التركيب الجيولوجي لجزر البحرين •

# الجدول رقم سهم التاريخ الجيولوجي لجسزر البحريـــــن (١) .

Les de		बा है। हिस्स्	الوق بالطيون: سالمايون	11,00	الرقم الزمين
	ترسيبات بحوية وقارية على الشواطيء على شكل رمال شاطئية واصداف بحرية (صبات) وتكوينات من الصخر الجيرى والكلس الطيني على شكل ترسيبات متماسكة في المناطق البحرية الشاطئية ،	نة الخليج المربي بصورته الراهنة ، وكذلك يابس	لمايون سنة	الم،وليبوسيين	الرا بع درمن الرا بع
		بدأ الخليج العربي يتخذ شكله الحالي .	13 13 13 13 13 14 15 16 17	1 Ly. ( mar. p. 2.)	" L(J, J, 2). "
#1 #1 #1	الما يوسيني ، فيما عدا عدا عدم احتوائها على اي طبقة مائية جوفية . بن	است مر البحر معيطا بالتواء جزر البحرين	٥	البلايوسيني	
5	اتعذ تالبعرين المظهر الجيولوجي والبنائي الحالي ،صخور جيرية ود ولوميـت جيرى ، -لباشير مغلوط بتكوينات جيرية طينية ناعة كالطفل ، ومن ضنها الطبقة المائية العذبة الا ولى ، وتتطابق مع تكوينات الدمام السعودية ، ثم العجر الجيرى الا بيض وبعض تكوينات الطين والعـارك والعجر الرخو حسب تطورات البحر في ذلك العصر ،	منخفض بحرى حول التوا <sup>ء</sup> جزر البحرين على شكل حزام .	e-	الما يوسينون	الزمن الثالث
	ن نشاط عوا مل التعرية والحركات الباطنية .	انحسر البحر ضاما عن ارض شبه الجزيرة العربية فيما عدا موقع البحرين وبعــــض الخلجان البحرية الاخرى		18 Lydremary.	
	قا* صخور جيوية بحرية وبارل عيق وانهد ريت ، تكوينات الرس الشهيرة وهي من الطباشير والعجر الصواني غيسر لا يوسيني النقي مع العجر الجيرى الد ولوميتي . المديد من تشكيلات حجر الكوارتز الجيود يسي والتي يعتوى بعضها على النقط ، وهي تتطابق مع تكوينات ام الرد وسة في السعود ية ، كما تحتوى على تكوينات الطبقة الثائية والثالثة النافية العائية بالما قتين ، كلا تعتوى على تكوينات الطبقة الثائية والثالثة الما المرتقالي	لمُغيّان البحر نحو الشمال والشرق مع بقاء جزر البحرين باستمرار تحت قاع البحر الايوسية بضحولته او عقه .			# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
H H H	عسمو تكوينا ت جيرية رطية وسحنات طباشيرية وسحنات بحرية تفتيتيه . قم البحرين	طفيان البحر في اوله ثم بد * انحساره نحو الشرق والشدال الشرقي معاستبرار موقع البعرين ضمن قاعه ،وقد عاد لياً أغى في اواخره فـــي العصر السبتريخي .	\ \	الطباشيرى	۳ الزمنالثاني
	استمرار تراجع البحر مع بقاء موقع البحرين ضمن السحنات الجيرية والجيرية التلينية ناقيقة الحبيبات ، ثم صخور جيرية تفتيتية وسمك هائل من الانهداريــت قاعه ولكه عاد ليتلفي في اواخره على شمسال اثم صخور جيرية من اربعة انعاط هي اساس التكوينات النفالية في البحرين ، كذلك تكوينات كلسية . وشرق شبه الجزيرة .	استعرار تراجع البحر مع بقاء موقع البحريز قاعه ولكنه عاد ليطفى في اواخره على شا وشرق شبه الجزيرة .	9 ;	الجوراسي	
e s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	يبرة - صغور بعرية من الطفل والجبس والرمل وراقات من الانهد ريت والعجر الجيرى والطفل وبعض من العجر في - الماؤملسي .	طفيان البحر على غرب وجنوب شبه الجزيرة صغور بحرية من الطفل والجيام بقاء موية " المؤملسي . مع بقاء موقع البحرين ضمن قاعه ، ويعبود في المهزملسي . اواخره الى التراجع والتقطع .	o	ا التربا سي التربا سي	11 13 14 18 11 11 12 13 14
11 11 11	=====================================	است مزار انحسار البحر حتى اواخره حين عاد ليطني على اثر هبوط يابس شبه الجزيرة ثسم يعون في اواخره للتراجع مع بقاء البحرين ضمن مياهه .	0	البرمي	ي.
_		o pina mila sum and ding anno unpression anno sum sum sum mais des him dans des anno cana dels sum des des des			

### ثانيا \_ المنكاخ

لدراسة المناخ هنا أهمية كبرى ليس فقط كظاهرة جغرافية هبل لأن المناخ بجميع عناصره في البحرين يلعب دوره الفعال في معظم حرف السكان ونشاطهم الاقتصادى ه كسذلك لاثره الواضح على الانسان في جميع مراكز سكته ومجالات عمله في هذه الدولة الصحراوية و فالمرفم من تقدم البحراني الحضارى لم يستطح حتى الآن التوصل الى طريقة أو عدة طرق يتحكم بها كلية في عناصر طقس ومناخ بلاده لكي يخفف من فسدة تأثيرها عليه ه وكل ما استطاع عمله كفيره من بني الانسان في مثل ظروف بلاده الصحراوية الاثغرى هو اكتشاف طرق متقدمة للتقليسيل من تأثير وتسلط عناصر المناخ (۱) بتكييف الهوا أو اتباع نظم خاصة في بنا مساكنه و

والبحرين تقع ضمن الأقاليم المناخية المحارة ، وبالتحديد ضمن نااق الصحارى الحارة منها والتي يزيد معدل حرارتها السنوية عن ١٨م ، وعليه تقع البحرين ضمن اقليم ( ١٨ه الله عنها والتي يزيد معدل حرارتها السنوية عن ١٨م ، وعليه تقع البحرين ضمن اقليم جدبا (٣) ، عذا ما يوئده موقعها الفلكي فيما وراء المدارين والجغرافي بالنسبة للصحارى السعودية في الفرر والايرانية في الشرق ، بالاضافة الى ما أثبتته التسجيلات للمعدلات اليومية والشهرية لعناصر مناخها خاصة عنصرى الحرارة والأمطار (الجدول رقم - ١٠) ، بل ان مناخها يقع ضمسن مناخ الخليج الذي يعتبر أردأ أنواع المناخ في العالم حيث تبلغ معدل درجة حرارته ٣٠م، ووصفه احد الذتاب العرب بأن حرارته تقتل مقدرة الانسان على التفكير (١٤).

<sup>(1)</sup> NEUBERGER, H.H. and STEPHENS, F.B. (1954), Weather and Man, New York, P.148.

<sup>(2)</sup> WALTUN, K. (1969), The Arid Zones, London, P. 24.

• • • • (۱۹۷۰) محمد متولي (۲)

<sup>(4)</sup> WILLIAMS, K. (1941); "Britain and The Persian Gulf" ,Geog. Mag., VOL.14, P.1 .

ى أشهر سنوات الفترة ما بين ١٩٤٩ ــ ١٩٦٥ (١١)	الجدول رقم _ ٤ _ معدلات عناصر المناخ ف
--	--

سمب	نوفهبر	يكثوبر	.}.	اغسط	يوليه	يونيه	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	المعدلات والملاحظات
۲.	4 ٤	۲۸	٣٢	٣٤	٣٤	٣٢	۲٩	80	۲١	١٨	۱٧	درجة الحرارة الجافة (٢)
10	19	* *	80	77	40	۲۳	۲۱	17	10	۱۳	۱۲	نقطحة الندى
۱ر۳	۲ر۱	۰ ځر٠	۱ ۳ر۰	۲ ۷ر•	۱ر۱	ه ۲ر۰	٤ر١	٤ر ٢	۳٫۳	٥ر٢	<b>የ</b> ,የ ለ	نسبة غطاء السحب ٪
٦ر٩	٧ر٨	۸ر۲	λ,	Д	૧	157	۲٠٦	۳ر• ۱	۱ اړو	ارا ۱	۱۰٫۱	سرعة الرياح بالعشره كم
:		1	}	ŧ.		; ;			2		:	كمية البخر في اليرم بالملمترالمكعب
۱۰۲	188	8.7	777	۳۰۸	۳۲۱	270	<b>790</b>	777	۱۷۰	۱۲۰	99	كمية البخر في الشهر بالملترالمكعب

وقد جرت العادة عند بعض الجغرافيين ان يصف مناخها بأنه أرداً أنواع المنساخ في العالم بناء على تسجيلات قديمة وغير دقيقة موحينما توفرت التسجيلات والمعلومات المناخيسة الحديثة بعد أن تم انسشاء محطة أرصاد المطار الدولي في جزيرة المحرق عدلت من ذلك المفهوم الدان عن مناخها وعليه نان المعلومات الصحيحة عن عناصر مناخها آتية من مصدر حديست في تسجيلاته ثما انها تسجل أساسا لخدمة سلامة الملاحة البحرية والجبهية في مياه وأجواء البحريسن

<sup>(</sup>۱) الادارة البريطانية لمار البحرين الدولي ع خلاصة نشراتها المناخية (غير منشورة) في تلك السنوات •

<sup>(</sup>٢) حول الباحث جميع درجات المهرئهايت الواردة في جميع صفحات الرسالة الى درجات مئوية . كما قرب جميع أرقام هذا الجدول الى أقرب رقم عشرى ، كما هول الباحث جميع أرقام الأميال ووحداته الى الكيلومتر ووحداته ليتمشى معما هو معمول به من وحدات قياس في جمهورية مصر العربية .

الاقليمية ، بينما لم تأخذ ي اعتبارها خدمة الحرف الاخرى التي تساهم في دخل اليسسلاد والتي تتأثر بالاحوال اليومية لعناصر الطقس •

ولتوضيح أهمية المناح الاقتصادية في هذه الجزرة لا بد من بحث عناصره من حييت أوضاعها التقليدية هنا وأثركل عنصر على عوامل ووسائل الانتاج فيها وبالتالي توضيح أثرهييا الاقتصادى وعلى الرغم من أن هذه الدراسة ستعتمد على متوسطات قصيرة مربوطة بتاريخ اقامية محطة الارصاد الجوية الحالية في المطار الدولي منذ نحو سنة ١٩٣٤ واما فيما قبل ذلك فلم يكن هناك أى أرقام عن أحوال المناخ في البحرين (١) كما ان اقامة الباحث ست سنوات هناك ساعدت على توضيح حقيقتها بقدر الامكان فيما يلي :

الله فصل السبرودة: يمتد من ديسمبر الى مارس (شكل رقم له ٧ له عمدل حرارته ١٣م م معدل وهي ألطف الفترات المناخية هنا وتصبح مدينتا المنامة والمحرق وكأنهما مدينتا فسن وبورسعيد في فصل الربيع وتنعكس فترة الاعتدال النسبي هذه على نشاط السلمان الجسماني والذهني و وبالتالي في انتاجهم الاقتصادى وحيث تختفي أسباب الكسل والنجر النفساني والجسماني عند القوى الساملة عامة وغير البحرانيين خاصة و كما أن تأثيرها واضح على زيادة نشاط الحيوانات في انتاج البانها خاصة الاغنام والابتقار والابتقار والابتقار والمنافق الحيوانات في انتاج البانها خاصة الاغنام والابتقار والابتقار والمنافق المنافق المنا

<sup>(1)</sup> BBERT, C.H.Z. (1965), Water Resources and Land ruse In The Catif Oasis of Saudi Arabia ", Geog. Rev. VOL .LV, P.99.

<sup>(2)</sup> VISAER, S.S. (1937), "Chimatic In Fluences". In Geagraphy IN the 20th Century, edited by G. Taylor, London. P. 202.

فصل الدف؛ ويشمل أشهر ابريل ومايوثم اكتوبر ونوفمبر من كل سنة ، أى على فترتين مناخيتين منافيتين منفصلتين ، ويبلغ معدل حرارته ٢٢م (شكل رقم - ٨ - ) ، أى انه فصل اكثر حرارة مين سابقه ، وفيه تزداد الرطوبة الهوائية ، ورغم ذلك فانه من مواسم العمل الاقتصادى الهامية حيث تستمر فيه الحرارة مشجعل للعمل والانتاج الاقتصادى .

فصل الحرارة: ويشمل الفترة الممتدة ما بين يونيه الى سبتمبر · يصل معدل حرارته الى ٤٠م ، (شكل رقم - ١١ - ) · وتعتبر هذه الفترة أسوأ الفترات المناخية التلك في البحرين ، بل في جميع الامارات والكويت ثم شرق السعودية ·

فبالاضافة الى ارتفاع حرارتها تكون مصحوبة بارتفاع كبير في نسبة الرطوبة لدرجة خانقة وبالتالي أثرها السيء على مجهود القوى العاملة وانتاجها بل وعلى اقتصاد البلاد عامة ، اني أن استمرار ارتفاع معدلات الحرارة في هذه الفترة المناخية ولمدة أربعة أشهريوادى فعلا الى ضعف جهد الانسان ( الجدول رقم – ٥ – ) • وقد دل على ذلك أن مجهود هم البشرى ينشط ويزداد في الفصلين الحراريين السابقين عما هو في هذا الفصل الحرارى القاسي •

جدول رقم -٥- معد لات درجة الحرارة (بالمئوى) في البحرين في أشهر سنوات الفترة ما بين ٢٨/ ١٩٤٣ (١)

ادنی حرارة		في متوسط أقل	وين ي ة متوسط أعلو	أد نی د رجا	أعلا درجة	الشا
مطلقة	مدللقة	حرارة في	حرارة في	حرارة في	"حرارة في	<b>)</b>
		الشدر	الشهر	اليو	اليو	
٥	49	٩	41	1 €	۲.	پنایـــر
Υ	8	11	۲۳	10	77	فبرايسر
11	40	١٢	41	1 Y	7 E	مارس
14	٤١	١٦	٣٧	۲۱	49	ابريـــل
19	٤٢	۲۱	89	70	4 8	مايــو
۲ ۱	٤٤	8 5	٤.	۲۸	٣٦	يونيسه
4 €	٤٤	* 7	٤٣	49	٣٧	ڀوليــه
۲٤	٤٥	41	٤٢	49	٣٨	اغسطس
44	٤٤	77	٤.	4.4	77	سبتمسبر
19	₹ 0	۲۱	٣٦	7 8	44	اکتوبــــر
١٤	٣٦	17	**	11	٧٨	نوفمببر
٩	41	11	۲۸	17	77	د يسمبر
٥	<b>ξ</b> 0	٨	٤٣	۱۲	۳.	المتوسـط
		: : :		<u> </u>	<u>. i</u>	

<sup>(1)</sup> BELGRAVE, J.H.D. (1954), Welcome to Bahrain, London, P. 49.

ويلاحظ على هذا الجدول. أن شهر أفسطس أشد أشهر السنة حرارة. حيث تصلط حرارته القصوى الى ٣٨ م والبحرين في هذا مثل دولة قطر والساحل الشرقي للسعودية (١) بل انها في هذا مثل جميع الاقطار الساحلية المدارية في نصف الكرة الشمالي. التي تتأسس بما تحتفظ به مياهها الاقليمية من حرارة أشهر الصيف السابقة لافسطس وتبدأ في اشعاعها على حين يكون يابسها قد فقد حرارته تأثرا بقرب فصل الخريف ثم الشتاء ، ويساعد في توضيع هذه الظاهرة نسيم البحسر النشيط في يابس هذه الجزر المكشوفة والمستوية السطح حيث يصل الى جميع أجزاء يابسها .

أما علاقة عنصر الحرارة باقتصاد البحرين فتتضح فيما يلي : \_

## أولا: فيما يخص الزراعــة:

- ا ان طول موسم الحرارة المرتفعة يسبب أغرارا بالحاصلات الزراعية ، كما يودى الى تأجيل غرس بذور خفسر الخريف بل والافرار بانتاجها مما يودى الى ارتفاع أسعسار منتجات هذه الخفر في الاسواق المحلية ، بينما نجد أن طول هذا الموسم بل وتبكير مجيئه مرفوب عند أصحاب بساتين النخيل اذ ترتبط به سرعة نفوج شار البلسيع وسرعة عرفها في الاسواق المحلية قبل عرض منتجات النخيل العراقي والمحساوى . كذلك تودى الحرارة المرتفعة الى ذيول وتوقف نمو خضر البامية والفاصوليا والفجسل والبقد ونس والنعناع ، بينما يستمر النخيل والبرسيم وفيرهما من نباتات المناطق شبه الحافة الذه ثبت ان مثل هذه النباتات تستطيع ان تتأقل مع درجة الحرارة اذا وصلت الى ٩٤٥ م ١٨) .
- ١- ان معدلات الحرارة المرتفعة ساعدت على زراعة غلات المناطق الدفيئة والمداريسية على طول أشهر السنة ، كالفلفل الرفيسع والباذنجان والنخيل واللوز الهندى والنمسر الهندى "الصبار" والباباى ، بل انها تنمو بسرعة طوال اشهر السنة نظرا للتوفر الكفايسة الحرارية له المندى " الصبار" والباباى ، بدرجة عالية وكافية لنمو مختلف أنسسواع الحرارية له المناه المن

<sup>(1)</sup> EBERT, C.H.V. (1965), P.53 .

<sup>(2)</sup> BROWN, RIN.RI (1925), Economic Geography, London, P.17.

النباتات المدارية والمعتدلة الدفيئة هوالبحرين ني هذا كبلدان العروض المدارية الانجرين . الانجرين .

أما فترلت المعدلات الحرارية المنخفضة والمعتدلة هفقد استفلت عنا في زراعهة الخضر المعلية والأوروبية بالرغم من الأخطار التي تصحب هبوط درجات الحهار بسبب العواصف أوالموجات الباردة والتي تودى الى قتل المزروعات وارتفاع اسعار المعروض منها في الأسواق المحلية •

وقد وجد أن مساحة الأراضي المزروعة فعلا تتسع في عذه الفترة وحيث تقل الحاجسة الى مياه الرى وبالتالي تتوفر امكانية زراعة مساحة أكبر على النظام البعلي او بالسرى الخفيف الملائم لزراعة خضر البصل والجزر والفجل والقرع •

٣\_ يصحب ارتفاع درجة الحرارة المسزيد من الحاجة الى مياه الرى لمواجهة ازديــــاد نشاط البخر ( الجدول رقم \_ ٣ \_ ) في مياه الرى ثم تسربها بين ذرات التربـــة المفكّكة الجافة. وبالتالي زيادة المفقود من احتياطي مياه البلاد الجوفية المحدود ، وكمصدر وحيد لمياه الرى والشرب بالاضافة الى زيادة الملوحة في التربة تزداد مـــع نشاط البخر الذى يترك فيها جميع العوالق الصلبة بمياه الرى هكما ثبتأن الحرارة المرتفعة تودى الى استمرار ارتفاع المياه السطحية في التربة وبالتالي تعقيد مشكلــة الصرف ، (١)

#### ثانيا: فيما يخص الانسان:

تودى المعدلات المرتفعة لها وهي دائما مصحوبة بالرطوبة النسبية المرتفعة الى ضيق الجهد البشرى والملل وبالتالي هبوط كمية ونوعية انتاجه ثم قلة عدد الائسدى العاملة خاصة غير البحرانية الذين يذهبون في اجازة طيلة هذه الفترة المناخية السي المصابع ما جعل بعض المصابع والورش تلجأ الى تكييف هوائها حتى لا تتأثر كميسة

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الأول \_ الرى والصرف \_ الباب الثاني.

ونوع انتاجها ، ولا شك في أن تكييف الهوا عنا يكلف الكثير من المصاريف والذى لا بد أن تتحمله البنائع المنتجة ·

ولقد ثبت ان درجة حرارة الانسان اذا ارتفعت عن معدلها (٣٧°) بخمس درجات فانه يموت واذا ارتفعت اربع درجات فانه تتعطل اجهزة جسمه الحساسة (١) ه وفي البحرين نجد أن نحو أربعة شهور من السنة لا تقل حرارتها عن القصوى عن ٣٦° م بل ترتفلل كثيرا حتى تصل الى ٤٠م واكثر ما يجعلها أقسى الأشهر احتمالا عند السكان بينما تعتبر الفترة ما بين نوفهبر لل مارس من كل سنة أسهل أشهر السنة احتمالا بل استلطافا عند السكان .


#### ثالثا: فيما يخص الحيوان والدواجن:

ان تأثير الحرارة على الحيوانات والدواجن وانع جدا ١٠ ان تعمل معدلاتها المرتفعة في أشهرها المختلفة على مضايقة الأفنام والبقر والخيول ثم الدواجن الأوروبية ، بل ينتج عنما انتشار الأمراض البيئية الخطيرة بينها ، فقد ثبت أنه اذا ارتفعت درجة الحسرارة من في الله ١٧ رطل الى ١٧ رطل في اليوم (٣) ، وقد وجد ان ارتفاع درجة الحرارة تقلل من الاخصاب عند الذكور بنسب متفاوتة بل ثبت انها تسبب أيضا العقم عند الاناث (٤) ، وينطبق هذا على معظم حيوانسات البحرين التي ينتشر بينها الدقم والضعف الجسماني العام كما جا في تقارير قسم البيطرة في وزارة البلهيلت والمزاعسة هنا ، وكما شبت للباحث خلال مناقشته مع الفلاحين وتجواله في حظائر الحيوانات والدواجن ،

٠ ٨ عبد العزيز شرف (١٩٦٧) ، الجغرافيا المناخية والنباتية ، الاسكندرية ، ٥ ص٠ ٨ عبد العزيز شرف (١٩٦٧) ، ١٤ WILLIAMS , K. (1941) , F.1.

<sup>(</sup>٣) الرطل يساوى عهله كجم ٠

<sup>(</sup>٤) يوسف عبد المجيد فايد (١٩٦٤) ٥ " المناخ والانسان "٥ محاضرات الموسم الثنافي في سنة ١٩٦٤ ٥ الجمعية الجغرافية المصرية ٥ ص ٦ ٠



مرة -٧- والمعدم واليوي المرطوب والنبيه في الشوسودات الفتره ما بينا (١٩٦١، ١٩٦١)

الرطوبية: يأتي عنصر الرطوبة في تأثيره الاقتصادى هنا بعد عنصر الحرارة هاذ وجيد الباحث أن تأثيره واضح وفعال على الحيوان والدواجن والحاصلات الزراعية ثم الانسيان هبل وعلى منشآته العمرانية والمتناعية وآلاته وسياراته مما يجعل عبئها كبيرا على اقتصاد البحيرين في معظم أشهر السنة برغم المحاولات المحدودة للتخفيف من أثرها ه فالبحرين تعرف عنسد شعوب أقطار الخليج وخاصة التجار منهم بارتفاع رطوبتها النسبية والحقيقية كأبرز عناصرها الناخية (۱) .

والرطوبة هنا تتصف بارتفاع معدلات نسبتها في معظم أشهر السنة إشكل رقم ١٢٠) خاصة في أشهر أفسطسوما يليه ، حيث تحمل الرياح البحرية السطحية معها كميات كبيرة مسن الرطوبة نحو يابسها خاصة في الليل حيث تبدأ مياه الخليج في اشعاع الحرارة السيتي اكتسبتها في النهار ، وتتخلص منها ومعها كميات هائلة من بخار مياهها حتى تصل الرطوبة النسبية الى ١٠٠٠٪ (٢) أو أقل بقليل (الجدول رقم ١٠٠) ورقم ارتفاع معدل الرطوبة النسبية عنا فان كميتها الحقيقية ونسبتها تختلف من فصل الآخر حتى جعلت من مناخ البحسرين أرداً مناخ في الخليج العربي (٣) ، ففي أشهر فصلي الشتا والربيع تقل نسبتها عن أشهر فصلي الصيف والخريف (شكل رقم ١٢٠ ـ حيث تزداد معدلات الحرارة وبالتالي معدلات ارطوبة النسبية المرتفعة .

جدول رقم ــ ٦ ــ معدل الرطوبة الحقيقية والنسبية في أشهر سنوات ما يين ١٩٤٨/ ١٩٤٣ <sup>(١٤)</sup>


·	<b>ä</b>	لوبة الحقيقب	الرد	الرطوبة الحقيقيـــة				
المتوسيط الشهري	الساعة ٥ر٣ظهرا	الساعة احرا صباحا	الشهر	العتوسط اللاشسهري	الساعة ٣٥ ظهرا	الساعة ٧٥ صباحا	الشهر	
صفر صفر صفو	ኘ <b>፡</b> ፕ <b>ዩ</b> ፕፕ	Y ξ Y o 人・	أفسطس سبتمبر اكتوبسر	%4 %4 %0	Y 1 Y • Y •	人 <sup>0</sup> 人 <b>で</b> 人・	ینایر فبرایر مارس	
%Y %Y	Y• YY	人。	نو <sup>ف</sup> مسبر د يسمبر	%T %1	٦٦ ٦٢	Y0	ابریل مایو	
۲ر۳٪	٦٨	ی ۲۷	المتوسط السنو	ص <b>فر</b> صف	ገ { ገ Y	70 79	يونيـــه يولىـــه	

<sup>(1)</sup> WILLIAMS, K. (1941), P.2.

<sup>(2)</sup> EBERT, C. H.Z. (1965), P.503.

<sup>(3)</sup> The Geographical Section of The Naval Intelligence Division, p. 312

<sup>(4)</sup> TABLES of Temperature, Relative Humidity and Precipitation, for the World , Part Asia , London. , P. 39.



شكل رقسم ٨- مغنى منا نج Climograph يوضح العلاقة بابن معدلات عنصري الحرارة والرطوب في جزرابح بن في الفتره ما بين (٦٤- ١٩٧٠) .

see.

وقد ساعد على وضوح اثر الرطوبة في البحرين ارتفاع معدلات الحرارة كما بين الباحث، حتى أصبحت أيام الحرارة المرتفعة التي هي نفسها أيام الرطوبة النسبية المرتفعة اليسلم النفيق والملل عند السكان خاصة المعند العاملين في المصانع والورش لائن فالبية المصانعية والورش والمتاجر لا يتوفر فيها تكيف الهواء الصناعي لا ومن المعروف ان العرق ينتج عنه ترطيب جسم الانسان في حالة الهواء الجاف ولكنه اذا صاحب خرج العرق وسط رطب او هواء مشبع بالرطوبة فان العكس هو الذي يحدث لا حيث تزداد حرارة الانسان وتوادى الى اصابته بضربة الشمس او اصابته بالصداع أوالحلى او الغشيان بل وأحيانا توادى الى الموت (۱) لا بضربة الشمس او اصابته بالصداع أوالحلى او الغشيان بل وأحيانا توادى الى الموت (۱) لا وهذا ما يحدث فعلا في تثير من الأحيان عند سكان البحرين خاصة. بعد ان ثبت ان نسسسة وهذا ما يحدث فعلا أي تثير من الأحيان عند سكان البحرين خاصة. بعد ان ثبت ان نسسسة التبخر والعرق عند الانسان شديدة التأثر بالرطوبة الحقيقية التي توجد في هواء المصنسع او مكان عمل الانسان (۲) .

وقد ثبت أن أنسب درجات الرطوبة هي ما تتراوح نسبتها بين ٤٠٪ الى ٢٠٪ وهي في وقد ثبت أن لا تقل عن ٥٥٪ وتصل في كثير من الأشهر الى ١٠٠٪ في أعلا تسجيلاتها (٣) وعلى هذا الأساس فان ارتفاع نسبة الرطوبة الدائم في أجوا البحرين له أثر على الانتساج من حيث انخفاضه ورداءة نوعه خاصة اذا علمنا انه يصبح من الصعب على العمال تجفيف ملابسهم أو آلاتهم وأدوات عملهم من العرق والرطوبة المتكاثفة ٠

وقد ثبت أن أرتفاع نسبتها له صلة مباشرة بانتشار العديد من الأمراض البيئيسة مثل التراخوما وروماتزم المفاصل وضيق التنفس ثم تجعد البشرة ونقد أن الشهية (٤) ، كما تتأسر الحيوانات والدواجن بهذه الأمراض خاصة نقد أن الشهية وضعف الدم وانتشار أمراض العقسم فيها (٥) ، أما أثرعا على المنشآت العمرانية فأنه يتضح لمن يعيش أو يزور البحرين ، فالمباني والمنشآت عمرها قصير سرعان ما تتحلل موادها ويتآكل حديدها المسلع بفعل تداخل الرطوبة بين تكويئاته وتأكسدها (التجويه) ،

<sup>(1)</sup> NEUBERGER, H. H. and STEFHENS, F.B. (1954), P.143.

<sup>(2)</sup> VISHER, S.S. (1957), P. 205 .

<sup>(</sup>٣) حكومة البحرين (مكتب الاحصال) (١٩٦٩) ، المجموعة الاحصائية لسنة ١٩٦٨ ، المنامة ص٥٠

<sup>(</sup>٤) من مناقشات الباحث مع أطباط مستشفى النعيبي للرجال ومستشفى السلمانية للنساء بالمنامة ١٩٦٩٠٠

<sup>(</sup>٥) حكومة البحرين (قسم البيطره) (١٩٧١) وتقريره الادارى السنوى لسنة ١٩٦٩ والبديع ٠

أما فيما يخص الزراعة فتسبب الرطوبة النسبية المرتفعة هنا اعاقة عملية النتيسيع عند النباتات (١) وبالتالي اعاقة نموها • فالمعروف ان النباتات تقوم بعملية النتح لاخراج الساء الزائد عن حاجتها عن طريق مسامات أوراقها حيث تتبخر في الهواء ويتوقف نشاط عملية البخسر هذه على مقدار ما في الهواء من رطوبة نسبية ، ورغم ذلك ففي البلاد نبلتات تنمو بسرعسسة بالرغم من ارتفاع النسرطوبة النسبية باستمرار مثل أشجار اللوز الهندى والدوم (السدر) والصبار،

أما أثرها في طرق النقل والمواصلات فالرطوبة الجوية كثيرا ما تعطل من حركة المسرور وتودى الى تصادم السيارات، اذا ما تكاثفت في الليالي الباردة على تكوينات طرق السيارات ومهبط الطائرات وأرصفة المواني، مبل تودى الى سرعة تآئل أسلاك وأبراج المواصلات السلكية •

أما كيف عالج البحراني خطر الرطوبة الجوية منا ، ففي الواقع ان مجال مقاومته لمسكن ولا يزال محدود النجاح ، نقام بتركيب مكيفات الموا الموضعية والمركزية في يعف مسكنت ومحلاته التجارية ومنعنع الالبان الدانماركية ومكاتب وموسسات شركة المنفط ، ويرتبط بهذه المحاولة الجادة خطر اتلاف المباني التي يركب عليها المكيفات ، فالسرطوبة الجوية التي تسحبها المكيفات سرعان ما تتكاثف على شكل مياه تنساب ببط خلال تكوينات المباني وتودى الى اتلافه المنافي فرورة اعادة تجديدها بعد كل فترة من الوقت ،

وبالاضافة الى ترتيب المديفات ، يحاول السكان تعميم المراوح " البانكات " فسي منازلهم ومحلاتهم التجارية ، كذلك حاول البحرانيون التأقلم مع هذا العنصر المناخي في بنا منازلهم وطلائها باللون الابيض الشمعي للتخفيف من أثر عنصرى الحرارة والرطوبة معا وتشاهد مظاهر التأقلم التقليدية هذه في معظم أحيا عدينتي المنامة والمحرق والعفاع الشسرقي وبعض القرى القديمية .

<sup>(1)</sup> VISHBR , S.S. (1967), P.206 .

المطـــر: تأتي الأمطار في نهاية عناصر المناخ أهمية في هذه الامارة الصحراويـــة النادرة الأمطاره وان نزلت فان معدلها محدود جدا بحيث لا يوثر في حياة سكانها ، أو نشاطهم الاقتصادى ، وتتصف فترات سقوط المطر بعدم الانتظام في موعدها وكميتها ، مثلها في ذلك مثل أمطار واحة القطيف في السالجل الشرقي للسعودية (۱) ، كما انها تسقط فجاة وبغزارة تسبب الكثير من المتاعب للسكان وحكومتهم لما لها من مساوى على طرق السيارات ومهبط الطائرات وعلى حركة السفن في موانئها ومنشآت المواصلات السلكية وهدم بيوت السكان خاصة في القرى كما حدث في موسم ١٩٦٤/ ١٩٦٩ ثم موسم ١٩٧٠/ ١٩٦٩ .

وتسقط الامطار هنا ضمن أيام أشهر فصل الشتا وبعض فصل الربيع ، وتبدأ الامطار عادة بعد ١٥ يوما من ظهور نجم سهيل "كانبوس" حسب اعتقاد السكان هنا وفي الاسارات العربية والكويت ، وتسمى هذه الفترة محليا "الوسم أو الاشتا "وهي الايام المحصورة تقريبا ما يبن ١٥ نوفمبر - ١٥ فبراير من كل سنة وعلى الاصع ما يبن أول اكتوبر حتى الثالث مسسن نوفمبر ، بينما تسقط على ساحل الاحساء (الحسا) السعودى فيما بين نوفمبر - ابريل (٢) ،


ويتراوح معدل لأمطار السنوية هنا ما يين ٣٣-١١ ملم ، وعلى هذا فالبحرين علم الساس علاقة الصحارى بالمعدل العام للأمطار تقع ضمن الهوامش الداخلية للصحارى الحارة لأن معدل أمطارها أقل من ١٢٧ ملم (٣) ، وبالتدقيق في مناخ البحرين نجد انها تقع ضمن المناطق شبه المدارية خاصة وان معدل أمطارها قليل جدا عن المعدل المطلوب (الجدول رقم ٧٠-) ثم أن أمطارها غير منتظمة في سقوطها وفي كميتها ، ويصل فيصل الجفاف الذي يليها الى اكثر من تسعة شهور (٤) وتسقط الأمطار هنا في فترة يتراوح عدد أيامها ما يين ١٥-١٥ يوميا (شكل رقم ١٣٠ ) وهذه الكمية لا يمكن أن يعتمد عليها في اقامة أي نشاط زراعي أو في

<sup>(1)</sup> EBERT, C.H.Z. (1965), P.499.

<sup>(2)</sup> EBERT, C.H.Z. (1965), P. 499.

<sup>(3)</sup> WALTON, K. (1969), P. 8.

<sup>(4)</sup> BENGTSON, N.A. and VAN ROYEN, W. (1953), Fundementals of Economic Geography, London, P.142.



أما عن مصدرها ، فهي عن أصل من رياح البحر المتوسط العكسية التي تصل الى العسسراق ثم تتجه نحو الخليج العربي ثم البحر العربي ، وتبلغ قوتها فوق البلاد ما يين ٢٤ ــ ٨٠ كم في الساعة (١) .

جدول رقم \_ ٧ \_ معدلات ستوط المطرثم الحد الاقصى لسقوطها اليومي والشهرى والسنوى فــــي الفترة ما بين ١٩٦٦/ ١٩٦٥ (٢) بالملم.

				<del></del>
الحد الاقصى للمطر ني اليسم •	الحد الاقصى للمطر في السنة •	عدد الايًام الستي سقط فيها مطر اكثر من ملمًا	المتوسط الشهري	3 A.T.11
٤ر٢٩ ني سنة ١٩٥٤ ــر١٥ ني سنة ١٩٤٨ ــر٢٥ ني سنة ١٩٦١	٦٩٥٦ في سنة ١٩٥٩ ٢٥٨ في سنة ١٩٥٤ ٢٣٦٤ في سنة ١٩٥٥ ١٩٦١ في سنة ١٩٦١ ١٩١١ في سنة ١٩٥٧ - ضئيلة في سنة ١٩٤٦ ضئيلة في سنة ١٩٤٦ ١٩٢٢ في سنة ١٩٤٢ ٩ر١ في سنة ١٩٤٢	۳٫۶ ۳٫۱ ۱٫۹ ۰٫۹ 	۱۹٫۴ ۱۱٫۹ ۱۱٫۲ ۸٫۲ ۱۲٫۳ ۱۲٫۳	ینایسر فبرایر مارس ابریل مایو یونیسه پولیسه آغسطس آغسطس نوفسبر نوفسبر دیسمبر
		۱۰۷۱	٥ر٧٢	مجموع السنة

وقد لاحظ الباحث على عنصر المطر هنا ان معدله يقل سنة بعد أخرى خلال ست سنوات ، أقامها في هذه الجزر، ففي سنة ١٩٦٤ كان مجموعه المر١١٥ ملم أصبح في سنة ١٩٦٧ كان مجموعه المر١١٥ ملم أصبح في سنة ١٩٦٧ الموسر ٣٥٥ ملم وفي سنة ١٩٦٧ أصبح ٩٨٨ ملم (٣) ، كما أن موسم سقوطه يتأخرعن الموسر السابق له عنوسم ١٩٧٠/١٩٦٩ لم يبدأ فعلا الا في يناير سنة ١٩٧٠ بينما بدأ موسر ١٩٦٨ السابق له في نوفمبر سنة ١٩٦٨ ١٩٦٨

<sup>(1)</sup> EBERT, C.H.Z. (1965), P.499

<sup>(</sup>٢) حكومة البحرين (مكتب الأحصاء) ، (١٩٦٩) ، المجموعة الاحصائية لسنة ١٩٦٨، المنامة ، ص٢٠٠

<sup>(</sup>٣) حكومة البحرين ( مكتب الاحصا<sup>ء</sup> ) ه (١٩٦٩) ه المجموعة الاحصائية لسنة ١٩٦٨، المنامة ه ص ٣ •

تأثير المطر الاقتصادى: هناك تساول عن مدى صلة الامطار بالزراعة البحرانيون فالمعروف أن عنصر المطريشترك مع عنصرى الحرارة والرياح في تحديد مساحة وموقد الاراضي التي يمكن زراعتها (۱) والبحرين في هذا تخرج من المفهم الاقتصادى السائد في أقطار العروض المدارية اذ أن الامطار في تلك الاقطار لها الاهمية الرئيسية في توفير حاجة الزراعة من مياه الرى ، بينما في البحرين نجد أن تأثير الامطار على الزراعة قليل جدا ، بل لا يهتم بها للسبين التاليين : \_

- البخر المربوطة بارتفاع الحرارة والسطح المستوى المكشوف في جميع الجزر ، حتى تصبح الكمية المتبقية من الأمطار لا أثر لها في الرطوبة السلطحية للتربة الا فى مساحات محدودة جلدا .
- ٢- يمتاز فصل الشتا باصطحابه بالرياح الشديدة التي تزيد في نشاط البخسير في فترة سقوط الأمطار والتي هي نفسها فترة هبوب الرياح القوية المسماة " البارح " حيث تبلغ قوتها في فبراير ما بين ٦٤-٨٠ كم (٢) بالإضافة الى قلة معدلها العام وارتفاع معدل الحرارة في قترة سقوطها •

ولهذا أصبحت كمية الأمطار في المحرين غيركافية لأى نشاط زراي عماده الأمطاره بل على العكس أصبح الفلاحون ينظرون الى موسم سقوطها بكراهية وقلق لانها تسبب تطابسسر ذرات الملح السطحية على أوراق الخضر والبرسيم فتوصى المر ذبولها اوتقطيمها وكذلك تقوم الامطار اذا ما سقطت بغزارة وفجأة الى تأخير غرس الشتلات أو بذر التقاوى لائه التسم تكتسح البذور والتقاوى المزروعة فعلا وكما تقوم بتعرية المتربة السطحية وتأخير نضجها خاصة في مناطق التربة الرملية ذات السطح المنحدر وكذلك تنشط مياهها في اذابة التكوينات الجيرية والغرينية (٣) والكيماوية والمعدنية العالقة في التربة خاصة التكوينات الجيرية والغرينية (٣) والكيماوية والمعدنية العالقة في التربة خاصة التكوينات الجيرية والغرينية (٣)

أما علاقتها بالمياه الجوفية تحت أراضي البحرين ه فقد أثبتت الدراسات الهيد رولوجية المحلية ان بعض ينابيع البلاد وأهمها عين "حنينه "وعين "الصخير " ترجع مياهه من أصل الى مياه الأمطار المحلية التي استطاعت التسرب الى ما تحت سطح التربة وتجمعت

<sup>(1)</sup> NEUBERER, H. H. and STEPHENS, F. B. (1954), P. 154.

<sup>(2)</sup> EBEKT, C.H.Z. (1965), P.499 .

<sup>\$3)</sup> VISHER, S.S. (1957), P.215 .

فوق الطبقة المائية المالحة مكونة مصائد للمياه العذبة (١) كانت تخرج ذاتيا في الماضي على شكل ينابيع طبيعية ، وانه نظرا لانخفاض ضغطها وبالتالي منسوبها في أيامنا هذه فقد أصبح من النرورى تركيب طلمبات آلية عليها واشراف دولة البحرين على تشغيلها لتنظيمهم استهلاك مياهها المتزايد في أغراض الشرب والرى .

(١) بالتفصيل في الفصل الثاني \_التركيب الجيولوجي \_ الباب الأوَّل

### الــــرياح :

تتميز هنا بتعدد أنواعها واتجاهاتها طيلة فصول السنة المناخية (شكل رقم ــ ١٤ ــ) وبالتالي خضوع البحرين لتأثيرات المناطق مصدر الرياح او المارة من فوقها كالصحرا العربية وغرب ايران ومياه الخليج العربي والبحر المتوسط وحتى شمال المحيط الأطلسي . أى أن البحرين مثلها مثل جميع مناطق الخليج العربي تخضع لمناطق عديدة من مناطـــق الضغط الجوى المرتفع أو المنخفض الرئيسية منها والثانوية ، سوا المتمركزة فوق المحيــط المندى أو اليابس الآسـوى او الضغط الأزورى (١) ، وتتوزع مناطق الضغط على فصلي الصيف وأنه والشتا بآختلاف بينهما في النوع والعدد كما يلي : ــ

# في الصيف:

أ منطقة الضغط المنخفض الآسيوى المتركزة في وسطآسيا وجنوبها حتى الهند وغربا حتى اللهند وغربا حتى ايران والخليج العربي والجزيرة العربية ، وتقع البحرين عند الطرف الغربيي لها ، وهي منطقة عظيمة الانخفاض مما يسبب شدة حرارة مناطقها ،

ب ـ منطقة الضغط المرتفع الآزورى فيما ورا عدار السرطان ، والتي تشمل في تأثيرها منطقة الخليج (٢) .

## 

حد منطقة الانخفاض الاستوائي الممتدة فوق وسط افريقيا ووسط المحيط المندى خاصة مكونة نطاقا متصلا من الضغط المرتفع(٣)

أ منطقة الضغط المرتفع المتركزة فوق وشمال شرق سيبريا حيث تقع البحرين عنسسد الطرف الغربي منها ·

ب منطقة الضغط المرتفع الآزورى الدائمة والتي تتصل بمنطقة الضغط المرتفع الآسيوى مكونين نطاقا متصلا وضخما من الضغط المرتفع فيما وراء مدار السرطان .

<sup>(</sup>۱) FISHER, W.B. (1963) , P36 ، المحمد متولي (۱۹۲۰) ع ص ۱۰۶ محمد متولي (۱۹۲۰) ع ص ۱۰۶ محمد متولي (۱۹۲۰)

<sup>(</sup>۲) محمد متولي (۱۹۲۰) 6 ص ۱۰۶، ۱۰۶ محمد متولي (۱۹۲۰) 6 ص ۱۰۶، (۱۹۵۵) (۲)

<sup>(3)</sup> FISHER, W.B. (1963), PP. 39-40.

وقد أطلق السكان أسما محلية على جميع رياح الفصول المعامة على البحرين وخاصـــة المحلية منها ، وقد اشتقت هذه الاسما من اتجاهات الرياح او من أسما النجوم أو بالنســـبة لفترة عبوبها ، وهم في هذا مثل غيرهم من الشعوب العربية وخاصة أشقائهم في الخليج العربي .

وأهم أنواع واتجاهات الرياح التي تخضع لها هذه الجزر على مدار السنة وفي فتراتها المختلفة ما يأتي : \_

#### الرياح الشمالية:

ويطلق عليها اسم "الشمال "وأحيانا "البارح "وتهب هذه الرياح على البحرين في وصل الصيف من منطقة الضغط المرتفع الآزورى وتكون في اتجاهها شمالية غربية وتكون منعشية ملطفة لدرجة الحرارة ولكنها جافة ويكون الجو في فترات هبوبها صحوا (١) ويستمر تلطيفها لدرجة الحرارة مدة (٤٠) يوما ويطلق عليها في هذه الفترة "رياح الأربعين "أو "البياح" اذ تنخفض درجة الحرارة في هذه الفترة الى ٢٧م بيشا في الفترة التالية لها ترتفع الى ٣٨م وبالتالي يصبح معدل درجة حرارة يونيه شاذا يين معدلات اشهر الصيف الأخرى •

وفي فصل الشتا تصبح هذه الرياح شمالية غربية توادى الى انخفاض الحرارة حسستى تصبح في ذلك مثل رياح اوروبا الباردة (٢) وسرعان ما تتأثر هذه الرياح بالانخفاضات الجوية التي تصاحب هبوب الرياح العكسية الفربية مما يسبب سقوط الأمطار على البحرين وجميع مناطق وسط وشمال الخليج العربي (٣) وينعكس اثرها في هذه الفترة على الحيوانات ونشاط السكان الذين لم يتعودوا عليه خاصة في القرى وعند فقرا المدن و كذلك يكون لها اثر على الخضسر والبرسيم .

أما في الفترة ما يين منتصف أفسطس ولمدة شهر فتهدأ قوتها ويرتبط بها زيادة الرطوبة النسبية وارتفاع درجة الحرارة ، وهي أحرج فترات السنة عند السكان حتى انها توادى الى انتشار الضجر .

<sup>(</sup>۱) محمد متولي (۱۹۷۰) ، ص ۱۰۶۰

<sup>(</sup>٢) ج ج لوريمو (١٩٦٧) ه د ليل الخليج \_ الجزء السادس ، ترجمة د يوان حاكم قطر هالد وحقور ٣٢٦-

<sup>(</sup>٣) محمد متولي (١٩٧٠) مص١٠٦،

وتسى أحيانا "القوس" وهو اسم محلي يطلق على رياح محلية تأتي من الجنسوب أو الجنوب الشرقي وأحيانا من الشمال حسب الموسم المناخي ، تهب في الفترة ما يبن نوفمبر ديسمبر ثم من أبريل قد أغشطس من كل سنة ، تسبب الكوس ارتفاع درجة الحرارة ، كما أنها تسبب في بعض فترات هبوبها الفجائي النكبات على الملاحة الشراعية والنقل البحرى الخفيف ومراكب صيد الاسماك بسبب ما تحدثه من عواصف هوجا وانعدام الروية خاصة وأنه ليس في البحرين أى نشرات يومية عن أحوال الطقس ترشد العاملين في ركوب البحر عامة ، كما أنها بقوتها قادرة على حمل واثارة الاثربة ،


وفترات هبوبها تكون في أى وقت من تلك الشهور مسببة الاضرار في المجهود البشرى والحيواني كما توسى الى اتلاف الخضر والبرسيم بل وتوخر البدئ في الموسم الزراعي الجديد كما تضرب بعمليات التسميد (۱) ولهذا كله فهي غير محببة في فترات هبوبها وخاصة من الجنسوب حين تحمل معها رائحة النفط الكريهة حيث توجد آبار مصنع تكرير النفط وتسعى هذه الفترة من هبوبها (۲) هويصل من هبوبها (۱) هويصل تأثير رياح الكوس في هذه الفترة الى جميع أجزاء البلاد ذات السطع المكشوف والمستوى حيست لا يقف أمام تأثيرها أى عائق وفع مساوئها هذه فقد تعود السكان عليها وتأقلموا مع صفاتها والمستوى مياها مع معاتما والمستوى مياها والمستوى عيد المكان عليها وتأقلموا مع صفاتها والمستوى المكلن عليها وتأقلموا مع صفاتها والمستوى المنتود السكان عليها وتأقلموا مع صفاتها والمستوى المنتود السكان عليها وتأقلموا مع صفاتها والمستود السكان عليها وتأقلموا مع صفاتها والمنتود السكان عليها وتأقلموا مع صفاتها والمستود السكان عليها وتأقلموا مع صفاتها والمنتود السكان عليها وتأقلموا مع معلم المنتود السكان عليها وتأقلموا من المنتود السكان عليها وتأقلموا مع معلم المنتود السكان عليها وتأقلموا من المنتود السكان عليها وتأقلموا من المنتود السكان عليها وتأقلم المنتود والمنتود السكان عليها وتأقل والمنتود والمنتود السكان عليها وتأقلم المنتود والمنتود وا

## الرياح الفربية:

وتسمى أحيانا الجنوبية الفربية حين تغير من اتجاهها ، وهي رياح محلية ذات أشر سي ، مصدرها صحرا شرق السعودية ، تحمل معها منها الاثربة والرمال ، ولكنها احيانا تكون صافية ، وهي رياح لطبيعة مصدرها ترفع من درجة الحرارة هنا وبالتالي يكون أثرها السي على الفلاح ، ومحاصيله الزراعية وحيواناته ، كما تجلب معها رائحة النفط السعودى من حقل الدمام غعبر خليج البحرين (١٩١كم) ، وتتأثر بهذه الرائحة العاصمة وشمال جزيرة المناسة فقط .

<sup>(</sup>١) من مناقشة الباحث/مع رئيس قسم الزراعة بوزارة الزراعة والبلديات ، البديع ، يونيه ١٩٧٠.

<sup>(2)</sup> DICKSON, H. k. P. (1951) | P. 248.



شكل رقم-١٠- والمعرف وليوي لسرحة ولرداع ربالكلم) كاللاتجاهات والنيسية في سواك (١٩٤٦- ١٩٠٥).

### أثر عامل المناخ على الاقتصاد:

بعد بحث عناصر مناخ البحرين بالتفصيل لا بد من توضيح أثرها على اقتصاد هذه الدولة الصحراوية النامية ، وقد وجد أن البحراني كان ولايزال بالرغم من تقدمه الحضارى وتوفسر المال لديه والالآت والادوات الصناعية الحديثة في أسواقه ، وبالرغم من محاولاته الدائبسة والدائمة في التحايل للتخفيف من أثر عناصر الطقس الا أنه لم يخط الا خطوات محدودة جدا نحو التخلص من حتمية تلك العناصر مقابل تكلفته الكثير من المشقات والجهود والمال ، واذا قورنت بما يجنيه من فوائد ،

وتدخل جميع الوسائل التي توصل اليها او اتبعها البحراني لتعديل ظروف مناخ بلاده تحت C Compensation Techniques اسم الوسائل التعويضية التعاليمية المناخ : \_

في مجال الزراعــة: ان للمناخ المقام الأول في قيام النشاط الزراعي في هذه الجزر فيها عدا منصر المطر لندرته ان لم يكن مؤوطه مضرا في معظم حالاته ·

فالمناخ عنا يحدد نوع وكمية المحاصيل الزراعية على أساس ما يلائمها من الأخوال المناخيسة السائدة في مواسمها الزراعية ه كما تحدد الظروف المناخية النظم الزراعية المعمول بها في جميع الجزر (١) وقد أدت ظروف مناخها ومنذ القدم الى اتاحة الفرصة للفلاح البحراني لتنويسع محاصيله الزراعية ، فيررع عنا الخضر المعتدلة والمعتدلة الدفيئة بل والمدارية وبعض الخضر الاروبية الأصل .

وللمناح آثاره السيئة على الانتاج الزراعي خاصة عنصر الرياح التي تودى الى زيادة البخسسر وجفاف التربة وزيادة منسوب الرطوبة السطحية في التربة الزراعية ، وتساقط الازهار والاوراق، كما أن الرياح الشمالية الباردة تودى الى الاضرار بثمار الخضر الناضجة في فترات هبوبها مثل الطماطم والباذنجان والخس والملفوف أما زيادة الرطوبة النسبية نانها تودى الى اعاقة عملية النتح في كثير من النباتات وبالتالى اعاقة نموها .

وفيما يخص الانسان: أن المستوى الانتاجي للقوى العاملة هنا يتأثر كثيرا ويختلف من موسيم مناخي لآخر وفي الصيف تودى الحرارة المصحوبة بالرطوبة المرتفعة الى زيادة الطلب عليما الاجازات المطويلة للعاملين في المصانع والورش مما يودى الى تعطيل قسم كبير من آلاتها وبالتالي

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الرابع - المحاصيل الزراعية . - الباب الثاني •

نقصان انتاجها وخسارة أصحابها · فلقد ثبت ان المناخ الحار الرطب من أسوأ أنواع المناخ أثرا على صحة الانسان اذ يبعث الكسل والخمول ويقلل من مقدرة الجسم على مقاومة المرض(۱) فمثلا اذا وصلت الرطوبة النسبية الى ٠٨٪ مع درجة الحرارة ٠٢م يصبح الانسان أقل ارتياحا، بينما ثبت ان أنسب تسجيلين لعنصر الحرارة والرطوبة عند الإنسان عندما تصل الرطوبة النسبية الى ٠٤٪ مع درجة الحرارة ٥٦م (٢) بينما عناك من أثبت أن طبيعة الانسان تبلغ أقصى نشاط لها حينما يتراوح معدل الحرارة ما يين ١٥هـ٨١م ه هذا مع أهمية اعتبار ان الاجناس البشرية تختلف في قوة تحملها لتسجيلات عناصر المناخ وبالتالي في قدرة نشاطها ·

والبحرين كما وضع الباحث تصل فيها بعض المعدلات اليومية والشهرية لدرجة الحرارة اكتــر من ٤٠٪ بينما تصل الرطوبة النسبية الى ١٠٠٪ ولا تقل عن ٥٥٪ في أقل تسجيلاتها ٤٠٠) ولغاية سنة ١٩٢٠ كانت جزر البحرين موبوءة دائما بالحميات نظرا لمناخها الحار الرطب الذى يكاد لا يحتمل (٥) ٠

ويوضح هذا الرسم المناخي Climeraph العلاقة بين عنصرى الحرارة والرطوبة في أقرب سبع البحرين ، ويوضع هذا الشكل الصورة الصادقة لمعدلات عنصرى الحرارة والرطوبة في أقرب سبع سنوات سجلت فيما (١٩٢٠–١٩٧٠). وفيه تقع البحرين في أقصى موقع من احداثي الرطوبة والحرارة في معظم أشمر تلك السنوات ، مما لا نجد ، في أى امارة او قطر من أقطار الخليع العربي . المهم ان الظروف المناخية في الفترة ما بين ابريل \_ اكتوبر غير منتظمة وغير مستحبة عند السكان خاصة عند القوى العاملة منهم ، وتصل درجة الحرارة فيها ما بين ١٥٣ ـ ٣٠م ، ويزيد مستن تأثير درجة الحرارة هذه على العمال هبوب نسيم البحر الى يابسها حاملا معه الرطوبة (٦) .

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز شرف (۱۹۲۷) ه ص۸۰۰

<sup>(</sup>٢) يوسف عبد المجيد فايد (١٩٣٤) ٥ص٦.

<sup>(3)</sup> BROWN, R.N.R. (1925), P.15

<sup>(</sup>٤) حكومة البحرين (مكتب الاحصاء) (١٩٦٩) ، المجموعة الاحصائية لسنة ١٩٦٨ ، المنامة، ص٥٠

<sup>(</sup>٥) عمر رضا كحاله (١٩٤٤) ، شبه جزيرة العرب، دمشق ، ص٥٥٠٠

<sup>(6)</sup> The Geographical Section of The Naval Intelligence Division, P.312

وفيما يخص الحيوانات والدواجن: فهي هنا كفيرها من المظاهر الحيوية في هذه الجسزر تتأثر بشدة بالأخوال المناخية المحلية والحرارة والرطوبة المرتفعة تعمل على منايقته وانتشار الأمراض البيئية الخطيرة (١) ورغم مساوى الأخوال المناخية في هذه الدولة وفي معظم أيام أشهرها فان الحيوانات من أبقار وأفنام ودواجن قد تأقلمت مع هذه الظروف المناخية كما حدث مع المزروعسات و (٢) و

المهم هنا أن الانسان وحيواناته ودواجنه ومحاصيله الزراعية قد تأقلمت مع ظـــروف البلاد المناخية ، وينطبق هذا على تأقلم أشكال منشآتهم العمرانية ومنتجاتهم الصناعيــة بل وتأثرت بها واردات البحرين من البلاد الاجنبية اذ يتوفر فيها ملاعتها لادواق الســكان وظروف بلادهم المناخيـة .

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ الثروة الحيوانية \_ الباب الثاني .


<sup>9 (2)</sup> EBERT, C.H.V. (1965), P.503.

وعليه فان الباحث سيتعرض لدراسة بعض نواحي التربة المبنية على ملاحظاته الميدانيــة وعلى معلومات التقارير الجيولوجية والهيدرولوجية الخاصة بالبحرين ثم من المزارعين وموظفـــي ادارة الزراعـة الحكوميـة ٠

نشأتها: كان طبيعيا قيام علاقة وثيقة بين أصل التربة وبين التكوينات الجيولوجية السطحية لهذه الجزر ، فالبحرين ذات موقع جغرافي جزرى منعزل تماما عن كليل اليابس المجاورة بواسطة مضائق او جبهات بحرية (۱) ، بما أكد ان تربتها ذات نشأة موضعية ومرتبطة كلية بالتكوينات السطحية لأرضها وخاصة تكوينات عصرى الأيوسين والمايوسين أى تكوينات الحجار الجيرى والدولوميت والجير المتبلور البني ثم التكوينات الطباشيرية والتي استطاعت عوامل النحت والتعرية الوصول اليها ونقل منحوتاتها نحو خطوط السهول الساحلية حيث تبلغ قوة الارساب أقصاها ، وقد كانت أنشط فترات التعرية والترسيب في عصر الالموجيوسين وأوائل المايوسيين ثم الايوسيين .

وعليه فقد أصبحت التربة هنا مكونة من تكوينات معدنية كالجير والرمل مع بعض التكوينــــات المعدنية الأخرى كالملح وقليل من المواد العضوية (٢) ، ويضاف الى ذلك تجمع تكوينـــات

<sup>(</sup>۱) بالتفصيل في الفصل الأوَّل ـ قسم الموقع والموضع الجغرافي ـ الباب الأوَّل . (2) De MESTRE, R. B.D. and HATNES, P. T. T. (1956), P. 24.



شكل رقم - ١١- نطاقات التربه الرئيد

الكالسيوم والسلفات على سطح التربة عنا على أثر نشاط البخر في الرطوبة السطحية للتربية والتي تخرج مع مياه الخاصة الشعرية (١) •

أما تربة المناطق المجاورة للشواطي الشمالية والشمالية الغربية في جزر المحرق والمنامة والمنامة والنعسان التي كانت ولا تزال تتلقى ارسابات بحرثية وهوائية فقد ثبت انها من نوع التربية البحرية Marine Soil ويعزى أصل تلك الارسابات الى ما تقذفه مياه نهر شط العرب والائهار والاؤدية الايرانية والعراقية في الخليج ثم ما تحمله الرياح الدائمة والمحلية من رمال وأتربة من مناطق هبوبها لترسبها على مختلف أجزا جزر البحرين .

درجة نفجها: تختلف تربة البحرين من حيث درجة نضجها واكتمالها التاريخي وذلك نظرا الاختلاف الظروف الطبيعية من مكان لآخر في هذه الجزر ثم اختلاف الظروف الطبيعية والبشرية التي تتعرض لها التربة من مكان لآخر.

فالمناطق الساحلية السهلية هنا تتصف تربتها بالنضع لكنها تتعرض باستمرار لتعرية ظاهريـــة مناطق السهلية الدائمة ورياح الكوس المحلية خاصة في فترات نشاطها مما يفقد التربة هنــا قدرا من قيمتها الغذائية وتركيبها وسمكها •

ويوجد أينا هنا نوع من التربة الحمنية وهي من نوع الHard Pansوفي بعض الحالات تغطي بتكوينات طينية ما يقلل من مساميتها ونفاذيتها للماء وصعوبة تهويتها (٢) .

وتتعرض التربة عنا لظاهرة تقليل عمقها باستمرار بسبب ارتفاع منسوب المياه السطحية ( الرطوبة) مما يوصى الى نقصان قطاعها الرأسي ، وتصبع تربة ضحلة رقيقة لا تصلع الا لزراعة المحاصيل ذات الجذور السلحية او الشعرية كالخضر والبرسيم وأشجار الباباى ، اما النخيل فانه يزرع فيها ولكن على أساس تحمل أشجاره لملوحتها المرتفعة ، بمعنى ان النخيل من النباتات المحبة للمساء ولكن على أساس تحمل أشجاره لملوحتها المرتفعة ، بمعنى ان النخيل من النباتات المحبة للمساء جبل الدخان فانها تربة المناطق الداخلية من جزيرة المنامة حيث توجد الهنبة وتلالها وحول جبل الدخان فانها حديثة التكوين وغير ناضجهة نظرا لزيادة نشاط عوامل التعرية والتجويسسد الظاعرية في مناطقها حتى أن الطابع الحصوى الخشن هو الذي يسود ها.وذلك نظرا لانحسدار

<sup>(1)</sup> CRARY, D. D. (1951), Recent Agricultural Development In Saudi Arabia, Geog, Rev. Vol. XLI, New York, p. 378.

<sup>(</sup>۲) حكومة البحرين ــ ادارة المالية ( ۱۹۵۵) ، التقرير الادارى السنوى لسنة ۱۹۵۶ ، المنامـــة ، صص ۸۷ ـ ۸۸ .

مناسيب سطح المسبة والتلال وقلة استوائها وهناك مناطق متفرقة واسعة يغلب على تربتها المطابع الصخرى المتوج، وهي من بقايا سطح المضبة الوسطى وسفوحها ، وعليه فقد كانت هذه التربة غير الناضجة لا تصلح للزراعة، وقد ساعد على ذلك أيضا وقوعها بعيدة عن مناطق المياه العذبة في هذه الجزر .

التركيب الكيماوى للتربية: أشار الباحث في نشأة التربة انها تفتقر الى التكوينات العضوي الاسماط من المناطقة الأسماط الله الشجار والنباتات والسيقان ومن عمليات التسميل الله مماطلة عنا ، وعليه فان الطابع الكيماوى المعدني هو السائد في معظم أجزائها في جميع الجزر وبالتالي ضرورة توثير ما ينقصها من مواد عضوية خاصة النيتروجينية بأشكالها المختلفة ، وتربة البحرين في هذا مثل التربة في المناطق الصحراوية تنتي الى التربة الحيرية ، أما لونها فهو ما بين البني الفاتح الوالمادى كما تفرغها صخور البيئة الصحراوية (۱) .

وقد وجد ان تكوينات التربة الرئيسية عنا عي من الكوارتز والفلسبار (الرمل) والجير والطين والفرين والصوديوم وكربونات الموسفات من وجود مواد عنوية من أصل نباتي ، وعليه فقد أصبح اللون القاتم او الرمادى هو الغالب على معظم أجزاء التربة ،

موضعية التربة: لقد وجد الباحث ان التربة البحرانية من الناحية الموضعية يميز فيها بين نوعين:

أ تربة بنية جافة تتوزع على سطح الهضبة والمناطق التلية ، وتتميز بتركيز مواد الجير مع حبات الرمل والامًلاح الاخرى بينما تفتقر تماما الى المواد العضوية لائها مناطيق لازالت محرومة من غطا نباتي طبيعي او مزروع ، وحتى لوكان هناك غطا نباتي في فترة الامطار الغزيرة فان طول الزمن كفيل بنحت عوامل التعرية لها ونقلها حيث تشتهي المسيلات المائية او أرساب الرياح ،

<sup>(1)</sup> BENGTSON, A. and VAN ROYEN, W. (1953), P. 145

ب ـ تربة يغلب عليها الطابع الملحي ٠ وهي ما يسمى في تصنيف التربة الموضعــــــــــــى "بالسيروزم " ، ويوجد هذا النوع في مناطق "المعطلة" وجنوب رأس البر وأراضي القُريَبِةُ وجنوب المنامة ومعظم أراضي ستره وما حول القناة "توبلي " ووسط الساحل الشرقي لجزيرة المنامة وجنوب جزيسرة المحرق ووسط جزيرة ام النعسان وجنوب جزيرة ام الصبان (شكل رقم - ٦ - ) حيث نجد هنا تراكم التكوينات الملحية على السط\_ح والتي ترجع الى زيادة نسبة الأمّلاح في التركيب الكيماوى للتربة لدرجة انها تتراكس بحبيباتها وتصبح ظاهرة للعيان عن طريق صعودها مع المياه الباطنية بواسطة " الخاصة ألشعرية " النشطة هنا بسبب الارتفاع الدائم في معدلات درجــــات الحرارة ليلا ونهارا وبالتالي زيادة البخر تاركا الاملاح والمواد العالقة الصلبية بالمياه على السطح على شكل قشور ملحية او على شكل تجمعات كبيرة • وقد ساعد على استمرار هذه الظاهرة قرب المياه السطحية واستمرار تموينها للخاصة الشعرية • أما أهميتها الاقتصادية فان تربة " السيروزم مهملة حيث لا يجرو احد من السكان بامكانياتهم المالية والفنية الضعيفة على استغلالها او الانتفاع بما الافي بعسيض مناطق صغيرة حيث تقام عليها التجمعات السكنية والورش وأعمها قرى النوريدرات والمعامير والعكسر وسند وحاله ام البيض والقُرَّية وام الحص والقنسيه (شكل رقم -٧-) • كما تستغل خشائشها الدائمة الخضرة في رعي الآبل والاغنام نظرا لانعدام وجود المراعي ، كما شاشتهرت مناطق هذه التربة بسمولة اقامة طـــرق السيارات عليها حيث الصلابة وعدم وجود تشققات فيها ٠

وهنا يتعرض الباحث لالوان التربة الرئيسية وهي ثلاثة كالآتي ! \_

١- تربة لونها أبيض : ترتفع فيها نسبة حبات الرمل والجير وتقل فيها الذرات الطينية وتتوزع في المناطق الساحلية الفربية ( الوسمية ورأس الجزاير ورأس البر) وجزيرة المحسوق ووادى الصخير وبعض مناطق عضبة الذفاع وجزيرة ام النعسان وجزر حوار •

٢ - تربة برتقالية اللون: وفيها ترداد لسبة لرات الطين على الرمل ، وتوجد هذه التربية في الساحل الشمالي لجزيري المنامة والمحرق .

### التركيب الميكانيكي للتربــة:

لقد صنف خبراً شركة بايكو (١) تربة البحرين الى الاقسام التالية حسب حجم الذرات (شكل رقم ــ ١٥ ــ) (الحجم بالملمتر المكعب) ٤ ــ

- ۱ـ التربة الصخرية المتماسكة على شكل مسطحات صخرية جيرية او رملية جيرية ، وتنتشر فـــي
   مناطق جنوب المنخفض الكبير وحول قواعد جبل الدخان وقربه .
- ٢ تربة حصوية لا يقل احجام حباتها عن ١ ملم ٣ ، وتوجد في الهضبة ومنحدرات التلال ٠
- ٣- تربة رملية خشنة ويتراوح حجم حباتها ما يين ٢ر٠-٢ ملم ٣ وتنتشر في الارَّاضي ما بيين الدفاع وقرية بورى واللوزى ثم على طول السواحل الجنوبية الشرقية حتى بلدة دور ·
- ٤- تربة رملية ناعمة ويتراوح أقطار حباتها من ٠٠٠٠ ٢٠٠ ملم ٠٣ وتوجد في أراضي جنوب رأس
   البر وساحل الوسمية وأراضي رأس الجزاير ٠
- ه تربة طمييه او غرينيه : ويتراوح حجم حباتها من ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ملم ٣ وتوجد في بعض مناطق الساحل الشمالي لجزيرة المنامة حول قلعة البرتظال وقرى بربار وجد حفص والسهلسة الجنوبية والشمالية وبعض مناطق قريتي الدير وسماعيع في جزيرة المحرق ٠
- ٦- التربة الصلصالية: وحجم حباتها اقل من ٢٠٠٢ ملم ٣ وتوجد حول السلمانية وجزيرة النبيـــه
   صالح والجزيرة ٠

وقد حدد الباحث لأربعة نطاقات لتربة البحرين على أساس تركيبها الميكانيكي ثم موقعها من نطاقات الارتفاعات في الجزير (شكل رُقم ـ ١٥ ـ) ،

# مشاكل التربسة البحرانيسسة:

تواجه التربة هنّاً عامة والمزروعة خاصة مشكلات عديدة منها الطبيعي والبشرى والتــــي تختلف من حيث تعقيدها وامكانية حلها كالآتي: \_\_

١- نقص الخبرة والدراية لدى المزارعين بل والمسئولين في دائرتي الزراعة واسالة الميساه بوزارة البلديات والزراعة من حيث كيفية العناية بها ودراستها وتوفير متطلباتها بل وعدم توفر القدرة على كيفية استغلالها حيث لا يوجد نظام على يوزع المحاصيل الزراعيسة على التربة الملائمة لها .

<sup>(</sup>١) شركة نفط البحرين المحدودة ... قسم الجيولوجيا ... تقرير جيولوجي خاص بالشركة ،غير مورن.

- ٢ ارتفاع تكلفة صيانة التربة وتطوير ها لما تحتاجه من أسمدة كيماوية وعضوية و وفي نفس الوقت
   لا تتوفر الأسمدة هنا باستمرار ه بل وتعرض بأسمار مرتفعة ه وبالتالي عدم قدرة الفلاح على شرائها .
- " ارتفاع نسبة ملوحتها خاصة في الجهات الشرقية والخربية من جزيرة المنامة (السيروزم) ه بينما تقل في أجزائها الأخرى وللسكان هنا طريقة للتغلب على ملوحتها وذلك بزيادة عدد مسرات الرى بطريقة تشبه الغسل ولكنها بأسلوب تقليدى يدوى (بدائي) .
- ١٠ مساحات واسعة منها تسود ها التربة الرملية خاصة في أراضي غرب المنامة وجنوب المحسوق
   مما يوئدى الى زيادة حاجتها الى مياه الرى وبالتالي زيادة تراكم املاح مياه الرى على سطحها
   ويبن ذراتها بالاضافة الى فقد ها في المواد العضوية مع انها جيدة الصرف .
- ٥ تواجه التربة هنا ظاهرة جرفها المربوطة بارتفاع درجة الحرارة التي توادى الى سرعة جفافها وبالتالي سهولة جرفها بمياه الرى ثم بالرياح الدائمة والمحلية .
- 1- ان التربة الطينية تواجه مشكلة صعوبة التهوية وارتفاع نسبة الرطوبة السطحية وبالتالي ارتفاع نسبة الملوحة وسوء الصرف والذي يعتبر من اكبر المشكلات التي تهدد التربة حيث تزيد من كمية تجمعات الملوحة وبالتالي الابتعاد عن استعمال تلك التربة اذ تمتد خطورة تلك الاملاح الى مناطق جذور النباتا Root Zone وتسبب موتها (۱) .
  وقد ارجع هذا السبب الى أن التربة الزراعية عنا ترتكر على طبقة غير منقذة يتراوح عمقها

وقد ارجم هذا السبب الى ان التربة الزراعية عنا ترتكر على طبقة غير منقدة يتراوح عمقها من السطح ما بين ١-٣ متر مما زاد في استمرار خطر ارتفاع منسوب الرطوبة السطحية في التربة الزراعية في البحرين في هذه الايام وخاصة في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية النربة الفربية وقد ساعد على استمرار هذه المشكلة تسرب مياه الخليج الملحة (٢) خاصة اذا عرفنا ان معظم الاراضي الزراعية ذات سطح منخفض يتراوح ما بين صفر - ٢ متر فوق سلطح الخليج ٥٠٠) .

أثر التربة الاقتصادى: للتربة عنا أثرها الفعال بل والاقضلية على جميع عوامل الانتاج الزراعي "فيما عدا المياه الجوفية" حين جعلت البحرين بلدا زراعيا فريدا بين الامسارات

<sup>(1)</sup> EBERT, C.H.V. (1965), P.504.

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ المياه الجوفية \_ الباب الأوَّل

<sup>(3)</sup> KATIB, A.B. and KADRY, L.T. (1969), Reglonal Water Resources Development And Soil Survey, (F.A.O), Cairo, p.7.

العربية منذ القدم • وقد ارتبط بوجود التربة الصالحة للزراعة وتوزيعها هذا ارتفاع أسعار أراضيها بالنسبة لباقي الاراضي ذات التربة غير الزراعية ، كما انها كانسست سببا في تركز مراكز السكن والعمران وطرق السيارات والورش والمصانسي فوق مناطقها .

ومن فوائدها استخدام انواع من التربة الغرينية والصلصالية في صناعة الغواخير وطوب البناء ، بالاضافة الى استخدام التربة الرملية وما فيها من أصداف بحرية في أعمال البناء بخلطها مع الاسمنت والجير (النوره) ١٠٠ لخ (١) ٠

<sup>(</sup>١) من مناقشة اجراها الباحث/مع مزارعي منطقة عالي والبديع الزراعيتين ، فبراير ١٩٧٠،

#### رابعا/ مصادر الميساه:

يقصد بها هنا المياه الجوفية اذ هي مصدر المياه الوحيد الذى يمد الانسان وأرضه واستعمالاته الأخرى بالمياه ، ذلك لأن المصادر الأخرى معدومة في البحرين كبليد صحراوى ، وقد اعتبرت المياه الجوفية منذ القدم ضمن الموارد الطبيعية الاقتصادية ثم من أهم عوامل الانتاج في البلاد والموجودة في كل مكان مأهول بالسكان Besources وشركة نفطها كما انها من الموارد المتجددة وشركة نفطها ما توليها حكومة البحرين وشركة نفطها من الاعتمام ، بينما تعتبر عند البعض من المصادر المتناقضة Dwinding في المناطيق المحراوية اذا لم تجد الحماية المطلوبة سواء مياه العيون او الآبار . (۱)

وقد احتلت الساه الجوفية هنا مركز الأولوية بين موارد البلاد الطبيعية بل أنها أصبحت من أم معالمها التاريخية التي أبرزتها بين بلدان الخليج نظرا لضخامة كميتها وعذوبتها وكبر احتياطيها وسهولة الحصول عليها ، بينما يندر وجودها في تلك الأقطار، وليس هذا مبالغا فيه بالرغم من وجود النفط الذى لم يظهر هنا الاحديثا (٢) ، كما انه ليس جميع السكان ينعمون بعائداته من قرمية انتاجه واحتياطيه اذا قورن بغيره في تلك الاقطار واذا ما قورن بكبر عدد سكان البحرين النسبي في المنطقة ،

#### أصل ومصادر المياه الجوفية:

لقد تعرض أصل مصدر هذا المورد الطبيعي لكثير من الدراسات الهيدرولوجية المتشابهة او المتضاربة في نتائجها حتى ان بعضها يحيطها الشك وبالتالي الاهمال ، وأصبح بعضها على عدة حقائق ، واهم هذه الدراسات ما يلي أ

<sup>(1)</sup> WALTON, K. (1969), The Arid Zones, London, p. 101. (٢) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ الباب الثاني :

<sup>(3)</sup> DEMESTRE, R.E. (1956), p. 3

لما أحاطت الشكوك والخوف بنفاد احتياطيها لأن هذا المصدر مضمون في استمرار تسرب وتدفق مياهم نظرا لاستمرار تدفق مياه شط العرب حتى الآن وفي المستقبل البعيسد ثم أن اتجاه الصخور في المناطق المحيطة بشرق الخليج عامة من الجنوب والجنوب الغربي الى الشمال والشمال الشرقي وعذا معاكس لاتجاه المياه المتسربة في دراسة

ثانيا: انها مما يتسرب من مياه الأمطار على أراغي وسط بشرقي السعودية في منطقة جبال "طويق" في صحرا الدهنا وهضبة الصمان قرب جبال الطائف والتي يبلغ ارتفاعها ١٠٨٣ مسترا فوق سطح البحرين وتتجمع حياه الأمطار الشتوية عنا بععدل سنوى ٥سم ٣ لتنحدر وتسير في وادى حنيفه المنجه شرقا (١) وفي قاع مجراه تتجمع مياه الأمطار لتتسرب في أعماقه حيث تتوافر في طبقاته الجيولوجية التنوينات الرملية وبالتالي سهولة التسرب ثم التخزين (مثلها في ذلك مثل صخور النوبة الرملية في الصحرا الغربية وغرب السودان) وتبدأ من هنساك الطبقات الحاملة للمياه العذبة عذه منحدرة نحو الشرق الى مسافة ١٦٠ كم وبعرض ١٠٢ وعلى عمق متوسطه نحو ٥٠٥ مترا من سطح الأرض وسمك يبدأ من ٥٠٠ مترا وبعد هسا تأخذ في الاضمحلال حتى تصل تحت أرض البحرين الى بضعة ديسمترات وقد دل على سمكها هذا ارتفاع درجة حرارة مياهها والتي تصل احيانا الى ٢٩٩م وقد ثبت أن البحرين تقع على رأس تلك الطبقات الصخرية الحاملة للمياه .

وعلى أساس جزم وتأكيد هذه النظرية نقد توالت على بحثها الدراسات الهيدرولوجيـــة حتى أيامنا هذه من حيث تحديد طبقاتها تحت الارًاني البحرانية ومياهها الاقليميــة على النحو التالى: ــ

ال المياه الجوفية تحتيابس ومياه البحرين الاقليمية تتمثل في مجرى باطني يقسم الى قمسيين غري وشرقي (بالنسبة للالتوائ الرئيسي في جزيرة المنامة) (٢) القسم الغربي هو الذى يمون العيون والآبار في المنطقة الممتدة من قرية البديع حتى قرية الوسميه اى حتى منتصف الساحل الغربي لجزيرة المنامة والعيون البحرية المواجهة له ١ اما القسم الشرقي فهو الذى يفسال العيون والآبار البرية والبحرية في جزر ستره والمحرق والنبيه صالح والجزيرة وأراضي شسمال ووسط الساحل الشرقي لجزيرة المنامة حتى قرية عسكر والعيون البحرية المواجهة لها ٠

<sup>(</sup>۱) جليل العريض (١٩٥٩) ٥ " الما ومستقبل البحرين " ٥ مجلة العلم • عدد يوليه ١٩٥٩ ميروت ٥ ص ٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) جليل العريض(١٩٥٩) ٥ص٢٢.

والصفات العامة لهذا المجرى ان بعده عن السطح يزداد كلما اتجهنا من الفـــرب الى الشرق تمثيا مع الانحدار العام لأراضي البحرين (خاصة جزيرة المنامة) ، واتجـــاه الطبقات الحاملة لظلك المجرى القادمة من السعودية .

أما بالنسبة لاتساعه واتجاهاته تحت السطع · نقد تحددت بموقع العيون والآبار الجوفية ، وعليه نقد أصبع هناك خط واضع بمثل حدوده الجنوبية ممتدا من قرية الوسمية (وسط الساحل الفربي لجزيرة المنامة) حتى جنوب مصنع تكرير النفط عند وسط الساحل الشرقي لجزيرة المنامة ، بمعنى ان جنوب هذا الخط ليس هناك امل في وجود المياا الجوفية العذبة فيه ، وأما شماله فتمتد الطبقات الحاملة لمياه ذلك المجرى وبالتاليي ضرورة ضمان وجود المياه فيما بعدها ·

ومن أبرز عيوب هذا الرأى : انه لم يهتم بتقسيم ذلك المصدر او تلك التكوينات الى طبقاتها (حقولها) الثلاثة التي أصبح تصنيفها مجزوما ، كما انه لم يتطرق الى نسب الملوحة ومناسيب المياه الجوفية ، كل هذا جعله وكاتبه ضمن ما اهمل من أبحاث ودراسسسات هيدرولوجية في البحرين ،

- آب ان مياه الرى والشرب وغيرها في البحرين هي أصلا من مصدر باطني يحوى ثلاث طبقات Aquiters حاملة لها (۱) ه وهي استمرار لتلك الطبقات الحاملة للمياه الجوفيـــة في الاحساء ويرمز لتلك الطبقات بأحرف (أه ب ه ح) وتتمايز فيما بينها من حيـت كمية ومناسيب مياهها ونسب ملوحتها ثم في موقعها من سطح الأرض (العمق) بينمـــا تتحد في مصدر مياهها في جبال "طويق "هكما انها ترجع الى تكوينات عصر جيولوجـــي واحد هو عصر الايوسـين .
- ٣- في سنة ١٩٤٨ تضمن تقرير حكومة البحرين الادارى لسنة ١٩٤٧ جزاً خاصا عن المياه المجوفية غير موسع ولكته جاء بشيء جديد شو الأول من نوعه (٢) .

<sup>(1)</sup> GOVERNMENT OF BAHRAIN (1968), Report of Bahrain to The F.A.O-Begdad, Manuma, p.6
(۲) حكومة البحرين ـ دائرة المالية ـ (۱۹۶۹) ، التقرير الإداري السنوي لسنة ۱۹۶۸ المنامة مص ۱۹۰۸ ـ ۱۹۰۸ و المنامة

فلقد توصل البحث الى التمييز بين طبقات ثلاث تحمل المياه الجوفية وتتمشى جميعها من التكوينات الصخرية للعصر الأيوسيني وهي من الحجر الجيرى الأبيض والبني المتبلور ثم الحجر الطباشيرى ، وهي طبقات تختلف فيها مناسيب المياه ونسبة ملوحتها ودرجة حرارتها وأطلق عليها رموز (أ، ب، ح) من أعلى الى أسفل على التوالي ، كا أضاف اليها طبقة ماثية جديدة هي الطبقة الرابعة أو " السطحية " تتصف مياهها بضحولتها حيث يبلغ سمك تكويناتها خمسة أمتار وانعزالها تماما عن الطبقات الثلاث الأسفل منها وترتكر على تكوينات بحرية غير منفذة (صماء) .

وترجع أهستما الى انها مصدر مياه عدد من الآبار الجوفية والعيون الارتوازية الم المنتشرة في روضة الدفاع ووادى الصخير والمعطله والعمر ) (شكل رقم - ٢٨ - ) وقد علل وجود ها بأنها من نتائج تجمع مياه الأمطار المحلية والمتسربة الى تكوينات تلك الملبقة ، ونظرا لضحولتها ونوعية مصدرها فهي مهددة بالنفاد خاصة وأن كمية الأمطار الحالية قليلة جدا بالاضافة الى أن استهلاك مياهها في زيادة غير منظمة ، والخلاصة لهذه الدلبقة الرابعة ان مصدرها يختلف تماما عن مصدر مياه الدلبقات الشلاث التي في أسفلها .

ومن نتائج ذلك التقرير تعليل وجود نسبة ملوحة مياه تلك الطبقات الثلاث وعلى أنها مصدر مياه العيون والآبار البرية والبحرية على طول السواحل الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية لجزيرة المنامة وشمال ستره والجزر المأهولة الأخرى بمعنى أوسع .

٤- تقرير في سنة ١٩٤٨ ايضا (١) يوضع ان مياه البحرين الجوفية تأتي من ثلاث طبقات صخرية قرب السطح اختير لها اسما اما نسبة لاماكن موجودة في السعودية كالخبير أو طبقات جيولوجية معروفة كالعلات وهذه الطبقات هي : \_\_

أم طبقة العلات : وتتبع جيولوجيا تكوينات الايوسين ، اى انها من الحجر الجميرى الابيض المتبلور المسامي والمخلوط بالدولوميت ، وهي مصدر مياه الينابيع التي تنتشر

<sup>(1)</sup> BAHRAIN LETROLUM Co. (1948), The Water Resources Of Bahrain, Awali, p p:1-11:

على طول شواطي عزيرة المنامة ، وتمتد هذه الطبقة ايضا مع امتداد الطبقة الأسفل منها (الخسير) ، وقد اكد ذلك أن آبار طبقة الخبر الجوفية لا بد لها من ان تمر أولا بلط مسلمة العلات الاعلى منها معا يسبب تسرب مياه طبقة الخبر الى العلات بحكم ضغط الميال الطبيعي الرأسي وبالتالي اختلاط مياههما وتساويهما في نسبة الملوحة الا في بعسف المناطق كما هو في آبار شمال جزيرة المحرق قليلة العمق .


ومن ناحية دورها في سد حاجة البلاد الحالية من المياه فانه لغاية سنة ١٩٤٨ لم يكسن بها سوى ٣٠ بئرا ارتوازيا وجونيا موزعة على جزيرتي المنامة والمحرق ٠

ب دلبقة الخبر: وهي جون من التكوينات الايوسينية (المسماه عنا بتكوينات الدمام) وهي من حجر الدولوميت وسمكه ما بين ٣١-٣٤ مترا بالاضافة الى الحجر الجيرى الدولوميتي البني الصلب والبرتقالي بينما في أسفلها تقع عقد الصوان خاصة في مناطقها الجنوبية والتي يرجع اليها فضل استغلال الحجر الجيرى الذى يحيط بمنخفض وسط جزيرة المنامة وقد أبديت هذه الحقيقة احدث دراسة للمياه الجوفية في البحرين (١١)

أما علاقتها بكمية المياه المستهلكة فقد ثبت انها الطبقة الأولى التي تمد البلاد بالميساه المستهلكة حاليا حيث تنتهي اليها معظم آبار البلاد ولكتها من حيث الموقع فهي الثانية بعداً من السطح بعد العلات ونظرا لزيادة المستهلك من مياهها فائها تواجه نقصانا في منسوب مياهها قدره ٩٠٠ من المتر سنويا وقد ثبت بالدراسة الدقيقة ان منسسوب مياهها يتأثر مباشرة بحركة مياه الجزر بمقدار الثلث من تلك النسبة وقد توصل كذلك الى ان موقعها من السطح يختلف من مكان لآخر وعليه نقد اختلفت أعماق آبارها ، ففي آبار جزيرة المحرق تتراوح اعماقها ما بين ٩-١٢ مترا وكذلك في نسب ملوحتها بحيث تترايد كلما اتجهنا مع ساحل جزيرة المنامة شمالا نحو جزيرة المحرق وجنوبا نحو جزيرة ستره ثم الى الساحل الغربي في مندلقة الزلاق ، بينما تقل نسبة الملوحة في الاتجاه الشمالي الفرسي المساحل الغربي في مندلقة الزلاق ، بينما تقل نسبة الملوحة في الاتجاه الشمالي الفرسي في أبار منطقة قرية بورى (احدى قرى شمال غرب جزيرة المنامة) .

وقد عللت ظاهرة ارتفاع نسبة الملوحة بالتدريج انحو الجنوب الى أن تليك الطبقات الصخرية الحاملة للمياه تنتهي رووسها تماما الى جنوب ذلك الخل الوهميي

<sup>(1)</sup> WRIGHT, E.F.C (1967), The Water Resources Of Bahrain, Bahrain, p. 8



شكل رقم- ١٢- ازدياركيد الماوح في المياه الجوفيد بان سنني (٦٥- ١٩٦٨)

مباشرة ما يسبب سهولة تسرب واختلاط مياه الخليج المالحة بمياه تلك الطبقات وزحفها نحسو الشمال عكس اتجاه مياهها العذبة ، كما ساعدت سرعة تدفق مياهها عند تلك النهاية على وجود فراغ لتسرب مياه الخليج .

ورخم القصل الى هذه النتيجة فلم يستطع التقرير التوصل الى زمن محدد تتم فيه سيادة عمياه الخليج المالحة في تلك الطبقات و كذلك توقع التقرير امكانية وجود انكسار وليس خط نهايسة للطبقات مما يودى الى تدفق مياه الطبقة الثالثة الشديدة الملوحة الى أعلى لتختلط مباشسرة بمياه طبقتي العلات والخبر العذبتين وبالتالي زيادة نسبة ملوحتها في حدودها الجنوبيسة وبالتدريج نحو الشمال وبالتدريج نحو الشمال و

طبقة الرس: وتقع ضمن تكوينات الأيوسين من الحجر الجيرى الأبيض الدولوميتي المخلوط بأحزمة من الطين السميك ومواد غير منظمة من الجبس والانهدريت وتقع الرس الى ما أسفل الخسسبر أى أسفل الطبقات الثلاث مكونة قاع التكهنات الحاملة للمياه في البحرين وتبلغ نسبة ملوحسة مياهما ما بين ١٢٠٠٠ – ١٢٠٠٠ جز في المليون وهذا حسب العمق الذى توجد فيه المياه ويمكن ان تصل الى ٣٠٠٠٠ في المليون وهذا في حالات شاذة .

كما تيين في عدة آبار حفرتها شركة النفط لاغراضها الخاصة ، وهذه نسبة مرتفعة لدرجة لا مثيل للمنسب على الله الله وخصوصا اذا علمنا ان نسبة الملوحة في مياه خمس آبار حفرت مباشرة تحت تكوينات سبخات الممطلبة هي ما بين ١٥٠ – ١٠٠ جزّ في المليون (وقد عللت هذه النسبة المنخفضة بنفس ما عللت به عذوبة مياه الطبقة الرابعة في تقرير حكومية البحرين سنة ١٩٤٨) وتتصف مياه الرس كذلك برائحتما ومذاقها الكريه، وعلل ذلك بوجود تركيب كبريتات الهيدروجين ٠

وتبلغ مستوى مياهها نحو + ٦ متر فوق مستوى مياه الخليج ، بينما استطاعت ابحاث شركة النفسط أن توكد ان مستواها على ارتفاع + ٧ متر مع اختلاف في المستويات ونسب ملوحتها من مكان لآخسر

٥ ـ أما أحدث دراسة بهذا الخصوص واوسعها نتائج فقد انتهت في سنة ١٩٦٧ (١) وقد خرجت هذه الدراسة بالنتائج الهيدوولوجية التالية ؛ \_

ا ترجع المياه الجوفية العذبة المستغلة في البحرين منذ مئات السنين الى طبقات هيد رولوجية
 ثلاث ثبت أن أمكانياتها المائية محدودة نظرا لامتدادها المحدود تحت أراضي البـــــلاد

<sup>(1)</sup> WRIGHT, E.P. ( 1967), PF.1-17 .

- بذلك الخط الوهمي (١) •
- ان مياه تلك الطبقات تزداد كمية استغلالها في الوقت الحاضر ه وبشكل خاص في حزيرتي المحرق وشمال وشمال غرب المنامة حيث يزداد عدد الآبار الجوفية والارتوازية والعيون البرية والبحرية .
- ان طبقة الخبر (الثانية) تتعرض لاستغلال اكثر ما فوقها وذلك نظرا لاتساع امتداد ها وغزارة مياهها وقلة ملوحتها ، وانها اكبر في احتياطيها من الاخريين ( ورغم ذلك فقسد لوحظ انخفاض كبير في منسوب مياهها في الفترة ما بين ١٩٦٧هـ ١٩٧٠) .
- ان آبار الطبقة الأولى تصل احيانا الى مياه الطبقة الثانية مع أن آبار ومياه الثانية لاتصلل
   الا الى عمق ٩ متر حيث لوحظ ان مياهها كمية ومنسوبا تقل كلما زاد عمقها ٠
- ان الطبقة الثالثة ترتفع نسبة ملوحتها الى نحو ١٢٠٠٠ جز في المليون بالاضافة الى وجود تكوينات غاز كبريتيد الايدروجين ٢٠٤٥ لهذا فقد اقتصر استخدامها على بعض أعسال شركة النفط ولكن من المتوقع العودة اليها واستغلالها بعد اجرا تعديلات على نسببة ملوحتها وذلك بعد ان يصبح استغلال مياه طبقتي العلات والخبرغير ممكن (٢) .
- ان ما اطلق عليها اسم الطبقة الرابعة (السطحية) هي عبارة عن تجمعات للماه العذبية النالئية السالحة للشرب طافية (بحكم قانون الكثافة) فوق المياه الملحة التابعة للطبقة النالئية حينما تظهر الأخيرة الى أعلى بالقرب من السطح وقد اسماها رايت بأنها عن أصلل The Fresh Water Is Pressumable Mateoric Water Which : سماوى تما المعادلة المعاد
- ان مستوى المياه الجوفية ينخفض كثيرا في جنوب جزيرة المحرق ، كما ان الآبار والعيسون في جزيرة المحرق تعتمد على مياه الطبقة الاؤلى .
- ٨) ان المستقبل ربما يثبت أن طبقة الخبر هي التي تمون الينابيع الارتوازية في البــــلاد .
  - ٩) هناك عائق كبير أمام اتمام دراسة المياه الجوفية هنا بسبب عدم الربط بين نتائيج
     البحث الهيدرولوجي في البحرين ودراسة هيدرولوجية اقليم الاحساء السعودى .

<sup>(</sup>۱) جِليل العريض (۱۹۵۹) 6 ص ۶۰.

<sup>(</sup>۲) رأى من الباحث ٠

وقد اهتم التقرير وتتائجه بتوضيح نسبة الملوحة وأهميتها في مياه الطبقات الحاملة للمياه (۱) وذلك عن طريق تحليل عينات من مياه آبار وعيون الطبقات الثلاث وبالاستمانية للمياه (۱) وذلك منذ سنة ١٩٤٠ التي قامت بها التقارير السابقة وقد توصل الى النتائج التالية: \_

ا ان نسبة الملوحة ونسبة المذيبات والعوالق الأخرى في مياه البحرين منذ أول تسجيل ودراسة لها في سنة ١٩٤٠ تتراوح في مياه الطبقتين الأولى والثانية بشكل ملحوظ خاصة في منطقية سيتره ومصنع التكرير على الساحل الشرقي لجزيرة المنامة وتعزى هذه الظاهرة الى تسرب مياه الخليج الى تكويناتها وبينما تصبح تلك النسبة قليلة في مياه منطقة الوسمية ومنطقية بودى عالى ثم مدينة المنامة و

٢ - اختلاف واضع في نسبة ملوحة مياه الطبقتين الأولى والثانية ولم يحدد مدى هذا الاختللف

٣ وبالنسبة للملوحة في مياه الطبقات الثلاث هنا فهي تقل عامة في مياه آبار وعيون الساحل الشمالي والغربي بينما تزداد وبسرعة في اتجاهات الجنوب والشرق كما هو في منطقتي ستره ومصنع والغربي كما ثبتأن اتجاه زيادة نسبة الملوحة هذه هي عكس الانحدار العام للمياه الجوفية .

٤ - وفي جزر حوار يظهر شذوذ واضح في ملوحة مياه طبقة الخبر حيث تبلغ نسبة ملوحته المعادد عن المليون والتي تعلل باتصالها المباشر سع مياه الخليج

Insidicative of connate water

ه لقد عللت الملوحة النسبية المرتفعة في منطقة قريتي بورى عالي بأنها تعزى الى تسرب أملاح سطحية من مياه الرى المتجهة الى أسفل ولانخفاض قابلية التكوينات عنا للنفاذ حيث أنها تقع في الأطراف الداخلية للالتواء والتي تتصف ضخورها بصعوبة نفاذيتها .

ومن الجدير بالذكر ان لنسبة الملوحة في المياه الجوفية هنا اثركبير على الانسان والحيوان ثم المزروعات ، وعليه فقد اختلفت النسب القصوى التي يتحملها كل منها ، فالانسان يستطيع أن يتحمل شرب مياه ذات ملوحة نسبتها تصل الى ٣٠٠٠ جزّ في المليون بينما اذا وصلت الى ٥٠٠٠ فانه لا يستطيع شربها الا لمدة قصيرة بينما ثبت أن المحاصيل الزراعية تتحمل فقط ما نسبتها حزّ في المليون (٢) .

<sup>(1)</sup> WRIGHT, EFP. (1967), PP.12-17

<sup>(2)</sup> WALTON, K. (1969), PP.109-110.

## كيفية استغلال المياه الجوفية في البحرين:

لا شك ان الهدف الأساسي لدراسة هذا المورد الطبيعي والعامل الانتاجي في البحرين هو توضيح وسائل وطرق وجهات استغلال المياه الجوفية وكمياتها وتطورها التاريخي وقد تعرضت وسائل استغلالها في البحرين للتغير والتبديل بمرور ظروف البلاد الحضارية في مراحل تطورية ، وقد اقتصرت وسائل استغلال المياه الجوفية في وقتنا الحاضر على ما يأتي :

#### العيون الارتوازيسة:

وهي من أقدم مصادر استغلال المياه هنا حيث ارتبطت شهرة البحرين بين بلــدان الخليج بوجودها وتعددها كما ونوعا أى من حيث فـزارة مياهما وتوزيعها على اليابس والمـاء .

وقد اختلفت الآراً حول وجودها وتكوينها مع اتفاقها جميعا على أن مصدر مياهها آت اما من الطبقة المائية الأولى او الثانية ، بينما من بينها رأى مخالف يخص العيون البحرية منها (۱) وهو محتمل التصديق حيث يقول بان مياه العيون البحرية تستمد مياهها من خزان مائي ارتوازى محلي ، أى تستمد مياهها من مياه الامطار المحلية المتسربة الى السطح كما هي الحال في حسوض لندره ( لندن) ( ثم أراضي شراق وشمال فلسسطين ) ، وهد

وعلى هذا فان مياهها محدودة في كميتها نظرا لانخفاض المعدل السنوى لسـقوط الامطار • وقـد يوكد هذا الرأى التناقص الدائم في منسوب مياه هذه العيون •

أما الرأى الأخير حول مصدر مياهها (٢) فهو أنه من المحتمل أن يكون أصل مياهه المسلم عن خطوط من الكهوف أو النخاريب أو كهف كبير ، ومستبعد جدا أن يكون أصلها من مياه عبارة عن خطوط من الكهوف أو النخاريب أو كهف كبير ، ومستبعد جدا أن يكون أصلها من ميساه تصدع أو انكسار في قشرة الأرض وخروج المياه الجوفية عن طريقه .


وتقسم العيون البحرية الى نوعين حسب موقعها بالنسبة لليابس والما على النحو التالي : \_ أولا ؛ العيون البحريـــة:

وقد قسمت هذه العيون أيضًا (٣) الى نوعين حسب موقعها من الساحل:

<sup>(1)</sup> FISHER, W. B. (1963), p. 472. (1)

<sup>(2)</sup> DELIESTRE, RE (1956), p2. (Y)

<sup>(</sup>٣) تسمى العيون البحرية محليا بالكواكب (جمع كوكب) وتلفظ "جواجب "خاصة عند السكان العرب السنة ، ويعزون أصلها الى سقوط نيزك أدى الى تفجير المياه الباطنية ،



شكل دفسم- ٣- توزيع مواقع الآسار والعيون وحدود طبقاته المائية وتدعود عن الطبق المائي النائية الرئيسية بالامت الد

() الينابيع البحرية العميقة : وقد استغلت مياهها منذ القدم حيث أشير اليها في تأريخات البحرين وخاصة من قبل الصيادين والغواصين وأصحاب المراكب التجاريـــة الذين كانوا على معرفة بمواقعها منذ قرون عديدة · وقد قدرت طاقتها في ســـنة ١٩٥٢ بنحو ١٩٥ مليون م٣٠ سنويا أى ١٧٠٠٠٠ برميل يوميا · وجميع مياههــــا ضائعة في الخليج دون أى فائدة اقتصادية منها ، وهذا بعد أفول نجم حرفــــون الغوص والتجارة الهامشية وملاحتها حين كان غواصوها وملاحوها يستخدمـــون مياهها في الشرب والاستعمالات الأخرى لديهم ·

وتتوزع هذه العيون على طول الشواطي الشمالية والشرقية لجزيرتي المنامة والمحسرق وبشكل خاص في المنطقة البحرية ما يبن جزيرة المحرق شمالا وجزيرة سستره جنوبا في مناطق البحر المفتوحة (أراضي الجزر) · بالاضافة الى بعض الينابيع الواقعة خسارج مياه البحرين ·

وقد استعين بالغواصين وصيادى البحر في تحديد مواقعها وتمايز أهميتها، وأهم العيون البحرية العميقة ما يلي: (شكل رقم ـ ٢٣ ــ) •

ينبوع الجسر البحرى: يقع على بعد ٥٣٥ كم من الشاطي والجزيرة ستره وعلى الجانب Oil Wharf
الشمالي من طريق مينا النفطط أى أنه يقع ضمن أراضي شركة النفط •

عين صالع : على بعد ١٨٣ مترا شمال رأس سند امام الساحل الشرقي لجزيرة المنامة قدرت طاقتها الانتاجية اليومية بنحو ٤٠٠٠٠ برميل ، ونسبة ملوحة مياهها ٢٢٠٠ جزء في المليون ٠

كذَّ لك تَفْطَت الشركة أن يكون دور الحكومة رئيسيا في هذا المشروع •

عين ابو ماهر! تقع جنوب مدينة المحرق ضمن مياه خليج المحرق بالقرب من حالية (سكتة) ابو ماهر (شكل رقم ٢٧٠ ) وهي اهم العيون البحرية من حيث كميسة مياهها واستغلالها الاقتصادى حتى الآن ١٥ لا تزال تمد جزاً من سكان جنوب المحرق وحالة ابو ماهر بالما . ولاكتمال استثمارها لا بد من وضع خطة على أساس الاستفادة من أبحاث وامكانيات شركة النفط .

1 {

جدول رقم ـ ٨ ـ أسما أشهر العيون البحرية ومواقعها وقوة مياهها في سنة ٥ ٥٠٠ (١)

قوةد فطلمياه بالبرميل يوميا	الموقـــع	الينبوع	قوة د فع المياه بالبرميل يوميا	الموقــــع	الينبــوع
0	متره مياهجنوبج مستره	عيونجنوب.	٤٠٠٠.	امام قريةسند	
17579 -	بوغا في مياه البحرين	مجموع ٢٠ين	17	خليج المحرق	
W-919-	سي د رست	المجموع الكل للعيون التي	<b>%</b>	مايين المنامة والمحرق	ينابيعجانب جسرالمحرق

٢) الينابيع البحرية الشاطئية: ويقصد بها العيون الموجودة ني ذلك الشريط البحرى الضيق القريب من شواطي عزيرة السنامة حيث يوجد رأس الطبقات الهيدرولوجية السابقة البحث ويبلغ استاعهضعة أقدام وفيه تتركز جميع العيون الشاطئية خاصة امام الساحل الشرقي لجزيرة المنامة الى جنوب الخط الوهبي وقد أثبتت دراستهان وقوع تلك العيون عند نهايسة الطبقات المائية سبب رئيسي في زيادة كمية الفاقد من مياه البحرين الباطنية كما ثبت انه من المستحيل ايقاف تدفق مياهها وتصريفها الخطير الضائع من هنا نظرا لطبيعة التكوين الجيولوجي وكثرة عدد تلك العيون لدرجة انه لم يمكن اجرا احصا لها ولو حتى تقديريا (٢) الجيولوجي وكثرة عدد تلك العيون لدرجة انه لم يمكن اجرا احصا لها ولو حتى تقديريا (٢) .

ثانيا: العيون البريــــة: وهي اقدم واهم مصدر لسياه الرى والشرب والاستعمالات الأخرى في الراغي التي تقع في البحرين ه ولا تزال تقوم بدورها الفعال في توفير مياه الشرب والرى في الاراغي التي تقع فيها هذه العيون (جدول رقم ـ ٩ ـ ) .

وقد تعرضت لعدة ابحاث ودراسات كان آخرها في سنة ١٩٦٨ وفيه تمت دراسة ١٥٥ عينا قدرت طاقتها في سنة ١٩٥٣ نحو : قدرت طاقتها في سنة ١٩٥٣ نحو : ٢١٤٠٠٠ برميل يوميا .

والعيون البرية هنا اكثر تنظيما ومنفعة في رى الأراضي المحيطة بها هذا مع العلم ان الجزء الاكبر من مياهها فقد ذكر الجيولوجيي الاكبر من مياهها فقد ذكر الجيولوجيي De MESTRE في تقريره السابق ان طبقة العلات هي مصدر ها بينما بعض الدراسيات

<sup>[1)</sup> SUTCL IFFE, J. V. (1955), Report on Ground-Water Extractionean Bahrain Island and Costul Hasa, Manam, Table No. 5.

(۲) شركة نفط البحرين المحدودة ـ (القسم الجيولوجي) ، معلومات من مسترآدم ويتمان رئيس القسم ، في ابريل ۱۹۷۰،

الأخرى اوعزتها الى طبقة الخببر (١) •

بينما يرجع مصدر عيون وآبار وادى الصخير وروضة الدفاع والمسطلة الى مياه الطبقسة الرابعة السطحية •

## وأهم العيون البرية في البحرين (٢):

عين عدارى: تقع ضمن بلدية المنامة على الجانب الجنوبي لطريق المنامة عوالسي وهي اكبر العيون الارتوازية على يابس ومياه البحرين الاقليمية ، تسعى ليدو المدرح ، وقد اهتمت حيث يوامها معظم سكان جزر البحرين للاستحمام فيما وللاستشفاء من الجروح ، وقد اهتمت الحكومة بها اخيرا لتطوير اهميتها الاقتصادية والسياحية ، يبلغ عمقها نحو ، عتر وطاقتها اليومية نحو ، 150، برميل من المياه العذبة تروى حاليا ما مساحته ، كم ٢ بواسسطة قناة رئيسية طولها ، 10، مترا ومنها تتفرع عدة قنوات للرى ، كما يستخدم جزء من مياهها في الشرب ، اما الزائد من مياهها فينتهي الى خليج توبلي بواسطة مصرف كبير ، ويلاحسظ ان هذه المساحة المروية صغيرة بالنسبة لمقدرتها المائية ، وبالرغم من محاولات الحكومة لتنظيم استغلالها في زراعة الأراضي المجاورة في قريتي السهلة الشمالية والجنوبية فان المساحسة المزروعة عليها حاليا لا تزيد عن ، ١٨ فدان (امريكي) بينما كانت قديما نحو ، ١٠٠ فدان من الأراضي المحيطة بها (٣) ، وقد نافسها في ذلك سهولة ورخص حفر الآبار الجوفيسسة في أيامنا هذه في الأراضي المجاورة لها ،

ولقد ثبت من الدراسات الهيدرولوجية ان منسوب مياهها يتأثر بحركة المد والجزر نظــــرا لقربها من الساحل الشمالي لجزيرة المنامة ( ٨ر٤ كم ) •

وقد تحولت هذه العين في ايامنا هذه الى اشهر معالم البلاد السياحية وبالتالي مساهمتها في اقتصادها بعد اقبال السكان والسياح على زيارتها في الليل والنهار على انها ظاهرة غريبة في وسط هذه الجزر الصحراوية ·

<sup>(1)</sup> WRIGHT, E.P. (1967), p. 8
• من دراسته الميدانية معارقام التقارير الهيدرولوجية (٢) سيعرض لها الباحث من دراسته الميدانية معارقام التقارير الهيدرولوجية

<sup>(</sup>٣) من مناقشة الباحث/مع ناظر دائرة الزراعة في يونيه ١٩٧٠ •

اشتهرت منذ القدم حتى قال عنها بعض الذين شاهدوها في السابق انها كانت أكبر من عين عذارى ، ولكنه نتيجة لمحاولة تطهير مجراها من القاذورات فقد سد خطأ مكان نبعها وعلى أثر ذلك اصبحت مهملة قليلة الأهمية الاقتصادية نظرا لقلة مياهها المتدفقة .

وتستخدم مياهها الآن في أعمال الرى والغسيل ونسبة ملوحة مياهها هي نفس نسبة ملوحة مياه عذارى ، ولهذه العين شعبية عند السكان البحرانيين حيث اصبح من تقاليد هم انها تشيفي الجروح والامراض الجلدية ، وقد ثبت ان منسوب مياهها غير ثابت اذ يرتفع منسوبها عند في ترا العصر وحتى منتصف الليل بينما ينخفض في أوقات الصباح .

وليس للعين اى مصرف الى الأراضي الزراعية حيث توجد حولها منطقة من أشهر مناطق البحريس في زراعة النخيل • وقد قدرت طاقتها اليومية سنة ١٩٥٦ بنحو ٩٩٠٠٠ برميل ٥ ويمكسن أن تروى مساحات من الأراضي المجاورة لها اذا ما جهزت لها القنوات وطلمبات الضخ ثم النيسة في ذلك •

عين حنينه : وهي الآن على شكل بئر جوفية بعد ان انخفض منسوبها نتيجة لاستغلالها غير المنظم ، اذ تستغل مياهها حاليا بواسطة بئر آلي تحت اشراف حكومة البلاد وذلك بسبب زيادة الضغط على استعمالها ثم لأن مصدر مياهها هو مياه الطبقة الرابعة (السطحية) وتقع عين حنينه في منخفض روضة الدفاع وهي أقل عيون البلاد في نسبة ملوحتها حتى أن مياهها توزع على معظم انحا البلاد حيث تستخدم في أغراض الشاى والطبيخ ، ويطلق عليها اسم " بيلسر " وتباع الصفيحة منه بنحو ، اقرش مصرى بواسطة السيارات الناقلة للمياه ،

ويضاف الى هذه العيون البرية العديد من العيون البرية المنتشرة في معظم جزر البحرين والتي تقوم بدور فعال في توفير المياه للانتاج الزراعي احدى علامات اقتصاد البلاد الرئيسيية ومن الجدير بالذكر ان عشرات منها ايضا قد جفت مياهها او تجف حاليا بفعل عنوامل عديدة (١) بينما بعضها قد ارتفعت نسبة ملوحتة مياهها كما هي الحال في معظم عيون جزيرة ستره والساحل الشرقي لجزيرة المنامية ومنطقة قرية عالي ٠

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الأول مياه الرى ما الباب الثاني ٠

## الجدول رقم ـ ٩ ـ أهم العيون البرية ، وقوة تدفق مياهما بالبرميل يوميا سنة ١٩٥٢ (١)

قوة ميا همسا بالبرميل يوميا	الموقع	اسم العين	قوة مياهها بالبرميل يوميا	الموقع	اسم العين
19	قرية الخميـس	عين جمــاله	1.70.	قرية مكشاهسا	مكشاها وكابر
<b>٣</b> ٦٦٠٠	قرية الخميـس	ابو ســـلان	100	قرية الخميس	جوجب
ነ६६८४٠	المنامــه	عــذارى	٤٠٥٠٠	قرية توبلي	عسين سيد
1070.	قرية عالي	عين عالي الصفرى	100	قرية عالي	عين عالي الكبرى
18000	قرية سند	العين الصفرى	090	قرية سند	المين الكبرى
00	جزيرة ستره	عين الحكيم	1 • • • •	قرية النويد الت	عسين دباسه
<b>{••••</b>	جزيرة ستره	عين الرحــا	٣٠٠٠	جزيرة سبتره	عسين مهسزه
77887		المجموع العسام		; '	

### دور حكومة البحرين في هذا العامل الانتاجي:

ويقصد به دورها في صيانة هذا المورد واستغلاله هنفي الحقيقة ان حكومة البحرين تقوم بدور ضعيف وقليل الأهمية نظرا لأن غالبية هذه الينابيع "السبرية" تقع ضمن أراضي أفسراد العائلة الحاكمة او كبار التجار ، ثم لعدم توفر الامكانيات الفنية والمالية لديها واللازمة للقيام بأى دور تنظيمي لاستغلال مياه هذه العيون ، وعليه فقد انحصر دورها في الاشراف على تركيب طلمبات آلية على العيون التي انخفض منسوب مياهها فتحولت الى آبار مشلل عيون وأدى الصخير وروضة الدفاع، هذا الى جانب قيام موظفي قسم الرى بدائرة الزراعسة بزيارات استطلاعية روتينية غير اجبارية للعيون البرية الواقعة في الاراضي الزراعية .

### الآبــــار الجوفيـــــة:

وهي الصورة الثانية الرئيسية لاستغلال المياه الجوفية البحرائية ، ولكتها الأولى من حيث عددها حاليا اذا ما قورنت بعدد العيون ثم في مساهمتها في توفير المياه للانسان

<sup>(1)</sup> SUTCLIFF, J. V. (1955), Table No.1.

وأراضيه والاستعمالات الاخرى ، وخصوصا فيما بعد الستينات .

والآبار هنا من النوع الجوني منذ سنة ١٩٢٥ وليس فيها بئرا ارتوازيا بمعناه العلمي المعروف في الوقت الحاغر على الاقل حيث أن كثيرا من السكان قد أدلوا بمعلومات تدل على أنه كان في البلاد عدد من الآبار الارتوازية ولكنها اختفت لانخفاض مناسيب مياهها في الطبقات المغذيلة المها وبالتالي اصبح لا بد من تركيب الطلميات الآلية عليها او سحب مياهها بالطرق المختلفة ولفاية سنة ١٩٢٥ لم يكن هناك بئر جوبية أو ارتوازية واحدة حيث كانت جميع البلالا تعتمد على استغلال مياه العيون البرية أو البحرية (١) وبعد هذا التاريخ بدئ في حفر آبار يدوية تستغل مياهها يدويا بواسطة الدلو الذي تجره الحيوانات ثم توضع مياهها في أحواض ومنها توزع بواسطة قنوات (مساقي ) على الأراغي الزراعية ، وبعد توفر الطلمبات الآلية في البسلاد توزع بواسطة قنوات (مساقي ) على الأراغي الزراعية ، وبعد توفر الطلمبات الآلية في البسلاد تعدد حلت وبالتدريج الطرق الآلية محل اليدوية حتى انهه لم يبق في البلاد أي طريقة يدويسة لاستخراج المياه ٠

وتتفاوت الآبار في أعماقها هنا حسب المناطق المحفورة فيها والطبقة المائية المقصودة (الفجسره) وعليه فان عمقها يتراوح ما بين ٢٢ ــ ١١ مترا بينما يتراوح عمق بعضها ما بين ٣ ــ ١ مترا أما نظام حفر الآبار فقد اولته حكومة البلاد فيما بعد سنة ١٩٣٣ اهتمامها وذلك بسن قوانيين تنظيمية وتشريعات اجبارية لا بد من تنفيذ عافي جميع حالات حقر الآبار ه وكان لا بد من فرضها لمواجهة ظاهرة الترايد في حفر الآبار فيما بعد سنة ١٩٦٥ حتى انه في آخر احصائية بلغ معدل ما حفر من الآبار في السنة الواحدة في الفترة ما بين ١٩٥٧ ــ ١٩٦٤ هو ٢٢ بئرا وهذا عدد كير بالنسبة لهذا البلد الصفير ٠

وقد أصبح عدد الآبار في سنة ١٩٦٨ (٨٠٠) بئرا آليا تنتج سنويا نحو ١٦٠ مليون مترا مكعبا من المياه المستغلة في الشرب والرى وغيرها بمعدل ٢ر٠ مليون م٣ للبئر الواحدة سنويا (٢).

أما عن غزارة وقوة مياه الآبار فقد ثبت ان مياه آبار الطبقة الثانية (الخبر) أغزر بكثير من آبار الطبقة الثانية في كل دقيقة الطبقة الأولى (العلات) · ففي سنة ١٩٤٨ ثبت ان انتاج البئر من الطبقة الثانية في كل دقيقة نحو ٤٧٠ جالون ، كذلك ثبت انه كلما أصبح نحو ٤٧٠ جالون ، كذلك ثبت انه كلما أصبح

<sup>(</sup>۱) في مقابلة للباحث/مع مديرية دائرة الشئون القروية لحكومة البحرين ــ مارس ١٩٧٠. (2) SUTCLIFFE, J.V. (1955), P.19.

موقع البئر الى الشمال من خط نهاية الطبقات المائية تزيد قدرته الانتاجية وهذه الظله\_\_\_رة مربوطة بقوة دفع المياه ومستواها في الطبقة الحاملة لها ، والتي تزداد عند دخولها الى البحرين في الشمال والشمال الغربي والعكس صحيح نحو الجنوب حتى تصل الى خط النهاية السلبق البحث

### أهمية الآبار الاقتصادية:

لقد سبقت الأشارة الى انها المصدر الرئيسي لمياه الشرب والري والاستعمالات الأخرى في البحرين خاصة فيما بعد الستينات ، ففي مجال الشرب: عمت مياهما جميم مراكيز السكن والعمران (جدول رقم ١٠٠ ــ) عن طريق دائرتَيُّ اسللة المياء والشئون للقروية للحكوميتيسن من اللتين اتبعتا احدث الطرق الصحيحة وأنظفها ني توزيع مياه الشرب مراسي المراسسات الجدول رقم - ١٠ العلاقة بين مياه الآبار واستعمالات مياه الشرب وتوزيع الآبار الجفرافيي بالمليسون جالون خَلالَ سِنْةً ١٩١٨ (١) •

بلدية ستره	منطقة الخسس	بلديةجد حفص	بلدية الحد	لدية النحرق بلدية الدفاع	بلدية المنامة	الملاحظات
	. 1	1 m			1 1 8	عدد الآبار
Y	*** <b>* Q</b> . <b>Y</b>	1.5	IT	<b>"</b>	0	الجالونات المستهلكة خلال
- ************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	2 - 99		سهر	المستهينة حرن

وفي مجال الزراعسة : تعتبر مياه الآيار المصدر الرئيسي والمضمون لاعمال الري في زراعسمة البحرين حيث يخصها من اجمالي أنتاج مياه الآبار التي تم بحثها نحو ه ٩٪ من مياة الآبار ا والعيون مع الاخسد بعين الاعتبسار ما يضيع منها في المصارف والقنوات وغيرها ويستستنسب والزراعة هنا تحتاج الى كسيات كيورة من السياه نظرا الأخوال مناخ البحرين المدارية والصحراويسة وتربتها الزراعية وطرق وأساليب الري والصرف البدائية المتبعة في معظم أراضيها ، وقد قدر للفدان الامريكي هنا حاجته الى ١٦٠ برميلا يوميا لزراعته زراعة كثيفة ، بينما السذى يتوفسر له فعلا في البحرين نحو ٥٠٪ برميلا مما يو ثر على غلتــه كسَّا ونوعــا ٠ وقد بلغ نصيب الرى من المياه في سنة ١٩٥٦ نجو ١٢٣ ٩٤٦ برميلا يوميا من اجمالييي

المستخرج وهو ١٠٦١ ٢٦٤ ١٠ برميل من مجموع الآيار الذي كان ٣١١ بئرا تروي المساحبة

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين (دائرة اسالة المياه) . "(٩٩٩) ، التقرير الادارى السنوى لسنة ١٩٦٧ المنامة ،

 <sup>(</sup>٢) يقصد بالبلد ين المدينة او البلدة وتوابعها الادارية حسب التقسيمات الادارية منذ سنة ١٩٦٥٠

	ساهالري	تواع البريلانية كران حرة كالبوانية	المالينايع محريب المنابط المريب	عبر مركمة	المنامه	المعتقله	
<b>Y</b>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			<u> </u>		7	
						a a managaman e ( ).	
<b>A</b>				i ·			e e desegno
						St. Care	-54 -
1						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1						-	٠.,
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · ·		
N	egen ne ee						.:.
17		in a few many					
18.					, , , , , , ,		
						ستحصيف و مستحوض به بخوص بد .	
****							
							1
7 (							
2.1							

• ٢٠٨ ٨٤٠ فدانا (١) في جميع انجا الجزر المأهولة خاصة في جزر المنامة والمحرق وستره • وفي مجال الصناعة : يتوفر لجميع المواسسات المصناعية والورش وبمختلف احجامها هنا جميع حاجاتها من المياه بواسطة السلطات الادارية التي يقع المصنع في منطقتها او بواسطة السماح لبعضها بحفر آبار خاصة كما هو في مصنع البيبسي كولا ومصانع الثلج ومصنع الالبان الدانماركية البحرانية وهذا ما لم نجده في أى قطر من أقطار الخليج العربية فيما عدا شرق المملكة العربية السعودية •

## د ور شركة نفط البحرين المحدودة في المياه الجوفية :

Sand the last that he will be the second

كان لا بد من أن تقم شركة بايكو بدور فعال تجاه هذا المورد الاقتصادى والعامسل الانتاجي الطبيعي خاصة وانها اكبر وأقدم المواسسات الصناعية والرأسمالية والاقتصاديدة في البلاد واكثرها استهلاكا للمياه (الجدول رقم – ١٠ –) ثم لأن هناك صلة بين دراسة المياه الجوفية وأعمال البحث عن النفط كثروتين باطنيتين .

أما من حيث الأبحاث فقد عرض الباحث لنشاطها في العاملين الجيولوجي والهيد رولوجي ، وفيما يلي موجز لأهم اعمالها المتصلة بالمياه الجوفية هنا أي

(-تقوم الشركة بحفر آبار الساه اللازمة لها بدلاً من الاعتماد على مياه الآبار الحكومية او الأهلية وتتركز آبارها في أراض حقل النفط ومصنع التكرير والساحل الغري لجزيرة المنامة (جدول رقيدا ١١) لمالحسسة المستقوم بتركيز اعماق معظم آبار مياهما في حقل النفط على الطبقة الثالثة (الرس) المالحسسة للتخفيف من المضغط على مياه طبقتي العلات والخبر هاذ أن شدة ملوحة مياه الطبقة الثالث تقلق معند من هذه لا تتعارض مع حاجات أعمال الحقر والتنتيب والتبريد في منشآت الشركة خاصة مصند تكرير النفط ،

٣- تتكفل الشركة بدراسة جميع مستلزمات آبار مياه المواطنين قبل حفرها وبعدها مجانا ثم توفسر متطلبات الجفر والتغليف بعيد دفع التكاليف من أصحاب الآبار .

٤- تحليلها لملوجة ورواسب المياه في الطبقات الحاملة للمياه ، وتعطى السلطات نقائج ابحاثها هذه بدون مقابل ولكن على نطاق ضيق اذ تخفي عنها كثيرا من نتائج هذه الابحاث م

who have a property of the control of

لد قيقة في سنة ٦ ٥ ٩ ( ١ )	وقوتها <b>بالجالون</b> في ا	مواقع آبار الشركة	جدول رقم - ۱۱ -
----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------

قوته بالجالون في الدقيقة	موقع البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	قوته بالجالون في الدقيقة	موقع البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
<b>{••</b>	مدينة عوالسي.	<b>TY</b> _ <b>To</b>	مصنع التكرير
10.	جزيرة ستره	Yo A	آبارها في البديع
٤٠٠	جبل الدخان وحقل النفيط •	700 710.	آبارها في الزلاق

وقد بلغ معدل انتاج آبارها جميعا في سنة ١٩٥٦ نحو ٧٠ مليون جالون يوميا جاءت مسن ١٢٣ بئرا ، أما بعد تلك السنة فلم يعرف عن انتاجها شيء ٠

#### مشاكل المياه الجوفيــة:

يعرض الباحث هنا لاهم المشاكل التي تواجه هذا العامل الانتاجي الطبيعي العـــام كما يليي : ــ

- مشكلة انخفاض منسوب المياه الجوفية والتي تعني انخفاض قدرة الضغط في مياه العيسون والآبار من الصعود الى السطح 6 فقد ثبت ان مستوى المياه الجوفية هنا ينحدر نحو الجنوب وأن معدل انخفاضها كان في سنة ١٩٥٩ نحو ١٠ سم سنويا او ما بين ٨ ـ ١٠ سم ، بينما تطور وأصبح ١٣ سم في سنة ١٩٦٠ بمعنى انه في سنة ١٩٩٠ سيصبح منسوبها الى ما تحست مستوى مياه الخليج المالحة ٠ بينما قدر لها آخرون ما بين ١٤-٥ سنة بعد سنة ١٩٥٩ من تفاوت في سرعة النفاد من جهة لاخرى حسب الانحدار العام للطبقات المائية ثم نسوع الطبقة المائية وصفاتها الخاصة (٢) 6 وقد نتج عن استمرار هذه الظاهرة الخطيرة جفافكثير من العيون وهجر عدد من الآبار الجوفية خاصة في جزيرة ستره ووسط الساحل الشرقي لجزيرة المنامسة ٠
- ٢ مشكلة زيادة تلوث المياه الجوفية العذبة بمياه الخليج الملحة ، وهي مشكلة أساسية وسبب لعدة مشاكل أخرى ، فقد أدت المشكلة الأولى الى تسرب مياه الخليج الى الطبقات الحاملة للمياه ومن ثم للاختنسلاط بهطنلابتلهائة من خط نهاية الطبقات المائية الذى ينتهي في

<sup>(1)</sup> DeMESTRE, R. E. (1956) , P.3 .

<sup>(2)</sup> SUTCLIFFE, J.V. (1955), P.25.

مياه الحليج ومتجهة نحو الشمال ، وان حل هذه المشكلة متوقف على وقاية أوصيانة مناسبة وحقيقية لمستوى المياه الجوفية بعد اعداد دراسات مناسبة ومختصة لاتجاهات المياه الجوفييسة وايجاد نظام حكومي صارم من اجل الحفاظ على ثروة البلاد المائية العذبة التي لا تقدر بقيمة في هذه الصحارى الحارة ثم تحديد مواقع خط نهايتها لقفله بأحدث الطرق أمام تسرب الميساه العذبة او دخول المياه المالحة ،

- ٣ نقص الدراسات الهيدرولوجية لمياه البحرين خاصة الحكومية منها وتأخر انشا مكتب خــاص
   بالمياه ملحق بوزارة البلديات والزراعة الحكومية .
- ٤ ـ عدم القدرة على تحديد ساعات تشغيل الآبار في فصول السنة المناخية وفي ساعات اليوم الواحد نظرا لوقوع معظمها في ملكيات لافراد العائلة الحاكسة وكبار التجار وأعيان البلاد (١) .
- ه المعام توفر القدرة على استغلال ملايين الجالونات من المياه العذبة الضائعة في الخليسج أو المصارف او بالبخر ثم التسرب ومصدرها فرمن مياه العيون الارتوازية أو الآبار الجوفيسة .
- ٦ ـ توفر عنصر المحسوبية بشكل مزمن والذى يقف حائلا أمام تنفيذ أى قانون أو تنظيم لاستفلال المياه الجوفية من قبل حكومة البلاد او شركة النفط.
- ٧- عدم اتباع الطرق العلمية في حقر الآبار وتحديد أعماقها وموقع الطبقة المراد استغلالها و فقد ثبت ان البئر الواحدة لا تستمد مياهها من طبقة واحدة وبالتالي يوادى عدد من الآبار السي الخلط بين مياه طبقي الخبر والعلات الواقعتين فوق بعضهما .

# ولعلاج أوحل هذه المشكلات المائية يعرض الباحث لعدد من الاقتراحات التالية: \_

- احضورة سد الفراغات والشقوق الواقعة على رأس الطبقات العائية ، كذلك سد فوهـــات
   الينابيع البحرية مع بعض الينابيع البرية وبالتالي تمنع المياه الجوفية من الخرج الى أعلى بحيث
   لا تستعمل وتذهب الى مياه الخليج .
  - ٢ اصلاح الآبار الجوفية والعيون البرية من حيث تغليفها والتحكم بها ووضع نظام شـــديد
     على آلات النفخ المركبة عليها دون وضع اى اعتبار للمحسوبية •
- ٣ الفاء نظام البئرين في قطة الأرض الواحدة خاصة اذا عرف أن اكبرها لا تزيد مساحتها عن ١٠ فد أن ٠

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الأول \_ مياه الرى والصرف \_ الباب الثاني •

٤- التخطيط لحركة اعلامية ونصح وارشاد لتقييم الثروة المائية والاستعانة بالآيات القرآنية والناحية الدينية للتأثير على السكان وهم هنا جميعا من المسلمين .

٥- ضرورة اجراً مسح شامل ودقيق لمواقع المياه الضائعة للحد من كييتها وللاستفادة منها فسي مجالات الاستعمالات المختلفة ، كما يقترح الباحث عمل دراسة مائية وجيولوجية لتحديد كميية المخزون منها والاضافات الجديدة ، اليها ، وذلك بالاستعانة بنالخبرات العربية المجانيية المخزون منها والاضافات الجديدة ، اليها ، وذلك بالاستعانة بنالخبرات العربية البريطانية ، بدلا من الاعتماد الكلي على أبحاث شركة النفط وخبراً وزارة الشئون الخارجية البريطانية ،

١- تحسين وتطوير وسائل وطرق تخزين مياه الشرب ثم تحسين وسائل وطرق استخدام الميساه قسسي الرى والسبددى سيوفر على البلاد ملايين الجالونات من المياه العذبة ، مثل تركيسب العدادات والغا الآبار الملحقة بالمصانع ووجوف تغليف المساتي وأحواض مياه الرى .

المصاللتالت العوامل السرية

12 Level ok will - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 تكون السكان المحادث المصادة المحادث الم ٧- لمنة ووسا المالمواصلات دالبرير - المحوية -البحريرة Mulderalle الأسافة الأولى الأقتصادية

في هذا الفصل دراسة للعوامل البشرية البحرانية والاجنبية الموثرة فــــي الانتاج الاقتصادى البحراني .

وتحدد هذه العوامل مع العوامل الطبيعية السابقة مدى قوة او ضعف اقتصاد البحرين والمستقبل الذى ينتظره .

وتختلف هذه العوامل فيما بينها من حيث قوتها ومدى دعها لوسائسك الانتاج في هذه الدولة النامية .

وتشمل الموامل البشرية هنا المامل الانساني الصرف المتصل بالسكان واثرهم الاقتصادى . ثم الموامل البشرية الاقتصادية الاخرى مثل طرق النقلط والمواصلات والسياسة الاقتصادية لحكومة البحرين والاسواق ورأس المال المامل في مختلف الحرف .

ويحتبر المامل الانساني هنا اهم عوامل الانتاج الاقتصادى من عيست فماليته وتأثيره الاقتصادى . والبحرين في هذا تقع ضمن مفهوم الدول النامية حيث يقل فيها استعمال الالة والتكنولوجيا الحديثة فيصبح الانسان هو القادر الرئيسي والمسيطر على استفلال الموارد الاقتصادية وبالتالي تحكمه في نوع وكمية الانتساج وتوزيعه العفرافي .

ورغم الاهمية الاقتصادية لمجموعة العوامل البشرية في هذه العوامساء الا انها لم تحظ حتى الان بالدراسات المستوفيه لحقها وتوضيح حقائقها امسام الباعثين وطلاب الحلم .

ولتوضيح معلومات هذا الفصل وعوامله الحق به عدد من الاشكال والصحور في اطلس الرسالة .

#### (١) السكيان:

لا شك ان الانسان البحراني هو العامل الاقتصادى الفعال في جميع وسائلل الانتاج في هذا القطر العربي وهو القادر على استفلال موارده، ومن هنا يكون اثره الواضح في الانتاج من حيث نوعه وكيته ونظامه ثم توزيعه الجغرافي . . . الن .

والسكان في هذه الدولة ينتين الى جنسيات عديدة بلغ عددها في سنة ١٩٦٥ ه جنسية منها العربية وغير العربية . وعليه فان السكان هنا يدخلون ضمن مفهوم سكان المشرق العربي (-(١-) الذي يتبيز بتنوع طوائف وجنسيات سكانه بل انها كباقي مندلقة الشرق الاوسط التي هي احدى دوله والتي تتعدد فيها الجنسيات والقوميات الى اكثر من ست قوميات (١).

والبحرين كجزر مأهولة تعتبر احدى المناطق او النقاط التي تقطع النطياق الصحراون الافريقي ـ الاسيوى المقفر من السكان مثلها في ذلك مثل الواحات المصرية والايرانية والتركستانية وغيرها (٣).

#### عجم السكان:


لقد اجرى اول تعداد للسكان هنا في ١٩٤١/١/٢٢ وهو اول تعداد للسكان في بلدان الخليج العربية (٤) وقبل ذلك التاريخ كانت ارقام السكان ليس لها مرجع سيوى التقديرات التي كانت تعطيهم ارقاما كبيرة تفوق اعداد هم التي جائت في التعداد ات الرسمية ، وآخر تقدير لعدد هم كان في سنة ١٩٢٣ وقدروا فيها بنحو ، ٣٠٠ الف نسمسة

<sup>()</sup> محمد السيد غلاب ومحمد صبحي عبد الحكيم (١٩٦٢)، السكان ديموغرافيلا ) وجفرافيا، القاهرة ، ص ٢٥٥٠ .

٢) دولت صادق واخرون (١٦٥٦)، جفرافية العالم \_ دراسة اقليمية \_ القادرة ، ص ٢٧.

٣) محمد السيد غلاب (١٩٦٦)، مبادئ الجفرافيا الاقتصادية، القاهرة، ص ٣٣٠

٤) اجرى اول تعداد للسكان في الكويت في فبراير ١٩٥٧ ( التطور الاقتصادى في البلاد العربية ما بين ١٩٥٠ – ١٩٦٥ – بيروت (١٩٦٧) ص ٣٩٠٠



من البحرانيين وفير البحرانيين بينما اعطى التعداد الأول لهم في سنة ١٩٤١ رقميا يقارب ثلث ذلك العدد التقديرى وهو ٩٩٠ بنسمة للسكان البحرانيين وفيين بالبخرانيين بالرغم من الشكوك والصعوبات التي احاطت اجراء هذا التعداد عميث لم يكن في البلاد نظام تسجيل للمواليد والوفيات، ثم عدم توفر اى احصاء لدخول الأجانب خاصة الايرانيين، ثم ان عددا كبيرا من الرجال لم يسجلوا انفسهم ظنا منهم انهسيمندون في خدمة بريطانيا التي كانت تخوض الحرب العالمية الثانية انذاك . كذليك لوجود قسم من السكان في الخيام يصعبعد هم وغير ذلك من المشكلات (١) . وقد كيان بين سكان التعداد الاول ٣٠٥ م انسمة من غير البحرانيين يمثلون ٢٧١٪ من مجموع التعداد الاول ٣٠٥ م انسمة من غير البحرانيين يمثلون ٢٧١٪ من مجموع التعداد .


وفي سنة ١٩٥٠ اجرى التعداد الثاني للسكان وفيه تلافت السلطات معظمهم اخطا التعداد الاول واصبح عدد السكان فيه ١٠٩٦٥ نسمة كانت نسبة البحرانيين منهم ٢٣٣٨ بينما غير البحرانيين ١٠٢٨ اى بزيادة نسبيه عامة عن تعداد سنة ١٩٤١ منهم ٢٨٣٨ بمعدل زيادة سنوية ٣٣٣ منها الزيادة الطبيعية ٢٥٥٢ والزيادة فسير العابي علم من العمانيين والايرانيين .

وفي مايوسنة ١٩٥٦ اجرت التعداد الثالث وفيه بلغ عدد السكان ١٤٣١٣٥ الم ١٤٣٦٦ نسمة من البحرانيين وفيرهم بزيادة نسبيه سنوية قدرها ٣٣٣١٪ منها ٣٣٣٧٪ طبيعية و ٥٠ هر٣٪ غير طبيعية معظمهم من العمانيين والمسقطيين ثم الهنود •

اما التعداد الرابع للسكان فقد اجرى في فبراير سنة ١٩٦٥ وفيه اصبيح عدد هم من بحرانيين وغيرهم ١٨٣٥ نسمة بزيادة نسبية سنوية ٥٥٥٪ منها ٢٥٥٣٪ طبيعية و ٥٥٥٪ غير طبيعية. وهنا يبرز عنصرا الايرانيين والعمانيين على رأس فسير البحرانيين هنا . اما في اخر تعداد لهم في ابريل سنة ١٩٧١ فقد اصبح مجموع عدد سكان دولة البحرين ٥١٧٦ نسمة بزيادة سنوية نسبية قدرها ٥١٥٣٪ في الفترة سابين فبراير سنة ٥٦٥ وابريل سنة ١٩٧١، وقد كان بين هوالا م٨٨٥٣ في السبين في البحرانيون يمثلون العدد والنسبة الباقية والسيمي

ن من مناقشة اجراها الباحث/مع سكرتير مجلس الدولة ومدير دائرة الشوون القروية
 المنامة، مايو ٩٦٩٠٠

مكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني (١٩٧١) ، نتائج تعداد السكان الخامس لسنة ١٩٧١ ، المنامة صص ١٠-١٠.



ازد ادت عما كانت عليه في سنة م ١٩٦٦ . والخلاصة لهذه التعد ادات السكانية الخمسة هي ان عدد السكان من البحرانيين وغيرهم قد زادوا الى ضعفين ونصف خلال ال ٣٠ سنة التي فصلت بين التعد اد الاول والاخير ( ١٩٤١ – ١٩٧١). وكان خلالها معدل الزيادة السنوية اللبيمية وغير الطبيعية ١٧٤ر٣ نسمة منهم ٢٧٠ر٣ بحرانيون والباقي مستن الا بانب، كما وجد ان نسبة الزيادة عند البحرانيين ( الطبيعية ) خلال تلك السنوات نحو ٨٥٪ بينما كانت عند الاجانب ٣٠١٣٪ (١) ( والجدول رقم ـ ١٢ ـ )،

<sup>()</sup> حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني ( ١٩٦٩) ، التعداد الرابع لسكان البحرين، مقارنة ودراسة تحليلية موجزة ، المنامة ، صمن ٢٦ ، ٣٠.

حكومة البحرين \_ دائرة المالية والاقتصاد الوطني ( ١٩٧١) ، المجموع \_ ق الاحصائية السنوية لسنة ١٩٧٠، مع استخراج الساحث للنسبة المئوية .

الجدول رقم - ١٢ - السكان خلال سنوات التعداد الرسمية الخمسة من حيث فئاتهم وزياد تهم

الملاهط	المين		فير البحرانيين ١٠٠٠	المجمسوع ٠٧١		الملاهظات ألمدد	البعر انيون 3 ١٨	غير البحرانيين أ١٨٣٨	الرجيميي ع ٢٠٢
1361	د د النسبة بر	+3+3 X XCXY	۱۲۶۰ ۱۶۹۲۰	11 ARRY.	0) ) (	٠٠ النسبة ٪	317431 15K418	771	×1 1A88.P
190.	المدر التسبة ٪ نسبة الزيارة	ላቸጋየ ዓነነሃፍ	1174 17541	×11 1.970.		نسبة الزيادة	7067	3,70	٥ ٥ ر ٤
	المدد ال	Y 0 L 7 Y Y K E   Y > 0 Y	١٠ ١٠٤٤٠١ ١٠٨	7CT 071731 1% P.YC.	1441	المدد النسبة٪	אוואאו הנזא	14,2 44440	41 YITY
	نسبة الزيادة	Y "C"	١ ٥٠٣	5 76 7		نسبة الزيادة	×11.4	- 301%	F.C.1.%

خرج الباحث/بهذه الارقام والنسب من خلاصة عدة صفعات من المجموعات الاحصائية ويتنائج تحداد سنة ١٩٢١.

ومن هذا الجدول يتضح استمرار زيادة عدد ونسبة غير البحرانيين حتى سنة ١٩٦٥ حيث كانوا يتدفقون على البلاد تمشيا مع خطة بريطانيا المهادفة الى اذابة كيان البحرين العربي وتحويلها الى كيان غير عربي يسكنه العديد من الجنسيات بينما اخذ عدد هم يقل في تعداد سنة ١٩٦٥ بعد ان وضعمت يقل في تعداد سنة ١٩٦٥ بعد ان وضعمت امامهم قيود شديدة وقاسئية عدت من تدفقهم الى البحرين . ويوضح شكل رقم ح ٢٠ مقارنة بين تطور عدد البحرانيين وغير البحرانيين في سنوات التعدادات السكانية قهمل الاخير .

اما عن تسلسل حجم السكان وتطور عدد هم قبل وخلال وبعد سنوات التعدادات الخمسة فيوضعها) (الجدول رقم - ١٣ - ).

(۱) جدول رقم ــ ۱۳ ــ تطور عدد سكان البحرين فيما بين ۱۹۲۳ و ۱۹۲۱ ( بالالف نسمه ) ( .ــ ) الارقام التقديرية

	السنــــوات									
1387	) ? E T ? Y	1980	1988	1757	1988	ነባዩነ ሊባ	1374	السنة ع <b>د د</b> السكان		
) (00 ) Y Y	1908	1708	1907		1100	) ( E (	198A	السنة عدد السكان		
777	7777	1771	117.	1909	190A 189		1707	٠. حو		
1481 717	) (Y + Y ) •	1272	) 17A	197	) 1777 7.84	1 î l o 1 人 l	) ? 7 E ) Y Y	السنة عد <b>ن ال</b> سكان		

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين ـ مكتب الاحصاء ـ (۱۹۲۷ ، ۱۹۲۸ ، ۱۹۲۸) ، المجموعات الاحصائية لسنوات ۱۹۲۸ ، ۱۹۲۷ ، ۱۹۲۸ ، المنامة .

ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني (١٩٧١)، ص٥٠.

<sup>-</sup> U.N.O. Demographic year book (1966, 1967), Newyork. \_\_\_

ويتبين من هذا الجدول انه فيما عدا ارقام سنوات التعدادات الخمسة فان الارقام الاخرى تقديريه وان الزيادة السنوية فيها غير متساوية على اساس معدل الزيادة الطبيعية التي خرج بها الباحث من خلال ارقام التعدادات الخمسة وهي ١٠١٪ تقريبا وانه على اساس هذه النسبة يصبح عدد السكان في سنة ١٨٨٠ نعو ٢٩١٥ منسسة وهو عدد كبير لن تتحمله امكانيات البحرين الطبيعية والبشرية مهما طورت خططه اللانمائية، مع مراعاة الا توضع عائدات النفط في الحسبان على اساس ان دورها الاقتصادى المباشر مربوط باحتياطي نفط البلاد المحدود جدا (١).

وقد لوحظ فيما بعد الستينات ان عدد ونسبة البحرانيين قد اخذت في الزيادة على حساب نقص عدد ونسب غير البحرانيين نظرا لما استجد من ظروف وقيود تحد من تشفيلهم في البلاد وبالتالي من هجرتهم اليها، بل على المكس فقد ازداد ت اخيرا هجرة هو الأولى المحرين الى اوطانهم الاصلية.

وبمقارنة عدد سكان البحرين بسكان الامارات المربية الثمانية في الخليج فانتسا نجد هم دائما على رأس مجموع عدد سكان هذه الامارات بالرغم من ان البحرين اصفرها مساحة وافقر الامارات النفطية منها في انتاجها وبالتالي في عائد اتها بل وفي احتياطيها ( الجدول رقم ـ ١٤ ـ ).

( الجدول رقم \_ ١٤ \_ مقارنة بين البحرين والامارات الاخرى من حيث المساحة وكثافة الجدول رقم \_ ١٤ \_ السكان في سنة ١٦٦٨ (٢).

الكثافة نسمة في الكلم	الساحة بالكم	الامــارة	الكثافة نسمة في الكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	المساحة بالكلم	الامسارة
10	۲۸۸۳	ر بي	778	77)	البحرين
٨	۷ر۲ ۲۳۹ ۱۰	قطر	<b>ار</b> }	۲۷۷۷	ام القيوين
14	<b>ד</b> ע א א ץ	وأسالخيمة	17	709.7	الشارقة
30,51	٧٠٠٧	عجمان	٦ر٠	٥ر٧٥٩٧٢	ابو ظبي
			۳ر ۸	٨ره١٦	الفجيرة

- 1) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ احتياطي النفط وعائداته \_ الباب الثاني .
- إن القام المساحة وعدد السكان عن محاضر جلسات موتمرات ما يسمي بالتحصيات
   الامارات المربية .

وتعزى الزيادة السكانية وكثافتها في البحرين عما هي في الامارات الشانسي، الاخروب المي العوامل التالية : \_\_\_\_\_\_

- 1- توفر مصادر المياه الجوفية اللازمة لاغراض الرى والشرب والاستعمالات الاخرى ع والتي القيم عليها في البحرين نشاط زراعي قادر على اعالة سكانها .
- 7 اسبقية البحرين في استفلال وتصنيع نفطها منذ اوائل الثلاثينات وما سببته مسن ازد هار حر فة الفوص والحرف التقليدية، وقد انعكست اثارها جميعا دون انقطاع على ارتفاع المستود المعيشي للسكان وبالتالي صحتهم وتطورهم الاعتماعي النسبي غاصة تعدد الزوجات وزيادة التوالد الطبيعي . وتدغق غير البحرانيين اليهسا بعد فتح ابوابالعمل الحر لمعظم الجنسيات في العالم .
- س الاستقرار السياسي والادارى الذى صاحب مجي عنظام حكم آل خليفة الى البسلاد وحتى ايامنا هذه والذى ساعد طلبه ايضا توفر الحماية البريطانية ومشاركتها فسي ادارة البلاد .

والخلاصة للزيادة السكانية طنا انها نتيجة لمصدرين مختلفين، المصدر الطبيعيي وقد ساهم سنويا بما نسبته ٢٪ ثم المصدر غير الطبيعي والذى ساهم بزيادة سنوييية قدرها ١٩٢١ خلال سنوات الفترة ما بين ١٩٤١ و ١٩٧١،

ومن مناقشة المباحث/للمسوئولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وجد ان اراعهم تجمع على ان هذه الارقام والنسب لسكان البحرين لا تعبر عن حقيقة عدد سكانها نلرا لان هذه الدولة كانت باستمرار تعيش ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية تساعد على اغفاء الكثير من حقائق السكان غير البحرانيين خاصة الايرانيين والبلوش الذيب لا يجروء عدد منهم على اعلان جنسيتهم تخوفا من ترحيلهم او محاولة ضم لكسبب التبعية البحر انية .

ونظرا لاهمية الزيادتين الطبيعية وغير الطبيعية فان الباحث سيتعرض لبحث مما مع توضيح اثرهما الاقتصادى . اما عن الزيادة غير الطبيعية الناتجة عن الهجرة اليها منذ منتصف الثلاثينات فانها ترجع الى الدوافع التالية :\_\_

1 الدافع السياسي والاستيطاني: ويقف من وراقه حكومات ايران وبريطانيا واسرائيل من اجل زيادة المنصر الايراني (۱) والبلوشي المعادى للقومية المربية ، وتتم هذه

<sup>(</sup>۱) في ديسمبر ۱۹۷۰ وافق رئيس المجلس الاداري لحكومة البحرين على منح جميست الايرانيين (نحو ۲۰۰۰ نسمة) حق الاقامة بدون جوازات او اجرا ات اذا رغبوافي ذلك

- الهجرة على خطط مرسومة يساعد في وضعها خبراً من اسرائيل في شئون الهجرة، خاصة وان لايران علاقة وطيدة باسرائيل ولها نفس الاهداف المعادية للعرب.
- آلدافع الاقتصادى: ويمثله ٨٪ من المهاجرين الى البحرين في تعداد سنة ١٩٦٥ والذين يدخلونها بالدلرق المشر وعة وغير المشروعة والتي بدأت على اثر اكتشاف واستفلال النفط فيها حيث اصبحت البحرين عامل جذب بينما كانت بلاد هو و لا عوامل طرد لهم (١) ع ورغم ان د افع الهجرة لهو ولا عو اقتصادى الا ان لهلذه العناصر خطورتها على اقتصاد الامارة حيث تفقد عن طريقها الاف الدنانير سنويا كواردات غير منظوره من بلاد هم العربية والاجنبية ثم انهم يمثلون قوة عاملة لا تنافس في خبرتها وصلابتها ثم في اجورها .
- ٣- الهجرة القسرية : وتشمل الذين قدموا الى البلاد تحت حالات اضطرارية تعرضت لها بلاد هم مثل الفلسطينيين والمصريين والعمانيين ثم الايرانيين من اهل السنية ولا يشكل المهاجرون من هوالا المخطر او مشكلة لدولة البحرين بل يمثلون دعما وتأييدا لعروبتها وكيانها كرد لجميلها عليهم .

اما هجرة البحرانيين الى خارج بلاد هم، فتتم باعداد قليلة جدا . وليس هناك اى احصاء او تعداد يدعمها مع انها ذات اثر اقتصادى سلبي وايجابي على بلاد هم الصغيرة وتتجه هذه الهجرة الى أماكن محدودة خاصة الى شرق السعودية والامارات العربيسة والكويت . وتعزى هذه الهجرة اما الى الدافع الاقتصادى أى للبحث عن المرتبسات الاحسن والمتوافرة في تلك الاقطار او للدافع السياسي نتيجة لمطاردة السلطسات البريطانية للشباب العربي من يعتنقون المبادى الراديكالية او لمعاداتهم للعمايسة البريطانية ونظام الحكم وقد كان هذا قبل رحيل الحماية والاحتلال البريطاني لبلادهم.

اما عن الاثر الاقتصادى للهجرة \_ من والى البحرين: فهو لا شك واضح في هذه الدولة الصغيرة في مساحتها وامكانياتها الاقتصادية فالزيادة السكانية في اى بلد اما ان تكون عامل تخلف او عامل تقدم وتطور حسب ظروفها وقدراتها الطبيعية والبشرية، وفي البحرين يتضح الاثر الاقتصادى للهجرة الاجنبية اليها ما يأتي : \_

١) محمد السيد غلاب ومحمد صبحي عبد الحكيم (١٩٦٢) ، ص١٥٩٠


- انها وفرت للبحرين جميع متطلبات الحرف من العمال والخبراء الذين وفدوا اليها
   من البلاد العربية وغير العربية، كما ادت الى استثمار موارد ها عامة الطبيعية خاصة
   مثل الدفط والفاز الطبيعي وموقعها وموضعها الجفرافي .
- 7— وفي مقابل ذلك اصبح هوالا يمثلون وارداتغير منظوره ويكلفون البحرين الاف الدنانير سنويا على حساب دخلها القومي الصفير مع غياب اى نظام للاشراف على خروج مد خرات هوالا الى ذويهم وبالتالي استحالة عمل احصا التأثيرهم على نقد البلاد .
- "- ان اثرها واضح في تركيبالسكان العمرى والجنسي، حيث ان الاقاليم المفتوصة للهجرة في العالم ترتفع فيها نسبة الذكور على الاناث لانها تجذب اليها عدد الكيرا من المهاجرين الشبان (١)، حتى اصبح من هم في سن الفعالية الاقتصادية نحو ٢٨٪ من السكان في سنة ١٩٧١.
- انها قد اثرت على التركيب الانثوجرافي لهذه الامارة، فقد قامت فيها المشكلات الاجتماعية كانتشار الزئي وتأخير سن الزواج وزيادة عدد العوان وقدم التجانب الاجتماعي بين طوائف سكانها من الايرانيين والهلود والعرب والبلوش والباكستانيين الامر الذي ادى الى وجود النعرات الطائفية والديلية، بل والسياسية السيتي تواجهها البحرين وتعاني منها الكثير ما يهدد كيانها ، وقد وجد ان الحياة الاجتماعية على هذا الاساس تتنوع فيها كثيرا عما هي في البر السعودي الشرقي .

اما عن مسئولية حكومة البحرين تجاه الزيادة العددية والنسبية لسكانها بفئتيهم ( البحرانيين وغير البحرانيين ) فقد وضعت لهم الامكانيات الادارية والمالية الكبيمية والمتطورة لمواجهة جميع متطلباتها مثل توسيع الموسسات والدوائر والوزارات المختصمة بالمندمات العامة ثم تطوير الميزانية المالية الخاصة بتلك الوزارات خاصة التعليم والصحمة والمواصلات والكهربا والاشفال العامة واسالة المياه وغيرها حتى انها عمت كل الخدمات

١) انظر: /محمد السيد غلاب ومحمد صبحي عبد الحكيم (١٩٦٢) ، ص١٠٢٠

و ٢) حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني (١٩٧١) ، نتائج تعداد السكـان المركبان الخامس١٩٧١، المنامة، ص٣٣.

<sup>(3)</sup> The Geographical Section of the Naval Intelligance Division (r) p. 313.



سنكل رقم-11-مقارنه باين مساحات الجررالرئيسيه (المكتار) وعدد سكانها في سنة ١٩٧١ (بالنسمه).


في جميع انحاء الجزر المأهولة الثلاث وتفوقت على مثيلها من الخدلت في الامارات الاخرى حيث يأتي ابناء تلك الامارات بموجب اتفاقيات للتمتع بتلك الخدمات هذا بالرغم من قزمية عائـــدات نفلها المباشرة امام عدد السكان الكبير نسبيا اذا ما قورن بعدد سكان وكمية عائـــدات الامارات النفطية الاخرى.

## توزيع السكان الجفرافي :\_\_\_\_\_

تتكون البحرين من ٣٣ جزيرة متفاوته من حيث علاقتها بتوزيع السكان ، فهمضها مأدول بهم (كالمنامة والمحرق وستره والنبيه صالح ) وبعضها يستأثر بمعظم السكان (المنامسة والمحرق ) واخريات منها خالية من السكان حتى ١٩٧١ (شكل – ٢٨ – ) . ويلاحسظ على توزيمهم في الجزيرة الواحدة انه يختلف نظريا وفعليا حسب تفيير اقسامها الادارية ثما تبعا لظاهرة التنقل بين مراكز السكن القديمة والجديدة (الهجرة الداخلية ) ، وقد انمكن هذا على صعوبة عقد الباحث لمقارنة بين توزيمهم في عدة سنوات متتألية . فالقوى الملاصقسة او المجاورة لمدينتي المنامة والمحرق وبلدة جد حفص دائمة التفيير في وضعها الادا رى وبالتالي في تبعية سكانها ، كذلك كان لانشاء مدينة عيسى (صورة رقم – ١٢ – ) ومدينسة والي (صورة رقم – ٢١ – ) اشرهما الفعال في تفيير التوزيع الحقيقي والنظرى للسكسان، وشكل رقم – ٢٧ – يوضح التقسيم الادارى الحالي للامارة ( ١٩٧٠) والذي على اساسسه ورع السكان حاليا ومن اهم الصعوبات الما اجراء هذا التوزيع المقارني هوعدم تطابسسة يوزع السكان حاليا ومن اهم الصعوبات الما جراء هذا التوزيع المقارني هوعدم تطابسسة طرق ووسائل تعدادات السكانية الخمسة .

ويتبين من شكل رقم ـ ٢٦ ـ الخاص بتوزيع السكان والذى يعتبر المرآة التي تنعكسس عليها جميئ تفاعلات وحقائق العناصر الجفرافية اللبيعية والبشرية التي توثر في توزيعه على مختلف الجزر واجزائها (١) ما يأتي : \_ ان الاختلاف في التوزيع ظاهر من مندلقــة لا خرى في الجزر المأهولة ، فعلى السواحل الشمالية والشمالية الفربية ثم الشمالية الشرقيــة لجزيرة المنامة وشمال ووسط جزيرة سترة واطراف جزيرة المحرق ( وقد اسماها الباحث بالشريط الاخضر) جدول رقم ـ ١٤ ـ يتركز غالبية سكان البحرين ( ٩٣ ٪) مكونين مع المناطـــق الزراعية نطاقا بشريا اقتصاديا لا مثيل له في الامارات العربية او حتى في شرق الاحســـاء.

١) انظر/ محمد السيد غلاب ومحمد صبحي عبد الحكيم (١٩٦٢) ، ص ٢١٥٠



شكل رفتم - ١٨ توزيع السكال على الجرر المأهول، في تعداد ١٩٧١ والحدود الادارب.

وقد ارتبط بهذا التوزيع تجمع القوى العاملة والقوى الشرائية الاستهلاكية وبالتالسيس سهولة عصول تلك المناطق وجزرها على جميع حاجاتها من الايدى العاملة، اما الاجسسزا الباقية من هذه الجزر مع الجزر الاخرى فان علاقتها نسبية بالسكان وبالتالي من توطن الايدى العاملة فيها، ولا بد من نقلها اليها بواسطة طرق النقل مما يزيد في تكلفة مظاهر الانتساخ فيها واهم هذه الاجزا والجزر وسط وجنوب المنامة ومجموعة جزر حوار وام النعسان والمحمدية (ام الصبان). وقد انعكس هذا التركيز السكاني على وجود نظام كثيف ويدوى للزراعة منسذ مئات السنين في تلك المناطق والجزر، واهتمام سكانها بانتاج الغلات الغذائية؛ كالخضسر والنخيل وطف البرسيم، وهي غلات تتطلبها السوق المحلية (۱)، واحيانا يصدر فاقضها السي الاسواق المجاورة.

جدول رقم \_ 10 \_ توزيع السكان على مزاكز السكن الرئيسية"بالنسمة" التعدادات السكانية المحسمة (٢)

1971	१९७०	1909	1900	११६१	المنطقة او البلدية (٣)
YAAYYY	<b>Y9•9</b> A	דזעוד	<b>۳</b> ٩٦ <b>٤</b> ٨	47740	بلدية المنامة
TYOYY	۲۳٤٣٠	77110	70077	71277	مدينة المحرق
7077	7718	OIAY	_		قرى المعرق
3 1 7 0	074.	१११		-	بلدية العد
) 2090	Y9 E 1	0041			ج <b>د</b> حفص
11770	0 · Y 1	<b>٣٩٢٦</b> .	_	:/ <del></del>	قری ستره
1.44.	98.8	7777	_		يلدية الرفاع
1 ለ እ የ	<b>* • 9 Y</b>	7777	<b>Γ3</b> ' ሊ ግ	1088	ھوالـــــي
W E 9 Y 1	<b>***</b> ***	708.8	ۥ0Y9	89178	القرى ومدينة عيسى
017717	1777.	127170	1 - 970 -	ለባ የ <b>Y</b> •	المجموع المام

ملاحظات :- (-) يقصد بها انها كانت ضمن تعداد مدينة او بلدية اخرى .

<sup>()</sup> بالتفصيل في الفصل الاول \_ الباب الثاني .

٢) حكومة البحرين \_ مكتب الاحصاء \_ (١٩٦٩)، التعداد الرابع للسكان، ص ٥٦.

ب دولة البحرين ـ وزارة المالية والاقتصاد الوطني ـ (١٩٧١) ، المجموعة الاحصائيـة السنوية ١٩٧١ ، المنامة ، ص ٨ .

٣) شكل رقم – ٢٧ – ٠

هذا عن توزيع مجموع السكان البحرانيين وغيرهم والذى يوضعهم الشكل رقم ـ ٢٨ \_ . . اما بالنسبة للتمييز بينهما فانه يلاحظ ان عدد غير البحرانيين يوزعون على جميع مراكز السكـ في البيزر الثلاث ولكن باختلاف عدد هم من مركز لاخر ( الجدول رقم ـ ١٦ \_ ) بسبـ باختلاف قوة عوامل جذبهم من مركز لاخر ، وقد وجد الباحث ان هذا ينطبق بشكل واضح على الختلاف قوة عوامل جذبهم من مركز لاخر ، وقد وجد الباحث ان هذا ينطبق بشكل واضح على الايرانيين والعمانيين ، كما وجد ان غير البحرانيين يتجمعون في مدن المنامة والمحرق وعوالي والرفاع الشرقي بينما يندرون في القرى حيث توجد عوامل التعصب والكراهية ضدهم اكشــــر وفرص العمل اقل .

## كثافة السكان: \_

يرتبط بتوزيع السكان الجفرافي في دولة البحرين بحث الكثافة السكانية المامة وقد وجد انها تختلف من مكان لاخر ومن جزيرة لاخرى تمشيا مع اختلاف التوزيع الجفرافي له وجد انها تختلف من مكان لاخر ومن جزيرة لاخرى تمشيا مع اختلاف الحسابية (الجدول البعدول رقم - ١٥ - ) ويرتبط بهذا ايضا اختلاف توزيع كثافتهم الحسابية (الجدول وقم - ١٧ -) ولا شك ان عوامل التوزيع الجفرافي للسكن هنا هي نفسها عوامل توزيع كثافتهم ، فتوزيع الكثافة السكانية هنا هي مقياس لاستجابة الانسان لظروف البيئة الستي يعيش فيها ومقدار التعامل بين الانسان وهذه الظروف . (١)

والكثافة السكانية في البحرين من الناحية النظرية تعتبر نسبيا اكبر من موارد المناطق المأهولة من جزرها ، ما جعل الباحث يتوقع مواجهة البلاد لخطر سكاني نسبي سيساعد عليه نوعية وطرق الاستفلال الاقتصادى ونوعيات الملكية الزراعية والصناعية ثم ضيق قاعدة التنبية الاقتصادية في كميتها وانواعها مع انعفاض مستوى الفعالية الاقتصادية للسكان خاصة البحرانيين منهم، ثم لان سكانها محدود و التوزيع والكثافة بالموضع الحالي والسأبق للارأضي الزراعيسة ومصادر مياه الرى الجوفية وبمياه الخليج العربي ، وبالتالي خلو جميع الجزر او الاجسز الثي تخلو من وجود هذه المقومات لاستقرار السكان فيها. ويوضح شكل رقم \_ ١ س التوزيع المقارن للسكان ومساحات الجزر المأهولة وغير المأهولة .

الجدول رقم - ١٧ - توزيع الكثافة السكانية على الجزر المأهولة والكثافة العامة لدولي قالم المعرين (٢) م. - كان سكان جزيرة سترة في تعدادى ١٩٤١ و ١٩٥٠ ضمن سدًان جزيرة المنامة .

133	11 1970	1909	190.	1181	المساحة بالكلم أ	الجزيـــرة
۲۲	7 770	1 & 1, Y	1 8 9	1710	०७६	المنامة
4416		7 5 5 9,5	14.0	154.	10	المحرق سترة
111	7 977	1713			3,0	
77	FOY7 A	717,0	177	177	ודד	المجموع

(١) خلاصة ارقام التعدادات السكانية ، ٢) انظر/ محمد غلاب ومحمد صبحي عبد الحكيم ،

جد ول رقم - ١١ - توزيع البحرانيين وغيرهم على مراكز السكن في التمدادات السكانية الثلاث الاخيرة (١)

						-	
1 { Y }		1970			1901	:	المنطقة أوالمدينة
مجموع السكان	ن المجموع	غير البحرانيين	البحرانيون	السجموع	غير البحرانيين	البحر انيون	
13 % b Y	Y 9 • § A	1 1 1 1 1	0.177	117711	3111	2 ( 3 3	المنامة وتوابعها
***	• 1331	7.13	Y17FY	77110		6.707	مدينة المحسرق
5 % 0 1	<b>≥</b> ( > ).	.03	111	٥١٧٨	111	~ ~	توابع مدينة المحرق
2- 2-	> 0	) )	63.0	7 2 2	-	<i>&gt;</i>	بلد ية سترة
1 (0 7 )	1367	•	7777	1100	<b>&gt;</b>	0016	بلدية جد حفى
3 Y b	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	67.7	٧٢	2 2	7117	031	مد ينة عوالـــي
2	\$ 2 3	~ \	( ) ( )	3 - 3 0 1	¥ 1 3	<b>77 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9</b>	قرن جزية المنامة
2 2 0	• 7 7 0	110	01.0	• 3 3	5-31		بلدية الحسد
23211	3.	1711	7117	7777	٠٧٠	¥310	ابلدية الرفساع
141		الجزر الاخرى	ضمن سكان		خلال التمدادات السابقة	اعتبر سكانها	سكان البهزر الاخرى :اعتبر سكانها
٧٨٠١١١	4.77.	ዮላዮሊባ	188718 188180	188180	1.684.1	TEE+3 11AYE	مجموع السكان

البحرانيين كان في زيادة حتى ١٦٦١ بينما أخذوا بمد ذلك يقلون حتى أصبحوا في ١٩٦١ أقل مما كانوا في ١٩١٥. ومن الجدول نستنتي أن تمداد السكان على أساس فقتين لم يجر الا في التمدادين الثالث والرابع كما أن عدد غسير

() حكومة البحرين - مكتب الاحصاء - (١٢٢٩) ، مي ٨٠٠) حكومة البحرين ــ داغرة المالية والاقتصاد الوطني ــ ( ١٩٧١)، نتائج تعداد السكان الخاص، • ص ، ، > ٧٠ ويلاحظ على انواع الكتافات السكانية هنا (الجدول رقم – ١٧ –) انها في جزيرة المحرق مرتفعة جدا بل انها مكتظة بالسكان حتى انها تقارن باعلى جهات العالم كتافسة مع ملاحظة ان سكانها يتركزون فقط في مدينتي المحرق والحد وخمس قرى اخرى وامسا كتافة الاجزاء المأهولة من المنامة فهي ايضا اكثر من اعلى جهات العالم كتافة (١) وكذلك العال بالنسبة للكتافة في جزيرة سترة ، اما جنوب جزيرة المنامة وجزر حوار وام النعسسان والمعمدية فهي تقع ضمن المناطق الخالية من السكان المستقرين بينما يقع وسط جزيرة المنامة ضمن المناطق المتوسطة الكتافة ، ان تصل فيها الكتافة الى ١٨٨٤ نسمة في الكيلومتر المربع بسبب وجود مدن عوالي والرفاعين الفربي والشرقي ومدينة عيسى وعدد من السكنات .

والخلاصة لبحث الكتافة السكانية في دولة البحرين انها دولة تخرج منذ القدم مسن قائمة المناطق القليلة السكان والكتافية قائمة المناطق الكثيرة السكان والكتافية التي تزيد على . ه نسمة في الكيقومتر المربع بل انها تقع ضمن المناطق المكتظة بالسكال (الميت هذه الظاهرة الديموفرافية حديثه بل ترجع الى سنوات عديدة حين كانت البحرين من بين اكثر جهات المالم ازد هاما بالسكان وذلك نظرا لازد هار صناعتي اللوالوا والتجارة وصيد البحر وقيام الكثير من الصناعات التقليدية. وقد بلفت الكتافة السكانية فيها قديما نحو ١٧٣/٧ نسمة في الكيلومتر المربع بينما بلغت الكتافة في اقليم نجد نحو ٢٣ نسمة (٣).

## تركيب السكان العمرى:

ان دراسة فئات السن بين السكان في هذه الدولة لامر ضرورى لتوضيح عدد ونسبة القوى الماملة والمنتجة بينهم والمحزة ثم الصبية القاصرين اقتصاديا ، بل يكاد يكون تكوين السكان حسب فئات السن اهم الموأمل الديموغرافية في د لالتها على قوة السكان الانتاجيسة ومقد ارحيويتهم (أ) ،

١) انظر/ محمد السيد غلاب ومحمد صبحي عبد الحكيم (١٩٦٢) جدول رقم ٥٥٠٠٠٠

٢) محمد فاتح عقيل وفواد الصقار (٦٦٦)، جفرافية الموارد والانتاج ، الاسكندرية

٣) مع تحويل الباحث ـ للاميال المربعة الى كيلومترات مربعة.

<sup>(3)</sup> RIHANI, A. (1930), P. 284.

٤) انظر/محمد السيد غلاب ومحمد صبحي عبد الحكيم (١٩٦٢) ، ص١٠٤٠

وتعريف القوى العاملة عنا انها القوة الاقتصادية العاملة لتشمل الموظفين المكتسبين واولئك الذين لا يشتغلون او يبحثون عن عمل . او من اطلقت عليهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني البعرانية تعبير " السكان الفعالين اقتصاديا " (١) . وقد كانت اجابات السكان في التعداد الخامس هي عماد معلومات وارقام القوى العاملة هنا ، اذ انه لم يكن فلي وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى ما قبل ذلك التعداد اى سجلات مصنفة للتركيليب العمرى للقوى العاملة البحرانية وغير البحرانية في البلاد .

ويلاحظ على نتائج التكوين الحمرى هنا ان نسبة القادرين على الحمل والانتاج بسين غير البحرانيين ترتفع عما هي عند البحرانيين ، كما ان اجمالي شعب البحرين يدخل ضمن مفهوله الشعوب الفتية نظرا لازدياد عدد الشباب بين السكان مثلها في ذلك مثل باقسي اعزاء الوطن العربي ، ففي تعداد ١٩٦٥ وجد ان حوالي ٥٧٪ من السكان تقل اعمارهم عن ٣٠ سنة بينما اصبحوا في تعداد ١٩٧١ يمثلون ٢٦٪ من مجموع السكان ، وقسد عللت هذه الظاهرة بارتفاع نسبة الاخصاب وقصر عمر شيوخه الذين كانوا يتعرضون لسسو علات هذه هتى الخصينات حسين التفذية وانتشار الامرأض البيئية (٢) وقد استمرت فترة الخطر هذه حتى الخصينات حسين وفرت لهم الدولة الرعاية الصحية والعلاجية .


وبالاضافة الى ذلك هناك اثر غير البحرانيين الذين هم في الالخلب شباب قد موا السي البحرين لقدرتهم على الحمل الطعيش في ظروفها الطبيعية والبشرية . وعليه فان عدد ونسبة القادرين على الحمل من البحرانيين كانت قليلة مما اجبر دولة البحرين على فتح ابوابه للممل الحز امام الاجانب خاصة بعد اكتشاف واستفلال نفطها واقامة الصداعات العديثة التي لا بد من استقدام خبراتها من خارج البحرين .

وقد لاحظ الباحث ان المتوسط الممرى لسكان البحرين منخفض (شكل رقم ـ ٣٣٠) ففي تعد اد ١٩٦٥ كان المتوسط الممرى لهم هر٢٠ سنة وفي ١٩٦٥ اصبحوا ٣٠٠٠ ( الجدول رقم ـ ١٨ - ) •

وعلى اساس مفهوم الفرد الحامل من البحرانيين وغيرهم اى الفرد المنتج اقتصاديـا من ذكور واناث فان الباحث يستخلص عدد هو لا ونسبهم على اساس المقارنة بين نتائــــج التحداد ات السكانية الثلاث الاخيرة وعلى اساس ان الحمر المحدد للفرد الحامل هنا هـو ما بين ١٥ ـ - ٦ سنة (الجدول رقم ـ ٦ ١ ـ ) .

<sup>1)</sup> انظر / حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني ـ ( ١٩٧١) ، ص ٣٣٠٠

٢) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ قسم المناخ واثره الاقتصادى \_ الباب الاول.



1111

هدما .قر ( ۱۸ ) تینیم السکار. علی فئات اعمارهم حسب نتائج تحدادی عام ۱۹۲۵ و ۱۹۷۱ (۱) •

	Jacle 1791	:at			,					. 52010 off		1910	Tacle off!					regular regular and the second of the second
	مجموعالسكان	8.	,	غير البحرائيين	٠٩.		البحرائيسون			مجموع السكان	8 90.50		غير البحرائيين	فيزا		لمهجرا أنب		
المجي	130	ذكهر	المجموع ذكبور	130	نكور	المجموع ذكور	190	ذكور	1 Luncage	17.9	ذكبر	Horsep 9	13.0	1	I Provide	11.0	į	تالعمر بالسنسه
1.10	appe.	41.0	F1.0 119	11.4	404	1040	3.17	1407	Y3	1880	177.	<del>-</del>	Υ ! 3	, Y V	Í	2	ر اور	
13.01	74171	11011	<b>1</b> 371	170AA TAEY ITTY 1EA. TTT99	٠٢٦،	11499	11791	۲۰۱۱۰	#11Y0	1098A	10444	w	1111	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	14.41	\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.	>	ل من سنده
	V + / > /	76.61	. , . ,	12510 75.9 1175 17.00	۰ ۲ ۲ ۵		31001	108.14	77477	18.18	15.50.	F 2 7 4	17.4	1 7 17 1	7 £ A Y T	17709	1 70 18	
44174	1.074	1111111111	- 0 - 2	03.00 F.F. 93.	> r		2 7 7 7 8	6 6 6	1,444	ት አላ አ	975		7.5.4	7 - 1	ALLL	Y93A	A119	
47491	174.1	17170	4984	1734 1011 4361	1 2 3	33311	1119	11405	5 <b>2 7 2</b> 2	·	3 - 3 3 - 3 5 - 0	}- , }- }-	۷۲۰	> 3 · 3	14.54	1100	7 9 7 1	1.2
118917	31111	10417	AYFI	10 T TY   XY F 1   T . T E   1 Y . Y   1 Y Y 1 .	›. ≻		918	, .   	1 > 1	>Y 3 6	V	11711	1017	5025	736.7	316.1	9979	•
1741	٨٥١٨	11.Y.9 8.Y.1	4113			18781	٧٠ ٨١	ነኖሃዩለ	14898	1130	· *· \	7747		-			\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	•
7547	7433 7433	3637	1696 174.		113		¥1.3	** 3	۲۰۰۲		10.3		·	798	6 λ Y ο	1 1 1 1	7012	o
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• •		1 3	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	}. ≻	イナイ	1113	0.6	1111	. 63	114	417	1111	1787	19 4.6	·
<u>.</u>	· ·		- 3 -	-	ا ا ا	\	<b>Y</b>	746	<b>→・</b> ∴	100	200	\ <u>\</u>	}-	٠ ۲		3. 6	*	

1.020 و م السكسان في سئسسوات تعسب -- clul = 19101919191 (1).

-	1 > 0				1											; ;	2 (c)
	التعداد الجامي	0 100	1				2161	التمداد الرابي منا	عداد الرايد	<u>.</u>			109	15 c le 101	list le		
11. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	بة»/ المج	130 14	النسبه٪	ذكور	النسبم	Luncas	1. Cimis.	130	النسبة/ اناث	Ilimia"/ Ilagaga Ilimia   ¿ Sec	النسبه	المجهوع	11;mip./.	30	1110 H	نکور	ئات العمر العامل <i>ة</i>
1.111 3co% 71.011 pc.3% P1.17 7c.1%  18.99	7.1.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.	1.0 Å 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,6% 1,2% 6 %	3631 6.7171 77791		17079 10079 17177 17177 17177 1707 1	ه برز برز برز برز	7 6 6 7 7 7 9 6 7 1 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	7.9 3.91 7.7 1.0,3	19,6 1947 19,6 1947 17,7 141,6 17,7 1,4.4.6	17.6 1.44.7 7.19.1 7.7.7 7.19.1 7.7.7 7.19.1 7.7.7 7.11.7 7.7.7 7.7.7 7.00.7 9.00.7	17,6 1.44. 7,7 1.19.1 7,7 1.17.7 7,17.1 1.7,17.1 1,00.7	>>=====================================	29%9 11878 11878 11879 1187	17,2,2,2,2	15 Y T Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11.51 Yelly 1747 (19 XT9) 17471 Act 1 Act	٨ر١٣٪ ١١	£469 T	/r 9,	11771	١ ٢ر١ ٩٪	A Y Y • Y	ر۲۸٪	47.119	٧ڔ٤٥	OEJY 99TAE 99 16TITO	99,		71001	1001	1714Y 3CYO%	77177	لمجموع

(١) -كومة البحرين +مكتب الاحصاء\_( ١٩١٩) ، المجموعة الاحصائية لسنة ١٩٦٨ المنامة ص ٩ . ـ دائرة المالية والاحصاء الوطني ) ( ١٩٧١)، عس ص ٢ ، ٧ ، ٨ .

(٣) ارقام سنتي ١٩٥٩ ــ ١٩٦٥ عن اصل من ارقام البعد ول رقم ــ ١٧ - وأرقام سنة ١٩٧١ من نتائج التعداد الخامسللسكان ص ١٠ •

ومن الجدير بالذكر انه ليسفي البحرين قانون يحدد فترة للتقاعد عن العمل او فترة البد اللذين يريدون العمل هذا خاصة في الوظائف والاعمال الحرم اما في الاعمال الحكومية فالقانون موجود لكنه بعيد عن التطبيق ويندر العمل به الا في حالسة توفر الرغبة عند الموظف نفسه •

ومن أوضح ما يشاهده المتعامل مع الدوائر الحكومية هنا أن يجد لموظفين سنمم فوق الستين يعملون بجد ونشاط .

ومن جدول رقم - ١٨ - يتضح ان مجموع الافراد العاملين اقتصاديا من - ذكور واناث من البحرانيين وغيرهم في سنة ١٩٥٩ ( ٨٨٥٦٣ ) نسمة اصبحوا في سنــة ٥٩٣١ ( ٩٣١٧٣ ) نسمة ٠

بينما بلغوا في تعداد سنة ١٩٧١ (١١٠٤١٣) نسمة ، وهنا تظهر فئتان قي كل تعداد اولهما: \_

الرجال: ومتعارف عليهم اقتصاديا بانهم الذين سنهم فوق ١٠ سنة ويفترض ان نسبة القادرين على العمل من هو الا ١٠٠٪ وثانيهما : \_ النساء ويفترض ان نسبة من يعمل منهن ما بين ٣٠ \_ ٣٠٪ وهن اللواتي عمرهن ما فوق ١٥ سنة ٥ ويفترض مكتب التخطيط الطبيعي لدولة البحرين ان نسبة من يعمل منهن ما بين ٣٠٪ \_ ٣٠٪ ١ اما السكان الذين هم في سن الشيخوخة القانوني \_ قليست الفعلي ق فق للسكان الذين هم في سن الشيخوخة القانوني \_ قليست الفعلي عددهم سنة ١٩٦٥ ( ٣٧٣ ) نسمة من ذكرووونسا الملخ اجمالي عددهم سنة ١٩٦٥ ( ٣٧٣ ) نسمة من ذكروونسا من مجموع السكان البالف ي تعداد سن ١٩٦٠ ( ١٨٢٢٠٣ ) نسمة ( شكر ١٠٠٣ ) نسمة واصبح وا في تعداد سن حداد سن ١٩٧١ نحو (١٠٠٢٥) نسمة واصبح وا في تعداد سن حداد الهدين الهدين الهدين الهدين الهدين الهدين الهدين واصبح وا في تعداد سن حداد الهدين اله

وقد لوح ظ ان التوزيد العمرى بين السكان في سير البحرانييد في منظم اذ ان غالبيته يدخلون ون في الفئدات العمريد ن مصل المسين ٢١ - ١٠ سينه حستى بلفست نسبت نسبت مسن هميم في همدده السين في تعسداد سنده المستدة مين همدد المستدة مين هميداد سنده المستدة مين هميداد سنده المستدة مين هميداد سنده المستداد سنده المستداد سنده المستدة مين هميداد سنده المستداد ال

<sup>6</sup> 3٪ وفي تعداد سنة ١٩٧١ اصبحوا ٣١٪ من المجموع الكلي للاجانب نظرا لان سبب مقدمهم الى البلاد هو للعمل او البحث عنه • بينما يقل عدد البحرانيين الذين هم في هذه الاعمار وبالتالي نسبتهم فتصل الى ٢٥٪ من اجمالي البحرانيين حسب تعداد سنة ١٩٦٥ وفي تعداد سنة ١٩٦١ وفي تعداد سنة ١٩٧١ اصبحت نسبتهم ١٦٪ (١) •

الخمائص الاقتصاديــة للسكان:

يعتبر الانسان هنا العامل الاساسي في جميع مظاهر الانتاج • كما انه يواثر مباشسرة في نوع وكمية الانتاج في مختلف الحرف السكانية بل وفي توزيع مواسساتها على المناطق والجزر المأهوله •

ويتوقف دور الانسان في هذه الدولة النامية على عدد ونسبة القادرين على العمـــل والانتاج وحالتهم الصحية والتعليمية ثم مدى خبرتهم في مجالات اعمالهم • ولا شك ان توضيــح دور السكان الاقتصادى المو من اهم اقسام دراسة السكان في جفرافية البحرين الاقتصادى •

ورغ هذه الاهمية فلم يُهتم بتعدادهم وتصنيفهم الاني التعدادين الاخيرين لسكنان البلاد وقد لوحظ عليهم اله في تعداد القوى العناملة هنا يستبعد من بينهم من هم في سسن العمل من الطلاب والنساء المتزوجات و كذلك أن خطواء تعدادهم قد اعتمدت على قواعد منظمة العمل الدولية كاساس التصنيف العمال وتوزيعهم على حرفهم ورغم ذلك فانه ليس مسسن السهل بحث الايدى العاملة بدقة وبتوسع خاصة من حيث توزيعهم الجفراني وتوزيعهم علس حرفهم و نظرا لعدم توفر جميع متطلبات هذا البحث في سجلات وملفات الوزارات الحكوميسة ودوائرها ثم لتعدد حرف الفرد الواحد وسيطرة التقاليد عليهم خاصة سكان القرى والحلات "الحالات" والاحياء الشعبية في المدن وعدم وجود اية قيود على هجرتهم الداخليسسة والخارجية وغموض نوع حرف معظم افراد العائلة الحاكمة (آل خليفة) وعدم وجود نقابسات وتنظيمات عمالية وعدم تحديد العامل لمفهم عمله و كل هذه المشاكل تقلل من اى مجهود لعدد وتصنيف القوى العاملة هنا و

ومن الجدير بالذكر ان المعنى العمالي الحديث كان موجود اهنا منذ ماقبل الثلاثينيات ولكنه يفتقر الى التنظيم المتطور للمفهوم العمالي بفئاته وقوته ١ اذ انه على اثر استغلال وتصنيع النفط البحراني منذ سنة ١٩٣٤ وتدفق عائداته المباشرة وغيرها ، انتقل للعمل في موسساته

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني ـ ( ۱۹۷۱ ) ، ص ٧. و النسبه المئوية من استخراج الباحث ·

عشرات من الفئات العمالية التي كانت تعمل في الحرف البحرانية التقليدية كالزراعة وصيد الاسماك والفوص وصناعة المراكب وذلك لتحسين مستواهم المعيشي والاقتصادى •

اذا فالطبقة العمالية البحرائية ارتبطت في تكوينها الحديث بتاريخ عملها باعسال النفط والصناعات الحديثة والعمنى اخر وجدت على اثر استفلال النفط البلاد واقامة انسواع عديدة من الصناعات الجديدة وهم في هذا كالطبقات العمالية في الامارات العربية النفطية والكويت والكويت والكويت والكويت والكويت والكويت علية المارات العربية النفط والكويت والمرابع المارات العمالية والكويت والمناعات العمالية والكويت والكويت والمناعات العمالية والكويت والمناعات العمالية والكويت والمناعات العمالية والكويت والمناعات العمالية والمناعات المناعات العمالية والمناعات العمالية والمناعات المناعات الم

واهم ما لوحظ على ظهور الفئات العمالية الجديدة ظهور مهارات مختلفة ساهمسست في رفع مستوى البلاد الاقتصادى في المجالات الصناعية واعمال النفط والتجارة وفي النقل واعمال الانشاء والتعمير .

ومن اتصالات الباحث بالفئات العمالية في سنة ١٩٧٠ وجد ان الايدى العاملــــة البحرانية تتميز بما يأتي : ــ

- ان نسبتها ٥٥٪ من مجموع السكان الذين تتراوع اعمارهم مابين ١٥ ـ ١٠ عاما ٥ وان هذه النسبة ستزداد باستمرار نظرا لدخول المرأة البحرانية مجالات العمل ولتوافــر فرعر جديدة للعمل على اثر هجرة غير البحرانيين الى بلادهم الاصلية ٠
- ٢ ـ يشكل البحرانيون ١٠٪ من مجموع القوى العاملة في البحرين وهي نسبة قابلة للزيادة
   على حساب نسبة غير البحرانيين ٠
- ٣ ان الوظائف الحكومية تساهم بتشفيل نحو ٤٠٪ من مجموع العماله البحرانية ، والنسبة
   الباقية منهم يعملون في حرف الصناعة والتجارة والزراعة وصيد الاسماك والمواصلات .

اما سبب ارتفاع نصيب الوظائف الحكومية فهو البطالة المخيفة حيث تضطر الحكومية الى تشفيل عشرات من ابنا وطائف من هي ليست في حاجة اليهم ولكنها تتفادى مضاعفا ت بطالتهم ٠

اما فيما يتعلق بزيادة القوى العاملة والمنتجة البحرانية وغير البحرانية فان عددها في زيادة مستمرة من المصدرين الطبيعي وغير الطبيعي. ففي تعداد سنة ١٩٤١ بلغ مجمسوع القوى العاملة (٩٤٣٤) نسمة وفي تعداد سنة ١٩٥٠ اصبحوا (٣٨٠٠٠) نسمة من الذين اعمارهم ما بين ١٥ ـ - ٦ عاما بزيادة سنوية (٢٨٥٦) عاملا وعاملة ، وكان ذلك على اثر التوسع في اعمال النفط (انتاجه وتكريره) وقيام عدد من الصناعات الحديثة ، ورغم ذلك فان ارقام القوى العاملة في هذين التعدادين لم يعبرا عن حقيقة رقمهما نظرا لاستيعاد العاملين من الهنود والباكستانيين ثم من يقومون بالإعمال الادارية الحكومية، بالإضافة الى عدم قدرة جهاز التعداد

من الموظفين على تصنيفهم حسب حرفهم لانه ليسلدى معظم العاملين هنا القدرة على تقسيم عملهم ، كما ان جزاً منهم كان يحاول اخفا حرفته خجلا منها كالفوس وصناعتي النسيج والفخار لما اصابهما من ركود وتدهور ثم لوجود الازدواج الوظيفي مثل من يشتغل بالنفط وهو في نفس الوقت سائق تاكسي او تاجر .

وفي تعداد سنة ١٩٥٠ لم يكن في البلاد اى نوعمن البطالة، وفي تعداد سنة ١٩٥٩ م اصبح مجموع من هم فوق سن ١٥ سنة (٤٧٩٥) نسمة اى بنسبة ٣٣٪ من مجموع السكان. منهم (٣٠٠٠) بحراني اى ٧٥٪ والباقي من غير البحرانيين ه وفي هذا التعداد ظهرت ايضا ارقام للبطالة لاول مرة في البلاد وكانت ١٤٤٧ عاملا وعاملة منهم (١٣٠٣) بحراني والباقيين من غير البحرانيين ٠

وفي التعداد الخامس والاخير للسكان سنة ١٩٧١ اصبح مجموع السكان من كلا النوعــــين والفعالين اقتصاديا أرسمان (١) .


وقد وضع مكتب التخطيط الطبيعي لدولة البحرين تقديرات نسبية متفاوتة وبالتالي عدديسة للقوى العاملة موزعين على الحرف والاعمال الرئيسية في البلاد (٢). وقد افترض ان هناك زيادة نسبيه مختلفة فيما بين تعداد السكان في سنة ١٩٦٥ وما سيكونون عليه في ١٩٨٨ اكالاتي : \_

- ۱ على اساس زيادة القوى العاملة بنسبة ٢٪ فيما بين السنتين سيصبح مجموعها ( ٨٢٢٥٠ ) عاملا وعاملة ،
- ۲ ـ وعلى اساس زيادة القوى العاملة بنسبة ٥ر٢٪ فيما بين السنتين سيصبح مجموعها (٩٢٢٧٠) عاملا وعاملة .
- ٣ وعلى اساس زيادتهم بنسبة ٣٪ سيصبحون (١٠٢٩٥٠) عاملا وعاملة من البحرانيين وغيرهم (شكل رقم ـ ٣٤ ـ)

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين ــ مكتب الاحصاء ـ (۱۹۲۹) ، المجموعة الاحصائية سنة ۱۹۱۸ ألمنامة من ه

<sup>- (</sup>دائرة المالية والاقتصاد الوطني (١٩٤١) مس ٢٣ // النسب من استخراج الباحث .

<sup>(</sup>٢) مكتب التخطيط الطبيعي (١٩٧٠) ورسم بياني باسم تسميلات التشفيل في البحرين سنة ١٩٨٨ و المنامة ٠



شكل رفتم- ۲- تطور عدد العاملين في قطاعات العل الرئيسية \_ ما بين سنتي (١٩٦٥- ١٩٨٨) ونسب رباد تع المنوقسة المتف وسر

توزيع الغوى العاملة على حرفهم:

لا شك أن أهمية هذه الدراسة أتية من أنها تمثل خلاصة دراسة السكان ودورهم الاقتصادى كعامل بشرى رئيسي في البحرين ·

ونظرا لا همية هذه الدراسة في الجفرافيا الاقتصادية فقد جائت بما نتائج التعداد السكانية اللاثة الاخيرة (الجدول رقم - ٢٠ - )


ويلاحظ على الارقام التصنيفية لعدد العاملين في كل حرفة ان هناك زيادة مطردة في الجمالي العاملين في بعض الحرف، كما يلاحظ على عملية التوزيع الجمع بين حرفتين في رقم واحد على اساس الازدواج الوظيفي عند العاملين في الزراعة وصيد الاسماك والتجارة والمناعة والنقسل وقد ثبت ان اختلاف عدد العاملين في كل حرفة هنا يرجع الى ميل الانسان نفسه والعواميل التشجيعية في كل حرفة ، بينما تقم الدولة هنا بدور بسيط في توجيه مواطنيها الى حرف واعمال التشجيعية في كل حرفة في الاعمال الادارية ووزاراتها التنفيذية وهذا ما يميز توزيع العمال على حرفهم في جميع الامارات والكويت ٠٠

جدول رقم - ۲۰ - تقزيع السكان البحرانيين وغيرهم على حرفهم الرئيسية في تعداد سنوات ١٩٧١ (١)

				, , , , ,					
	1971			١	970		190	٩	المهنسه
المجموع	اناث	ذكور	المجموع	اناث	ذكور	المجموع	اناث	ذ گور	
<b>٣</b> 99.	٤	<b>۳</b> ٩٨٦	१२०१	٤	٤٦٥٠	११७१	۲۱	१११७	زراعة وصيد
<b>ለ</b> ٤٦٤	λY	٨٣٧٧	٤٠١	۲	<b>٣</b> 99	1.45	٥	1.19	"سمــاك مناعةالتحويلية
1.8.8	٣.	1.478	2771	١٠	<b>ለ</b> ۳١٨	2789	YT	2778	بنا والتشييد
१७१०	٤.	٤ ٢٧٠	798.	٨٣	ገለ <sub></sub> የ	1198	9 8	AAIY	نفــط
٨٥		٨٥	1 1 1 1	١	۱۲٦	٤٧٠	٤	१७७	تعدينوقطع
									حجار ا
777	٩	711	1577	١.	1807	0.5	Y	٤٩Y	ارة الجملة
7779	98	9884	098.	0人	7580	7773	7.	27.7	ارة التجزئة
			1.498	1.00	9889	7 8 9 8	157	7181	خد ما تالحكومية
1715	1.4	YOYF	०१११	19	0 6 7 0	1781	٤	1788	مواصلات
			1770	٦	1779	1884	18	1588	مطلون
7-4-1	4759	94.04	04.1AE	7 - 7 7	01771	१२१००	150.	€ 0.0 •	
									حال اقتصادیا

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين مكتب الاحصائد (١٩٦٩) ه ص ٣٤٠

\_ دائرة المالية الاقتصاد الوطني (١٩٧١) صص ٢٥ ـ ٢٦.



. احتفاد

شكل رقم- ٢١ ـ توزيع العاملين فعلًا من البحرانيين وغبرهم في سلا ١٩٧ على وفيم الرئيسية.

الدور الاقتصادى للمرأة البحرانية:

تقوم المرأة البحرانية هنا بدور متطور في اقتصاد البلاد ، ويدل على تطور عــدد العاملات في مختلف الحرف والاعمال ماجا في جدول رقم ـ ٢٠ ـ وجدول رقم ـ ٢١ ـ ووقد انعكس هذا على تطور نسبتها بين عدد العاملين فعلا في البحرين ، ففي تعداد سنسة ١٩٦٥ كانت تمثل فقط ٣ر٣٪ من مجموع القوى العاملة بيتما اصبحت في تعداد سنة ١٩٦٥ تمثل ١ر٣٪ ، اما في سنة ١٩٧١ فقد اصبحت نسبتها ٥٪ (١). وتعمل المرأة هنا في مختلف الاعمال (الجدول رقم ـ ٢١ ـ) وخاصة في الوظائف الحكومية الكتابية والادارية وفي الاعمال التجارية واعمال شركة النفط .

وقد ساعد على زيادة نسبتها عنا فيما بعد سنة ١٩٦٥ قوانين حكومة البحرين الستي فتحت المجال واسعاامامها للعمل في وزاراتها خاصة في وزارات الصحة والتربية والتعليم والخارجية والاعلام •

دول رقم - ٢١ - توزيع الاناث البحرانيات العاملات ومقارنته ....ن بمجموعدد العاملين في عـدد الحرف في سنوات ١٩٦٥ ، ١٩٢٥ (٢).

<i>مــــ</i>	09	19	1970		1971	
	عددالاناث العاملات	مجموع العاملين من البحرانيين	عدد الاناث العاملات	مجموع العاملين من البخر إنيين	عد د اللائلية العاملات	مجموع العاملين
						من البحرائيين
وصيد الاسماك	19	<b>791</b> A	٣	8017	٣	7990
ات التحويلية	0	AIY	1	377	80	०७१६
ين وقطع الاحجار		108	1	371		174
الجملة	٧	799	1	777	٤	77.
التجزئه	24	4.11	٤٠	4 ٨٧٨	٤Y	٤٣٠٠
رت کا	۲	1119	۲	7977	٤٤	7 1 7 3
لاتعن العمل	11	14.4	0	११७		
ىمل لھـن	Y X	184.	٤١	1 2 2 9		
وع	1.40	٣٠٩١٠	990	81781	1757	<b>TY90.</b>

حكومة البحرين ــ مكتب الاحصّاء ــ (١٩٦٩) ، ص ٣٠٠ } النسب المئوية منعمل الباحث من ارقام هذه الصفحات. دائرة المالية والاقتصاد الوطني ــ (١٩٧١) ، ص ٢٥. } النسب المئوية منعمل الباحث من ارقام هذه الصفحات. مكتب الاحصاء ــ (١٩٦٩)، ص ٣٢.

دائرة المالية والاقتصاد الوطني \_ (١٩٧١) ، مرس ٢٥ \_ ٢٦.

وبعد التوزيع العددى والنوعي للقوى العاملة على الحرف الرئيسية في البحرين ، فلا بد من بحث دوركل فئة من القوى العاملة في الحرف التي تعمل بها وتطور عددها خلال عمله المفات التعدادات السكانية

أولا/ فيما يخص الانتاج الزراعــــي : \_

ياتي العاملون في الزراعة البحرانية حسب تقسيم السكان على نشاطهم الاقتصادى في مفهوم الفعالية الاولى نظراً للنسبة المرتفعة التي يمثلونها من مجموع الايدى العاملة في البلا د كما يعتبر هوالا ضمن القسم المنتج اقتصاديا من السكان على الرغم مما يواجهونه من وسائلسل ودوافع الاغزاء لترك الزراعة والعمل في القطاعات الانتاجية المستجدة كالنفط والصناعات الحديثة والتجارة والتي تتميز بالاجور العالية وضمان استمرار العمل فيها وقد اضطرت هذه الظاهرة اصحاب المزارع الى استقدام عشرات من الحساويين والعمانيين للعمل في مزارعهم بعد ان اثبتوا تفوقهم الفني على المزارع البحراني والمناع المزارع البحراني والمناع المزارع البحراني والمناع الفني على المزارع البحراني والمناع المزارع المزارع البحراني والمناع والمناع المزارع البحراني والمناع المزارع البحراني والمناع المزارع المناع والمناع المزارع البحراني والمناع المناع والمناع المناع والمناع والمن

وتواجه الايدى العاملة الزراعية في البحرين مشكلة تخلف خبراتها وبدائية ادواتها الزراعية وساعد على استمرار عذه المشكلة عدم توفر رأس المال لديهم وغياب دور حكومة البحرين فحو تشجيم انتاجهم او اقلمة مدرسة زراعية مهنية لتدريبهم •

ويسمى الفلاح هنا "الحلايلي" او المزارع وقد اصبح هذان الاسمان مرادفين لسكان قرى البحرين الذين يعملون في الزراعة كمستأجرين او اجرا واحيانا بالسخرة ٠

وقد عمل لهم أول تعداد في سنة ١٩٥٩ وكذلك في تعدادى سنة ١٩٦٥ سنة ١٩٧١ سنة ١٩٧١ سنة ١٩٧١ ما أزدادوا (الجدول رقم - ٢٢ - ) بينما قدر لهم أن يصبحوا في سنة ١٩٨٨ نحو ١٩٨٠ ذا ما أزدادوا عن تعدادهم في سنة ١٩٦٥ بنسبة ٥٢٠٪ .

وقد ذكر القائمون على التعداديين الاخيرين ان ارقامهما يحيط بهما الشك بسبب عدم تحديد مفهوم حرفة الزراعة عند القائمين على التعداد وبالتالي اضافة او اهمال عدد من الذين يعملون او لا يعملون في الزراعة ، كذلك لوحظ على ارقام هذين التعدادين ان الاول اقلل من الثاني وهذا يدل اما ان التعداد الاخيركان ادق في طريقته او ان النقصان في العدد ناتج عن هجرة عدد من المزارعين للعمل في الحرف الاخرى .

جدول رقم - ٢٢ - تطور عدد العاملين في الانتاج الزراعي في سنوات التعدادات السكانية الاخيرة (١)

المجموع	غير البحرانيين	البحرانيون	السنـــــا
٣٤٠٨	801	W.57	تعداد ۱۹۵۹
<b>~1 4 9</b>	٨٥٨	7771	تعداد ۱۹۲۵
17.77	777	1909	تصداد ۱۹۲۱

وكما يختلف العاملون في الزراعة هنا من حيث عددهم فانهم من الطبيعي ان يختلفوا في توزيعهم على اماكن ومراكز السكن والعمران في البحرين ورغم اهمية هذه المظاهرة التوزيعيسة لهم ه الا انه لم يمتم بها الا في تعداد سنة ١٩٥٩ (الجدول رقم - ٢٣ - واغفلت اعميتها في التعدادين التاليين له سنة ١٩٦٥ و سنة ١٩٧١ .

جدول رقم - ٢٣ - توزيع عمال الزراعة على مراكز السكن والعمران في ١٩٥٩ (٢)

المجمو	غیر ہخرانیین	بحرانيون	مراكز السكن والعمل	المجموع.	غیر بحرانیین .	بحرا نيون	مراكز السكن والعمل
197	٣	189	جزیرة قری سترة	٦٧٣	777	٤٣٧	المنامة وضواحيها
7750	19	7 7 7 8	جدحفص وتوابعها قرى دائرة الشئون	7 E Y	0 T	197	مدينة المحرق وضواحيها مدينة الحدوتوا بعها
۲	,	1	ال <b>غرو</b> يـــــه عوالــي	11	٣	A	مدينةالرفاع توابهما
०११०	०६०	٣٩٠٠		d. <del> </del>	<del> </del>	and the second s	المجموع

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين \_ مكتب الاحصاء \_ (١٩٦٩)، خلاصة عدة صفحات.

<sup>-</sup> حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني ـ (١٩٧١)، صص ٢٥ ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>۲) حكومة البحرين ـ دائرة المالية ـ (١٩٥٩) ، الاحصا السكاني الثالثة سنة ١٩٥٩ ، الاحصا السكاني الثالثة سنة ١٩٥٩ ، المنامة ، ص ٤٧.

- ويتبين لنا من الجدول رقم ٢٢ وجدول رقم ٢٣ مايأتي : -
- انعدد العمال الزراعيين غير البحرانيين كانوا في زيادة حتى تعداد سنة ١٩٦٥ما الى في تعداد سنة ١٩٢٥ فقد قل عددهم نتيجة لتعقيد قوانين الدولة امام دخولهم الى البحرين وظهور طبقة من العاطلين عن العمل فن البحرانيين .
  - ٢ يتركز العدد الاكبر منهم في القرى ويليها مدينتا المنامة والمحرق وتوابعها •
- ٣ وبمقارنتهم بعدد القوى العاملة الاخرى في جدول رقم ٢٠ فانهم يحتلبون المركز الرابع بينهم ٠

ويدخل ضمن دراسة القوى العاملة الزراعية تاثير احوالهم الاجتماعية على انتاجهم وقد وجد ان للعادات والتقاليد السائدة بينهم اثرها الفعال على تمسكهم بالادوات والاساليب الزراعية التي ورثوها عن اجدادهم (الملحق رقم -٣٠) وانه من الصعب قيام اية محاولة من الدولة هنا لالغا عذه الاساليب والادوات المتخلفة هنا والتي ينعكس استخدامها على زيادة كميسة الفاقد من مياه الرى وزيادة مستوى الرطوبة السطحية والملوحة في التربة ثم زيادة الفاقد من الانتاج الزراعي في جميع مراحلة ٠٠ والتي تودى جميعها الى نقص في التوسع الزراعي الافقى والرأسي ٠

اما اثر المذهب الديني السائد بين السكان فهو واضع في الانتاج الزراعي ه فالسكان العاملون في الزراعة هنامعظمهم من المسلمين الشيعة الذين تتعدد اعيادهم الدينيسسة والاجتماعية لتزيد على ثلاثة شهور في السئة تسمى بالتحاريم ه يتوقفون فيها عن العمل كليسة بل وتقفل اسواق المنتجات الزراعية المحلية •

ثانيا / فيما يخس الصيد البحرى: ــ

لقد مرت هذه الحرفة (صيد الاسماك والفوص) بمرحلة كانت فيها الاولى من حيست عدد قواها العاملة بين الحرف البحرانية الاخرى ، ولكن اولوية تشغيلها هذه انتهت الى غيسر رجعة في اوائل الثلاثينات (۱) .

ومن بعدها اخذ نصيبها من عمالة البلاد يقل حتى اصبح في سنة ١٩٥٩ ( ٢٦٠٥ ) عاملا وفي تعداد سنة ١٩٧١ ( ١٣٠٩ من البحرانيين وغيرهم (٢) ٠

<sup>(</sup>١) مالتغصيل في الفصل الثاني - الباب الثاني •

<sup>(</sup>٢) حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني \_ (١٩٧١) ، ص٢٣.

ويسمى الماملون في صيد البحر باسم (البحاحير) ويستنون في مختلف المدن والتسرى خاصة البساحلية منها (الجدول رقم سـ ٢٤ س) كما ينتمي هوالا الى نئتين مختلفتين همسسا البحرانيون ويمثلون القسم الأكبر منهم وقد بلغ عددهم في سئة ١٩٧١ (١٠٣٦) صيادا وسداعسسدا، ثم غير البحرانيين واغلبهم من الحمانيين واقليم الاحسا ونادر منهم من الايرانيين. وبلغ عددهسسم في نفس التحداد ٢٧٣ صيادا ومساعدا .

جدول رتم - ٢٤ - توزيع عمال الحيد البحرى البحرائيين وفيرهم على مناطق سكنهم حسب اخسر تحدول رتم - ١١١٩٥١)

المجموع	عي <b>ر</b> بحرائيون	بحزائيون	المديئة او القريســـه	المجموع	عير بحرائيون	بحرائيون	المدينة او القريسة
179	۲	17'Y	المحرق وتوابعها	18.	۴.	11.	المنامة الماصمة وتوابعها
8	Question .	ð	الوفاع وتوابصها	150	١.	170	الحد وتوابعها
8 5	1	7 7	جد حفورة وابصه	۲		۲	بيلدية سترةوتوابعها
Υ•٨	109	૦૬૧	مجموع البحاحير	4.26	711	117	قرى دائرة الشئون
							انقروي=ه

اما نظام التخصص الحرفي بين الماملين في الصيد البحرى فهو فير موجود الا بنسبة بسيطة ، بينما نظام الحرف المختلطة مو الفالب على نشاطهم نظرا لرفبة البحرائي في توفيد المؤيد من الكسب المحيشي والمالي لنفسه واسرته في هذه الجزر الصحراوية ، فيخلط بينها وبين الزرافة وصيد البحر في البحرين (سابقا) والتجارة ٥٠٠٠ وذلاعرة الازدواج في الممل بين الزرافة وصيد البحر في البحرين لها هيل في مملكة النوويج واليابان حيث يحمل الصيادون فيهما في مماسم صيد الاسماك وفي الزرافة في مواسم الزرافة (٢) ومن بين المشتخلين بحرفة الصيد مسن مو محترف لها ويحتبرها حدر دخل دائم له ولاسرته ويتركز هوالا في القرى الساحلية في جسزر المنافة والمحرق ، ثم ان هناك عدد اكبيرا من السكان ممن هو هاو صيد الاسماك للتسلية والترفيد واحيانا لتوفير حاجة استره وهذا ما نجده بين الاجانب من الانجليز والامريكيين وكبار تجار الهائذ والاعان وافراد آل خليفة ٠

<sup>(</sup>١) مكتب الاحصاء \_ (١٩٦٩)خالصة بعض تقاييس و الاحصائية ، المنامة .

<sup>2)</sup> SMITH, R.M.H. and JENSEN, J. G. (1958) G eagra phy of (7) commodality production, chicago, UN. P'195.

## ثالثا/ وفيما يخص الانتاج الصناعيي

الايدى العاملة في الصناعة هنا اما من البحرانيين وهم الغالبية ورواد الصناعدة التقليدية في البلاد واقاموها في مدنهم وقراهم ، بينما يأتي غير البحرائيين من بعدهم في العدد وقد قدم عوالاً على اشر استغلال النفط وتدفق عائداته وانشا العديد مسن الصناعات الدينة واستمر هوالا في القدم الى البحرين حتى منتصف الستينات حين اخذت اعداد القادمين منهم تقل بل اخذ عدد منهم في العودة الى اولمانهم تمشيا معقوانسيسن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل البحرانية منذ سنة ١٩٦٦ ولكنهم عاد وا بعد سنة ١٩٦٨ يتدفقون الى البحرين لتوفير حاجات مصانع الالومنيوم ومنتجات الالبان وتعليب الربيان مسسن الايدى العاملة ،

اما عن تعداد القوى العاملة في الصناعة فقد ورد في اخر ثلاثة تعدادات للسكان. ففي تعداد التحويلية الما في الصناعات التحويلية اما في اخر تعداد في سنة ١٩٧١ فقد احصى جميع العاملين في مختلف الصناعات .

جدول رقم - ٢٥ - العمال البحرانيون وغير البحرانيين من ذكور واناث في التعداد التالسكانية

الثلاثة الاخيرة (١)،

						در مینی داشته سازن شدند. <sub>میشود</sub> بیشه <sub>ای</sub> بیشها		
	1	9 Y 1			1970		1909	
المجموع	اناث	ذ کور	المجموع	اناث	ذ كور	المجموع	اناث	ذ کور
ሊሃየኮ	۱۷۴	17788	17788	۲	<b>٣</b> 99	1 • 7 €	٥	1 - 1 9

ويتبين من الجدول النقص الواضح في تعدادهم في ١٩٦٥ وذلك نظرا لتدهـــور صناعتي النسيج والفخار والمراكب وتجفيف الاسماك وادوات صيد البحر بينما عاد عددهــم للزيادة في سنة ١٩٢١ على اثر اقامة مشاريع صناعية عديدة (٢) .

اما عن دور المرأة في الصناعة البحرانية فيكاد لا يدكر وكل ما تعمله هنا في الاعمال التحضيرية والكتابية نمشيا مع للروف البلاد الاجتماعية ويصبح الرجل هو العنصر الافضـــل

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين ـ مكتب الاحصاء ـ (١٩٦٩) ص ٣٤.

<sup>-</sup> دائرة المالية والاقتصاد الوطني (١٩٧١) ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) بالتفسيل في الفصل الرابع - الباب الثاني .

للعمل في الصناعات خاصة الصناعات التحويلية بعد ان توفر العدد الكافي من خريجيي

رابعا / وفيها يخص التجاره:

لقد عرف التاجر البحراني بانه الشخص الذى يعمل بالمعاملات التجارية واتخذ منها حرفة له ويشتهر البحراني بمهارته التجارية التي اكتسبها كقائد للتجارة في المنطقة لما يتوفر لديه من مهارة وخبرة ثم المعاملة الحسنة وسعة للسحيلة وتعلمه لجميع لفات ولهجات الشعوب التي يتاجر معها، حتى اصبع على رأس تجار المنطقة شهرة وخبرة فهو اول من اسس غرفسة تجارية في الخليج منذ سنة ١٩٣٩ ثم اول من تعامل مع تجارة المرورفي المنطقة (١) ولمزاولة النشاط التجارى في البحرين لا بد من اتباع الخطوات التالية التي وضعتها حكومة البسسلاد وغرفتها التجارية ٠: ــ

- ۱ ـ الحصول على سجل تجارى يوضع نوع التخصص التجارى ٠
  - ٢ \_ لا بد من موافقة الدولقعلى تأسيس اى شركة تجارية •
- تشترط الدولة هنا نسبة هعينة من الايدى العاملة البحوانية للعمل في كل مؤسسة
   تجارية اذا ما توفرت فيهم المهارات المطلوبة •
- ٤ الحصول على رخصة مسبقة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية والعمل البحرانية قبل
   افتتاح المحل او الشركة التجارية ٠
- م يجب على الشركات المقاولة الاجنبية ان تشرك رأس المذل البحرانيين والعمال البحرانيين بمقدار النصف وان يتوفر لها كفيل بحراني او معتمد الها مقابل دفعها لنصيب من ارباحها له •
- المحديد مواقع الشركات والمحلات التجارية على ارض البلاد ومياهها الاقليمية •
   اما من حيث عدد العاملين في التبسجارة فقد كانوا ولا يزالون في مقدمة عسدد العاملين اقتصاديا في البلاد نظرا لاستمرار تطور وازدهار حرفتهم •

ففي تعداد سنة ١٩٦٥ بلغ عددهم ٢٤٦٦ نسمة (بحراني وغير بحراني) اى بنسبة ٥ر١٤٪ من مجموع الايدى العاملة في تلك السنة وهم بهذا كانوا يتفوقون علم عدد الايدى العاملة في النفط (شكل رقم ـ ٣٣ ـ ) • بينما اصبحوا في سنة ١٩٧١

<sup>(</sup>١) من مناقشة الباحث من / على الوزار برئيس فرفة تجارة وصناعة البحرين ، ديسمبر ١٩٦٩.

سنة ١٩٧١ (٢٧٠٦) نسمة منهم ( ٢٥٦٣) من الذكور والباقي من الاناث البحرانيات وغيرهــن (١)
اما بالنسبة لتوزيعهم على مناطق سكنهم وعملهم فلم يهتم بهذا سوى تعداد سنة ١٩٥٩
(الجدول رقم - ٢٦ -) بينما لم يذكر في التعدادين التاليين له اية معلومات عن التوزيـــع
الجفراني للايدى العاملة في التجارة ٠

جدول رقم - ٢٦ - توزيع الايدى العاملة في التجارة على مناطق سنكنهم وعملهم في ١٩٥٩ (٢).

	المجموع	بين	غير بحرائي	ون	بحرانيا	المركز السكنى
بائعمفرق	بائعجملة	بائع مفرق	بائعجملة	بائع مفرق	بائعجمله	
7797	۳۸۸	1.47	۲۰۰	1778	١٨٨	المنامة وضواحيها
٨٥٣	٨١	170	٤	Y Y A	YY	المحرقوضواحيها
188	۲۸	٩	١	178	77	الحد وتوابعها
79		٩		٦.		بلدية الرفاع
٣١				٣١		بلدية سترة
ነገኛ		۲		7 ₽		بلدية جد حفص
177		١		41.		قرى دائرة الشئون القوويـــــه
88.4	٤٩٧	1178	7.0	۳۰۱۸	797	المجموع

ويتبين من الجدول ان تجار الجملة يتمركزون في المدن الثلاث في الدولة وهي المحرق والمئامة والحد بينما يندرون في القرى ومن الجدير بالذكر ان عدد البحرانيين في زيادة مستمرة على حساب عدد الاجانب الذي يتناقص سنة بعد اخرى وفي سنة ١٩٧١ بلغ عــدد البحرانيين ١٩٨١ نسمة بين تاجر جملة ومفرق بينما اصبح عدد الاجانب ١٨٥٥ نظرا للاقبال الشديد على الاعمال التجارية بعد تركهم اعمالهم التقليدية كالزراعة وصيد البحرثم ان الاجانب اخذوا يهجرون العمل في التجارة لمقاطعة محلاتهم التجارية والاقبال على محــلات

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني (١٩٧١)، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) دائرة المالية \_ ( ١٩٦٠ ) ، تقرير عن التعداد السكاني الثالث سنة ١٩٥٩ ، المنامة ص ٤٠.

البحرائيين • وسيستمر عدد العاملين في التجارة في الزيادة حتى يصل في سنة ١٩٨٨ الى نحو ٢٣٠٠٠ أى ما نسبته ٢٥٪ من مجموع الايدى العاملة في البلاد وسيأتون في ذلك بعد عمالــة المرافق والخدمات والسياحة (١) •

اما ما يخص الايدى العاملة في الحرف الاخرى فقد كان لا بد بحثها مباشرة في فصول تلك الحرف التي تتميز بطابع خاصمن الايدى العاملة مثل الغوص والنفط ٠٠

د ور دولة البحرين تجاه القوى العاملة: ــ

لقد تبين لنا من خلال دراسة هذا العامل البشرى الهام ان دولة البحرين تولى هسدا العامل الاقتصادى ومنذ الستينات اهتمامها من حيث تنظيم السكان الادارى والاقتصادى من خلال دوائرها وفيما بعد وزاراتها التنفيذية المختصة ، وقد خصصت للقوى العاملة البحرانية دائرة خاصة تسمى "دائرة العمل والشئون الاجتماعية وعلى اثر اعلان استقلالها سميت بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممها الاساسي رعاية شئون الايدى العاملة البحرانية وفير البحرانية في مختلف نشاطها وحرفها في البلاد ، وقد وضعت هاتان المواسستان التنفيذيتان قوانين العمل والعمال التي تماثل ما هو متبع في الاقطار العربية كما تشتمل على كثير من المبادى الرئيسية التي ذكرت فيسي توصيات ومقررات منظمة العمل الدولية مخاصة بعد أن انضمت اليها دولة البحرين ، كما تشترك البحرين بوفود السبى جميع المواتمرات العمالية المعقودة في نطاق جامعة الدول العربيسسة، كذلك كونت الهيئة العمالية واللجنة العمالية أ منذ سنة ١٩٥٥ ، وفي سنة ١٩٦٥ صدر قانسون تكوين النقابات العمالية بموجب شروط حكومية معينة ،

ويعاب على هذه الوزارة ومن قبلها دائرة العمل والشئون الاجتماعية انهما ليستا على مستوى ما يتطلبه هذا العامل الانتاجي الهام اذ لا زالت تنقصها الامكانيات المادية والفنيسسة اللازمة لعطوير الكثير من الخدمات اللازمة للعمال البحرانيين في مختلف نشاطهم وحرفهم •

ولا عذر لهذه الجهات التنفيذية الحكومية في هذا التقصير الاحداثة عهد القائمسين عليها بشئون العمال والعمل وعدم تخصصهم في امورهم مما يستدعي استقدام الخبرا المتخصصسين من الاقطار العربية عن طريق عدد اتفاقيات للمعونات الفنية المجانية مع دول جامعة الدول العربية .

<sup>(</sup>۱) جا هذا التقديرعلى اساس زيادتهم بنسبة هر ۲٪ عما كانوا عليه في سنة (۱۹۱۰) وبنا على ما رآه مكتب التخطيط الطبيعي لحكومة البحرين •

تقع طرق النقل والتنقل بين اهم العوامل البشرية التي توثر في جميع وسائل الانتاج الاقتصادى في البحرين لما تقوم به من توفير جميع متطلبات هذه الوسائل ونقل منتجاتها ٠٠٠

ولقد مرهذا العامل البشرى بمراحل تطورية متنوعة في نفترة ما بعد الاربعيئيسات اوضح مراحل تطور النقل ووسائلة وطرقه في داخل البلاد ومع خارجها وقد صاحب هذه المرحلة التطورية استغلال وتصنيع النفط وتدفق عائداته ورغبة الدولة في مسايرة التطور في دخلهسا القوى لينعكس على تطوير اهم العوامل الانتاجية والعضارية في البلاد وهي طرق المواصلات. وقد ساعد على ذلك ايضا ما وفرته احدث الاختراعات في حقل الات وادوات وسائل المواصلات وطرقها .

وبايجاز فقد تحولت المراكب والقوارب الشراعية الى لنشات ومراكب الية ، وحلت السيارة بانواعها محل حيوانات الحمل وحلت الطرق المعبدة محل الدروب واصبحت الطرق الجويسة في متناول البلاد وسنانها الى اى اتجاه في العالم بعد ان كانت مشاعدة الطائرة عجييسة حضارية عند سكان البحرين ، وانتشر الهاتف والبرق والتلكس واللاسلكي واستخدمت محطات الاقمار الصناعية ، وعمت خدمات البريد وباحدث اساليبها ونظمها جميع انحاء الجزر الماهولة وقد انعكس هذا التطور في نشاط النقل والتنقل في البحرين ومع جميع انحاء العالم على توفر سرعة وسهولة وطمأنينة التعامل معها وبجميع وسائلها .

ولا شك ان تطور وسائل وطرق المواصلات هنا وبدرجة تغوقت على ما يوجد منها فيي الامارات الاخرى ليرجم الى ما يتوفر لها من مشجعات طبيية وبشرية محلية ومستوردة ٠

فموقع جزر البحرين في وسط هذا المسطح المائي المفتوح امام الملاحة الاقليمية والدولية طوال العام وقد اشتهر بدوره الزاهر في الملاحة البحرية بعد العشرينات على اثر اكتشاف واستغلال نفط بلدانه ومياهه حتى اصبح احدى الحلقات المامة في طرق النقل البحري بين الشرق والغرب •

وقد استفادت دولة البحرين بموقعها هذا من التطور المستمر لهذه البحب يوسي الاسلامية العربية المفتوحة للملاحة ، وطورت من خدماتها اللازمة للنقلين البحرى والجروي حتى اصبحت ملتقى هاما لهذه الطرق ومحطة تموين وراحة للسفن والناقلات والطائر والعاملة على هذه الخطوط او المارة بالخليج العربي ، وقد كان لاستمرار تطوير الات وادوات النقلين البحرى والجوى في العالم وظهور المنافسة النامية لها من دول الخليج الاخرى

اندفعت دولة البحرين الى استمرار تطوير وتنمية موانئها التجارية ومطارها الدولي

وقد اعتبرت بداية الخمسينات التاريخ التقريبي لتطوير دور وسياسة دولة البحرين في المشاركة في تطوير هذا العامل الانتاجي البشرى اللهام ورعايته ووضع سياسة واضحة لتطويره (١) وانشأت دولة البحرين لطرق المواصلات دائرة تنفيذية خاصة بها تابعة لوزارة التنمية والخدمات اللهند سية لتوفير الخدمات اللازمة لمختلف انواع الطرق الداخلية ومع الخارج زودتها باحسدت الالات والادوات والخبرة البحرانية وغير البحرانية ثم وكلت الى شركة البرق واللاسلكي البريطانيسة الالات والادوات والخبرة البحرائية وغير البحرانية واللاسلكية بانواعها في جزر البحريستن وخارجها مقابل اتفاق سرى بينهما •

وقد كان لا بد من ان تقوم شركة نفط البحرين المحدودة (بابكو) بدور فعال فيسي انشاء وصيانة طرق السيارات خاصة التي تمتم بخدمة حقل النفط ومشآت تكريره ونشحنه في

فبالنسبة لطرق السيارات انشأت لها قسما في ادارة الشركة يهتم بطرقها واسطسسول سياراتها العاملة عليها ه كما تتعاون الشركة مع الدولة في توفير القسم الكبير من مصاريف انشاء وميانة شبكة طرق السيارات ثم انها انشأت على نفقتها مينا عترة لتصدير مشتقات النقسط واستيراد معظم حاجاتها خاضعة لقسم الشحن والتفريخ في شركة بابكو (۲). وهنا لا بد مسن الاشارة الى دور استغلال النفط وتدفق عائداته على البلاد منذ سنة ١٩٣٤ في تشجيع انشاء طرق السيارات خارج مناطق استغلال النفط وانتشار المواني وتطوير مطارها الدولي حتى سنة ١٩٧١ وصيانة طرق السيارات والمواني والمطار ه وقد دل على ذلك تلك الزيادة الحقيقية في عسدد وصيانة طرق السيارات والمواني والمطار ه وقد دل على ذلك تلك الزيادة الحقيقية في عسدد مطارها واستمرار تنميثه حتى هذا التاريخ (١٩٧١).

اما عن الدور التشجيعي للمصانع والمزارع والشركات التجارية نحو طرق النقل والمواصلات البحرانية فقد وضع ذلك من ان الاراضي الزراعية ومئذ القدم قد حددت مواقع الدروب ومصدن بعدها الطرق المعبدة التي تصل ما بين هذه الموسسات والمظاهر الصناعية والزراعيسسة والتجارية ثم بينها وبين اسواقها في مدن المئامة والمحرق والرفاع وعوالي وبينها وبين موانسسئ

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في بحث انواع طرق المواصلات •

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في طرق النقل البحرى - ٠

البلاد مصدر خاماتها (۱) ويوضع هذا الشكل رقم ـ ٣٥ ـ ه حيث تتركز فيه طرق السيارات والمواني والمطار في مناطق السكن الرئيسية وما يحيطها من اراضي زراعية ه وما يوجـــــد بها من مصانع وورش وشركات تجارية •

ولمناخ في هذه الجزر دوره الفعال في تنشيط جميع طرق مواصلاتها في الداخـــل ومع الخارج • فصفا سما البحرين في معظم ايام السنة (نحو ٢٠ سيوما) يوادى الى صلاحيتها باستمرار للطيران الاقليمي والدولي وبالتالي استمرار خدمات مطارها الدولي ، كما يتصـــف عنصر الرياح هنا بالانواع المعتدلة من الرياح فيما عدا بعض انواعها (٢) وان هذا ينعكــس على استمرار حركة رسو وابحار السفن والمراكب من مختلف موانئها لعدم تعرض مياهها للهياج او العواصف البحرية ، كما ان مياهها لا تتعرض لاى ظاهرة تجمد تعيق حركة الملاحة فيها •

اما سطح يابسها المستوى في معظم اجزائه ، فقد شجع وسهل مد شبكة واسعة من من طرق السيارات دون الحاجة الى تسوية او حفر انفاق او بنا كبارى ، كما ان الشكل البيضاوى لجزيرة المنامة اكبر الجزر مساحة تد سهل انشا طريق رئيسي (المنامة ـ الزلاق ) كعمود فقرى لطرق السيارات يتفرع منه عشرات من الطرق لتصل بينه وبين مناطق السكن والعمران والانتاج الاقتصادى في هذه الجزيرة اما عن امتداد الرصيف القارى لمسافة بعيدة مسسس الشواطي "(٣) فقد حم البحرين منذ القدم من ائشا المواني والمنامة وستره ، ولكن الطبيعة الكبيرة واضطرها الى انشا المواني الصناعية مثل مواني سلمان والمنامة وستره ، ولكن الطبيعة عوفتها عن ذلك بمرور ما يسمى بخور القليعة ذات المياه العميقة (-٢م) في شرق سواحلها واستخدامه كخط نهاية لارصفة مينائي سلمان وستره مستغلة صلاحيته للملاحة بانواعها طـــول واستخدامه كخط نهاية لارصفة مينائي سلمان وستره مستغلة صلاحيته للملاحة بانواعها في البحريـــن والتي يوجد لها في البلاد ما يأتى: \_

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في عامل المنائخ \_ عنصر الرياح \_ الفصل الثاني \_ الباب الاول •

<sup>(</sup>٣) بالتفصيل في الموقع والموضع الجفراني - الفصل الاول - الباب الاول •

وهي هنا تشمل جميع انواع وسائلها وطرقها فيما عدا السكل الحديدية فيوجد منهسا: طرق السيارات والطرق الجوية ثم الطرق البحرية (شكل رقم - ٣٥ - ) وفيما يلي بحث لهذه الطرق والوسائل •

۱ ـ طرق السيارات: -----

تغطي جزر البحرين المأهولة بالسكان شبكة كثيفة من طرق السيارات المعبدة والجيدة لتصل بين جميع مدنها وقراها ومصانعها ومزارعها وجميع مظاهر الانتاج (شكيل رقم - ٣٥ -) وتتميز هذه الشبكة من الطرق بتعدد عقدها المجمعة والمنظمة للطرق المتفوعة منها او المتجهة اليها. وذلك بقصد تقصير المسافات وتوفير مصروفات الانشاء والصيانة وقد اطلق على طرق السيارات هنا اسماء محلية كاسم الحاكم او المديئية او القرية التي يمر فيها رغم اهمية طرق السيارات الاقتصادية الا انها لم تلق عنايية في احصاء طولها او مساحاتها الا اخيرا في الفترة مابين سنة ١٩٦٥ وسنة ١٩٦٨ حيث سجلت ارقام لاطول الطرق الجديدة (الجدول رقم - ٢٧ -) ومن الطبيعي ان نجيا هنا تمايزا فيما بين اطول الطرق واهميتها الاقتصادية. ويخدم على هذه الطرق ما مجموعه هنا تمايزا فيما لبين اطول الطرق واهميتها الاقتصادية. ويخدم على هذه الطرق ما مجموعه يلي اهم طرق السيارات في البلاد : -

طريق المنامة ـعوالي (الصورة رقم ـ ٣ ـ): يصل بين العاصمة ومدينة النفط (عوالــــــى)

وعو العمود الفقرى للنقل البرى في دولة البحرين كما تتفرع منه جميع طرقها الى مختلسف الجهات والجزر المأهولة الثلاث وهو من طرق الدرجة الاولى ذات الاتجاهين (ست سيارات) وعليه تخدم جميع سيارات شركة الفطومواني البلاد ، وهو منار بالكهربا ومعظم اجزائه كما انسه مشجر على طوله ، والاهتمام به مستمر لان حاكم البلاد يتنقل عليه يوميا ، كما اضيف اليه اخيرا خدمات منطقتى سلماباد وزويد الصناعيتين ،

طريق المحرق ـ المنامة ـ البديم: \_ وهو من طرق الدرجة الاولى ( ٤ سيارات) ، منـــار ==================

في معظم اجزائه يصل بين اكبر مدينتين في الامارة (المنامة والمحرق) هكما انه يختـرق ويخدم اخصب اراضي ومزارع البلاد واكبر تجمع لقراها وبلدائها وعليه اقيمت معظم مزارع ـ

الدواجن ومصانع مواد البنا والزلاقات ، كما انه يخدم مينا المحرق ومطارها الدولي (الصورة رقم - ٤ - ) .

طريق عوالي ـ مينا ستره: ـ من طرق الدرجة الثانية (سيارتان) ، ٩٥٪ من استعمالاته

خاص بشركة النفطلانه يصل بين ادارتها ومكاتبها في عوالي وبين مصنع التكرير من جهةوميناً • متره لتصدير النفط من جهة اخرى • ويمثل جسر المينا • ( ٥ ر ٤ كم ) المردم جزا منه • كما انه يعسبر القناة الفاصلة بين جزيرتي المنامة وستره •

طريق الرفاع الغربي \_ الزلاق \_ الموسمية : \_ (الصورة رقم \_ ٥ \_ ) وهو طريق انشي وصيصا

ليصل بين سكن الحاكم وقصر حكمه في الرفاع وبين اراضيه في الزلاق والموسمية ، وهو من طرق الدرجة الاولى ، وقد تفرعت منه عدة طرق ثانوية معبدة متجمة الى مصيف رأس الجزاير وقرى الساحل الفربي والعمر والمعطله (شكل رقم \_ ~ ~ ~ \_ ) .

طريق خط انابيب النفط السعودى : \_ وهو من طرق الدرجة الثانية انشي منذ ١٩٣٨ وذلك

لتأكيد حراسة ذلك الخط مع خطي انابيب مياه شركة النفط القادمين من البديع والهملة • كما انه يخدم اكبر قاعدة برية بريطانية في الخليج (الهملة) حتى نوفمبر سنة ١٩٧١ • جسر المحسرق: \_ وهو اطول جسر في الخليج العربي بل وفي الوطن العربي عامة (٢٦٧٦مترا)

مقام عبر المضيق البحرى الذى يفصل بين اكبر واهم جزيرتين في البحرين (المنامة \_ المحرق ) عبر مياه ضحلة فيما عدا مياه خور القليعة \_ ٦ م (الصورة رقم \_ ٦ \_ ) وهو مزد وج الاتجاه (منذ ١٩٧٠) مقام على جانبيه الجنوبي زلاقان لتصليح السفن بالاضافة الى مينا المحرق (الصورة رقم \_ ٧ \_ ) كما انه يخدم بشكل رئيسي مطار البحرين الدولي والقاعدة الجويـــة البريطانية "قبل الاستقلال" وثاني مدن البلاد سكانا واهمية \_ وهي مدينة المحرق .

جدول رقم - ٢٧ - انشاء طرق السيارات في عدة سنوات من حيث اطوالها ومساحتها بالمتر المرسسم (١)

المساحة بأكم ٢	الطول بالكم	السنــه	المساحة باكلم ٢	الطول بالكم	السنــــه
117.88	۲ر۱۶	ነዓጓጓ	<b>٣1,</b> •99	۳ر٤	1970
777.	۹ر۲۹	1977	184.18	۱۸۸۱	1977

ويلاحظ ان مساحة واطول طرق السيارات التي انشئت في هذه السنوات في زيادة مستمرة من سنة لاخرى.وذلك مربوط باستمرار دور الحكومة ونشاطها في تطوير هذه الطرق امام حاجة سكائها والوزارات لهذا النوع من الطرق ، كذلك يلاحظ ان مجموع طول الطرق عامة اصبح في سنة ١٩٧١ نحو ٥٨كم ، تمثل شبكة كثيفة من طرق السيارات في مناطق تجمعها حتى انها تتفوق في خدماتها على مثيلها في الامارات العربية واطول منها نسبيا (٢) .

ويخدم على هذه الطرق المتنوعة في طولها واتساعها اعداد متزايدة متنوعة من المركبسات والعربات والدراجات النارية (شكل رقم - ٣٦ و وشكل رقم - ٣٧ -) حتى يترائى لزائر البحرين ان عدد سياراتها اصبح يفيض في ضغطه على ما يمكن ان تتحمله الطرق في هذه الدولة الصغيرة ويرجع ذلك الى التسهيلات العديدة امام راغبي شرائ السيارات والدراجات بانواعها (الجدول رقم - ٢٨ -) ثم لعدم وجود قيود تحد من استيراد السيارات ٠

جدول رقم - ٢٨ - تطور عدد وانواع السيارات العاملة في البحرين في عدة سنوات (٣)


-			The second secon	ب مدحد سب بيم بيم بيم			-		
و	عالسيـــاره	197.	ነባኚሞ	1970	1977	1977	1977	1979	194.
A	فصوصي	<b>7677</b>	٥٢٠٦	0000	7 • ٢٧	<b>ገ</b> ٤ ٨ •	Y • Y A	ATYY	<b>ለ</b> ዓኚ•
1	جــــره	017	171	AFY	۸۱۰	٨٥٧	9 - 1	9.9	910
j	وريات وبيكب	1077	1977	7117	771.	***	***	77.77	4999
•	توبيسات خاصة	188	417	757	٥٥٧	440	የለ٦	857	<b>%</b>
1	توبيسا تعامه	189	174	181	١٣٧	1 7 9	18.	189	188

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين \_ مكتب الاحصاء \_ ( ۱۹۲۹ ) ه ص ١٠

<sup>(</sup>٢) من مناقشة اجراها الباحث مدير دائرة الاشغال العامة لحكومة البحرين ، المنامة فبراير ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٣) حكومة البحرين حكتب الاحصائ (٩٦٩) ص عمط ضافات من احماء ١٩٦٧ .

\_ دولة البحرين ـ وزارة المالية والاقتصاد الوطني ـ (١٩٧١) ص ٣٠٠



شكل رفتم ٢٦٠ عدد وانواع السيارات في عدة سنوات مابين ( ١٩٧١ ) ,

وهور على رأس مشاريع هذا النوعمن الطرق السابقة واللاحقة للاسباب التالية: \_

- ١- يعمل في تنفيذه نحو ٣٠ عاملا وفنيا بحرانيا ونحو عشر سيارات للنقل وفيرعا من الالات
   والمعدات ١٠
  - ٢ يقوم بتنفيذه في جميع مراحله شركات مقاولة بحرائية وبالتالي رأس المال البحراني ٠
- ٣ انه يعتمد في خاماته على المنتجات المحلية (٥٠٪) خاصة الصخور البحرية والرمال والاسفلت ٠٠٠ الخ ٠
  - ٤ ستتضاعف مقدرة الجسرالحالي وتصبحادرة على تحمل ضفط ٢٠٠٠ سيارة يوميا بـــدلا
     من ٥٠٠٠ سيارة قبل تنفيذه ٠
  - تنشيط الحركة السياحية وتسميلات خدمات مينا المحرق وزلاقتي اصلاح السفن الوطنية والبريطانية ، ثم التقليل من حوادث المرور على الجسر القديم ، بالاضافة الى تسميل المطار الدولي وركابه بالجزيرة الام (المنامة) .

وهو جسر خطط له لكي يصل بين قرية البديم البحرائية وبلدة الخبر السعودية على ان يكون طوله نحو ٥ (١٩ كم يقام فوق مياه ذلك المفيق المسمى بلخليج البحرين والذى يغلبب على مياهه الضحولة فيما عدا الجزء الاوسط منه العميق ( ـ ٤ م ) ٠

وقد اوكلت دراسة المشروع الى شركة يابائية للانشاء والتعمير وقامت بابحاثها واثبتت المكانية نجاع المشروع ويقف من وراء تنفيذه او التفكير فيه اهداف سياسية ثم اقتصادي مي جميعها في صالح البحرين وعروبتها الماعن تكاليفه فقد اقترح على حكومتي البلدين فرض ضريبة مرور على الجسر بعد انشائه بالاضافة الى مساهمة الحكومتين المالية المباشدة ومساهمة شركتي نفطهما بابكو وارامكو(۱) اللتين ستستفيدان من انشائه نظرا لانهما تتبعان

<sup>(</sup>۱) من مناقشة اجراها الباحثم الشيخ الشيخ عبد الله آل خليفة مهند سالطرق بحكومة البحرين، المنامة ، فبراير ۱۹۷۰ .

موسسة كالتكس.

ثالثا / \_ يضاف الي المشروعين السابقين مشاريع مد طرق فرعية لتصل بين قرى او مصايف البلاد وطرقها الرئيسية مثل: طريق مصيف رأس الجزاير ومشروع طريق الحد ــ قلالي ــ الديــــرــ البساتين •

> ٢ ـ الطـــرق الجويـــه: ـ \_\_\_\_\_\_

تحتل البحرين ومنذ سنة ١٩٣٤ (١) مركزا هاما وتاريخيا في النقل الجوي حين انشي \* فيها أول مطارمدني في أمارات الخليج العربي • ومنذ تلك السنة والبحرين وأضعة أرجله\_\_\_ا على سلم التقدم والتطور في الطرق الجوية لتخطو خطوات واسعة حتى اعبحت مركزا اقليميـــا ودوليا متازا لعدد من الخطوط الجوية الخادمة في المنطقة وبين اسيا واستراليا من جهة واوربا وشمال افريقيا من جهة ثانية (٢) وقد ساعد قيام الحرب العالمية الثانية على زيادة اهميتهـــا في النقل الجوي العسكري والتجاري حتى اصبحت من بين اهم اربع محطات للنقل الجوي في الخليج العربي (بفداد والبصرة وطهران ثم البحرين) ، بل انها ومنذ سنة ١٩٦١ اصبحت احد اشهر سبع مطارات دولية في منطقة الخليج (٣) • وقد ساعدها على ذلك ما يتوفر فيها من عوامـــل طبيعية يبشرية بحثت في الفصل السابق يضاف اليها افتتاح العديد من المكاتب السياحية ووكالات السفرحتى اصبح في مقدور البحرائي ان يحجز تذكرته للسفر بالطيران الى اى مكان في العالــــم (فيما عدا الدول الشيوعية وفلسطين المحتلة ) بالاضافة الى ما يتوفر في مطار البحرين مسسن موسسات ومكاتب الخدمات العامة والفئية (شكل رقم - ٣٥ - ) حتى اصبح مجموع الرحلات الجوية خيه وليه اسبوعيا ١٠٠ رحلة دولية او مايزيد على ذلك (الجدول رقم ـ ٢٩ ـ ) منها ٢٠ رحلــة من والى لندن • ومنها ١٨ رحلة الى استراليا والشرق الاقصى وجنوب وجنوب شرق اسيا بالاضافة الى ٢٠٠ رحلة شهريا تقوم بها شركة طيران الخليج وطائرات القاعدة البريطانية العاملة فــــى البحرين (شكل رقم ـ ٣٨ ـ ) (٤) ٠

<sup>(</sup>١) في سنة ١٩٣٤ عقدت بريطانيا والبحرين اتفاقية يسمح بموجبها للاولى بانشاء اول مطار مدني

وَعَسكري على اراضي جزيرة المحرق • 2) CARLESON, L.(1962) Geegra phy and world policies, Michigan Un, Fig 18.2

<sup>3)</sup> MARLOWE, L. ( 1962), The persion Gulf in the Twentieth century, London, PP. 250 - 25I .

<sup>4)</sup> The Economist Intelligencunit(1970) (ANNUal suplement, London, P 32 ,

جدول رقم ـ ٩ ٢ تطور عدد الطائرات المفادرة والقلامة في ثلاثة سنوات (١)

ابرة الطائرات القادمــه	السنة الطئرات المه	
۲۹۶۱ لا توجد زیادة ۰ ۲۹۱۰ الزیادة هنامن الطائرات الحربیة ۰ ۲۳۰ ۸ ========	Y9 E 1	


وكان لا بدان ينعكس هذا النشاط في عدد الطائرات ورحلاتها على زيادة عسد الركاب المسافريس والمفادرين من والى البحرين سوا المحليين او ركاب المرور (شكل ١٤٠) وقد لوحظ فعلا الزيادة المضطردة في عدد مجموع هو لا كما يوضعه الجدول رقم ٣٠٠) . جدول رقم ٣٠٠ . .

المجموع	المفاد رون	القاد مون	السنة	المجموع	المفدرون	القاد مون	السنة
\$	78737 18131 17079	Y•٣•1 X:19X X97••	1977	9	2 X Y T 1 0 • Y T 2 0 0 T 7 T 0 0	€ € 1 9 · € € 9 9 · € € 9 0 0 **	190人 1901 1970
11117		1 • 1 1 7 7 7 1 • 5 5 5 5 5		14.94. 144014 14441	<b>ገ</b> ኘዓ • ዩ ግገΥΥ• Υ۳ ቫ从 ፡>	∘ <b>ለ• ۲</b> ኘ ግ ነ <b>ሃ</b> €	1978 1978 1978

اما بالنسبة لدور الطرق الجوية في تجارة البحرين الخارجية (الصادراتوالواردات) فانها تقوم بدور فعال في نقل صادراتها ووارداتها الخفيفة الوزن (الجدول رقم ٣١٠ -) واهم تلك البضائم: الفضة والذهب والمجوهرات والنقد والالات ثم المواد السريعة التلصف كالخضر والفواكه والزيوت النباتية (الدهون) بالاضافة الى الملابس الجاهزة والعطصور

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين \_ادارة \_الطيران المدني \_(١٩٧٠) ملفاتها الخاصة ،المنامة

<sup>(</sup>٢) من المنشورات الخاصة لادارة المطار - حكومة البحرين ومكتب الاحصاء وادارة المالية



والاحذية نعمم


هذا خاصة من اوروبا ولبنان وتقم بعمليات الشحن والنقل خاصة شتركتان للنقيل الجوى والاهما موسسة الخطوط الجوية البريطانية ثم ثركة خطوط عبر المتوسط (لبنانية) والاولى لها رحلة واحدة اسبوعيا للشحن الى البحرين وهي في طريقها الى الشيرة الاقصى والما الشركة واللبنانية فلها ست رحلات اسبوعيا من بيروت الى البحرين على اساسانيه جزّ (حلقة) من طريقها المبتدئ من لندن والدول الاوروبية الى الشرق الاقصى وهذا بالاضافة الى نشاط بسيط لشركات نقل الركاب الحراقية والشرق الاوسطوالسعودية وطيران الخليج والله نشاط بسيط لشركات نقل الركاب الحراقية والشرق الاوسطوالسعودية وطيران الخليج والله نشاط بسيط لشركات نقل الركاب الحراقية والشرق الاوسطوالسعودية وطيران الخليج والله نشاط بسيط لشركات نقل الركاب الحراقية والشرق الاوسطوالسعودية وطيران الخليج والله ويونية المنافقة والشرق الاوسطوالسعودية وطيران المخلية والمنافقة والشرق الوسطوالسعودية وطيران المخلية والمنافقة والشرق المنافقة والشرق الاوسطوالسعودية وطيران المخلية والمنافقة والشرق الوسطوالسعودية وطيران المنافقة والشرق الوسطوالسعودية ولية والمنافقة وال

جدول رقم ـ ٣١ ـ تطور دور النقل الجوى في التجارة الخارجية للبحرين بالكجم في عدة سنوات (١)

194.	1979	ነጓግϒ	1977	1970	الملاحظات
		771112 77921		1427.07	الوارد ات بالشحن الجوى الصادرات بالشحن الجوى

وما ذكرعن نوعية واردات البحرين بالطق الجوية فانه ينطبق على نوعية صادراتهـــا الى سواق تجارة العبور وغيرها ويلاحظ على ارغام هذا الجدول ان دور النقل الجوى في تجارة البحرين بقسميها مستمر ومتطور تمشيا مع ارتفاع المستوى المعيشي الذى يتحمل تكاليفه ويتطلب مثل تلك البضائم • كذلك نظرا للتطور العام في تجارتها الخارجية وما تعرضه الدول الموردة من بلهائع وما تحتاج اليه اسواق تجارة العبور (شكل رتم ــ٤٠ ــ) •

<sup>(</sup>٢) تاسست في ١٩٥٠ على اساس المشاركة بين من يوغب من حكومات الامارات العربية ومسقط مع موسسة الطيران البريطانية وأسمال تاسيسي قدره ٣٢٧,٧٥٠ دينارا وان يكون مقرها مطار البحرين • وتعطى جميع التسميلات المشجعة من بريطانيا والحكومات المساهمة •



مشاريع الطـرق الجويــــه :ــ

وهي هنا محدودة فيي عددها ونوعها لارتباطها بنوع هذه الطرق وفي هندا البلد الصغير المساحة والسكان وفي امكانياته الى توفر عنصر المنافسة من الاقطار المجاورة فيما بعد الستينات وهم هذه المشاريع •

- المروع انشاء اكبر فندق سياحي في الاطرات العربية اطلق عليه اسم فندق الخليج
   وفي سنة ١٩٦٩ تم تنفيذ المرحلة الاولى منه وعلى ان تتم الثانية في سنة ١٩٧١
   ويمتلك نصف المشروع شركة طيران الخليج وهذا الذى خذا بالباحث ان يضعمه
   ضمن مشاريع الطرق الجوية
  - ۲ ــ ادخال الطائرات النفاثة ذات المحركين في شركة طيران الخليج منذ اوائسل
     سنة ۱۹۷۰ على اساس استئجارها من شركة
- " مشروع توسيخ المطار الدولي (١) والذي بدأ في سنة ١٩٧٠ على اساس مسايرته للتطور في صناعة الجمبو واستعمال احدث ما وصلت اليه الات الانزال والارشاد لمواجهة الطلب المتزايد على استعمال الطرق الجوية في النقل والتنقل الاقليمي والدولي •

وسيتسع المطار بعد انتها المشروع في اواخر سنة ١٩٧١ لثلاث طائرات جمو مع ست طائرات عادية ، وستكلف المشروع نحو ٥٠ مليون دينار ويعمل به نحو ٥٠ عاملا وموظفا من ذوى المرتبات المرتفعة ولكن للاسف معظمهم من الايرانيين والبريطانيين ٠ وقد تقررا فتتاح المطار في فبراير ١٩٧٢٠

ري بربر ٣ ــ الطرق البحريـــــه :\_\_

تقع المواصلات البحرية هنا في مركز الاولوية بين طرق النقل في هذا البلد الجوى بالرغم من اختفا ً حرفة الغوص ومنافعه للمسلم بالبحريان ذات اهميال

<sup>(</sup>I) The Economit Intelligence unit(1970) Annual supplement, London, P. 14

ماصة وان بها المواني الكبيرة المعتازة لرسو اى نوع من العراكب القادمة من اى اتجاه في العالم حتى اصبحت تعتبر الان مفتاح طرق الخليج البحرية عامة ويشكل خمساص للطرق البحرية البريطانية في الخليج (١)-

وهذه الاهمية الية من مساهمتها ومن دورها في اقتصاد البحرين بغضل ما تنمتع به البحرين من عوامل طبيعية وبشرية سبق بحثها في اقسام هذا الغصل والغصل الاول من الباب الاول خاصة تطور اهمية الخليج العربي في النقل البحري بعد استغلال المنفط في بلدانه ومياهه حتى لقد بلغ عدد ما يمر من منيق عرمز ( مدخل الخليج ) يوميا من السغن التجارية غير ناقلات النقط العملاقة ٨٥ سفينة ضخمة حمولتها ١٠٧٠٥ ١١ من من النقط والبضائع وهذا يزيد على ما يمر من منيق دوقر في نفس المدة (٢) وكذ السلك انشاء زلاقات تصليح السغن والناقلات واخيرا قانون حكومة البحرين الذي يمنح التسهيلات العديدة للسغن الراسية على موانئها وبحارتها ثم تطويرها المستمر لموانئها ١٨٠٤ هذا لكي تحافظ على شهرتها ومركزها التاريخي في الطرق البحرية وتتغلب على جميع العناصر المنافسة لها في امارات الخليج والسعودية والكويت.ولقد ثبت أن فتح اوقفل قتاة السويس يوش مباشرة على نشاط الطرق البحرية مع البحرين أذ أن فتح القناة أدى الى تقصيصا المسافة نحو النصف مع أوروبا الغربية والى اكثر من النصف مع جنوبها وشمال أفريقي سينها المسافة نحو النصاط البحرى بينها وبين أقطار تلك المناطق وبالتالي تاثر دخلها المالي من خدمات المواني، وفيرها ورغم أهمية وبين اقطار تلك المناطة وبالتالي تاثر دخلها المالي من خدمات المواني، وفيرها ورغم أهمية هذه الظاهرة الا انه ينقصها الاحصا، والارقام ٠

اما عن الشركات الملاحية العاملة على مواني والبحرين وقد نطور عددهـا وشخصصاتها مع تطور البحرين الاقتصادى بل وبلدان الخليع ثم تطور صناعة السفول السلامة البحرية والمفاية سنة ١٩٥٩ لم يكن يتعامل معها سوى خطين يعملان مباشرة وبانتظام وبعد هذا التاريخ ازدادت الخطوط في عددها ونشاطها حتى اصبحت نحو ٢٠ شركة وخطا ملاحيا تربطها بجميع انحاء العالم البحرية (الجدول رقم - ٣٢ -). ومن الجديـر

<sup>(</sup>I) The GEOGRPHICAL MAGAZINE, VOL. 14. PP. 2 - 10 .

' نشرة اعلامية من شركة نفط البحرين (٢)

<sup>(2)</sup> BAHRAINTRADINGCENTER of the Gulf of Arabia

ان جميع سفن تلك الخطوط تخضع اثناء وجودها في مياه البحرين الاقليمية لقانون حكومة البحرين . كما يشترط ان يكون لها توكيلات ( وكلاء ) تجارية والتي قدرعددها في سنسة البحرين . كما يشترط ان يكون لها توكيلات والتجارة ؛ هذا بالاضافة الي ناقلات النفط التي تتعامل مع ميناء ستره ومرسى النفط التابع لشركة النفط البريطانية والملحق رقم - ١ - يوضح الاسماء وكالات السفر والخطوط والشركات البحرية التي تتعامل مع موانيء البحرين ويوضح الاسماء وكالات السفر والخطوط والشركات البحرين والامارات العربية واقطار الخليسج اما بالنسبة للمواصلات البحرية بين البحرين والامارات العربية واقطار الخليسب الاخرى فان هناك نشاطا متواصلا ومتزايدا بينهما عمادة اللنشاطت والمراكب الصغيسسره والمتوسطة الحجم، ٤ ونظرا لاهميته فقد خصصت له مينائي المنامة والمحرق ثم الرصيسف الجنوبي من ميناء سلمان العميق .

اما نقاط المواصلات البحرية بين جزر البحرين العديدة ؟ فقد لاحظ الباحث انه نشاط دوا عمية لا تذكر نظرا لان جميع الجزر المأهولة بالسكان تصل بعضها ببعض الجسور البرية التي تخدم عليها السيارات وهي جزر المنامة والمحرق وسترة ؟ اما باقسي الجزر غير المأعولة فقد وضعت حكومة البلاد للوصول اليها بالبحر نظاما خاصا لمراقبتها اذ لا بد من اخذ اذن مسبق من الحكومة لزيارة اية جزيرة منها والاقامة بها وقسد كان هذا الدخلم كاجراء مضاد للهجرة الايرانية السرية الى البحرين ومعاداتها لكيانها المربي عذا بالإنبافة الى ان سواحل البحرين تتميز بضحولة مياعها وكثرة الصخور المرجانية التي تعترض السواحل وتسبب في خلورة الملاحة فيها ؟ بينما يخترق مياعها الاقليميسة مجارى ( اخوار ) قريبة من السواحل تملح للملاحة المحيطة الصغيرة .

(I) Smallist ocean going vessels

<sup>(</sup>I) MELAMID, A. (1925), Palitical geagraphy of Trucial.

The second of th


جدول رقم - ٣٢ - تطور عدد جميع انواع السفن المتعاملة معم

٤	1975	المينـــاء	نوع الباخـــــره
٥	٤YA	سلمان الدجاري	البنائـــع
٥	17	سترة للنفط	بشائع خاصة بشركة النفظ
٦	_	ستره	ناقلات النفط
٠ ٢	72.	جميع الموانى	بواخر اخسری
(0	_	سلمان	سفن حربیــه
٤.	9 &	سلمان والمنامة	مراكبوسفن صغيرة ولنشات
۸۳	٨٧٨	جميع الموانىء	المجموع
			( ــ ) لم تتوفر الارقام

ويلاحظ على الجدول ان هناك زيادة مطردة وواف في تلك السنوات كذلك في عدد المراكب واللنشات التي تتعامل مو ومواني والامارات العربية (شكل رقم - ١١ - ) بينما تتغاون سنة لاخرى ا

اما عن دور النقل البحرى في تجارة البحرين الخارج الاسد في نقل عادراتها ووارداتها (الجدول رقم - ٣٣ -) نظالتي صبغت تجارة البحرين وربطتها بهذا النوع من طرق المواصلا الحديث المتطور اصبح لا ينافس في رخص تكاليفه في النقل والتنق وكبر حجم طاقته وسرعته التي تأتي بعد القطارات بالإضافة الى هنا من تسهيلات فالمواني، بانواعها والنواحي الادارية والجمركية د ورهم الفعال في هذه الطرق حين انشأوا ثماني مكاتب سياحية

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين \_ مكتب الاحصاء \_ ( ۱۹۲۹) ، م لاحصاء ۱۹۲۷ واحصاء ۱۹۷۰ ص ۶۰.



مع خبرتهم اللويلة في التعامل مع المراكب ، وغير ذلك من الاسس التي بحثت (شكل - ٢١ - ) ، وعلية فان دور النقل البحري هنافي تطور مستمر مما لاشك في استمرار اعميته حتى مع ازدياد نشاط النقل الجوى ولن يتأثر الا اذا نفذ مشروع الجسر البري بين البحرين والسعودية والذي سيفتح المجال لمنافس جديد للنقل البحري وهو النقسل البرى السريع والرخيص من فوق ذلك الجسر المزمع انشاو م ٤عذا بالانها فق الى استمرار المنافسة من المواني والمجاورة .

جدول رقم - ٣٣ - تلور النقل البهمحرى في التجارة الخارجية في عدة سنوات بالطن المترى (١)

			:	. "	Y		uny managements
197.	1979	1971	1977	1977	1970	1978	الملاحظات
<b>٣٢٣</b> 019	<b>۲۱۷۳۷</b> ٤	*****	****	<b>የገ</b> ምዩ ዩ አ	7	7.49.7	المستورد بالطن المترى ( ۲)
11114	17177	1887	74.41	17788	ነየገባ人	97.5	الممدر بالطن

المواني، البحرانيــــه /

لقد قامت في البلاد ومنذ القدم عدة موانسي ومراسي ( بناور ) منتشرة على سواحلها الماعولة لتوفير مختلف المتطلبات لسكانها الاوكان طبيعيا ان تواجب بعض هذه المواني والمراسي الاعمال وهجرانها نظرا لعدم مسايرتها للتطريق الحديث في النقل البحرى ولزيادة عنصر المنافسة في بعنى المواني عنه في الاخرى بالاضافة الى تدهور صناعة المراكب المحلية التي تتلائم مع تلك المواني واخيرا التطور الحنارى والاقتصادى الذى تعيشه البحرين باستمرار وسيعرض الباحث فيمايلي لاهم المواني ودورها الاقتصادى .

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين \_ مكتب الاحصاء \_ ( ۱۹۲۸ \_ ۱۹۲۹) المجموعة الاحصائية لسنة ۱۹۲۸ ومجموعة سنة ۱۹۲۸ خلاصة عدة صفحات .

<sup>-</sup> دولة البحرين ـ وزارة المالية والاقتصاد الولمني ــ ( ١٩٧١) 6 ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الطن المترى يساوى بالمقياس ١٠٠ قدم مكعب من حجم غاطس السفينة .

## ا ـ مينا عسلمان:

اختير موقعه على الساحل الشرقي لجزيرة المنامة جنوب العاصمة حيث توجد مياه خور القليعة العميقة وستوفر له هنا الحماية من العواصف والتيارات لاحاطته بالصخور المرجلنيسسة ، الحامية له •

ويعتبر هذا المينا بحق اكبر مينا تجارى في الامارات العربية بل والكويت وشمسوق السعودية (١) .

وقد بدى في انشائه سنة ١٩٥٥ كمشروع لتنمية وتطوير المواصلات البحرية البحرانيسة وتطوير اقتصاد عا وتقويته عامة ضمن مجمود الدولة لمواجمة الصراع الاقتصادى بين بلسدان هذا الخليج الخاص بالنشاط الاقتصادى والتطور الحضارى منذ الاربعينيات وعلى المدى البعيد المربوط باحتياطى اقطاره من النقط ومن خيرات عائداته .


فقبل ذلك التاريخ كانت ترسو المراكب والسفن امام مينا المنامة على بعد هر ٢ كم، شحم تنقل البضائع منها او اليها بواسطة اللنشات أو الصنادل الشراعية مما كان يعرض بضائعها للبلل او السقوط في المياه وبالتالي تعرضها للخسائر المادية والدعايات المضادة. وفي سنست البلل او السقوط في المياه مشروع المينا بامكانياته الفنية الضخمة والتي تتسع لسست سفن كبيرة ذات فاطس ٩ أمتار بالاضافة الى مرسيين للسفن الحربية. وملحق به مخازن مساحتها سفن كبيرة ذات فاطس ٩ أمتار بالاضافة الى مرسيين للسفن الحربية. وملحق به مخازن مساحتها المشروع منطقة مناعية حرة (١) ٠ المشروع منطقة بحرية ضحلة مساحتها نحو ٥ كم ٢ على اساس جعلها منطقة صناعية حرة (٢) ٠

وبعد انتماء المشروع اصبح من اهم معالم البحرين الاقتصادية المامة حتى اذا نضبت ثروتها النفطية تبقى البحرين كما كانت مركزا تجاريا للخليج العربي.

فعن طريق هذا المينا تستورد البلاد جميع وارداتها الثقيلة وبضائع التراثزيـــت وجزا كبيرا من وارداتها الاخرى (الجدول رقم – ٣٤ –) • يرسو عليها شهريا ما بين ٥٤٠٠٥ سفينة في سنة ١٩٧١ وقد ادى انشاو ه الى ازدياد تعامل خطوط الملاحة البحرية مع البحرين. كما ادى الى ايجاد العمل المستمر لاكثر من ١٠٠٠ عامل وموظف ، منهم ٩٨٪ من البحرائيين الذين كانوا يواجهوان البطالة نتيجة لتدهور حرفتي الفوص والصيد البحرى عملهم الاساسي والتقليدى •

<sup>(</sup>١) من مناقشة اجراها الباحث إمع رئيس ادارة المواني و المنامة و فبراير ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الرابع • مناطق التوطن الصناعي ـ الباب الثاني •



جدول رقم - ٣٤ - تطور عدد البواخر وحمولتها فيسلولت ١٩٦٨ - ١٩٦٩ (1)19Y .6

الحمولة الساكنة بالطـــــن	عدد البواخـــــر	السنــــه
779777	٥٣٢	ነዓገ人
717772	০ৢৼ	1979
777019	001	197.

ولتوضيح المزيد من اهمية هذا الميناء يرجع الى الجدول رقم - ٣١ - الخاص بعدد السفن التي رست على هذا المينا في عدة سنوات •

اما دوره في نقل المسافرين فلا شك انه بامكانياته وتسميلاته الحالية اعطى الطمآنينة للراغبين في السفر بحرا ويساعد على تطور دوره في هذا النوع من النقل مشاركة بذلك مينساء المنامة في نقل المسافرين الى مواني علدان الخليج العربي (الجدول رقم - ٣٥ - ) وهنا يبرز عامل مشترك بين هذين المينائين وهوعدم توفر احصاء منفرد لكل منهما بل المعمول به هو احما مشترك لعدد القادمين والمسافرين للبحرين عن طريق البحر •

		ت.(۲)	في عدة سنوا	المعادرين	دد العادمين	<u>- ۱۵ - تطورع</u>		
4	المجموع	المفادرون		Ì	i	المفادرون		السنة
	1	10·从人 7777人 7·75人 3人·75	7 E 9 9 A 7 E Y T A 7 Y 9 + 1	197Y 197A	1777. 17977. 17771	てり・・Y てりので・ てで人の9 のYYモ・	7779Y 71.9. 717 09210	1977 1978 1978
			1					

## ويتبين من هذا الجدول انها ارقام كبيرة وتقارب ارقام المسافرين بالطرق الجويسة

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين ـ ادارة الموانى - (١٩٦٩) متقريرها الادارية السنوي ، المنامة

دولة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني ـ (١٩٧١) ه ص ٤٠

<sup>(</sup>٢) حكومة البحرين \_ ادارة المواني و من نشراتها السنوية الخاصة (منشورة) في تلك السنوات

الواردة في جدول رقم - ٢٩ - ويأتي نصيب مينا علمان من هذه الارقام في الدرجة الثانية بعد مينا المنامة النشيط في حركة المسافرين الى بلدان الخليج (شكل رقم - ٢٧ - )

۲ ـ مينا المنامــة : ـ =========

(الصورة رقم - ٨ - ) وهو اقدم مواني البلاد بل ومواني اقطار الخليج العربية (١) وقد اقيم على حافة مياه الخليج المنامة الضحلة (- ٤ متر) امام شمال العاصمة ، وقدد اختير له هذا الموقع منذ سنة ١٩٢٤ لسفولة مراقبته للمياه في شمال الامارة ولتسهيد ووئية السفن القادمة والمارة لقناة المينا ثم لوقوع سوق المنامة الهام في مو خرتها مباشرة .

ورغم تقدم البحرين واقطار الخليج الاقتصادى والحضارى حاليا فقد بقي هذا المينا الثاني في البلاد بعد انتشاء مينا سلمان نظرا لاستمرار اهتمام الحكومة تمشيا مع حاجة البلاد وتجارتها الهامشية مع الامارات العربية والسعودية. ويعابعلى هذا المينا مواجهته مباشرة وبدون حماية للرياح الشمالية والشمالية الفربية الدائمة ، كما يتأثر غاطسه كثيرا بمياه حركسة المد والجزر النشطة هنا .

اما عن دوره في اقتصاد البلاد فهويقم بالدور الأكبر في تصدير البضائع المعسساد تصديرها الى بلدان السعودية والكويت ثم الامارات العربية وايران كما أن البحرين تستورد عسن طريقه جميع صادراتها من بلدان الخليج خاصة ايران والعراق ثم السعودية (الصورة رقم ۹۰) ويجبب دوره هذا في التجارة الخارجية انه ليسله احصا مستقل عن باقي الموائئ (أما دوره في نقسل الركاب فهو يشترك مع مينا سلمان في هذا النشاط وان كان هذه المينا يتفوق في دورة في نقسل الركاب خاصة من والى بلدان الخليج حيث النشاط المستمر لمراكب ولنشات الركاب وباجور ارخص اللصورة رقم ۱۹۲۰ وقد قدر اجمالي مسافريه في سنة ۱۹۱۷ بنحو ۱۹۲۲ شخص من الصورة رقم ۱۰۰۰ وقد قدر اجمالي مسافريه في سنة ۱۹۱۷ بنحو ۱۹۲۲ شخص من مجموع المسافرين بحرا وعددهم ۱۲۲۹۱ بينما بلغ عدد المراكب التي تتعامل معه سنسسة مجموع المسافرين بحرا وعددهم ۱۲۱۹۱ بينما بلغ عدد المراكب التي تتعامل معه سنسسة وموظف المعظمهم من البحرانيين و

اما عن صلته بمينا علمان فان السيارات هنا تنافس كثيراأى نشاط ملاحي بينهم حيث تتوفر طرق السيارات الممتازة التي تصل بينهما بالاضافة الى توفر الوقود الرخيص ورغسم ذلك فان بينهما تجرى حركة لا باس بها خلال مياه خور القليعة ينقل بواسطتها جميسع مواد التموين الى مينا المنامة المخصصة لذلك نظرا لقريمها من الاسواق والثلاجات التجارية وعليه فقد بقي مينا المنامة نشيطا حتى بعد انشا مينا سلمان العميق نظسسرا

للتفاوت والاختلاف في اهدافهما وخدماتهما وبالتالي عدم توفر عنصر المنافسة بينهما . ٣ ـ مينا ستره : \_ ==========

يقع على الساحل الشرقي لجزيرة سترة شرقاً على مياه خور القليعة بحيث اصبح طول طريقه وفرضته ١٩٤٨ (شكل رقم – ٣٥ – )، ويعتبر هذا المينا اول مينا للنفط في اقطار الخليسج العربية المنتجة للنفط نظرا لاقدمية اكتشاف واستغلال النفط البحراني وهو يتبع في ملكيت وتشغيله شركة نفط البحرين المحدودة ه فعن طريقه تصدر مشتقات النفطويستورد الخام ومعظم الواردات التجارية لشركة النفط ه وللمينا فرصة Wharf تتسع لشحن ٤ – ٦ ناقلات حسسب احجامها ٠ كما الحق به اخيرا مرفأ صغير لاستعماله في اغراض الشركة المختلفة وفي سنة ١٩٦٠ زود بجزيرة قادرة على استقبال ناقلتين حمولة كل منهما ٥٠٠٠ طن في وقت واحد ٠ ويصل مذا المبنا بخزانات مصنع التكرير الواقعة في شرقي وسط جزيرة ستره ١٦ خطا من الانابيسب متدل المبناء العراضا ما بين ١٨ – ٥٠ سم تمتد لمسافة ٥ كم (١)

اما عن دوره في اقتصاد البلاد فهو يحتكر شحن وتصدير نفط البلاد والنفط المعاد تصديرا ثم استيراده لمعظم واردات شركة النفط من البضائع الاخرى كما انه أصبح من اهم معالم البلاد السياحية ويعمل به نحو ٦٥ موظفا وعاملا معظمهم من البحرانيين والباقي من البريطانييسسن والامريكان ٠

اما عن عدد الناقلات التي تعاملت مع هذا المينا على في تطور مستمر متمشيا مسمع تطور المينا الدائم ومع تطور مصنع تكرير النفط (الجدول رقم ـ ٣٦ ـ )

ى البحرين في عدة سنوات (٢)	عدد الناقلات القادمة اا	۔ ٣٦ - تطور	جدول رقم
----------------------------	-------------------------	-------------	----------

	•	,	•		····			
••	1974	1979	ነዓኘ从	1977	1977	1970	1978	السنيه
	٤٨.	0 { }	٥Α٦	٤٦٢	દ • ૬	٤١١	<b>૧</b> ૧૪	عد د الناقلات

- (١) من مناقشة مع موظفيها البحرانيين ،عوالي ، ديسمبر ١٩٦٩.
- (۲) حكومة البحرين ـ مكتب الاحصائـ (۱۹۲۹) المجموعة الاحصائية لسنة ۱۹۲۸ المنامة، ص٤٦٠
  - دولة البحرين وزارة المالية والاقتصاد الوطني (١٩٧١)، ص٠٤٠

ويلاحظ ان عدد الناقلات هنا يتحكم فيها حجم الصادر من مشتقات النفط والتي يتحكم بها حاجة اسواق كالتكس العالمية للنفط عامة واسواق شركة بابكو خاصة ثم باوضاع انتاج النفط في الشرق الاوسط ٠

مشاريع تنمية المواصلات البحرية: \_

في الواقع ان انشا عنيا علمان هو اهم هذه المشاريع التي تمت وستظل على رأس مشاريسه وسائل النقل عامة المشاريع الاخرى فهي اما مجرد فكرة عند حكومة البحرين او مجرد عناويسن او اسما واهمها:

مشروع الحوض الجاف Graving socks وستقم الشركة البريطانية (فيكرز) والشركة اليابانية (كاواساكي ) بالدراسات النهائية لامكان بنا هذا الحوض بتكليف من منظمة الدول العربي المصدرة للنفط وعلى اساسان يستقلِل هذا الحوض الناقلات من جميع الاحجام ، وقد وضعت له تكلفة كلية نحو ١٠ مليون دولاره ويتوقع أن يبدأ العمل في انشاء الحوض في سنة ١٩٧٥ ، وقد اقسرت تلك المنظمة المشاركة في هذا المشروع بل وفي توزيع تكلفته عليها في ٣ مارس ١٩٧٢ ، مشروع انشاء نظام المحاسبة والاحصاء الالي للنقل البحرى ، وقد اوكلت دراسة هذا المشروع السبى شركية على المساس مساهمة كل حكومة في اقامته ، النفط في الخليع عامة على اساس مساهمة كل حكومة في اقامته ،

المواصلات السلكية واللاسلكيـــه: ــ

لا بد للباحث من التعرض لهذا النوع من المواصلات نظرا لدورها الهام في دخل واقتصاد البلاد ولعلاقتها بوسائل الانتاج ، هذا بالرغم من انها ملك وحكر لشركة البرق واللاسلسسي البريطانية منذ سنة ١٩٣٤ بعد ان حلت محل الشركة البريطانية : شركة المواصلات العالميسة الملكية المحدودة (1) .

ما جعل الجزء الاكبر من فوائدها المالية تذهب كصادرات بريطانية غير منظورة • وللبحرين في هذه المواصلات اسبقية تاريخية بين جميع الامارات العربية حسين انشي،

<sup>(</sup>I) HARRIS, C. P. (1969), The persion Gulf sub marine

Telegraph 1864 The Geographical Tournal Vol. 135
part 2, London, P. 182.

فيها الهاتف منذ ما قبل الحرب الاولى ، كذلك نظام الاتصال اللاسلكي على يد شركة البرقيسات البريطانية " ( فرع كواتشي ) ولكن تحولت ملكيات هذه المواصلات الى الشركة الحالية في سنسة ١٩٣١ بعد اتفاقها مع حكومة البحرين. ومن هذا التاريخ يبدأ نشاط البحرين في هذا النوع من المواصلات ويتطور بالاتصالات مع الشارقة وعدن ثم حول العالم حتى اصبح لدى البحريسن امكانية الاتصال التلفوني واللاسلكي مع معظم انحا "العالم عن طريق محطاتها الخمسة و وفي سنة الاعتال الترقي والتلفوني اللاسلكي . لا المعودية ٢٠ الحدول رقم ـ ٧٠ مع السعودية ٢٠ وفي سنة ١٩٦٧ افتت اول خط للتلكس مع خط مواصلات من نوع ٢٠ المعالم عن طريق مع السعودية ٢٠ ولجدول رقم ـ ٣٧ ـ )

جدول رقم - ٣٧ - ) نشاط المواصلات السلكية واللاسلكية في عدة سنوات (١)

ات ۱۹۹۳							
لالفكلمه ١٨٢٨	1418	1401	4.17	4119	77.7	181	Y00Y
الدقيقة ١٠٥٢	9.1 78	1+219	17701	700Y9	<sup>ኒ</sup> ለነለ•	४०१९५	1 87 89
للاسلكي ١٥٤٠ ه	12047	1 • 7 7 7 7	737511	1 70 MI	יא זייד ו	744111	<b>٣٧٧€ ٦</b>
ـــــه							
***	***•	٤٠٠٠	٤٧٥٠	08	0779	777.	727
						4	

ولا شك في ان ارقام هذا الجدول لدليل قاطع على تطور البلاد وتقد مسا الحضارى والاقتصادى في الداخل ومع الخارج •

<sup>(</sup>۱) شركة البرق واللاسلكي المحدودة (١٩٧٠) ، من منشوراتها الخاصية المنشورة ، المنامة •

حولة البحرين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ( ١٩٧١) ص ٤٨٠

وفي يوليه سنة ١٩٦٩ تم افتتاح وتشغيل محطة الاتصال بالاقمار الصناعية ومجالات وفي يوليه سنة ١٩٦٩ تم افتتاح وتشغيل محطة الاتصال بالاقمار الصناعية ومجالات وقد ما بين اليابان شرقا وانجلترا غربا اى ما مساحته الكرة الارضية وقد ما ين اليابان شرقا وانجلترا غربا اى ما مساحته وقد رت تكاليفها نحو ٢٥٧٥ مليون دينار ٠

وفي منتصف سنة ١٩٦٩ ايضا تم انشاء محطة الاستطارة التروبوسفيرية او شبكة البيث غير الطبقة الهوائية المحيطة بالارض كما تم انشاء المحطة فوق جبل الدخان وتكلفت المحطية ٥٠٠ مليون دينار بحراني وهي في الواقع مشروع يكمل اهداف مشروع محطة الاتصال بالاقميسار الصناعية ٠

يصعب على اى باحث الحصول على اى احصا او ارقام حقيقية لدخلها ومساحته الاقتصادية • ذلك لما تتمتع به شركة هذه المواصلات من احتكار وحماية وتسلط ساعد على وجود ها الحملية البريطانية ثم نصوص اتفاقية تشفيلها في البلاد ، ولكن الباحث يوجز فيما يلي آثارها الاقتصادية المتطورة •

- ا حدريبعشرات من ابنا البلاد على مختلف الاعمال الفنية المتصلة بهذه المواصلات ، وقد قامت الشركة بانشا ثلاثة مراكز للتدريب بها نحو ٤٦ طالبا. ويتخرج هو الاكمهند سين متخصصين في الهاتف واللاسلكي. والمتفوقين منهم يرسلون الى مراكز الشركة في بريطانيا لتكملية تعليمهم .
  - ٢ ــ تشفيل نحو ٥٠٥ من البحرانيين في مختلف الاعمال وبمرتبات عالية ، وبالتالي تخفيفها
     من مشكلة البطالة وعبئها على الدولة ٠
    - ٣ \_ تدفع الشركة ما نسبته ٥ % كضريبة جمركية على وارداتها من الاجهزة والمعدات ٠
      - ٤ الزامها بشراء معظم احتياجاتها من تجار البلاد اذا توفر ذلك ٠
        - اصلاح الشوارع والطرق التي تجرى فيها اعمالها

تدعيم مركز البحرين الاقتصادى، حيث تعتبر توفر هذه الخدمات كعامل هام لكثير من الاعمال التجارية والصناعية الحالية ومن مشجعات استغلال رو وس الاموال العربيية والاجنبية فيها •

الاشر الاقتصادى لطرق النقل والمواصلات:

بعد بحث طرق ووسائل النقل والتنقل في البحرين لا بد من توضيح دورها في اقتصاد البلاد وحرف السكان ونشاطهم الاقتصادى كطيلى :

اولا : ففيما يخص الانتاج الزراعي : \_\_\_

تقوم طرق السيارات خاصة بتوفير جميع خد مات النقل من والى الاراضي الزراعية في اى جزّ من الجزر المأهولة حيث تمتد منها واليها الطرق المعبدة من الدرجة الاولى والثانيسة لتصلها بمراكز الممران واسواقها خاصة في مدن المنامة والمحرق ومدينة عيسى والرفاع •

ولقد ادى امتداد هذه الطرق الى تشجيع السكان على شرا طستصلاح مساحات من الاراضي القابلة للزراعة حتى اصبح من المالوف مشاهدة الطرق ومن حولها الاراضي الزراعية (شكل رقم - ٣٥ - ٥) حتى لا توجد اراضي زراعية تبعد اكثر من كيلو ونصف عن ابعاد طرية، للسيارات في البلاد ٠

وقد تبين لنا حقيقة هامة ايضا أن المساهات الزراعية الاساسية والكبيرة في البلاد كانت السباقة في موضعها الطلي بينط تبعتها الطرق والدروب فيط بعد ذلك ، لان المناطق الصالحة للزراعة في البحرين محدودة واثمن في قيمتها الطدية والاقتصادية من طرق السيارات في هذه الدولة البحرين على انشاء في هذه الدولة البحرين على انشاء هذه الشبكة من الطرق •

ومن الجدير بالذكر هنا ان خدمات جميع طرق السيارات هنا تقدم خدمات النقل للمزارعين واصحاب الاراضي بدون مقابل اواى تكلفة كالضرائب والرسوم مثلا وليسعليه المزارعين واصحاب الاراضي الخاصة. وتعلل توفر هذه الخدمات المجانية بان معظ الله ان ينقلوا منتجاتهم بوسائلهم الخاصة. وتعلل توفر هذه الخدمات المجانية بان معظ المدارية المعالية بان معظ المدارية المعالمة المعالمة

الأراضي الزراعية وغيرها هي ملك لامير البلاد وافراد آل خليفه وكبار التجار ممن لهم سلطة في الدولة •

ثانيا / فيط يخص الانتاج الصناعي :\_\_

لا شك في ان طرق النقل من اهم العوامل البشرية اللازمة لقيام الصناعة وتوفي حد طتها حتى انه ليقال بان طرق المواصلات هي ضمن رأس المال الثابت العامل في تنشيط الصناعة وهنا في دولة البحرين تنتشر طرق السيارات في جميع ومن حول المناطق الصناعية فسي البلاد • كما انه لا تبعد اى منطقة من مناطق التوطن الصناعي اكثر من ١٧ كم عن موانسي البلاد ومطارها الدولي •

وبالتالي تقوم طرق ووسائل النقل البرى والبحرى واحيانا الجوى بتوفير جميح خدمات النقل للمصانع والورش الانتأجية وغم اهميتها هذه الاانها لم تحظ حتى الان باى دراسة احصائية عن دورها في تيام وتطوير صناعة البلاد ويلاحظ على خدمات النقل البرى للصناعة هنا ان جميع مصانع المياه الغازية والفاؤات الصناعية ومصفاة النفط ومصانع الاثاث ومنتجسات الالبان والثلج تمثلك سيارات النقل الخاصة بها والتي توفر لها جميع متطلبات النقل والتنقل الخاصة بها والتي توفر لها جميع متطلبات النقل والتنقل والتنقل والتنقل والتنقل والتنقل والتنقل والتنقل والتناس وفيط بخص التجسياره:

تقوم طرق المواصلات بدور الشريان للنشاط التجارى في البحرين وخاصة في نقل تجارتها الخارجية.ونظرا لتقدير دولة البحرين لهذه الاهمية والدور الاساسي الذى تلعب طرق المواصلات في اوسع واقدم حرف سكانها • فقد اولتها ومنذ القدم عنايتها واهتمامها،متمثلا في انشا واقدم المواني العربية في غرب الخليج (مينا والمنامة) وتلا ذلك انشا البسر مينا تجارى على هذا الجانب من الخليج (مينا سلمان) وسبقها في ذلك انشا مطار البحرين الدولي وشبكة كثيفة من طرق السيارات لتكمل خدمات هذين المينائين والمطار معدا خليل البلاد • ويخدم عليها نحو ٢٩٩٩ عربة بضائع بينما نقلت السفن الى البحرين في سنة ١٩٧٠

٥٠١٢٨٥ طن وحملت منها ٢٥٧٥٦ طن (فيما عدا النفط) من البضائع المعاد تصديرها وبعض المنتجات البحرانية ، اما النقل الجوى فقد نقل منها في سنة ١٩٦٠ ١٧٦٤ طنسسا مقابل نقله اليها في نفس السنة ٢٠٢٧ طنا (١). ويلاحظ انه ليسبت جميع الكميات الوارد ة خاصة بالاستهلاك البحراني بل ان الجز الاكبر منها يعود للتصدير منها الى اسواق تجارة المرور التي اشتهرت بها البحرين بين الامارات والاقطار العربية في الخليج ٠

٣ ـ سياسة الحكومة الاقتصاديـــة :\_

يعتبر هذا العامل حجو الاساسونقطة البدئ في جميع وسائل الانتاج الاقتصادى في البحرين و اذ على سياسة ودور الحكومة هنا تتوقف نوعية ودرجة استغلال امكانيات البحريسن الطبيعية والبشرية من حيث انواعها وتأريخ اشذائها وتنميتها و

اما عن واقع السياسة الاقتصادية لحكومة البحرين حتى سنة ١٩٧١ فهي سياسية تختلف في مدى تدخلها وسيطرتها بين القطاعيين الاقتصاديين البحراني وغير البحراني فبالنسبة للقطاع الخاص البحراني لا تتدخل فيه او توجهه بالمعنى الاقتصادى المتعارف عليه سوائ في تخصصه او رأس ما له وعمالته وجهة تسويقه منتجاته او مصدر خاماتي ( فيما عدا تيود على التعامل مع الدول الشيوعية واسرائيسيل ) •

الم سياستها تجاه النشاط الاقتصادى الاجنبي • فان تسهيلاتها الاداريـــة والمالية المعنوحة له والموضوعة من قبيل تشجيع رو وسالا موال الاجنبية قد جعلت المو سسات الاجنبية تبدو وكأنها حرة بدون قيود او شروط حازمة على تشفيلها او نشاطها. فشركة نفــط البحرين المحدودة مثلا تنظم علاقاتها مع حكومة البحرين مجموعة من الاتفاقيات المتطورة مصلحة الطرقين ومع ما تتطلبه اسواق النفط العالميـة • بينما يلاحظ ان هناك تسامحا من دولة البحرين مع جميع الشركات والموسسات الصناعية والتجارية البريطانية •

<sup>(</sup>۱) دولة البحرين ـ وزارة المفالية والاقتصاد الوطني ـ ( ١٩٧١ )، ص ٣٥، ص٤٠، ص٤٠،

اما فيمايخس الشركات الاجنبينة والعربية الاخرى العاملة في السبحرين فتقسم حكومة البحرين بالندخل فيها عن طريق مساهمتها المباشرة في رأس المالي وتحديد نسبسة يشغلها البحرانيون في عمالتها (١)، ويتم ذلك عن طريق وضعها لتشريعات واحكام بواسطة القائمين على وزايق المالية والاقتصاد الوطني والتنمية والخدمات الهندسية ثم بواسطسسة غرفة تجارة وصناعة البحرين ٥(٢)

وفيما يلي تونيح لدور دولة البحرين في مختلف حرف ونشاط السكان مع اهمية الرجوع الى الفصول الخاصة بها في متن الرسالة .

ففيما يخص الانتاج الزراعسي

نسجد أن سياسة الدولة الزراعية ودورها في هذا الانتاع الاقتصادى الهـــام يتمثل فيما يلي /

- أي سنة ١٩٦٤ تم انشا مركز للتجارب في اراضي تربة البديع والحقية قسم خاص بالزراعة ويضم اقساما عديدة يختص كل واحد منها بناحية زراعية محينة . وفي اغسطس سنة ١٩٧١ اصبحت تسعى "بوزارة البلديات والزراعة". ورغم تسميتها هذه ومرور نحو ٧ سنوات على انشائها الا انها لا زالت تفتقر الى كفايتها من الامسوال او الخبراء اللازمين لتوفير خدماتها لجميع الاراضي الزراعية . كذلك لا يوجد بها اى نوع من المختبرات والمعامل التحليلية .
- ٢ تقوم عذه الوزارة بنشاط محدود في تسوية الاراضي الزراعية واعدادها للزراعة بمحاريث وآلالات مركز التجارب التابع لها مقابل دفع المزارعين للتكاليف فقط .
- توفر عذه الوزارة انواعا عديدة من البذور والنقاوى والشتلات باسعار التكلفه بهدف عرغيب المزارعين البحرانيين وتشجيعهم على زراعتها حيث تتلقاها الدولسة كهدايامن الشركات والمنظمات الزراعية .
- ٤ استقدام الخبراء الزراعيين من منظمة الفاو والمنظمات الزراعية الاخرى وقد ثبت عدم جدوى مقدمهم للزراعة البحرانية لان نتائج ابحاثهم وتوصياتهم يصعب تنفيذها بل توصليلها الى المزارعين هنا .

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصلين الثالث والرابع - الباب الثاني •

<sup>(</sup>٢) بالتفسيل-الفصل الاول - الباب الثالث •

- ( ۲۷۰۱ ) نسمة منهم
- الا هنمام بحالة السوق المحلية لتنظيم العلاقة بين المزارعين المنتجين وبين المحتملكين عن طريق وضعها ترصيات وقوانين تهثم بالتسويق .
- توفيرها للاسمد الكيماوية وبيعها بأسعار التكلفة ومع ان كليتها محدد وده
   الا ان هذا العمل يعتبر من افضل المالها التجاه الانتاج الزراعي عنا ،
  - ٧ نشاطلتها في مقاومة الافات والحشرات ويتم هذا بناء على على علب صاحب المزرعين
     بواسطة قسم مكافحة الحشرات والامراض النباتية بالوزارة مقابل دفع المزارعين
     التكلفة فقط .
  - ٨ توفير وسأئل النصح والارشاد الزراعي والبيطرى عن طريق الزيارات المتكررة وتوزيع النشرات ٤ ولكتما تقابل بالرفتى والاهمال من غالبية المزارعين الذيـــــن تسودهم الامية والتقاليد الزراعية البالية .
  - 9 القيام بتجارب زراعية على انواع الخنر المحلية والاوروبية ونباتات الاسوار والددائق وقد تبين ان نتائج معظمها عقيمة بعيدة عن جاجة الفلاح الحقيقية ولا يستفيد منها الاعدد قليل جدا من المزارعين •
- ١٠ انضمت البحرين رسميا في سنة ١٩٦٧ الى منظمة الفاو ٤وحتى سنة ١٩٧٠ لم
   تستفيد زراعتها عمليا من هذه العضوية بالرغم من مطالب البحرين العديدة
   للعون والمساعدة خاصة في دراسة التربة والافات ومشكلة المياه الجوفية (١)
  - 11 انشاو ها للمستشفى البيطرى في قرية البديع ٤ وكان نشاطه محدودا حتى سنة العرانات المالية والغنية ثم لبعده عن اماكن تربية الحيوانات
    - في جزيرتي ستره والمحرق · الراضي الزراعية من حيث عمقها وعددها الراضي الزراعية من حيث عمقها وعددها ومساحة اراضيها ·
    - ١٣ ايجاد نظام المزارع التعاونية بقصد تطوير زراعة الخضر وتنظيم عرضه الم الله في الاسواق المحلية (٣)

<sup>(</sup>I) Gover NMENT OF BAHRAIN ( 1969 ) Report of Bahrain (1) to the F . A.O - Ro ME, Manama .

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الأول - مشاريع التنمية الزراعية - الباب الثاني ٠

ويلاحظ على خطوات دور نحكومة البحرين في الانتاج الزراعي انها ليست على مستوى كفاية الزراعة التي تواجه حاليا خطرتد عيورها وهنا لا بد من ذكر عيوب دولة البحرين وسياستها الزراعية فيط يلى :

- انها تسمح لقيام عنصر المنافسة الجريئة من الواردات الزراعية الاجنبية والعربية
   في اسواقها المحلية على مدار ايام السنة ، خاصة وان المنتجات الزراعية المحليسة
   اقل اغرائ في انواعها وطريقة عرضها بل وفي ارتفاع اسعارها •
- ٢ عدم جدية الدولة في تطبيق معظم قوانينها الزراعية وخاصة تجاه افراد العائلـــة
   الحاكمة وكبار التجار الذين يملكون نحو ٩٠٪ من مساحة الاراضى المزروعة ٠
- عدم استفادتها وخاصة وزارة البلديات والزراعة من نتائج زيارات وابحاث من تستقدمهم من الخبرا الزراعيين وذلك لعدم توفر الخبرة الفنية لدى مسئوليها لملاحقة ومتابعة تلك النائج والابحاث •
- ٤ \_ ليس في نية الدولة حتى ايامنا هذه اجرا دراسة على تربة جزرها وخاصة ما يزرع منها .
  - ليسهناك اى اهتمام منها لتطوير دراسة مصادر ووسائل استغلال مياه الرى اهمم عوامل الانتاج الزراعي هنا ، بالرغم من تعدد مشاكلها (۱) •
  - عدم انشائها مدرسة زراعية او وضع منهاج زراعي يدرس في مدارسها المتوسطة والثانوية
     الحالية لكي توفر ذوى الخبرة في الزراعة من ابنا البلاد الذين تحتاجهم برامــــج
     التطوير •
  - ٧ غياب حكومة البحرين تماما عن النشاط المالي الزراعي اى انها لا ترعى اى نظـام
     للتسليف او التعاون المالي لسد نقصه عند معظم المزارعين حتى اصبح مشكلة زراعية

خطيرة ٠ فيط يخصصيــــد البحـــر:\_ ==========

ويقسم دور الحكومة هنا الى تسمين دورها في صيد الاسماك ودورها التاريخيي

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الاول عوامل الانتاج الزراعي الباب الثاني •

في حرفة الفوض الما في صيد الاسماك فلم يكن لها وحتى ايامنا هذه سنة ( ١٩٧١) دور فيما عدا انها الهاهية استه في سنة ١٩٧١ بانشا مكتب الاسماك الذى الحق في سنة ١٩٧١ بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وزودته بموظفين احدهما خبير بريطاني والاخر كاتب بحراني بقصد دراسة وتطوير ابحاث الثروة السمكية ثم تسويقها في الاسواق المحلية ثم اجرا مسح للتسروة السمكية في مياه دولة البحرين الاقليمية المعرفة انواع كمية ومناطق تكاثرها. وحتى كتابة هذه الرسالة لم يقم هذا المكتب الحكومي المتخصص بعمل اى دراسة او ابحاث كذلك لا يمكن فرض اى رقابسة على اسواق السمك المحلية او على نشاط صيدها لعدم توفر اى قانون ينظم هذه الحرفة كالخرج الى الصيد وتحديد مناطق او احصا المصادر منها و

وفي حرفة الغوص كان لدولة البحرين في محتلف مراحل هذه الحرفة ذات الشهـــرة تدخل وسياسة خاصة متطورة على شكل توانين وتشريحات كفيلة بصيانة هذه الثروة الطبيعيـــة الهامة • • وللمحافظة على سمعة البلاد التاريخية والتقليدية في انتاج اللوالو وتجارته •

ومن هذه القوانين ان للحاكم الحق في اصدار تراريحدد موعد موسم الفوص ثم موعد انتهائه ، كما حظرت دولة البحرين استيراد اللوئلو الصناعي الياباني والامريكي للحفاظ على مكانة لوئلوما الطبيعي • "

وقد عينت عدد من الكتاب البحرانيين للاشراف على عمليتي بد الموسم (الركبه) وانتهائه (القفال) ولتصفية الحسابات بين اصحاب المراكب (النواخذ) والمعاملين عليها وتجار اللوالو ولتحديد مقدار الفائدة على القروض التي يقدمها التجار للنواخذ وكما اجبرت كل غواص على عمل دفتر خاص به يسجل فيه ديونه ودخله في كل موسم غوص بالاضافة الى انشائ مجلس لتجار اللوالو للاشراف على تصنيع وتجارة اللوالو مكما عملت جاهدة اللقضاء على نظامي الالتزام والاحتكار بين المفواصين واصحاب المراكب علما انشأت محكمة للسلفيات لتنظر فسي الاخلال بعمليات السلف بين التجار والنواخذ ثم الفواصين وكما انها فرضت ضرائب بسيطة المخرض توفير مصروفات الحماية التي توفرها الحكومة في جميع مناطق المغاصات ومراكب الحراسة ولفرض توفير مصروفات الحماية التي توفرها الحكومة في جميع مناطق المغاصات ومراكب الحراسة و

كط اصدرت حكومة البحرين في سنة ١٩٢٥ امرا بالفائا ستخدام اللنشات الالية اواى وسيلة حديثة للفوص كط انها كانت تشرف على ارسال عدد من القوارب المجهزة بالادوية والعلاج والتمريض المجاني للتجوال بين مراكب الفوص وتوفير المستلزمات الطبية الاخرى لهم ومن الجدير بالذكر ان جميع هذه الاجرائات اوقفت على اثر تدهور هذه الحرفة وتوقف اعطالها على ان تعيد العمل بها حال اعادة النشاط اليها و

وفيط يخص الانتاج الصناعي :\_

ان دور حكومة البحرين تجاه الصناعة البحرانية مستجد في مفهومه وعمله • فحستى سنة ١٩٥٨ لم يكن لها بدوائرها اى سلطة اوعلاقة بحرف الصناعة رغم اهميتها الاقتصادية هويستثنى من هذا التعميم انشاوئها مدرسة الصناعة الثانوية للبنين في مدينة المنامة في سنة ١٩٣٦ بقصد توفير المهنيين المدربين على الورش ومعفر الصناعات والاعمال الميكانيكية ثم توفيرها التيسار الكهربائي كمحرك لتلك الورش والمصانع منذ سنة ١٩٤٠ واستمرت سياستها ودورها في الصناعة محددين الى قرب الستينات حين بدأت حكومة البحرين تتدخل مباشرة في النشاط الصناعي برأسمال خاص وبسن التشريعات المنظمة للصناعة وبانشائها موسسات حكومية تساعد على تطويرها واهمها مايلي :

- ١ ــ المنطقة الصناعيـة الحره (١).

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الرابع ــ مناطق التوطن الصناعي ــ الباب الثاني •

والسيارات والمركبات ، الهندسة المدنية والانشائات ، ادارة الاعمال والادارة العامة •

- " المدارس الصناعية : ويوجد منها في البلاد مدرستان ثانويتان ومدة الدراسة بهما خمس سنوات ويمكن خفضها للطالب الى ثلاث سنوات ، تمنح شهادة دبلوم الصنايــــع المتوسط وتقوم اقدم هاتين المدرستين منذ سنة ١٩٣٦ بتوفير عزر من حاجة البلاد من المهنيين ، وقد بلغ عدد طلاب المدرستين في سنة ١٩٧٠ ا ٢٠٠٠ طالب يتخرج منهم سنويا المهنيين ، ويضاف اليهم طلاب الاقسام المسائية والتي تخصص للعمال الفنيين في مختلف التخصصات •
- عـ مكتب الانما : وهو احد اقسام وزارة المالية والاقتصاد الوطني فيط بعد الاستقلال بينط كان قبل ذلك تابعا لدائرة المالية وانشي في سنة ١٩٦٦ لغرص الاتصال بالشركات والبنوك الحكومية العربية والاجنبية لتشجيعها على تشفيل رووس اموالها وخبراتها في حركة التصنيح النامية في البحرين و كما يقوم بالاتصال بالموسسات الصناعية والورش القائمة فعلا في البلاد لتقديم النصح والارشاد اليها ثم توفير الخبرات الاجنبية لها و وتد وجد انه مكتب روتيني ملي والدعاية لا بالعمل بسبب نقصه بالخبرة والمتخصصين و المناهدة المحمد الم

ويتوم هذا المكتب بتبني سياسة الحكومة الجديدة اتجاه التصنيع ومقادها الاعفسائات الجمركية والرسوم وحرية تنقل الاموال سوائ في الارباح او رأس المالى الاساسي وتوفير الدولة طسرق السيارات وخدمات الكهربائ ومياه الشرب والفاز الطبيعي التي تحتاجها الصناعات القائمة اومشاريعها بل والمساهمة المباشرة للحكومة في روروس موالها لتوفير السطائينة لها بالاضافة الى توفيرها السسى جميع متطلبات الامن والبلاد وسن تشريعات هادفة الى توفير الايدى العاملة البحرانية وغير البحرانية اللازمة لهذه الصناعات و

وفيط يخص النشاظ التجارى:

لم يتعد دورها في هذه الحرفة السكانية التقليدية في الماضي سوى فرض ضريبة مقد ارها مدين العمل التجارية على الاعمال التجارية مقد انشأت حكومة البحرين

<sup>(</sup>I) AHAND BOOK OF ARABIA, VOL. I, P. 314.

عدة تنظيمات تجارية منحتها التسهيلات المالية والادارية كما يلي :-

ففي مجال المارات دولة الامارات العربية المتحدة تستمر مساعي حكومة البحرين لديها من الجل زيادة التعامل المالي والتجارى معها وعقد اتفاقيات معها ،ثم المشاركة في نظام مالي موحد خاصة معامارة ابوظبي • كما تقوم دولة البحرين منذ سنة ١٩٥٨ بالاهتمام باقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية في مدينة المنامة على اساسمرة واحدة كلا سنتين ، كما انشأت دائرة تسمسي بدائرة المواني والجمارك واصبحت فيما بعد ذلك جزا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني •

وفي نسة ١٩٥٨ افتتحت في منطقة مينا علمان اول منطقة للتجارة الحرة في دول الخليج العربي ، وقد ساعدت على تنشط تجارتها مع دول المنطقة خاصة تجارة العبور والبضائع المعسساد تصديرها (١) و٠

وتقوم حكومة البحرين بتوفير الاموال اللازمة لتنشيط التجارة عن طريق مساهمتها ودعمها المستمر لسيولة بنك البحرين الوطني ومساهمتها برو وساموال عدد من الموسسات التجارية والصناعية وفي مايوسنة ١٩٦٣ افتتح في البلاد فرع لمكتب مقاطعة اسرائل • كذلك اسست في سنية الماد الدارة السجل التجارى تمشيا مع سياسة الدولة الهادفة الى رفع شأن هذا النشاط الاقتصادى التقليدى لسكانها وتدعيم الثقة بالتاجر البحراني واثبات حرفته •

لقدخطت حكومة البحرين خطوات واسعة نحو تشجيع هذا النشاط المستجد ومساهمتها المباشرة في نشاطه ومقوطته واذ تحاول منذ منتص الستينات تقريبا وبمختلف وسائلها تغيير النظرة التقليدية للبحرين ، من بلد اللوئو والنفط الى بلد السياحة والصناعة والاقتصاد الحديث القسوي فانشأت قسما خاصا للسياحة تابعا لوزارة الغارجية والاعلام ، ليقوم بالاتصال بالسياح والزوار في البلاد

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الاول - التجارة الخارجية - الباب الثالث •

وخارجها ، كما انها توفر جميع التسهيلات الادارية والمالية امام الزوار وركاب المروران يسمسح لهو لا يدخول البلاد بدون سمة دخول مسبقة ويمكن اعطاواها له في مينا الوصول ، كذلك يحت لرعايا دول الخليع العربية دخول البحرين بدون اى قيد او شرط ، بالاضافة الى سرعة الاجراءات المعركية عند الدخول والغائما عند الخرج ثم توفير وتسهيل الاجراءات المصرفية وتوفير مو سساتها في جميع المواني واسواق البلاد ، كما تسمح لجميع بحارة الناقلات والسفن التجارية والحربية الراسية على موانئها او القادمة للتصليح اوحتى المارة بمياهها ان ينزلوا الى ارضها وحريتهم في التجوال وشراء جميع ما يحتاجونه وتسهيل مواصلاتهم والاجراءات الصحية الوقائية ، كما تقم دولة البحريسين بتوصيل المناطق السياحية بطرق معبدة للسيارات وتوفير المياه والكهرباء والحراسة لها ،

٤ ـ الاســـواق: ـ

ويقصد بها هنا اسواق البحرين المحلية بانواعها ثم اسواقها في اقطار تجارة العبور البحرانية ولاشك ان هذا العامل البشرى من اهم الاسسالاقتصادية تاثيرا على جميع حرف السكان ونشاطهم الاقتصادى ، كالزراعة وصيد البحر والنفط والصناعة والنشاط التجارى ،

فالاسواق المحلية البحرانية مربوطة بعدد السكان المتطور طبيعيا وغير طبيعي والذيـــن بلغوا في سنة ١٩٧١ ٢١٦٧ ألف نسمة (١) ثم مقدرتهم الشرائية ومستواهم الحضارى ، فالبحرين تعتبر فعلا على رأس الامارات العربية في عدد سكانها بل تفوقها جميعا، بينما بالنسبة لانتـــاج النفط واحتياطيه تأتي في نهاية المنتجة للنفط منها مما ادى الى صغر نصيب البحراني من عائدات نفط بلاده وقلة فرص عمله في موسسات استفلال النفط هنا ، وبالتالي انخفاض مستواه المعيشــي ودخله بالنسبة لجاره في دول قطر والكويت وابو ظبي . .

والاسواق البحرانية المحلية تتفاوت فيما بينها من حيث بضائعها وكمية المبيع منها ونوعيه الديها الشرائية فهناك سوق المنتجات الاستهلاكية والنقدية ذات المستوى المرتفع في اسعارها وعدد نوعية ايديها الشرائية وهي تتركز في مدن المنامة وعوالي ثم المحرق وتحصل هـــده الاسواق بسهولة على جميع حاجات محلاتها التجارية من الايدى العاملة والبضائع دون عنها او اضافات في النقل او الاسعار و

اما الاسواق ذات المستوى الاستملاكي المنخفض من حيث انواع بضائعها فتنتشر في باقــي بلدان وقرى البلاد متمشية مع انخفاض المستوى المعيشى العام لسكانها وفقر مقدرتهم الشرائيـــه المربوطة بالفلاحين والعمال والصيادين وبحارة المراكب الشراعية .

<sup>(</sup>١) دولة البحرين - وزارة المالية والاقتصاد الوطني - ( ١٩٧١) ه ص ٦٠

وعلى هذين النوعين من الإسواق تعتمد المنتجات الزراعية والصناعية المحلية دون اخذها في الاعتبار للاسواق الخارجية الافي بعض المنتجات الصناعية كالبلاستيك والفخـــار واكياس الورق والمراكب والحلويات والسكاكر والتي تصدر الى اسواق شرق السعودية وقطيسر وابوظبى ودبى بواسطة طرق الملاحة الهامشية واحيانا بالطائرات .

اما النشاط التجارى الخارجي فالواردات البحرانية تضعفي اعتبارها بالاضافة السي متطلبات الاسواق المحلية ايضا متطلبات اسواق تجار البحرين في دول الساحل الغربي للخليج العربي • مما زاد كمية وحجم واردات البحرين وقيمتها (١)

وقد لاحظ الباحث انه فيما بعد منتصف الستينات استجد عنصر المنافسة لتجارة البحرين في اسواق تجارة عبورها حين ظهر تجار من تلك الاقطار بنزعة الاستقلال اوالاستغناء عن وساطة التاجر البحرائي بينهم وبين مصادر البضائع التي يوردها لهم التاجر البحرانسي فاقاموا لانفسهم وكالات وتوكيلات تجارية وصناعية وبالتالي اعتمدوا على انفسهم لتوريد الجـــز الاكبر ما يحتاجونه ومن ثم الاستفناء بالتدريج عن الوساطة التجارية للبحرين وتجارهـــا وقد ايدهم في ذلك موظفو حكوماتهم في المواني والوزارات المختصة •

وفيما يخص علاقة الاسواق بوسائل ومظاهر الانتاج الاقتصادى البحراني فقد اشير الى بعضه في فصول الرسالة اللاحقة ، بينما فيما يلي تفصيله في اكثر حرف السكان تاثرا به : \_ ففيما يخصالزراعــــه : ــ ==========

ان تسويق المنتجات الزراعية البحرائية يختلف في ايامنا هذه (١٩٧١) عماكان عليه قبل الثلاثينات • ففي الفترة السابقة كان هناك فائض منها عن الحاجة المحليــــة البحرانية لتصديره الى شرق السعودية والامارات المتصالحة بواسطة المراكب البحرية ومم مذافلم يعتن بارقامه واحصائه في تلك الفترة

اما فيما بعد الثلاثينات فقد اصبح تسويقها حكرا على الاسواق البحرانية نتيجهة لتدهور كمية الانتاج الزراعي (٢) ثم للزيادة السكانية الطبيعية وغير الطبيعية حتى اصبح ارتباط الكميات باسواق البحرين تقليدا مزمنا لا يمكن اشراكها باسواق غير بحرانية مع اهمية الاشارة الى أن الأسواق البحرانية لا تتلقى جميع حاجاتها من المنتجات الزراعية المحلية بل تضطرفي معظم ايام السنة الى الاستيراد من الخارج ٠

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الاول - التجارة الخارجية - الباب الثالث •

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الأول ـ المحاصيل الزراعية الباب الثاني •

and the second s

ورغم اهمية هذا العامل في الزراعة الا انه لا تزال تنقصه الارقام والاحصاءات مما يشكل عائقاً امام اتخاذ الاسواق المحلية كاساس في وضع خطة انمائية زراعية ، بالرغم من وجموعة عسم للتسويق في وزارة البلديات والزراعة ولكن افتقاره الى الخبرة والميزانية الكافية حد من نشاطه ،

وثواجه الدارس لا سواق المنتجات الزراعية البحرانية مشكلات عديدة اهمها: \_

- ا سيطرة عدد من التجارعلى تجارة المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة حتى اصبحوا بمركزهم المتسلط هذا يمثلون مشكلة تسويقية يستعصى حلما نظرا لمكانتهم عنسد القائمين في وزارة المالية والاقتصاد الوطنى .
- ٢ عدم تعاون المزارعين المنتجين وكذلك اصحاب الاراض مع موظفي قسم التسويسق في وزارة البلديات والزراعية اما خوفا من ان تكون مقدمة للضرائب او لعدم ايمانهسم بفائدة اعمال هذا القسم •
- " \_ حرية استيراد المنتجات الزراعية الطازجة المعلبة باى كمية بالرام من وجود تشريعات حكومية تحد من الاستيراد ولكنها معطلة لتوفر عنصر المحسوبية •

ورغم هذه المظاهر السلبية في اسواق المنتجات الزراعية ، فان قسم التسويق لا يزال جادا وبامكانياته المحدودة لتحسين وضع هذه الاسواق عن طريق اتصاله بشركة النفط وقيهادة القاعدة الامريكية البحرية ووكلاً المراكب التجارية وناقلات النفط وشركات الطيران المارة بالبحرين من اجل ايجاد مجالات جديدة ومنظمة لتسويق المنتجات الزراعية البحرانية .

اما فيما يخس اسعار تسويق المنتجات الزراعية الطازجة فهي ذات معدلات مرتفعية الى حد لا مثيل له في اى من السعودية وقطر ودبي ه هذا فيما عدا اسعارها المنخفضية في مواسم قطفها ،

وفيما يخص الصيد البحـــرى: \_

وهنا تعود الازدواجية في نوعية اسواق حرفتي صيد الاسماك والفوى المثلت العدائيسة لاعمال الصيد البحرى هنا فبالنسبة للاسماك ، تعتبر هذه بانواعها من المتطلبات الغذائيسة الاساسية في اسواق البحرين كما هي ايضا في اسواق جميع الامارات العربية والكويت كبلدان بحرية تفتقر اساسا الى اللحم الحيوانية المحلية ،

وقد بلغت من الاهمية في الاسواق المحلية حتى انها اصبحت من التقاليد المتعارف عليها في جميع وجبات سكانها وخاصة الوسطى منها • وكان طبيعيا ان ينتج عن هذا قيام

اسواق بحرانية تقليدية لجميع الاسماك الطازجة والمجففة في مختلف المدن وبعض القرى ومن الحدير بالذكر هنا انه بعد ان كانت اسماك البحرين تصدر طازجة الى اسواق شرق السعودية وقطر وابو ظبي حتى الثلاثينات اصبحت اسواق البحرين مفتوحة امام الاسماك الطازجة والمجففة من انتاج هذه الاقطار بعد ان اتسعت اسواق البحرين الاستملاكية وقل انتاج صيد الاسما لله اما اسواق اللوئو البحراني فقد قصد بها دائما الاسواق الخارجية اذ لم يكن للاسوا ق الداخلية الادور بسيط في انعاش هذه الثروة البحرية .

واهم اسواقه الخارجية في الهند خاصة مدينة بومباى حيثكان يحضر التجار الهنود الى البحرين لشرائه ولما منعتهم دولة الهند من السفر الى البحرين ذهب التجار البحرانيون اليها لبيعه مباشرة هناك بل تجرأوا فذهبوا الى الاسواق الاوروبية وشرق افريقيا وخاصة اسواق زنجبار ودار السلام حيث توجد الايدى الشرائية واخيرا دخلت العراق والولايات المتحدة ضمنسن اسواقه خاصة في مدينتي بغداد والبصرة حتى اصبح تجارهما على علم وخبرة بانواع اللوك لوالبحراني وموازينه وكان هذا حتى اوائل الثلاثينات الما بعدها فقد اقتصر تسويق ما تبقسى من نشاط حرفة الفوص على اسواق البحرين وحدهما على شكل ادخاله في صناعات الذهبسب والبلاتين النامية في البلاد •

وفيما يخص الصناعــــه: ــ

لا شك في تاثير الاسواق بانواعها على الصناعات البحرانية القائمة فعلا كما توخـــــن في الاعتبار كاساس من اسس وضع المشاريع الصناعية •

فبالنسبة للاسواق البحرانية تعتبر المستملكة الاولى لاى انتاج غذائي وكيماوى والانتاج الورشي في البلاد والتي قامت في اساسها لتحقيق رغبات ايديها الشرائية المتطورة في اعدادها ومستواها المعيشي •

فصناعات مواد البناء قامت بصورتها الحالية لتوفير حاجات النهضة العمرانية المعاصرة ومشاريعها الرئيسية كمشروع مديئة عيسى ومطار البحرين ومصنع الالومنيم ومساكن العمل في مدينتي المئامة والمحرق وحسر المحرق وكذلك قامت صناعات المياه الفازية ومنتجات الالبان والثلج والمخابز الالية وصناعة الملابس الجاهزة كل هذه قامت لسد حاجة سكان البلاد البحرانيين وغيرهم كبديل عما كان يستورد من البضائع الاجنبية المماثلة .

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثاني - الصيد البحرى - الباب الثاني •

وتتركز الاسواق المحلية الرئيسية ني مدينتي المنامة والمحرق يليسهط في الاهمية اسواق الحد ومدينة عيسى والرفاع الغربي والشرقي ومدينة عوالي والقواعد البريطانية المسكرية (سابقا ) اما عن حجم هذه الاسواق ومقد رتها الشرائية فقد وضعلها الباحث صورة ظاهرية كالاتي : ان هذه الاسواق تتطور وتتسع باستمرار خاصة في المواسم المربوطة بوجود المفتربين العرب والاجانب خاصة فئة العاملين في وزارة التربية والتعليم البالغين ٢٤٣٠ في سنة ١٩٧١ (١) وجميعهم من الايدى الشرائية النشيطة حيث ان معدل انفاق المدرس شهريا نحو ٤٠ دينارا

اما موسم خمول هذه الاسواق فهو خلال اشهر فصلي الصيف والخريف حين يغادر معظمه العاملين في البلاد من الاجانب وجزئ من البحرانيين الى خارج البلاد في اجازات طويلة هرسا من قسوة الحرارة والرطوية •

ويضاف الى هو ولا بحارة وعمال ناقلات النفط والسفن التجارية وركاب الترانزيت الجوى • • • وقد

قدر معدل انفاق الفرد الواحد من هو "لا يوميا ١٥ دينارا ٠

اما الاسواق الخراجية فدورها في تنشيط الصناعة البحرانية مقصور على منتجات عدد مسن الصناعات التي يفيط جزئ من انتاجها لتصديره الى اسواق شرق السعودية وقطر وابو ظبي ودبي • واهم هذه المنتجات فهي مصنوعات البلاستيك ، والاثاث ، مواد البنائ ، الحصير ، مشتقات النفط وخاصة الاسفلت والحلويات والسكاكر المحلية وبعض المصنوعات الميكانيكية والحدادة والمراكسب وادوات الصيد البحرى • وقد تبين لنا ان تطوير علاقة الصناعة البحرانية بهذه الاسواق مربوط بانضام دولة البحرين الى دولة الاطرات العربية المتحدة حيث يتوفر لها فيها الايدى الشرائية الفنية وسهولة النقل اليها ورابطة الاخوة والعادات والتقاليد بين البحرانيين وسكان تلك الدولة •

فان امر تسويق مشتقات تكريره مربوط ايضا بنوعين من الاسواق:

<sup>(</sup>١) دولة البحرين ـ وزارة المالية والاقتصاد الوطني \_ (١٩٧١) عص١٧٠

اولاهما : التسويق في داخل دولة البحرين وهو من اختصاص قسم التسويق في شركة نفسط البحرين الذك يوزع تلك المشتقات بوسائل النقل الخاصة بالشركة على ١٤ محطة لبيع وقسود السليارات والزيوت والات الديزل تنتشر في جميع اجزا البلاد المأهولة كما عليه مسئولية تزويد المطار ومينا سلمان بجميع ما تحتاجه الطائرات والسفن من انواع الوقود •

وثانيهما : الاسواق الخارجية وهي ايضا من اختصاص ذلك القسم بشركة النفط دون تدخيل حكومة البحرين وترتبط اتجاهات هذه الاسواق بما تخططه موسسة كالتكس الموسسة الام لشركية نفط البحرين وترتبط أنفط القارات ( المنافع القارات ( المنافع المنتجات نفط البحرين المواق ٧٠ دولة في مختلف القارات ( المنافع المنتجات نفط البحرين المواق ٧٠ دولة في مختلف القارات ( المنافع ا

## وفيط يخص التجارة:

لقد كان لموقع البحرين وموضعها الجغرافي في غرب هذه البحيرة الاسلامية العربية وفي محيط من الدول والامارات العربية الاثر الاكبر في ازدواج او ثنائية اسواق النشاط التجسارى البحراني (٢) فقد استمرت البحرين بموقعها الجغرافي تمثل المركز التجارى

لبلدان الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية ، حتى قدرت قيمة ما صدرته البحرين اليها في الفترة ما بين سنة ١٩١١ ـ سنة ١٩١٤ نحو ٢١٦ ر ٢٠٠٠ جنيه استرليثي وهذا يوضح حجم التعامل التجارئ بين البحرين واسواقها في هذه الاقطار التي اثبتت البحرين قدرتها فيما بعد ذلك على احتكارها لبضائعها المحلية او المعاد تصديرها حتى اواخر الستينات حين بدأت تتخلص مسن نفوذ التجار والتجارة البحرانية ويوكد اهمية تجارة البحرين وسكانها في اسواق الجزيرة العربية ان سفنهم كانت تمخر عباب البحار المجاورة لبلادهم ايام الرسول (ص) والخلفا الراشد يسسن

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ قسم تسويق وشحن النفط \_ الباب الثاني •

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الاول القسام التجارة البحرانية الباب الثالث •

<sup>(</sup>I) AHAND BOOK OF ARABIA , VOL . I , P . 315 . (T)

كما أن بلادهم كانت احدى مواني وسوالسفن الصينية التجأرية (١)

اما الاسواق البحرانية المحلية فان دورها مقصور على تنشيط التجارة الداخلية ، تجارة القطاعي التي تنتشر في جميع مدن وقرى البلاد مع اختلافها فيما بينها من حيث حجمها ومستوى ايديها الشرائية والتي يقدر مجموعها في سنة ١٩٧١ ، ٧ ر٢١٦ ألف نسمة من البحرانيين وغيرهمم وقد بات من الموكد زيادة حجمها وتطور بضائعها على عكسما رأيناه في الاسواق الخارجية الاخذة في الضمور ٠

٥ \_ رأس المال : \_

والمقصود هنا كمامل موثر في الانتاج الاقتصادى البحراني نوعان من رأس المال • رأس المال المال النقدى الحرثم رأس المال الثابت الذى يوجد هنا على شكل الات ومنشآت • وهدان النوعان لهما دور فعال في جويع وسائل الانتاج وبالتالي ضرورة توافرهما لجميع حرف ونشاط السكان في هذه الجزر •

ويتركز رأس المال الحرهنا في ايدى كبار التجار وافراد العائلة الحاكمة • مما جعله حرا في استفلاله بل ومضمونا من الحكومة في جميع استثماراته بعيدا عن اى صورة من التدخل الحكومي كما انه معنى من الرسوم والفرائب وقد انعكس هذا على ايجاد الكثير من المضايةات المالية والنقو المالي اللازم للموسسات والمشاريع الصناعية والزراعية • والتجارية في البلاد • مما اضطر حكومية البحرين وبعض اصحاب تلك المشاريع من الاهالي اللجوالي رواوس الاموال الحرة العربية والاجنبية على شكل قروض حكومية ومصرفية او فردية مما ورط البلاد في ديون سيكون السها اثرها السيء على مستقبل البحرين الاقتصادى (٢) •

ويقسم رأس المال النقدى هنا من حيث مصدره الى قسمين ، اولهما: النقد البحراني غير

<sup>(</sup>١) نقولا زيادة (١١٦٢) ، الجفرافيا والرحلات عند العرب ،بيروت ، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الرابع ـ قسم مشاريع التنمية الصناعية \_ الباب الثاني •

المعلن عنه في خزائن اصحابه وفي البنوك الاجنبية خارج البحرين مما استحال معه عمل احصا وله وتوضيح تاثيره والمقسم الثاني فهو النقد المتداول في البلاد وقد وجد انه في سنة ١٩٧١ يبلغ ٢٣١٨ مليون دينار على شكل مسكوكات واوراق نقدية كان يوجد منها في بنوك البحريسسن يبلغ ٢٣١٨ مليون دينار على شكل مسكوكات واوراق بين البحرانيين وغيرهم في داخل الدولة و ٢٨٨٢ مليون دينار فقط (١) والباقي متداول بين البحرانيين وغيرهم في داخل الدولة و

اما رأس المال الثابت فهوعلى شكل مبان والات وسيارات وادوات تعمل مباشرة اوغيسسر مباشرة في مختلف وسائل الانتاج البحراني • وهذا النوع من رأس المال ينطبق عليه

ما رأيناه في رأس المال الحرحيث لا تدخل للحكومة في احصائه وتوجيبهه كما انه يعنى من اى نوع من الضعب عليل الفرائب او الاشراف حتى انه لا يطبق عليه قانون زكاة المال بل واضح من الصعب عليل الباحث عمل اى احصائله •

لقد درج مفهوم جغرافي عام بان رأس المال لا يدعد عاملا ذات قيمة في الانتاج الزراعسي في البلدان الصناعية المتطورة ، بينما ذا قيمة في الاقطار الزراعية النامية خاصة ذات الطابع الزراعي الكثيف كالبحرين •

ففي البحرين يعتبر رأس المال وخاصة الحرمنه اساسا حتميا من حيث توفره وسهولة تعاملة بين المزارعين على ان يتم ذلك بطرق منظمة ورسمية بعيدة عن الجشعوا لاستغلال ، ورغم ذلك فان كميته ونوعه ضعيف جدا بل ويعتبر من اكثر عوامل الزراعة تخلفا الى ان اصبح مشكلة المم التطليور الزراعي هنا بدلا من ان يكون عاملا مشجعا له في هذا القطر النفطى •

اما عن رأس المال الزراعي الثابت ، فانه لا يتعدى في كونه هنا آدوات زراعية من مخلفات الاجداد وبعض انواع الحسيوانات التي تستخدم في الاعمال الزراعية كالحمير والبقر، وهذا لسم

<sup>(</sup>١) دولة البحرين ـ وزارة الطالية والاقتصاد الوطني ـ (١٩٧١) ص ص٠٥ ـ ٥١٠٠

يمنع من وجود بعر الالات الزراعية الحديثة كطلبات المياه ثم عدد من المحاريث وادوات تسويــة الارفروتجفيف التربة موجودة في مركز التجارب الزراعية الحكومية وفي بعض المزارع الخاصة •

اما بالنسبة للموسسات المالية المتخصصة بالزراعة فلا وجود لها في البلاد ، وحستى توفر النية لانشائها مما جعل المزارعين المحتاجين لرأس المال يلجأون الى المرابين من الاهالي او يأخذون هم القروض من البنوك ويد فعون عليها فوائد لا تقل عن ٢٠٪ وهذا يرهقهم ويجعل الجزالاكبر من الهاحهم يذهب الى هوالا المرابين والبنوك •

وهنا لا بد من ان ينفذ هذا الاقتراح وهو وجوب انشاء بنك للتسليف الزراعي وجمعيات تعاونية زراعية توفر جميع ما يحتاج اليه المزارعون البحرانيون من الاموال الحكومية المضمونات السيولة وبدون فائدة عليها ،كما هو الحال في شرق السعودية ودولة قطر •

وفيما يخص الصناعــــه :\_ -----

وجد أن رأس المال العامل فيها نوعان من حيث مصدره : \_ رأس المال الوطني التأبع للقطاع العام ورأس المال الخاص •

امل النوع العام منه فهو رأس المال التابئ لحكومة البحرين باشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطني تسحبه فن احتياطيها في بنوك بريطانيا لتشفيله كمشارك في مختلف المشاريع التجارية والصناعية وبعضه خاص بامير البلاد من مدخراته الخاصة واوضح مظاهر استفلاله مشروع محطه الكهربا المركؤية التي تغذى جميع انحا البلاد و

اط رأس المال الخاص فله الحرية المطلقة في العمل اينط اصحابه من كبار التجار وافسراد العائلة الحاكمة • ومن هنا يضاف اليه رأس المال الحرغير البحراني الذى فتحت ابواب البسلاد الماه على مصراعيها ودون قيود وشروط مجحفة بل جميعها مشجعة له للعمل في البحرين • واهسمادره ، رو وس الاموال البريطانية والامريكية والسويدية والكويتية والسعودية ثم العراقية • ولا شك في اهمية مساهمة هذه الاموال في تشغيل عدد كبير من الايدى العاملة وتنشط

اسواق البلاد وتقوية وتدعيم مركزها الاقتصادى في المنطقة والعالم ، الا انها بحريتها المطلقة هنا واعفائها من ضرائب الدخل وغيرها يضين على البحرين موردا ماليا يمكن له ان يساهم في الدخل القومي البحراني على شكل ضرائب وفرض حصة من الارباح وتحديد الصادر منها •

اما عن احصا وتصنيف الرساميل العاملة في الصناعة فانها كفيرها من عوامل التصنيع لم يهتم باحصائها وتصنيفها الا فيط يخصرو وسالاموال بعض المشاريع الصناعية الحديثة والتي يشرف عليها مسئولون من وزارة المالية والاقتصاد الوطني •

اط رأس المال الصناعي الثابت فهوارقى واحدث في نوعه وصوره مما رأيناه في الانتاج الزراعي اذ ان الجز الاكبر من رأس المال الصناعي عامة يتمثل في الالات والادوات الصناعي عامة الزراعي اذ ان الجز الاكبر من رأس المال الصناعي عامة يتمثل في الالات والادوات الصناعية ومخازن وما يخدمها من سيارات •••• وهي هنا في احدث صورها بل وتشبه ما هو موجود في المصانع الاوروبية مثل صناعات المياه الغازية والغازات الصناعية ومنتجات الالبان وتكرير النفط وصهر الالمنيوم وصناعة البراميل •

وفيط يخص النشاط التجارى :\_

 Toldwing Mass

1 ald winds Mass

2 and of Massach Comments

3 and of Massach

4 and of Massac

بعد بحث عوامل الانتاج الاقتصادى الطبيعية والبشرية ، لا بد من توضيح نتائيج تفاعل تلك الموامل على يابسوساء للبحرين الاقليمية على شكل الماط مختلفة لاستخصدام ارضها ومياهها الاقليمية ، وقد تبين ان هذه الانماط عدد ها ستة بعضها ذات أراض متصلمة واخرى متداخلة مع بعضها او ذات اراضي مشتسه تبرز على شكل موزايكو فسيفسائي " تتداخل فيها صور الاستغلال .

. . . .

. .

ولا شك أن هذه الصور من الاستخدامات توضح الحرفة أو النشاط السكاني القائميم

وفيما يلي اسماً ونسب هذه الانماط حسب احصائها في ١٩٧١م:-

/ - استخدام الارضللرعي والصيد البحرى اويمشل مع اراضي البور التي تختلط (تتداخل) معها نحو ٢٤٪ من مساحة البحرين .

/٢- استخدام الارض للزراعية ويمثل ٢٠٪ من مساحة البلاد ، واراضيه اما متصليسة او متداخلة مع اراض العمران والبور .

٣٠- استخدام الارض وميساه الصيد البحرى ، وهذه الاراضي تدخل ضمن اراضي العمران والزراعة ، بينما مياهما تمثل نحو ه / من اجمالي مساحة البحرين .

٤- استخدام الارع الصناعي والتعديني ( ويدخل ضمن لمراضيه حقل النفط ومصنصع التكرير ومنشآت النفط الاخرى ) ، ويمثل هذا الاستخدام ١٥٪ من اجمالي مساحدة البحرين .

روس استخدام الارض العمراني ( ويشمل اراضي المراكز السكنية والعمرانية وجميع طرق النقل والمواصلات ) واراضيه متداخلة مع الانماط الاخرى . وتمثل ه / من مساهدة البحرين .

وسوف تُبَّعَنُه هذا الفصل حسب الترتيب السابق من حيث مساحتها وشكل اراضيها ونسبتها من اجمالي مساحة البحرين واهميتها وتأثيرها الاقتصادى .

ويوضح توزيعها الجفرافي (شكل رقم ــ ٤٤ ــ).


ويشمل هذا النمط أجميع الاراضي البحرانية التي يمارس فيها نشاطا الرعي والصيد البرى في جزر هذه الدولة الصحراوية ، وعليه فان اسم هذين النشاطين ودوافعهما هنا يعبران عن اختلاف مساحة اراضي كل منهما ، فمساحة نشاط الرعي هنا صفيرة جدا بينما تتسع مساحة اراضي الصيد البرى نظرا لطبيعة عمله ومتطلباته .

وفي ۱۹۷۱ بلغ مجموع اراضي هذا النمط الاستفلالي (الرعي والصيد) واراضيي البور نحو ٤٠٠٠٠ فدان اى ١٦٩ كم وتمثل ما نسبته ٧ره ٢٪ من اجمالي مساحة البحرين المحدول رقم ١٣٨٠٠٠

ومن الجدير بالذكر ان اراضي هذا النعط الاقتصادى هي ملك لا مير الهلاد واخويه اينما وجد تيمارسون وحد هم فيها هواياتهم في صيد الفزلان والطيور والارانب على أنها أحد التقاليد العربية المتوارثة وكرياضة جسمانية لهم ، كذلك الحال بالنسبة لا راضي الرعي فهي حكر على حيوانات هو لا عن ابل واغنام وماعز واحيانا الخيل حيث تجد هذه الحيوانات انواعا من الحشائش الصحراوية التي تنمو في اواخر موسم الشتا وخلال فصل الربيع ، واصبح من الدارن بين السكان انه محظور د خول هذه المناطق الا باذن مسبق من دائرة قصــر الحكم لا مير البلاد او باذن مباشر من احد اخويه او ولي العهد ، اما عن التوزيع المغرافي لاراضي هذا النمط الاستقلالي فهي تقع في اقصى جنوب جزيرة المنامة فيما يسمى بسهل لاراضي هذا النمط الاستقلالي فهي تقع في اقصى جنوب المنهة الوسطى واوديتها وفي البرأو "الفزلان " وفي اراضي الحافتين الفربية والشرقية للهضية الوسطى واوديتها وفي منطقة الهملة ، كذلك جميع اراضي جزيرة ام النعسان بعد ان نقلت اليها اعداد من الارانب والفزلان حيث يتوفر لها الطمأنينة والسلامة بعد ان كانت حياتها مهددة في اراضي رأس البرعلى اثر فوضى د خول تلك الاراضي من الموظفين الذين فضلوا الذهاب اليها لهدوئها البرعلى اشروطى د نول المزد حمة بالسكان .

وقد ادى الحاق اراضي جزيرة ام النعسان باراضي غلط الرعي والصيد الى توسيع مساحة اراضي هذا النمط بمقدار ٤٥٥ فدانا اى ٢ر٩١٥م .

اما عن استخدام اراضي مجموعة جزر حوار ( ١٣ جزيرة ) فهي منذ القدم تستخدم كمجال لصيد الطيور البرية والبحرية ويذهب اليها عدد من البحرانيين وغيرهم رغبة في توفر



شكل روتهم. ٤٧- انا ط استندام الاراضي البحرانيذ في ١٩٧٣

الهدو في أيام محدودة . وقد وجد أن عدد الذين يذهبون اليها قليل جدا لهمدها عن الجزر المأهولة وخلوها من مشجعات الاقامة الطويلة فيها أو السكن المستمر ثم لوجود قوانين لدولة البحرين تنظم الذهاب اليها ولن يتم هذا الا بواسطة أذن مسبق مسند دائرة الشرطة والا من العام أو من ديوان أمير البلاد .

اما الاراضي المستخدمة في الرعي فهي هنا لا تتعدى جزيرة المنامة ، اذ يوجد فيها وحدها الاودية والمنخفضات التي تنمو في قاعها وعلى حوافها الاعشاب الصحراويدة في اعقاب سقوط المطر الشتوى ، ويستفل هذه المناطق في الرعي امير البلاد واخويد حيث ترعي حيوانات كل منهم على حدة بواسطة رعاة من القمانيين ، والهدف من خروج حيوانات كل منهم على حدة بواسطة رعاة من القمانيين ، والهدف من خروج حيوانات هو التخفيف من اعتماد هذه الحيوانات على علف البرسيم طيلة ايام السنة وللترويح عن نفسها بعد بقائها فترة طويلة في حظائرها تحت رحمة البرسيم.

اما عن توزيع اراضي استحدام الرعي والصيد البرى، فقد تبين مما سبق انه على الرغم من احتلالها لمساحات واسعة من جزر المنامة وام النعسان ومجموعة جزر حوار الآأنها يفلب عليها التوزيع المشتت حيثما تتوافر الحيوانات والطيور البرية وحشائش الرعبيي ، بالاضافة الى وقوف نظم الدولة المام خروج حيوانات المواطنين للرعي او من ممارسة للصيد البرى او حتى زيارتها وعلى ان تصبح حكرا لامير الهلاد وافراد آل خليفة واتباعهم ،

وعلاقة هذا النمط من الاستخدام بالانماط الاخرى مقصورة على اراضي النمط التعديني اذ ان جميع اراضي الرعي هنا توجد ضمن مناطق مقل النفط وي المهضية الوسطى في جزيرة المنامة ولكن هذه العلاقة ليست ذات تأثير على النمط الاستقلاليي لهذا الحقل اى استخراج النفط، اذ ان نشاط الرعي قليل نسبيا قائم على ما يوجد من حشائش على سطح الارض في الاودية والمنخفضات لهذا الحقل ، بينما النشاط الاساسي لحقل النفط هو ما تحت السطح مع تكلته بمنشآته فوق السطح والتي لا تتضرر بهيدنه الاعداد القليلة من الحيوانات ثم لانها طك لامير البلاد واخويه ، اما عن الاثر الاقتصادى لهذا النمط فقد وضح هذا من خلال بحثه السابق ومضاره ان وضعه الاحتكارى واستغلاله المحدود بطبقة غنية من السكان جعل فائدته مرتبطة بهم حتى اصبحت اراضيه عديمية الفائدة على المستوى القومي ، ويمكن لنا أن نضعها في مفهوم الاراضي المهملة .

ثانيا : استخدام الارضالزراعي :

ويشمل مُجموع الاراضي التي تشفلها انواع المحاصيل الزراعية وحظائر الحيوانات ويشمل مُجموع الأراضي في مجموعها مساول والدواجن الموجودة في المزارع في هذه الجزر ، وتحتل هذه الاراضي في مجموعها مساحته نحو ٢١٥٧٤ نسبته ، ٢٪ من مجموع اراضي دولة المحرين حتى ٩٧١ م اى ما مساحته نحو ٣١٥٧٤ فد انا مصريا (٣٢٥٢ اكم ) من الاراضي المزروعة والزراعية وما فيها من مباني وحظائسر ومخازن زراعية وقنوات ومصارف .

وتأتي هذه المساحة في الترتيب الثاني بعد مساحة اراضي النمط الصناعي والتعديني و والزراعة البحرانية كفيرها من الزراعات في الدول الزراعية من الانماط الرئيسية فيي والتخدد من استفلال الارض من حيث المساحة ، اما من حيث عدد القوى الماملة فيها فقد بلغ عدد من يملون في ه ١٩٦٥م ١٩ م ٣٠٧٩ عاملا وموظفا من البحرانيين وغيرهم وقد اصيحوا في تعسدا الماملة في الماملة وموظفا ، وهذا النقصان ليعبر عن ما تواجهه حرفة هسدال الاست خدام من تدهور في نموها واهمال الحكومة لها وبالتالي انتقال عمالها الى الاعمال التجارية والصناعة والوظائف الحكومية (٢)

وتتوزع اراضي هذا النمط من الاستخدام على عدد من جزر البحرين وباختلاف واضح بينهما ، فجزيرة المنامة لها نصيب الاسد من مجموع هذه الاراضي ، وتأتي جزيرة سيسترة في الدرجة الثانية ثم يليها جزيرة المحرق بالاضافة الى المساحات الصفيرة من الاراضيي الزراعية في جزر جدى (جده) والمحمدية وام النعسان والنبيسة صالح والجزيرة ، ومن هذا يتبين أن الاراضي الزراعية حكر على سبعة جزر هي اهم جزر هذا الارخبيل البالغ عدد هيا يتبين أن الاراضي الزراعية حكر على سبعة جزر هي اهم جزر هذا الارخبيل البالغ عدد هيا ٣٣ جزيرة أما باقي الجزر الست والمشرين فهي جزر صحراوية قاحلة محرومة من معظلمة مقومات الانتاج الزراعي وخاصة من مياه الرى والتربة المصالحة للزراعة ، وقد لوحظ ان هناك تمايزا في مدى مساهمة جزر الاراضي الزراعية في اجمالي المساحة المزروعة وذلك لا ختسلاف قوة عوامل قيام الزراعة وسياسة استفلال تلك العوامل من جزيرة لا خرى ، فتجد ان استفلال تلك المقومات وبالتالي النشاط الزراعي في اوضح مظاهره ونشاطه يتجلى في شمال وشمال غرب

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني ـ (١٩٧١) ، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الاول \_ عوامل تد هور الزراعة م الباب الثاني.

اراضي جزيرة المنامة وشمال جزيرة سترة وجزيرة النبيه صالح حيث يتوفر لها مياه الرى العذبة من الابار الجوفية والعيون الارتوازية ثم التربة الصالحة للزراعة التي هي من اصل محلي او بحرى مع سهولة حصولها على الايدى العاملة الزراعية التي تتركؤ في قرى وبلدان تلك الاراضي بالا ضافة الى توفر غود مات طرق السيارات المعبدة لنقل جميع مستلزماتها ومنتجلتها.

اما المناطق الزراعية الاقل اهمية فهي هنا على شكل واحات زراعية متباعدة كما هـو الحال في معظم مناطق جزيرة المحرق ووسط جزيرة المناه محيث تبحث الزراعة هنا باستسرار عن مواقع مقوماتها الضرورية . واهم مناطق جزيرة المحرق الزراعية اراضي قرى عراد وسماهيج والدير \* ما في جزيرة المنامة فتوجد في اراضي قرى بورى واللوزى وعالي والضغر وروضــة المعافع ( شكل رقم ٢٧٠) أما الجزر والمناطق التي تنعدم فيها الزراعة ، فيرجع ذلك لضعف عوامل قيام الزراعة فيها خاصة المياه الجوفية التي توجد بنسبة ملوحة عالية او انها لا توجد ، بالاضافة الى ان تربتها اما مفككة رملية ونسبة ملوحتها مرتفعة او من نوع السيروزم او التــــي يغلب عليه تكوينها المواد الجيرية والطباشيرية او ان تكون تربة صخرية من نوع المحدوث أكما يغلب عليه تكوينها المواد الجيرية والطباشيرية او ان تكون تربة صخرية من نوع المحدوث النمط هوفي وسط الهضبة الوسطى التي لا يمكن زراعتها في يوم من الايام . ويتخلل اراضي النمط الزراعي البحراني مساكن الفلاحين الخاصة والمساكن والقصور الريفية لا فراد آل خليفة وكبار التجار بالا ضافة الى القرى وحظائر الحيوانات ومزارعها والتي تقع جميعها ضمن مفهوم اراضي التجار بالا ضافة الى القرى وحظائر الحيوانات ومزارعها والتي تقع جميعها ضمن مفهوم اراضي فيها فقد اصبن من الصعب على الباحث احصاء او مسح مساحة الاراضي التي تقام عليها الخطائر ومزارع الدواجن والمساكن والقرى خاصة وانه لهيجد تعاونا من اصحاب معظمها ثم ان دولة البحرين ليس لدينها نوع من هذه الوراثة حتى ١٩٧١ م.

وقد وجد كذلك ان الاراضي الزراعية هنا مثلها مثل معظم الاراضي الزراعية في الدول النامية يقيم عليها اكثر من نصف سكان البلاد اذ من المعروف انه يقيم في بعض المناطــــق الزراعية الاخرى في العالم ما نسبته ٢٠٪ من السكان اما في ٢٠م٠ع، فيقيم ٢٠٪ فقط مسن سكانها في الاراضي الزراعية (١)

ومن حيث علاقة اراضي هذا الاستفلال بمظاهر السطح فقد وجد ان جميعها تتركز في ما يسمى بالسهول الساحلية (اذان جميع اراضي جزر البحرين تقع في مفهوم السهول

<sup>(1)</sup> ROBINSON, H. (1968), Economic Geography, LONDON, P. 87.

الساحلية ) اى انها تنحصر فيما بين خطي كنتور صغر ـ ١٢ مترا فوق سطح الخليج ، كما ان معظمها تقع بالقرب من خط مياه الخليج فيما عدا بعض المناطق الزراعية الجواقعة في وسط جزيرة المنامة وروضة الرفياع ووادى الصخير وفي مناطق العمر والممطلة والرميشية ومعظمها على شكل مزارع خاصة بامير البلاد وافراد آل خليفة ويقدر مجموع مساحتها بنحو مرد ٢١ وفدانا مصريا اى ٣ كم ٢٠.

ومن حيث توزيح اراضي النمط الزراعي على نوع للفلات الزراعية التي تزرع فيها ، فانه رغم اهمية احصاء هذه الاراضي وتوزيعها على غلاتها الآ أنه حتى ايامنا هذه لم تهتم دولة البحرين بالحصاء ذلك ، ومن الدراسة الميدانية للباحث وعن طريق تحليل مساحات غريطة انماط استخدام الاراضي البحرانية بالمربعات (شكل رقم — ٤٤ ) توصل الى أن اشجار النخيل وحدها تحتل نحو ، ، ، ٤ قد ان يزرع فيها ما بين ، ، ٤ — ، ، ٦ الفشجرة نخيل مشرة وغير مشرة ومعدل انتاج المشرة منها سنويا ما بين ٢٠١ ٣ - ٢٧ ٢ كجم وتعشيل اراضي زراعة البرسيم الحجازى نحو ، ٦ / من مجموع الاراضي الزراعية اى ٢٠٣٤ وه فد انسا موزعة على جميع الاراضي الزراعية في هذه الجزر ، وقد وجد ان النظام الغالب في زراع — قالمحاصيك هو الخلط الكثيف حيث تزرع الخضر والبرسيم بين اشجار النخيل والفاكهة على مدار السنة ، وقد امكن من الدراسة الحقلية التوصل الى التمييز بين توعين من الاراضي الزراعية حسب نوع المحاصيل السائدة فيها إ

- الاراضي الخاصة بزراعة الخضر والبرسيم ، وتتوزع على اراضي جزيرة المعرق وشمال شرق جزيرة سترة واراضي جزيرة المنامة في قرى الموسمية وجد حفص ودراز وبتي جمرة ، والبديع والبلاد القديم والسهلة الشمالية والجنوبية ثم في اراضي جزر المحمديدة وام النعسان والنبيه صالح واهم انواع اخضر هنا : الطماطم ، الباذنجان ، القرنبيط والكرنب ، واللفت ، والسبانخ ، والسلدق والفجل والبصل والجزر والقرع واللوبيدا وغيرها بالاضافة الى ما يشفله البرسيم في مساحات واسعة (۱)
  - ٢) اراضي الاشجار والمحاصيل الزراعية الدائمة ، واهم ما يزرع فيها النخيل بانواعه المتعددة والباباى الهندى والتمر الهندى واشجار الدوم ( النبق ) كما يزرع بين هذه الاشجار انواعديدة من الخضر وكذلك البرسيم لتوفر حماية ظلال الاشجار لها ، وتوجد اراضي هذا النوع في شمال جزير قالمنامة وسترة وفي اراضي الساحل

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الاول - قسم المحاصيل الزراعية - الباب الثاني

الفربي والساحل الشرقي لجزيرة المنامة .

وكلا النوعين سوا اراضي زراعة الخضر واراضي زراعة المحاصيل والا شجار الدائمية يصعب عمل احصا د قيق لها نظرا لعدم وجود الخرائط العقارية (الغاد سترالية) لدى دائرة التسجيل العقارى لحكومة البحرين .

اما فيما يتعلق بتوزيع الاراضي الزراعية حسب الهدف والقصد من زراعتها ومن حيث استفلال غلاتها وطرق ووسائل زراعتها ، فقد وجد انه بنا على الاختلاف في هذه النواحي الزراعية المتبعة في اراضي البحرين الزراعية يمكننا ان نميز بين الانماط الزراعية التالية :--

الزراعة الكثيفة وتربية الحيوانات والدواجن: وتسود في اراضي المناطق الشمالية والضريبة من جزيرة المنامة وشمال جزيرة سترة حيث تجرى الاستغلدة من جميسع مقومات الزراعة في استفلال الاراضي الزراعية في هذه المناطق خصوصا وان طلب الاسواق المحلية في مدن البحرين في ازدياد مستمر على منتجات الخضر والبسلح وطف البرسيم وما يربى فيها من ابقار واغنام ومنتجات البانها والتي يسهل نقلها اليها بشبكة من طرق السيارات المعبدة وعلى ظهور الحمير وعرباتها بالاضافة الى توفر ما تحتاج اليه هذه الاراضي من مزارعين ، ويتخلل اراضي هذه المناطــــق مساحات صفيرة من الاراضي تطبق في استفلالها اساليب الزراعة العلمية التجريبية ممثلة في اراضي المزرعة الحكومية للتجارب الزراعية في قرية البديع التابعة لـــوزارة الزراعة والبلديات، أراضي من نوع الاكتفاء الذاتي واغلبها تتبع ملكيات آل خليفة وكبار التجار خاصة في أراضي قرى وراز والبديع والوسمية والزلاق والجسرة والهملة الواقعة في السواحل الشد الية والفربية لجزيرة المنامة وبعض المزارع في شمال جزيرة سترة ، ولا شك أن أراضي هذا النبط هي وحدها التي تساهم في دخل البـــلاد واقتصادها القومي دون غيره من الانماط الزراعية الاخرى بالرغم مما يسوده في استعمال الاساليب والا دوات الزراعية المتخلفة والتي توعدى باستمرار الى تدهور غلة الوحسدة المزروعة ، وبالتالي قلة ارباحها ما ادى الى هجرة عدد من العاملين فيها للعمل في الحرف الاخرى ، ولعلاج مشكلة هذا النمط الزراعي لا بد من اعادة توزيــــع الملكيات الزراعية فيها وتوسيع مساحاتها لتسهيل استخدام الالات الزراعية الحديثة ودعم العاملين فيها بتوفير جميع حاجتهم المالية لشراء ما تحتاج اليه اراضيهم . ٢) اما باقي المساحات الزراعية في هذه الجزر فينطبق عليها نعط الزراعة المختلفة لسد الاكتفاء الذاتي لاصحابها وللمفاخرة بينهم . ويقوم بالعمل فيها المزارعون البحرانيسون وغيرهم كأُجراء على حساب اصحاب الاراضي من آل خليفة وكبار التجار ومن الطبيعي ألا تساهم اراضي هذا النمط في الدخل القومي البحراني باى صورة كانت .

ورغم هذا الاختلاف في انعاط الزراعة البحرانية ،الا أن اراضي هذا الانتاج الاقتصادة تشترك جميعها بأنها تعتمد على مصادر المياه الجوفية لريها ولا أثر للامطار عليها (۱). وهذا ما ينطبق تعاما على نعط زراعة الولعات (۲) والذي يسود الاراضي الزراعية في الاقطار الجافة او شبه الجافة ، ومثال ذلك في عديد من اقطار وطننا العربي والشرق الاوسط عامة (۳) . وقد كان هذا العفهوم النعطي ينطبق بكل ما يعنيه على الزراعة في البحريسان فيما قبل ۲۹ ۲ حين كانت جميع اراضي البحرين الزراعية تستمد مياهها من العيسون فيما قبل ۲۹ ۲ حين كانت جميع اراضي البحرين الزراعية تستمد مياهها من العيسون الارتوازية البرية ، اما فيما بعد تلك السنة فقد سمحت دولة البحرين بحفر الابار الجوفية الالرتوازية البرية ، اما فيما بعد تلك السنة فقد سمحت دولة البحرين بحفر الابار الجوفية الالراضي الزراعية وانتشرت في جميسع الخلية والتي تزايدت مساهمتها في توفير مياه الري للاراضي الزراعية وي دورها الزراعي مما ادى الى اهمال عدد كبير من العيون في اغزاض الري واحلال الابار مكانها (٤) .

وقد ارتبط بهذا النمط الزراعي سيادة اشجار النخيل بأنواعها في القسم الاكسبر من الاراضي الزراعية البحرانية وبالتالي ظهورها على المسرح الاقتصادى للبلاد في مجال توفير الحاجة الذاتية من الشور واستخدام سعفها وليفها في الصناعات الزراعية واحيانا كان يفيض منها فيصدر الى الكويت وقطر . . . واستمر هذا خاصة حتى اواخر الثلاثينات حين أخذت معاصيل الخضر والبرسيم الحجازى تنافس اشجار النخيل في المساحسات

<sup>(</sup>۱) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ عامل المناخ \_ الباب الاول \_ وفي الفصل الاول \_ عوامل الانتاج الزراعي ، الباب الثاني .

<sup>(</sup>٢) محمد فاتع عقيل وفواد محمد الصقار (١٩٧٠)، جفرا فية الموارد والانتاج ، الاسكندرية

<sup>(3)</sup> MACMILLAN and Co. LTD. (1966) Atlas of the Arab World and the (7)

Middle East, LONDON, P.5, P. 33.

<sup>(</sup>٤) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ قسم مصادر المياه \_ الباب الاول .

الزراغية بل بما تقدمه من ارباح مضمون (١) .

وفيما يختص بمساحة الاراضبي المستفلة في الزراعة فهي مساحة تتعرض للتقصان باستمرار في معظم المناطق الزراعية في البحرين مقابل زيادة بسيطة في مناطق صفيرة ومحدودة . أما اوض مناطِّن تنساقصها فهي في الاراضي الزراعية المجاورة لمدينة المنامة وبلدة جد حفص وعدد من قرى جزيرة المنامة ثم الاراض المحيطة بقرى جزيرة سترة حيث تواجه جميع اراض هذه المناطق خطر تفطيتها بانماط استغلالية جديدة خاصة النمط العمراني السكني باقامة عشرات المساكن بل واحيا علاملها ثم عدة مصانع وورش ميكانيكية وطرق معبدة للسيارات وجزئ من المدرج الجديد للسطار في أراض قرية قلالي بالمحرق. وجميعها انماط مستقسرة وليست مستفله اى لا يمكن اعادة امل زراعة هذه الاراض خاصة وان دولة البحرين غائبة عن التنبيه الى مثل هذا الخطر الاقتصادى او حتى الاشراف عليه للمحافظة على هذه الاراض الزراعية كثروة طبيعية هامة ولا يمكن تعويضها في هذه الجزر العمراوية وقد ثبت انه لو تنبهت دولة البحرين الى هذا العارض الذى يواجه الزراع\_\_\_ة واشرفت على توطين هذه الانماط الزاحفة على الاراض الزراعية لامكن أن توطن هـــذه الانماط في مناطق اقل خطورة على اقتصاد البلاد بل واكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية وهي اراضي البور المهملة الرخيصة التي تقع في جنوب العاصمة وقرب مدينة عيسي ، او بردم المساحات الواسعة من الشواطي الضعلة والمحيطة بمدينة المنامة وقرب جد حفص وغيرها . والذى سيكون من نتائجه ابقاء اراضي النمط الزراعي في اماكنها التقليدية والتي يصعبب

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ قسم مصادر المياه \_ الباب الاول .

<sup>(</sup>٢) وهذا ما ينطبق فعلا على النعط الزراعي في الواحات المصرية الذى تطور من صورته القديمة الى الوضع الحالي خاصة في واحات الوادى الجديد (الخارجة )، كما جا في مقالة د . دولت صادق "الوادى الجديد" دراسة جغرافية لمنخفض الخارجة ) (١٩٦٥) •

تعويضها اواستبدالها (١).

ورغم الخسارة الناجمة عن زخف هذه الانعاط على الاراضي الزراعية وما تسببه في نقص الاراضي المزروعة في هذا القطر الصحراوى فانه لا يقابلها الا نشاط بطي، وضيق لاستصلاح الاراضي يقوم به السكان وحدهم على شكل مساحات محدودة جدا يمنحها لهم امير البسلاد او يشترونها وخاصة من اراضي قرى البديع والوسمية والسهلة الشمالية والجنوبية وجد حفس ودراز والقدم وجميعها في شمال وغرب اراضي جزيرة المنامة حيث تتوفر لها المياه السرى العذبة والتربة الصالحة للزراعة وتوفر طرق السيارات والكهربا ولادارة المبات آبارها العدم وغيرها من العوامل البشرية والطبيعية المشجعة على استعلامها من جديد او اعادة زراعتها بعد تركها بورا.

وقد وجد ان هناك ظاهرة خطيرة بدأت تواجه الارض المزروعة فعلا ، ولك ان نتائج التقارير الهيد رولوجية الحالية وحتى ١٩٧١ اثبتتان الفاقد من احتياطي المياه الجوفية في الطبقات الحاملة لها والمعتدة تحت راضي ومياه شمال ووسط جزر البحرين هو كبير جدا (٢) بل ان المصدر الاساسي لمياه هذه الطبقات قد توقف على اثر قدرة سقوط امطار جبال طويق والاراضي المحيطة بها ، كذلك تبين ان نسبة الملوحة في المياه الجوفية في همذه الطبقات تزداد بالتدريج كلما اتجهنا من الجنوب الى الشمال باتجاه المياه التي تسبوى اغنى واكثف الإراضي الزراعية في البحرين خاصة في شمال جزيرة سترة وشمال ووسط وغرب عزيرة المنامة ، ويمكن ان تقلل هذه المشكلة من مساحة اراضي الاسفلال الزراعي وبالتالي من نسبتها من اجمالي مساحة البحرين ، وسيبقى هذا الخطر ماثلا كمشكلة حتى تقسوم

<sup>(</sup>۱) وهي في هذا تشبه اراضي محافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية خاصة في قسم الدقي ،حيث اخذت المباني وطرق السيارات المعبدة ومنشآت الخدمات السكانيية تطفى بشكل مخيف على اراضي الاستغلال الزراعي التي كانت تحف سابقا بخط سكة حديد الوجه القبلي والتي تمتد شرقا حتى اراضي المتحف الزراعي ومباني وزارة الاصلاح الزراعي ، بينما كان من الافضل لاقتصاد البلاد والذي يسعى الى استطلاح الاراضي الصحراوية ،ان يوجه زحف العمران هذا الى اراضي صحرا العباسية ومصر الجديدة ويتاطق المعادي وحلوان والمقطم لانها ارخص واقل اضرارا باقتصاد البلاد .

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ قسم مصادر المياه \_ الباب الاول .

دولة البحرين بتطوير الدراسات الهيدرولوجية لاراضيها ومن جديد على يد الخبسراء العرب ولعلهم يكتشفون طبقات مائية جديدة تصلح للرى والشرب معا على مدى زمسني للويل بل واكثر ضمانا.

والخلاصة لمساحة اراضي هذا الاستغلال ، ان زيادتها ونسبتها بين اراضي الاستعمالات الاخرى غير متوقع بينما المعكسهو المتوقع بل والموكد اذا لم تولهاد وليه البحرين اهتمامها من حيث غمل دراسة جديدة لمصادر مياه الرى وتنظيم استغلال المياه المحالية للحد من كية استهلاكها كصدر وحيد لمياه الرى هنا خاصة وان الزراعة في البحرين من نوع الزراعة المخضراء الدائمة الرى Matered land نظرا لطبيعة المناخ البحرين من نوع الزراعة المخضراء الدائمة الرى المعراوى للبلاد ، وطبيعة معظم ترتبها الزراعية المفكلة الرملية ثم سن قانسون يقف ويحد من طفيان اراضي الانماط الاخرى على الاراضي الزراعية ، ولا بد من معالجة مشكلة تزايد نسبة الملوحة في مياه الرى في بعض المناطق والتي ادت فعلا الى هجرة الزراعة عنها كما هوفي جنوب الاراضي الزراعية في سترة واراضي قريتي بورى واللوزى ، وأراضي قرية توبلي قرب منطقة القناة ، واخيزا عليها ان تحل هذه المشاكل وغيرها (١) حتى تعيد للانتاج الزراعي د وزه المتطور والمضون في اقتصادها الوطني ولتبقى حرسة الزراعة وخضرتها وميا عها مميزة لد ولة البحرين بين الامارات العربية الثماني الاخرى ، والتصود والتصود في اقتصادها الوطني ولتبقى حرسة والتي يسود معظم اراضيها الجفاف والقحط.

ثالثا: استخدام اراضي وسياه الصيد البحرى:

ويسود هذا النمط في مياه الخليج العربي من ناحية الشمأل والشرق ، ومياه خليج البحرين من ناحيتي الفرب والجنوب والتي تمارس فيها حرفتاً صيد الاسماك والفوص شم ما يقابلها من أرأض جزر البحرين (ظهيرها) التي تكمل خدمات استخدام هذه المياه الاقليمية ، بمعنى ان هذا النمط يشتمل على جز من اراضي البحرين وجز من مياهها الاقليمية ولكن يتركز اكثر في المياه الاقليمية المواجهة لسواحل البحرين الشمالية والشمالية الفربية والفربية والشرقية والجنوبية ، حيث تتوفر فيها بدرجة متفاوتة مقومات استغلالها

<sup>(1) ،</sup> بالتفصيل في الفصل الاول \_ مشاكل الانتاج الزراعي \_ الباب الثاني .

واعطائها نمطا استغلاليا قائما بذاته وبهذا الاسم . فياه الخليج العربي وخليسج البحرين المقابلة لهذه السواحل غنية باسماكها كما ونوعا والتي تقدر بنحو . ٢٤ نوعا بالاضافة الى المناخ الملائم للصيد في معظم ايام السنة ، وسهولة مواصلاتها البريسة مع اسواق مدرج وقرى البحرين حيث توجد شعبية لاسمائكها التي تستخدم كفذا تقليدى للسكان ، كذلك يسهل على العاملين في صيد البحر المتمركزين في القرى الساحليسة الوصول الى مواضع مراكبهم ار موانى البلاد ، وقد قدر عدد هو لا في ١٩٦٥م بنحسو وقد قل عددهم عما كانوا عليه في ١٩٦٥ زلك لان الاحصاء الاخير كان يقصد العاملين وقد قل عددهم عما كانوا عليه في ١٩٦٥ زلك لان الاحصاء الاخير كان يقصد العاملين في الصيد البحرى فقط بينما ضم اليهم في ١٥٦٥ نسبة من يخلطون الصيد بحرفستي في الصيد البحرى فقط بينما ضم اليهم في ١٥٦٥ نسبة من يخلطون الصيد بحرفستي الزراعة وصيد الاسماك . ويضاف الى ذلك ملاءمة حالة مياهها الهادئة والمتوسطة العمق العوامل المشجعة لقيام هذا النمط الاستقبلالي (٢) .

اما علاقة هذا النمط باليابس البحراني ، فأهمها هنا قيام مراكز سكنية عديدة منسذ القدم في المناطق الساحلية القاحلة في شرق وجنوب شرق جزيرة المنامة واقصى جنوسوب جزيرة سترة وعلى طول سواحل حزيرة المحرق والجزر الصفيرة في جنوبها والتابعة لها . وتقام مراكز السكن هذه وفي مواقعها المختلفة لتكون فريبة من مصائد الاسماك ومنا لمسسرى عودة الصيادين الى ملساكنهم ثم لتوفير الخدمات العامة للعاملين في الصيد البحسرى بحرفتيه صيد الاسماك والفوص اى ان السبب في تلك العلاقة بين يابس ومياه البحرين في هذا النمط هو العلاقة النفعية التاريخية والتي استمرت في تشجيع بناء مراكز العمسران والسكن هنا هاصة المام المياه الفنية باسماكها ، بينما اندثر عدد قليل منها مثل ما البيض ورية اللوزى على اثر تدهور حرفة الفوص وما اصاب حرفة صيد الاسماك من تخلف .

وقد قدر اجمالي مساحة مصائد الاسماك في مياه البحرين الاقليمية بنحو . . ٢ كم ٢ اى ما نسبته . ٣ / من اجمالي مساحة يابس البلاد (٣) ، وينتظر لهذه المساحة ان تزد اد

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين \_ دائرة المالية والاقتصاد الوطني \_ ( ١٩٧١) ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ قسم الصيد البحرى \_ الباب الثاني \_وفي النفصلين الثاني والثالث \_ من الباب الاول .

<sup>(</sup>٣) دولة البحرين ـ وزارة التنمية والخدمات الهندسية ـ (١٩٦٥) ـ خريطة البحريت التفصيلية (العربية)، مقياس الرسم ١: ٠٠٠٠٠٠ ماندن.

في السنوات القادمة بعد ان تم انشاء شركة البحرين لصيد الاسماك وما ينتظر مساب انشاء مساريح لتنمية هذه الحرفة على اساس استغلال المزيد من شروتها البحرية ساواء على مسلوى حكومة البحرين او من السكان (۱) ، اما عن دوره في اقتصاد البلاد ، فيقوم العاملون في مياه ويابس هذا النمط الاستقلالي بتوفير جميع او معظم حاجات الاساواق المحلية من الاسداك الطازجة والمجففة حسب مواسم الصيد التقليدية عند هم وتوفر بذلك على البلاد الكثير من النقد مقابل عدم استيراد الكثير من حيوانات اللحوم التي تحال الاسماك محل جزء منها .

## رابعا: استخدام الارض الصناعي والتعديني:

ويقصد بهذا النمط هنا جميع الاراضي التي تحتلها الموسسات والورش الصناعية ممثلة في اراضي المناطق المناعية الست (٢) ، كما تشمل اراضي حتل النفط ومنشآتيه ومصفاته وخزاناته (٣) ، وتشمل ايضا مناطق محاجر الجبس ( الجس ) والتكوينات الجيرية ( النورة ) .

وتحتل اراضي هذا النمط المساحة الاولى بين جميع مساحات الانماط الاخرى في هذه الدولة . وقد بلغت مساحتها في ١٦٧١م ١٢٧ (٤) فدان اى نحوه ٧ره ٣ ٣ كم ٢ بنسبة ١٥ ٪ من اجمالي مساحة البلاد .

وتتوزع أراضي هذا النمط على الجزر المأهولة الثلاثة (المنامة والمحرق وسترة ) بنسبب مختلفة . ففي جزيرة المنامة يوجد ، المرامة عرب عنها ، وفي جزيرة المحرق يوجد ، المنامة يوجد ، سترة ٢ لمنها ، بينما باقي الجزر محرومة من هذا النوع ،

وتتميز اراضي جزيرة المنامة عن باقي جزر البحرين بإنها تحتكر وحدها اراضي القسم

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ مشاريع تنمية الصيد البحرى \_ الباب الثاني .

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الرابع .. مناطق التوطن الصناعي .. الباب الثاني

<sup>(</sup>٣) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ حقل النفط وصناعة تكريره \_ الباب الثاني .

<sup>(</sup>٤) الارقام المذكورة في جميع انماط استفلال الاراضي خرج بها الباحث من تحليل اصطلاحات شكل رقم - ٤ ٤ - الخاص بتوزيع انماط استخدام اراضي البحرين لفاية ١٩٢١م٠

الثاني من هذا النمط وهي اراضي حقل النفط ومنشآته ومصفاته ثم محاجر تكوينات الجبس والجير والتي تمثل وحد ها ٢٢٦٧ كم من اجمالي مساحة هذه الدولة.

ويرجع تركد وهذا النوع من استخدام ألا راضي في تلك الجزر الثلاث الرئيسية فسني البحرين لما يتوفرفيها وحدها من غوامل جذب وتشجيع قيام الصناعات وتعدين النفسط وألصخور . بينما باقي الجزر تبين انها محرومة من مثل هذه العوامل . فغي هذه الجرز الثلاث تتركز معملات توليد الكهربا وخطوط توزيعها ، وكذلك يوجد فيها طاقة البسلاد من الفاز الطبيعي كمحرك للالات وكوقود خاصة في الات وافران مصفاة النفط ومحطة البحرين المركزية لتوليد الكهربا في الجفير (۱) وفي مصنع صهر الالومنيوم وفي كثير من الورش للميكانيكية ، كما يتوفر فيها جميع وسائل وطرق النقل البرى التي ترتبط بين هذه الجرز شما المركزية الجوية والبحرية التي تربط البحرين بالعالم الخارجي لتوفر لها جميع متطلباتها في هذه الجزر الثلاث كذلك تتركز جميع الايدى العاملة البحرانية وغيرها . حيث توجد مواكز سكنهم وقد قدر عدد من يعملون في جميع انواع الصناعات واعمال النفط وصناعـــة مراكز سكنهم وقد قدر عدد من يعملون في جميع انواع الصناعات واعمال النفط وصناعـــة

وتحتكر جزيرة المنامة وحدها اراض حقل النفط والفاز الطبيعي وفيها وحدهـا توجد تكوينات الجبس والجير المستفلة فعلا في ايامنا هذه ، كما تتوفر في مدنها اوبالقرب منها دوائر ووزارات الخدمات العامة الحكومية والاهلية والتي تحتل احيانا جزئ مـــن اراضي هذا النمط الاستفلالي بالاضافة الى توفير غيرها من العوامل الطبيعية والبشريـة التي ادت الى تركيز هذا النمط في هذه المساحة الواسعة من جزر المنامة وسترة ثم المحرق .

ويلاحظ على اجزاء اراضي هذا النمط ان بعضها قد جاء في الموضع المناسب لها من حيث توافر جميع مقوماته او سهولة وصولها اليه مثل منطقة الصناعة الحرة في جندوب العاصمة ومنطقة الزنج في غربها ثم منطقة زويد الصناعية في وسط الساحل الشرقي لجزيرة المنامة ، واخيرا وجود حقل النفط ومنشآته ومصنع تكريره (شكل رقم \_ 3 }\_\_).

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الرابع \_ صناعة الكهربا والباب الثاني .

<sup>(</sup>٢) حكومة البحرين \_ دائرة المالية والاقتصاد الوطني \_ (١٩٧١)، ص ٢٠٠

وقد خالت، ولة البحرين لتوسيع مساحة هذه المناطق وتطوير صناعاتها كما ونوعا مما سيزيد مستقبلا في نسبة ما تشفله من الاراضي وربما يزيد من تلاحم اراضي تلسك المناطق ببعضها مكونة مناطق كثيفة الاستخدام او مناطق متصلة بدلا مما هي عليه سن التشتت الان .

وهناك ايضا منطقتا المنامة الصناعيتان ومنطقة مدينة المحرق الصناعية وقد نشأت جميعها بصناعاتها عشوائها وبناء على رغبة اصحاب المصانع والورش دون مراعاتهم لمدى توفر او عدم توفر متطلباتها في اماكن اقامتها هذه . ما يجعل الشك يحيط باستمرارها في مواقعها الحالية اى في تلك المناطق الصناعية ، اذ لابد اجلا او عاجلا من ان تتحول معظم هذه الورش والمصانط لي المناطق الصناعية الاخرى الاكثر تشجيعا والاضمن فيسي بقائها . مثل مصانع الحلويات ( الحلوى ) والسكاكر والمراكب والثلج والاثاث واعسال النجارة والاعمال الميكانيكية مما سيوئر مستقبلا على توزيع مساحة ومواقع اراضي هذله النمط من الاستقلل . وهناك حقيقة اقتصادية يجب ذكرها هنا ، وهي ان حقل النفطومنشآته يحظى بالقسم الاكبر من مساحة جذا النمط ويجعله يحتل اكبر مساحة بين الانمال الإخرى كذلك من حيث مجموع القوى العاملة فيه ، حيث ان مجموع من يعمل في التعدين مسن البحرانيين وغيرهم كانوا في ١٩٦٥م ١٩٤٠ موظف وعامل يعثلون ١٩٢٦٪ من اجماليي القوى العاملة في استخدام الارض الصناعي والتعديني (١) بينما اصبحوا في تعـــداد ١٩٢١م ١٠ ٢ ٤ (٢) وقد قَسَل عَدُ د هم في هذا الشعنداد نظراً لأحلال الالات الحاسبة والالكترونيات في أدارة مصفاة النفط وشحن النفط وتنقيته ، . ثم لأن شركة النفط قــــد انهت خد مات الكثير من الهنود والباكستانيين دون أن تحل محلهم أحداً من البحرانيين . اما عن علاقة أزاض هذا النمط بمظاهر السطح في هذه الجزر، فقد وجد أن ارأضيد تحتل أجزاء من مظاهر تضاريسية مختلفة في مناسيبها ، فهناك الهضية الوسطى فـــي جزيرة المنامة يحتل معظمها حقل النفط ومنشآته ، بينما يشفل مصنع التكرير وخزاناته ومصنع الميراميل الحواف الشرقية لهذه الهضبة بالاضافة الى وسط جزيرة سترة ، كما يوجد في هذه الحافة اراضي ومنشآت منطقة زويد للصناعات الحديثة . اما المناطق الصناعية

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين \_ مكتب الإ.عياء \_ (١٩٦٩)، المجموعة الاحصائية ١٩٦٨، ص ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) حكومة البحرين \_ دائرة المالية والاقتصاد الوطني \_ (١٩٧١) ، ص ٢٠٠

الا خرى فتقام على اراضي سهلية يتراى ارتفاعها ما بين خطي كنتور صفر - 7 متر بل ان بعضها قد اقيم على مساحات مردومة من مياه الخليج الضحلة مثل اراضي المنطقة الصناعية الحرة والتي تبلغ مساحتها خمسة كم ٢ ، بل ان بعض الصناعات قد اقيمت على مياه الخليج بل ومن اجلها مثل شركات زلاقات السغن وشركة البحرين لصيد الاسماك ( ROSSE ) وشركة تصنيع جزر والات حفر ابار النفط البحرية ، اما عن توزيع اراضي هذا النمط فقد تبين ان المناطق الصناعية الحديثة والنفطية تحتل مساحات متملة من الاراضي على شكل مناطق توطن صناعية اهمها (١) : منطقة الصناعة الحرة ومنطقة زويد ومنطقة مسلما باد \_عالي ثم منطقة المزنج والاراضي الواقعة اعلى حقل النفط.

وقف وجد أن المؤسسات والورش في منطقة العاصمة ومدينة المحرق مقامة على اراضي مشتتة ، ولا شك في ان هذا يرجع الى العوامل التي ذكرت في بداية بحث هذا النسط والتي تتحكم في توزيع منشآت الصناعة والتعدين خاصة المنشآت الصناعية الحديثة التي تبحث دائماً عن المناجل والاراضي الخالية الرخيصة وتفضيلها على عواملها الطبيعية والبشرية الأخرى ، بالاضافة الى هذه الصناعات الحديثة فقد اخذت بعض المنشات الصناعية الحرفية القديمة تترك مواقعها الحالية لتتجه نحو مناجل التولمن الحديثة خاصة في مناجل الزنج وسلماباد ومنطقة الصناعة الحرة (٢) واهم هذه الصناعات المتعولة : الغازات الصناعية ، مواد البنائ ، الورش الميكانيكية والحدادة ، المصنوعات الورقية ،

امااراضي حقل النفط والمعثلة هنا بشكل رئيسي لا ستخدام الارض التعديني فتشمل مواقع جميع انواع ابار النفط والفاز ومنشآت محطات التجميع الست ومكاتب قسم التنقيب والبحث ومدينة عوالي مركز شركة نفط البحرين المحدودة . وقد وجد ان هذه الاراضي تتخذ الشكل البيضاوى بل وكانها صورة طبق الاصل لشكل الهضبة الوسطى في وسط جزيرة المنامة (شكل رقم - ٢ - ورقم - ٤٤ - ) ، وقد اقيم على هذه الارض منسسن عربيرة المنامة ( شكل رقم - ٢ - ورقم - ٤٤ - ) ، وقد اقيم على هذه الارض منسسن المرق عنه يومنا هذا الكثير من منشآت شركة النفط خاصة عشرات الكيلومترات من طرق السييارات المعبدة من الدرجتين الثانية والثالثة وخطوط توزيح الكهربا والتليفون ، وتعد

<sup>(</sup>۱) بالتفصيل في شكل رقم -٦٧\_

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الرابع \_ الباب الثاني .

مدينة عوالي اشهر واهمنشآت هذا النوع من الاستخدام حيث اقيمت على مرتفع تلي (+٥ ) مترا) لتضم مكاتب ادارة الشركة واعمال وورش الصيانة والتدريب المهني والخدمات الطبية والترفيهية ومساكمن جميع موظفيها من الاجانب وكبار موظفيها من البحرانيين الراغبين في لمكنها، وتقع هذه المدينة التي تعتبر اليوم من اهم معالم البحرين السياحية والعمرانية في الطهرف الشمالي لاراضي حقل النفط.

وفي شرق اراضي حقل النفط تقع اراضي اكبر مصنع لتكرير النفط في الوطن العربيي منذ ١٩٣٦ (١) ويلحق به خزانات النفط الخام ومشتقات التكرير وتقع هذه الاراضي في منطقة زويد الصناعية اى في وسط الساحل الشرقي لجزيرة المنامة ، وتمثل اراضي معمل التكرير هدذا تفرعا متصلا من ناحية الشرق لاراضي حقل النفط ويصله بالحقل عشرات الخطوط من الانابيبب النفط الخام والفاز المسيل وطرق سيارات شركة النفط.

وتتابع اراضي استخدام النفط امتدادا نحو الشرق لتشمل وسط جزيرة سترة (ثالثسة جزر البحرين مساحة واهمية ) حيث توجد خزانات مشتقات النفط المعدة للتصدير وتعتبر مينا عسترة لشحن النفط بجميع متشآتها وملحقاتها امتداد افعليا لاراضي استخدام النقط في هسذه الجزر أ

خامسا: استخداء الارض العمراني :

وهسو من الانماط التقليدية المتطورة في نوعها وماساحتها في هذه الجزر العربية الصحراوية ، فقديما كانت تمثل الخيام الصوفية (بيوت الشعر ) الطابع الفالب لا نواع مساكن البحرانيين وما كان يصل تجمعاتها (مضاربها) من دروب وسكك مو قتة تبعا لاستمرار التنقل في مضارب هذه الخياء او البيوت ، وبالتالي عدم الكانية تقدير او احصاء اجمالي المساحسات المقامة عليها او التي تشفلها ، وقد اختفت طريقة واسلوب السكن هذه من دولة البحريسين منذ ما قبل العشرينات على اثر التطور الحضارى والاقتصادى لسكانها ، اما في ايامنا هسذه فيقصد باراضي هذا النمط في البحرين تلك الاراضي التي تشفلها جميع مراكز السكن والعمران وطرق ووسائل المواصلات ، وكلا هذيه يكونان مفهوما واحد من انماط استخدام الارض عليسي

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ الباب الثاني .

اساس انها استعمالات متكاملان .

فطرق المواصلات وخاصة طرق السيارات تبحث عن مراكز السكن والعمران والعكسس صحيح حيث تبحث مراكز السكن والعمران الجديدة عند وضع مشاريعها عن طرق السيسارات كما يبحث النوعان معا ودائما عن الاراضي البور الارخص والاسهل في الحصول عليها لا قامسة منشآتهما.

وتتوزع اراضي هذا النمط وبشكل مستقر على جزر المنامة والمحرق وسترة والنبيه صالح وجدى ، اذ ان فيها جميعا مدنا وقرى وحلات (حالات) السكن المتقر في دولست البحرين ، بينما يوجد في جزر المحمدية وام النعسان ومجموعة جزر حوار هي صور للسكن غير المستقر ، اذ يوجد فيها المساكن المبنية من السعف (برستيات) او خيام تقام في مواسم الرحلات وصيد الطيور والفوص (سابقا) ، والسبب في هذا التوزيع المختلف لا راضي وانواع المذا النمط خاصة اراضي السكن بأنواعها من جزيرة لا خرى او في الجزيرة الواحدة هدو أن اراضيه مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى توافر عواملها وتوزيعها الجفرافي ، وقد وجد ان اهم هذه العوامل او الدوافع ما يلي :

#### المامل الاقتصادى:

واوضح مثل عليه مدينة عوالي مركز شركة نفط البحرين ومينا " سترة لتصدير النفط ومستقاته ومجموعة طرق حقل النفط ثم مصفاة النفط وخزاناته ومصنع البراميل . وقد انشئت جميعها لتلبية طلبات وخد مات الشروة الطبيعية الاولى في البلاد سوا "لنقله او تصديب و او تسويقه في داخل البلاد وخارجها . كذلك ينطبق هذا العامل على انشا " جميع القرى الزراعية وقرى الصيادين والموانى " القديمة التي تسمى بنادر مثل كرزقات والجسرة والزلاق وكذلك فأن هدف انشا " مدينتي المنامة (الصورة رقم — ۱ ( ) والمحرق اقتصادى بحت ، فقد اقيمتا على مياه الخليئ المحربي مستفلتان اهميتها الملاحية واخيرا ظهور اهمية مياه خور القليمة في الملاحة العميقة حتى اكتسبتا اهمية اقتصادية محلية وعند الاقطار المجاوزة خرم المتهما البحرية والتجارية .

الموقع والموضع الجفرافي:

ويظُهر اثر هذا العامل واضحا في توقيع وانشاء ميناء سلمان

التجارى ومطار البحرين الدولي ومدينة عيسى السكنية (الصورة رقم ٢٠ ١-) واقامة جسسر المحرق بل ومشروع جسر السعودية البحرين وقد اختير لكل من هذه المنشآت الموقع والموضع الجفرافي المناسب له كسسان او كطريق للسيارات او كمطار دولي . . وقد تبسين بعد انشائها سلامة وصلاحية موقعها في مواضعها الحالية .

#### العامل العسكرى:

ويملل به انشاء مدينتي الرفاع الشرقي والغربي من وجهة نظر آل خليفة المسكرية عيث اتخذوا منها مقرا لهم ولا تباعهم في اعلى المناطق المستوية في جزيرة المنامة مشرفت بن على الجهات البحرية الشرقية والشمالية والفربية ثم على جميع المناطق المأهولة في دولية المبحرين كما ينظبق هذا العالم على ما كان يسمى بالقواعد والمعسكرات البريطانية في البحرين والتي استولت عليها قوة دفاع دولة البحرين في مناطق المهملة والجفير وجزيرة المحرف ، فقد انشئت هذه القواعد الحربية في مواقعها هذه لتتمشى مع مصلحة بريطانيا المسكرية في البحرين والخليج العربي ، فبالنسبة للقاعدة الجوية في جزيرة المحرق ، يتوفر لها المنزلة عن المتكاك السكان المعادين لها كما أنها تستفل مدرج مطار البحرين الدولي والذي كان لفاية نهاية ٢٧١ م تابعا لوزارة الطيران البريطانية ، اما القاعدة البحريية في منطقة الممادة ( في وسط الساحل الفربي لجزيرة المنامة ) فقد اقيمت فوق اعلى مناطبق في منطقة المهمية الوسطى مشرفة على خط انابيب النفط السعود ي وقريبة من مقر قصر حكم امير البلاد ومن التسف جهات البحرين سكانا ، كذلك اقيمت القاعدة البحرية في ضاحية الجفير في جنوب شرق الماصمة حيث يوجد خليخ صفير عميق ومياهه محمية بمجموعة من الصخور الموانية من الرياح الشمالية كما يسهل حمايتها من الاضطرابات الداخلية ، ويتوفر نقيل معيم متطلبات هذه القواعد من المياه والكهرباء والتموين باسهل واسرع الطرق المعبدة ،

#### عامل المصالح الشخصية :

وينطبق هذا العامل على انشاء سكنات وقصور امير البلاد في مناطق الرمشة والعمسر والمسطلة والصخير وقصور افراد آل خليفة في قريتي الجسره والوسمية والزلاق والتي تستخسد م كمصايف و مساكن خلوة وراحة لامير البلاد وافراد عائلته حيث يتوفر الهدو والطمأنينة وجميع الخدمات بعد مد طرق السيارات وخطوط الكهرباء اليها.

#### عامل الامن والنظام:

والمنشآت التي يقف من ورائها هذا العامل قليلة اهمها است خدام جزيرة جدى كمعتقل للسجناء وبعد انشاء السجن الكبير فيها وانشاء مرسيين للنشات ومراكب العنولة لسهولة النقل بين جزيرة المعتقل والجزيرة الام حيث وزارات الدولة .

وقد ارتبط بمنشآت ومراكز عمران هذه العوامل انشاء شبكة من طرق السيارات بمختلف مقاساتها (درجاتها) احذت تزداد في طولها ومساحتها (۱) حتى احتلت مساحة لا بأس بها من الاراضي البور او المأعولة داخل القرى والمدن .

ويتبين لنا من توزيع عوامل قيام اراضي هذا الاستخدام ان اراضيه يفلب عليها الشكل الفسيفسائي (المشتت) بل والمتباعدة متأثرة بتوزيع العوامل المذكورة . وفي سنوات ما بعد الستينات بدأت ظاهرة التجميع العمراني تظهر وبتوسع في منطقتي مدينتي المنامة والمحرق ثم في مدينة الرفاع الغربي ، حيث اخذت هذه المدن تنمو وتمتد في مبانيها ومنشآتها حتى ضمت (اسرت) عددا من القرى والبلدان المجاورة لها واصبحت ضواحي او احياً منها مما غير كثيرا في نظام اراضي هذا الاستخدام بل وفي نظام التقسيم الادارى لهسذه الدولة . فمثلا اصبحت قرى الماحوز والجفير وام الخصم والخميس والبلد القديم كضواحيي للعاصمة ،كما اصبحت قرية البساتين والحالة كضاحيتين لمدينة المحرق ثم اصبحت الرفاع الشمالية والشرقية كضاحيتين للرفاع الغربي حيث مقر قصر امير البلاد ومسكنه ومعظم افراد الضمالية والشرقية كضاحيتين للرفاع الغربي حيث مقر قصر امير البلاد ومسكنه ومعظم افراد منذه البلدة تزحف نحو الشمال والجنوب لتضم اليها قريتي سنابس ومروزاك .

اما طرق المواصلات وخاصة لحرق السيارات المعبدة ، فقد اصابها في السنوات الاخيرة طاهرة التكثيف وزيادة مساحتها بواسطة تعميم مد طرق الدرجة الاولى من ذات الا تجاهين (٤-٦ سيارات) مما ادى الى زيادة مساحة الاراضي التي تشفلها هذه الطرق وبالتالي زيادة نصيبها من اراضي العمران بلومن اجمالي مساحة البلاد سنسة بعد اخرى (الجدول رقم -٢٧-) ، وقد اصبح مجموع اراضي طرق الد رجة الاولى فسي بعد اخرى (الجدول رقم -٢٧-) ، وقد اصبح مجموع اراضي طرق الد رجة الاولى فسي في البحرين .

اما اراضي العمران بمظاهر السطح هنا ، فقد تبين أن معظمها يقع في الأراضي

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ قسم الطرق البرية \_ الباب الاول .

الساحلية التي لا يزد ارتفاعها عن + ١٢ مترا خاصة في شمال وغرب وشرق جزيرة المناسة وجميع اراضيها في جزيرتي المحرق وسترة . وما يزيد عن هذا الارتفاع فهو ممثل في عسد د قليل من مراكز السكن مثل مدينتي الرفاع الفربي والشرقي واسمهما يدل على ارتفاع سطيح اراضيهما .ومدينة عوالي الواقعة ضمن أراض الهضبة الوسطى بالاضافة الى شبكة طرق السيارات الخاصة بشركة النفط والواقعة فوق اراض حقل النفط المرتفعة او الموصلة بين مدينتي الرفاعين والقوى . وتحتل اراض السكن والعمران مع طرق السيارات نحو ١١٤١ فدانا او ١ر٣٣كم من أجمالي مساحة البلاد أي انها تمثل ما نسبته ١٠ر٥٪ من هذه الاراضي في ١٩٧١ هذا خاصة اذا اضيف اليها مساحة الاجزاء المردومة من شواطى والخليج المقابلة لمدينتي المنامة والمحرق والتي اقيمت عليها عشرات المساكن وعدد من الشو ارع وطرق السيارات وجزع مسسن مدرج المطار الدولي بعد توسيعه في ١٩٧١ وجميع مواني البلاد ( اذ أن جميع موانئها موانى و صناعية وليست طبيعية )بالا ضافة الى المبنى المركزى لد وله البحرين ( السكرتارية ) واراضي فندقي الهيلتون والكوئنتال وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومبنى بنك البحرين ونادى القوارب وفند ق الخليج ، ومن ألمتوقع أن تستمر أراضي هذا النمطُ في أزدياد مطرد وبالتالي زيادة نصيبها من اجمالي مساحة البحرين نظرا لوجود واستمرار التخطيط لتوسيع المراكيز الحالية للسكن او انشاء الجديد منها كمدينة عيسى وقريتى عسكر وجو النموذ جيتين الوقعتين على الساحل الشرقي لجزيرة المنامة ، ومبانى مساكن العمال في مدينتي المحرق والمنامة ، واستمرار الحكومة في انشاء طرق السيارات الجديدة المعبدة وتوسيع الطرق القديمة منهــا بالا ضافة الى استمرارها في توسيع وتحسين وتجديد مدرجات المطار الدولي ومبانيه.

سادسا ؛ الاراضي البـور؛

وهي جميع الاراضي غير الننتجة اقتصاديا او التي لم تستفل حاليا على الاقل (١٩٧١) في جزر البحرين . وتتمثل هذه الاراضي في التلال المنشرة في وسط جزيرة المنامة وما تبقى من المهضبة الوسطى حيث توجد مناطق صحراء الحمادة (الصورة رقم ١٣٠١) واراضي السبخات الملحية وتربة السيروزم وجميع اراضي جزر حوار ومعظم اراضي جزيرة ام النعسان وجنوب ووسط جزيرة سترة (شكل رقم ١٤٤٠) ومن هذا ليتضح اناراضي البور تشكل جيز من اراضي الرعي والصيد البرى التي قدرت مساحتها معا في ١٩٧١ ابنحو ١٠٠٠٠ فدانا عروجد منها في جزر حوار نحو ٥٢٥ ١٢٤ فدانا اى ما نسبته ٣٢٪ من مجموع راضي البيور

والصيد والرعي وهذا يوكد العلاقة بين اراضي استخدام الرعي والصيد البرى والاراضي المهملة من الاستخدامات النشيطة او النامية وتمثل مساحة هذين النوعين ما نسبته ٢٤٪ من اجمالسي مساحة البحرين في ١٩٧١.

ومن الجدير بالذكر ان هذه المساحة الكبيرة اخذة في التناقص البطي منذ الشتينات على اثر اتجاه انماط جديدة لا ستغلال بعض الاراضي المهملة او على شكل امتداد لا نمساط مجاورة لهذه الاراضي فقد اقيم عليها منشآت عديدة للمواصلات السلكية واللاسلكية خاصية بشركة البرق واللاسلكي البريطانية تمشيا مع توسع نشاطها والتزاماتها في البحرين والامارات الاخرى (۱) ،كما اقيم عليها مجموعة من طرق السيارات اهمها طريق الى الممطلة ومصيف المجزاير وطريق بهدلالي بالدير بسماهيج وهي قرى في جزيرة المحرق ثم اقامة مصنع صهر البوزير وطريق في البحرين على البوزيرة المنامة ، واقامة معسكرات قوة د فاع البحرين على اراضي البور وفي الرفاعين الفربي والشرقي والمساخرة واقامة مدينة عيسى ومنطقتي سلماباد وزويد الصناعيتين وغيرهما من الاعمال الانشائية والعمرانية التي يجذبها الى هذه الاراضي وزويد الصناعيتين وغيرهما من الاعمال الانشائية والعمرانية التي يجذبها الى هذه الاراضي المغرب وسهولة توصيل هذه المواقع بالخدمات الاساسية لهذه المنشآت كالكهرباء والماء العذب وطرق السيارات ، وقد تبين ان علاقة الانماط الاخرى باراضي البور هذه قد اخذت تتطور على حساب مساحة اراضي البور مما سينتج عنه نقص مساحتها ونسبتها من اجمالسي مساحة البحرين وهذا مرتبط باستعرار تطور البلاد الحضارى والعمراني والاقتصادى .

وتوضح هذه الظاهرة العلاقة بين الاراضي البور والانماط الاخرى على انها علاقـة متشابكة ومتتامة يكيل بعضها الاخر كلما تقدمت البلاد وتطورت اقتصاديا ومحضاريا -

اما الشكل العام لا راضي هذا النمط فهي عبارة عن اراضي متباعدة متمشية مع مواقع المجزر التي توجد فيها الا راضي البور وتشكل هذه الا راضي في مجموعها مساحة واسعة مسن اراضي دولة البحرين تفصلها عن بعضها اما مياه خليج البحرين او اراضي الا نماط الا خرى، ومن حيث علاقة اراضي البور هذه بمظاهر السطح ، فقد تبين من توزيعها على مظاهر السطح انها تقع ضمن الا راضي السهلية الساحلية ثم في الهضبة الوسطى وكذلك تضم التلال والا ودية الجافة والسبخات الطحية في منطقة الممطلة وحد الجمل .

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ الباب الاول .

والخلاصحة لا وضاع توزيع استخدامات اراضي دولة البحرين واجزا من مياههـا الا قليمية حتى ١٩٧١ ، ان اراضي هذه الدولة تحوى خمسة انماط ( الجدول رقم ٣٨٠) وهي في مفهومها تنطبق على ما يشمابهها من فئات استخدام الارض العالمية .

ومن دراسة هذه الانماط تبين لنا أنها تخستك فيما بينها من حيث مساحاتها وبالتالي ما تمثله من نسبة في مسلخة البحرين .

كذلك يتضح أن بعض هذه الاستخدامات نشيطة اقتصاديا كانماط الزراعيية والصناعة والتعدين ، وبعضها على شكل انماط من الاراضي المهملة كاراضي الصيد البرى والرعى واراض البور من الملاحات والصحارى الصخرية والرملية ، كما توجد كذلك انساط وسط بين النشيطة والمهملة كاراضي جزيرتي المحمدية وام النعسان وفي بعض منا ليسق جزيرة المنامة مثل وادى الصخير والممطلة والرميثة والعمر ، ويسودها جميعا انماط العمران الخاص بامير البلاد وافراد آل خليفة وكمراعى صفيرة الحجم والتأثير الاقتصادى في البلاد. ولم يقتصر اختلاف الانماط على مجموع اراضي جزر البحرين بل وجد أنه كذلك في اراضيي الجزيرة الواحدة كما هو وانهن بين شمال ووسط جزيرة المنامة ، وبين جنوبها واطرافهـــا الشرقية والفربية . وهذا ينطبق كذلك على جزيرة سترة حيث يسود في شمالها ووسطها الانماط النشيطة كالزراعة والعمران والصناعة بينما يعتبر جنوبها من الانماط المهملة حيث تسود تربة السيروزم وانتشار الملاحات فيها . اما جزيرة المحرق فيسودها الاستخدامات النشطة نظرا لانها جزيرة صفيرة الساحة (١٥٥٥) وكبيرة في عدد سكانها حتى ١٩٧١ والبالفين ١٥٥٠ نسمة من البحرانيين وغيرهم (١) يسكنون في مدينتي المحرق والحد وخمسة قرى بالاضافة الى اتخاذها مقرا لسطار البحرين الدولي والقاعدة البؤيطانية الجوية ( سابقًا ) أو ولا شك أن هذا الاختلاف النوعي والكبي والشكلي بين أنماط استخد أمات اراضي جزر البحرين يرجع الى الاختلاف في نوعية الظروف الطبيعية والبشرية الموجودة في كل مساحاً ت منها ، ويضاف الى ذلك تأثير العامل التاريخي الذي يقوم بدور بارز في تغييراو تطوير النمط الاقتصادى للبلاد وبالتالي تعدد صور استخدام اراضيها وتحديد موا قعمها .

ومن الجدير بالذكرانه حتى ١٩٧١ لم يتعرضاى بحث او دراسة لانماط استخدام


<sup>(</sup>١) حكومة البحرين \_ دائرة المالية والاقتصاد الوطني \_ ( ١٩٧١) ، ٢٠٠٠ .

اراضي البحرين سوا على الصعيد الحكوي او الخاص فيما عدى ما تم في منطقة الصناعة الحرة ومدينتي عيسى وعوالي واراضي حقل النفط ومصفاته وخزانات تصديره ومينائي سترة وسلمان . وقد قامت بدراسة هذه المنشآت او هذه الصور من استخدامات الارض في وسلمان . وقد قامت بدراسة جورج وجيتي البريطانية للمقاولات . كما أنه من الملاحيظ على دراسة انماط الاستخدامات هنا انها لا تمثل جميع انواع استخدام الارض العالمية او حتى العربية نظرا لصفر مساحة البلاد عامة والاجزاء المأهولة منها خاصة ،ثم لانها من الاقطار النامية اقتصاديا والتي لم تصل بعد الى نقطة استغلالها لجميع اراضيها .

الجدول رقم - ٣٨ - توزيع مساحات ونسب انماط استخدام اراضي البحرين بالنسب\_\_ة للمساحة الاجمالية في ١٩٧١م. (١)

المصرى متر مربع المستخدام الارض للرعي والصيد البرى المستخدام الارض الراعي المستخدام الارض الراعي المستخدام الارض المسيد البحرى المستخدام الارض المسيد البحرى المستخدام الارض المستخدام الرمي والمسيد البرى . الاراضي المستخدام الرمي والمسيد البرى .	نسبة الاستخدام من اجمالي مساحة البحرين فـــي ۱۹۲۱م٠	۱۹۷ بالکیلو	مساحة است الارض في ١ بالفدان		. وب الرقم
٦ الأراضي البـــور تضم الى اراضي استخدام الرعي والصيد البرى .  المجموع الكلي لمساحـــة	۲۰٪ ط الزراعة والعمران ۱۵٪	۱۳۹۰ ۱۳۳۰ اضي انما ۲۲۵۲۳	۳۱۵۲۳ تضم الی ار تر۲۷۱۰	البرى استخدام الارض الزراعي استخدام الارض للصيد البحرى استخدام الارض الصناعي والتعديني	٤
	مدام الرعي والصيد البرى.	اضي است	فضم الى ار	الاراضي البـــور	٦

<sup>(</sup>۱) الارقام والنسب الواردة في الجدول خرج بها الباحث من مقارنة خرائط عوامل ووسائل الانتاج في البحرين وما نتج عنها من رسم شكل رقم \_ 3 }\_ ثم مصن الدراسة الحقلية للبلاد .



# الأسل الأفسادي

المصال لول الأنباج الزراعي المصال لول المصال لول المصال لول المسلم المسلم المسلم كوالمرود الوحم للد المسلم المسلم

المراثلات GLUNC II 被到此是 ناناً الأضالمالمدلاناعد عاليا المحاصل الزراعية : الحصر وبالمواكد المالية راسا مساحيا الإساح الراعي : عامسة النفية الراعبة

٠٠ ١- الأفتراحات - - المسارع

بعد بحث انماط استخدام اراضي البحرين يجدر بنا ان نبحث حرف ونشاط السكان في كل انتاج وحرف عن اهمية ودور كل انتاج وحرفسة منها في اقتصاد البعرين •

وقد خصص هذا الغصل لدراسة حرفة الزراعة على انها من اقدم حرف الانسان البحراني وسببا من اسباب شهرته وشهرة وطنه بين اشقائه في بلدان الخليج ؛ وذلك لما تميزت به هده الجزر من توافر عوامل قيام الزراعة حتى جعلتها تعثل تلك الشهرة واصبحت كلمة البحرين بينها تعني الرض الزراعة والخضرة في وسط هذه البيئة الصحراوية ومياه الخليج الملحة ، وان كانت هذه الشهرة اخذت تقل بالمهور نشاط زراعي منافس لها ولسمعتها في دولة قطر وابو ظبى وشرى السعودية

ومفهم الزراعة الاقتصادية هنا ضيق اذ يقتصر على العناية بالارض وزراعتها بالانمافسة الى اوجه نشاط اخرى كتربية الحيوانات والدواجن وكثيرا ما يمزج المزارع اوجه النشاط هذه بالصيد البحرى واعمال النغط والزراعة في البحرين كغيرها من حرف البحرانيين قد مرت بظروف انمائية وتطورية مختلفة وقد كانت الاربيدنات مزدهرة ذات نصيب بارز في اقتصاد البحرين وفي قائمة صادراتها حتى انها كانت في اهميتها تاتي بعد النشاط التجارى ١٠ اما فيما بعد الاربعينات بدأت هذه الحرفة الاقتصادية تواجه اخطار التدهور والاضمحلال حتى اصبحت تحتل المركز الاقتصادى الرابع بعد اعمال النفط والتجارة والصناعة من حيث دورها في دخل البلاد وعدد عمالها ورأس مالها ٠

- وسنبحث الزراعة هنا كما يلى \_
- ١ مقوماتها الطبيعية والبشرية (مع ضرورة الرجوع الى تفاصيلها في الفصل الثاني والثالث من الباب الاول .
  - ٢ خصائص الانتاع الزراعي المعاصرة ومحاصيله من خضر وفواكهة وعلف ( مع اهمية الرجوع الى فصل استخدام الارض في الباب الاول .
    - ٣ مشكلات الانتاج الزراعي ومشاريعه الانمائية -

وسنجد من مادة هذه المواضيع ان الزراعة هنا تغتقر الى الاحصاء في معظم مظاهرها فيما عدا ارقام عمالها ومساحة اراضيها وسياه الرى اللازمة لها ٤ بينما قام الباحث باستخسسلاص الارقام للمواضيع الاخرى من خلال دراسته الميدانية ٠

ولمزيد من توضيح مادة هذا الغصل فقد زود بعدد من الاشكال والصور في الجزء الثاني من الرسالة .

### اولا: عواصل الانتساج الزراعسي

رغم ما وردفسي التمهيد عما يعانية الانتاج الزراعي في البحرين من مظاهر تدهوره اوحتى جموده في ايامنا هذه الاانه لا يزال يساهم بدور ملحوظ في الاقتصاد الوطني معتمدا على مسايتوفر له من مقومات انتاجية طبيعية وبشرية محلية ومستوردة ، وهي عوامل متكاملة بالرغم من انهما. متمايزة في قوتها ومدى توافرها في هذه الجزر وبالتالي اختلافها في الدور الذى تقوم به فسسي هذه الحرفة التقليدية •

وقد وضيح الباحث ظروف هذه العوامل في اقسام الفطيسين الثاني والثالث الخاصيسين المناني والثالث الخاصيسية بعوامل الانتاج الاقتصادى الطبيعة البشرية بالاضافة الى ما سيبحثه هنا من عوامل طبيعيسسة وبشرية جديده ٠

أما السوامل الطبيعية في من اهم العوامل التي توثر في الزراعة في هذه الجزر الصحرامية. بل تفوق كثيرا السوامل البشرية, حتى ان عدم توفر بعسمها يمثل مشكلة مستحيل الزراعة بدونها رغم توفر المقومات البشرية (١) وقد وضحت هذ الحقيقة في بحث عوامل المناخ والتربة والمياه الجوفية وفرد المقومات البشرية (١)

اط فيما يخص مياه الرى وهي اهم عوامل الانتاج الزراعي هنا ، فيعد بحث مصادرها والطبقات الحامطة لها ووسائبسل استخدامها (۲) لا بد من التعرض لبحث نظم ربها وصرفها كظاهرتيسن زراعيتين هنا ، فالزراعة البحرانية من نوع زراعة الواحات التي تسود جميع الاقاليم الجافة وشبسه الجافة (۳) أى ان الحصول على مياه الرى ومقد اركميتها ونوعها لهو من اهم العوامل التي تقحكم

<sup>(</sup>۱) وقد شبهها السيد / ف اتش هاريسه وزميله بعوامل القيتوعلى سير اعطال الزراعة بل وعلى بعضها البعض.

<sup>(</sup>\_) HARPE ,AND PEARSON ,F.H. (1945) THE WORLD HUNGER ,ITHACA NEWYORK , P.48 .

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الثاني ـ قسم مصادر المياه \_ الباب الاول

<sup>(</sup>٣) محمد فاتح عقبل وفواد الصقار (١٩٦٦)، جفرافية الموارد والانتاج الاسكندريص ١٥٠٥.

<sup>(</sup>\_) MACMILLAN AND CO/ LTD (1966 ), ATLAG OF THE ARAB WORLD AND THE MIDDLE EAST , LONDON ,P.5,P.33.

في مساحة الاراضي المزروعة ونوع غلاتها وتحديد موقعها ، وهذا ما اثبتته جميع المراحسل الزراعية القديم منها والحديث من اختلاف في طريقة ونظام استخدام المياء للرى •

فقد يما كان استعمالها عن طريق شبكات من القنوات المصنوعة من الطين والجير والموضوعة تحت سطح التربة مباشرة ومبتدئة من مواقع العيون الارتوازية مصدر تموينها بالمياه ، وقسد ثبت انها طريقة مختارة للتقليل من فساقد تسرسبر وتبخر البياه التي كانست تستعمل في الرى ولا ستعمالات الاخرى ، وقد بلغت هذه القنوات درجة كبيرة من الجودة والمتائة حتى انها لا تزال تستخدم فسياقسام منها في قرى غرب جزيرة المناسة مشل كرزكان والما لمكيسسة وصدد والشاخوره ،

وقد تلا مرحلة القسنوات هذه مرحة جديدة بدأت بمجيى "آل خليفة الى حكسم البلاد في نهاية القرن الثامن عشر وتتمثل في شق قنوات ( مساقي ) سطحية مكشوفست تغذيها مياه الابار والعيون بواسطة الشاد وف والدلو ، ويتفرع منها جداول ( سيبسات) تغذى الارض الزراعية مباشرة ويمكسن ان تميز ، في هذه المرحلة بين مصدرين لمياه السرى لكل منها اراضيه المزراعية الخاصه: (١) .

أ ـ مياه العيون : وكائمت تروى الاراضي التى تقعط بين قرية بورى ( في وسط جزيرة المنامه) حتى اراضي مدينة المنامه ، ومن هذا الامتداد يتفرع امتداد الى الساحل الشرقي مبتدئا من راس توبلي بما فيه اراضي جزرستره والنسبي صالح ثم الجزيرة •

ب مياه الابار اليدويه: وقد كانت عطدا لرى الاراضي الزراعية في الغرب والجنوب الغربي من من المنامة بالاضافة الى الاراضي الزراعية في جزر ام النعسان والمحمديــــة ثم جدى ( شكل رقم ـ ٥٠ ـ ) •

وتعتبر سنة ١٩٢٥ انقلابا تكيكي في استخدام النوا م الالي لاستغلال ميام الابار ومن بعدها تم بالتدريج الاستغناء عن التشغيل اليدوى لها ، وما ان جائت سنة ١٩٥٥ حتى لم يبقى بئر للمياه بدون مضخة آلمية تدار بالبــترول او الكهرباء مع استمرار نظام

(۱) من مناقشة اجراها الباحث المعرئيس قسم الرى بدائرة الزراعة ، البديع في ۲۲/٥/٥/٢.

القنوات والجداول وحيانا تستخدم الانابيب الفولاذية والاسمنتية في المسافات الطويلة لنقل المياه لتحاشي كثرة الفاقد من المياه ولامكان سرعة استعمالها • أما عن عدد مرات البرى في النياء البرانية ، فلا زالت تتم بطريقة تقليدية غير مدروسة علميا ، أى انه ليس هناك نظ م كبي او زمني لاستخدام مياه الرى عند الفلاحيين ، فان ما يتبعونه حاليا هو نظام منظسور في رى مزروعاتهم حسب حاجتها وما يسرونه صالحا لذلك ، وما على المزارع الا ان يدير آلة بئره او يحول مياه الدين الى ارضه دون وجود نظام دورى للرى او ما يشابهه ، مما جعسل مناف فارقا بين فترات الرى وكميسته من مزرعة ومن غلة لاخرى ، وبالتالي بين موسم مناخي واخر في مناطق البحرين الزراعية • •

فقي موسم الربيع وموسم الشتا عقل الحاجة لمياه الرى عنها في موسمي الصيف والخريف ، ولنمان سلامة استخدام مياه الرى هنا فلا بد من وضع خطة لاستعمال مياه الرى سوا مسن الابار او العيون ، وذ لسك بدراسة مواقع وقدرات جميع آبار وينابيع البلاد عن طريق زيارات المسئولين بقسم الرى والصرف بوزارة البلديات والزراعة ، وتقديس هم لعدد ساعات الانتاج اليومي لها وبالتالي المعدلات الشهرية والسنويه لانتاج هذه الابار والعيون ، وقد قدر مسئولون في وزارة البلديات والزراعة انه لعمل مثل هذه الدراسة لا بد من مرور سبعاة شر مسئولون في وزارة البلديات والزراعة انه لعمل مثل هذه الدراسة لا بد من مرور سبعالم اشهر لان في البحرين ما يزيد على ١٠٠٠ بئر و ٤٧ عينا ارتوازية برية تستغل مياهها في اعمال الرى وغيرها ، أما بالنسبة لما يستهلك من المياه لاغراض المزروعة حاليا ، والتي بمسلحة اراضي الزراعة الخضراء التي تنتطبق على معظم الاراضي المزروعة حاليا ، والتي قدرت في ١٩٦٧ بنسسسندو ١٩٧٧ فدانا (١) وفيما يلي توزيع تقديرى لاراضي الرى الدائم على المناطق الزراعية .

١ ـ معظم الاراضي الزراعية التابعة لمدينة المنامة

٢- اكثر من ثلاثة اربساع الاراضي في ساحل جزيرة المنامه الشمالي .

<sup>(1)</sup> STUCLIFFE, J.V. (1955) TABLE NO. 12.

<sup>(</sup>١) حميع التقديرات خرج بها الباحث من خلال دراسته الحقلية لجميع الاراضي المزروعة في عام ١٩٦٩ ٠

- ٣ ـ ثلثي الاراضي الزراعية في جزيرة المحرق ٠
- ٤ ـ ربع الاراضي الزراعية في وسطوجنوب شرقي جزيرة المنامة
  - ه ـ ثلثى الاراضى الزراعية في جزيرة ستره ـ
  - ١ ـ جميع الراضي الزراعية في جزيرة النبي صالح.
  - ٧ ـ جميع الاراضي الزراعية في جزيرة المحمديه ،

وقد قدر لهذه الاراضي ان تستهلك سنويا طبين ار١٢١ ـ ١٢١٦ مليون متر مكعب اى طبين ٢٣٣ ـ ١٣٦ متر مكعب الفسدان الواحد يوميا ، يصبع منها طنسبته ١٠٪ متر مكعب الفسدان الواحد يوميا ، يصبع منها طنسبته ١٠٪ - ٠٠٪ في ظاهرة التسرب الباطني اوغيرها وترجع النسبة المرتفعة من الفاقد الى اتباع طرق واساليب الرى البسسدائية في معظم مزارع البلاد ، اما بالنسبة الى حاجة المحاصيل الزراعية للرى فهي النوبة الواحدة فقد تبين ما ياتى :

- ١) أن أراضي المحاصيل الشتوية تحتاج إلى أن تغمر بخمسة سم من المياه في كل ٣ أيام
- ٢) اراضي المحاصيل الصدفية تحتاج ٨ سم كل يوم معاختيار الصباح الباكسر او المسا للري
  - ٣) أن أراضي زراعة البرسيم تحتاج الى زيادة في كمية مياه الروب عط سبق ٠

اما بخصوص كمية الما المستهلك في اغراض الرى ومقارنتها بكمية الاستحمالات الاخرى فقد كانت مياه الرى في سنة ١٩٦٧ تزيد على ثلاثة اضعاف ما يستخدم في الاغراض الاخرى حيث بلغت كمية مياه الرى ٥٣ ر١٢٢ مليون متر مكعب بينما مجموع مياه الاست عمالات الاخرى ١٢٢٣ مليون متر مكعب بينما مجموع مياه الاست عمالات الاخرى ١٤٣ كار ٢٤ مليون متر ، وترجع ضخامة كمية مياه الرى هنا الى الكبر النسبي في مساحة الاراضي الزراعية ومناخها المدارى وطبيعة تربتها السملية .

وهنا تجدر الاشارة الى توزيع كمية مياه الرى هذه على المناطق الزراعية البحرانيية

<sup>(</sup>١) في مسناءَشة للباحث/معرئيس القسم الجيولوجيسي بشركة نفط البحرين في ١٩٧٠/٣/٣٠

(الجدول رقم ٣٩) والتي تعكس اختلاف مساحاتها وكمية مياه رى كك منها:

(1)	ب تقسیم ۱۹۲۷	، المناطق الزراعيــة حسه	ی بالملیون م <b>تر</b> مکع <sup>ب</sup> علی	الجدول رقم ٣٩ مياه إلر
كمية المياه المستهلكة بالمليون متر	المساحة الصافية بالفدان	المنطقة الزراعية	المساحة كمية المياه الطافية المستهلكة بالفدان بالمليون متر مكعب	المنطقة الزراعية (١٤)
۲۰۵۰۵	14.7	شمال قرية الزعراق في غرب جزيرة المنامه	۱ر۳۱۷ ۱۳۱۷ع	جزيرة المحرق
١٥٦٤٩	۲ر۱۱۵۰	جنوب قرية الزلاق	۰۰۰۱ ۱۸۸۷	مدينة المنامه وضواحيها
, *···			۱٤،۱۰٤	الساحل الشمالي لمدينة المنامـــه
119118	ٍ ٥ر٥ ٨٧	الساحل الشرقي من جسر كوارى وحتى مصفاة النفــــط	•	المنطقة الوسطـــي شمال القناة بجزيرة المنامـــــه
۱٫۲۸۸	97	جزيرة ام النعسان	۳ر۱۳۶ ۱۳۶ر۸	المنطقة الوسطى جنوب القناة بجزيرة المنامسه
۱۲۲٫۱۳۰	۳ر۸۹۷۷	المجمسوع	833رع ع	الساحل الفربي حتى خطاانابيب السعودية

ومن الجدول نستنتج ان هناك اختلافا في نصيب الوحدة المساحي من مياه الرى بين منطقة واخسرى وانه لا يتعدى = \_ 1 \_ 1/4 ويدل هذا على تشا به استخدام وسائل وطرق الرى والظروف الطبيعية والبشرية الاخرى في جمين اراضي المناطق الزراعية المذكورة ، بينما هناك تفاوت واضسح وكبير بين مساحة المناطق الزراعية اذ تصل النسبة بين اكبرها واصغرها الى 1 \_ ٢٥ ، وبالتالي بين كمية مياه الرى المستهلكة فيها والتى تتراوح نسبتها ما بين 1 \_ ٢٤ .

<sup>(1)</sup> SUTCLIFFE, J.V.(1953), Table No. 12 (1)

<sup>(</sup>۲) شکل رقم ه

ومن دراسة مياه الرى فانه لا بد من التعرض لنظام الصرف كنتيجة مباشرة لنظام الرى هنا الذى يعد اخطرالمشاكل الزراعية التي توخذ في الاعتبار منذ القدم في البحرين والتي عجزت اساليب المزارعسين المختلفة عن ايجاد خل جزرى لها اوحتى ايقاف ازدياد خطرها .

ويرجع اساس تلك المشكلة الى ارتفاع نسبة الراوبة في التربة السطحية حتى انها تصل احياناالى ما فوق سطح التربة وذلك بالخاصة الشعرية التي تساعد على تنشيطها ارتفاع المعدلات اليومية والشهريسة وبالتالي الموسمية للحرارة خاصة في فصلي الصيف والخريف (١/ ٣٦م) حيث تعمل تلك المعدلات علسى زيادة نسبة البخر في التربة شيفط (سحب) المياه التي تليها الى اعلى كذلك لا ننسى هنا دور نظام الرى اللامد روس وبالتالي الاثراف في كمية مياه الرى الاراضي التي تفتقر اساسا الى نظام حديث للصرف وقد زاد من حدة هذه المشكلة استواء سطح جميع الاراضي الزراعية فمنا وانخفاض منسوبها والتي تتراوح مابين صفر - ٦ أمتار فوق سطح الخليج بالاضافة الى غياب اى نوع من الاثراف الحكومي على كيفية استخدام مياه الرى خاصة وان معظم الملكيات الزراعية هنا تابعة لافراد العائلة الحاكمة (آل خليفة) وكبار طبقة التجار والاعيان. ونتج عن تلك المشكلة التي لا بد من حدوثها حين تحولت مساحات من الاراضي الزراعية السى والني رطبة او سبخات ملحية وعي في هذا تشبه ما تواجهه اراضي واحتي القطيف والهفوف في شحرق المملكة العربية السعودية (١) •

اما عن الطريقة المتبعة في صرف المياه الزائدة عن حاجة الاراضي الزراعية هنا فهي عبارة عن حفر شبكة من القنوات المكشوفة الضيقة تنتهي الى قنوات اكبر وهذه بدورها تنتهي الى مياه الخليج (شكل حدة من القنوات المكشوفة الضيقة على جوانب الطرق ه ونظرا لزيادة حدة مشكلة الصرف ومضاعفاتها فقد اخذ الفلاحون يطورون طرق الصرف حسب ما لديهم من خبرات محدودة دون تدخل الحكومة واصحا ب الاراضي وذلك بحفر خناذق تسمى محليا (المناجي) على حدود الارض الزراعية واجزائها في حالة كبر مساحتها بحيث تنساب اليها مياه الرطوبة السطحية الزائدة عن حاجة الرى •

ويعيب هذه المصارف سو انحدار مجاريها (انسيابها) حتى ان مياهها تتجمع في بعض اجزائها مكونة مستنقعا ضارا يتوالد فيه البعوض وانه لا تتوفيل لدى المزارعين السيقدرة على شهرا الات ضبيخ لرفيلي على شهرات لها في الخليج العربي •

<sup>(</sup>۱) من مشاهدات الباحث على طبيعة البحرين واراضي الواحتين خلال عسام ١٩٧٠ ·


أما عن دور الحكومة البحرين في حل هذه المشكلة الزراعية فلم يات الا متاخرا ومنذ سنة ١٩٦٧ حين انشأت قسما للرى والصرف في دائرة الزراعة مزودا بموظف غير مختص وبدون اى نوع من الالات او الادوات الضرورية. وفي سنة ١٩٦٥ قام هذا القسم بشرا "آلة لشفط المياه السطحية من اراضيي المواطنيي حسب المبطلب ومقابل التكلفة فقط وقد وجد الباحث ان طاقية الالة خيلال المواطنيي حسب المبطلب ومقابل التكلفة فقط وقد وجد الباحث ان طاقية الالة خيلال المواطنيي من العمل انها تستطيع تجفيف التربة على عمق ما بين ٢٠ ـ ٩٠ سم في مسا مساحته ٣٠ متر مربع وفي سنة ١٩٧٠ احضرت آلة ثانية بعد ثبوت نجاح الاولى ، وقد خصصت كل آلة لخدمة منطقة زراعية واسعة ،

الاولى : خصصت لاراضي المنطقة الممتدة من اراضي القُرية (على الساحل الفربي) حـــتى اراضي قرية الجنيبية ،

الثانية: خصصت لاراضي المنطقة الممتدة من قرية الشاخوره حتى اراضي قرية بوقوه ، وقد قام قسم السلم و السرى والصرف هذا بوضع توصية لدولة البحرين تهد ف الى حل جزئي لشكلة الصر ف المستعصية ، وذلك بتقليل كمية مياه الرش الضائعة بنسبة عالية ( ٢٥٪ – ٥٠٪) اثناء تقلها من البسر او العين حتى الاراضي المزروعة ، التى لها اثر مباشر على زيادة الرطوبة السطحية في التربة ، وعليه فلا بد من تبطين قنوات الرى بالاسمنت او بصفائح البولتين ، وقد شبت صلاحية الاخيرة نظرا لقوتها وسهولة تركيبها .

اما العوامل البشرية المتوفرة لهذا الانتاج فتاتي في الدور الثاني بعد العوامل الطبيعية وتتمثل هنا في حقيقة وضع العمالة الزراعية وراس المال والمواصلات والسوق المحلية ثم سياسة الدولة الزراعية وقد سبق دراستها فصول عوامل الانتاج الاقتصادي (۱) وتبين من دراستها ان اثرها على الانتاج الزراعي في زيادة مطردة نتيجة لتطور المزارع البحر اني وارتفاع مستواه المعيشي ، شم ارتفاع اسعار منتوجاته في الاسواق المحلية ، وتطور دور الدولة واسياستها الزراعية ، وغير ذلك من عوامل تقدم وزياد ةقوة هذه المقومات البشرية للزراعة .

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ قسم العوامل البشرية \_ الباب الاول



شكل رقم - ٢٨- المناطق الزراعيه والمزارع التعاوينيه واماكن تربيغ الحيوان والدواجن .

بعد بحث عوامل الانتاج الزراعي في البحرين يجدر بنا توضيح الاراضي التي تتوفر فيها تلك المحوامل والتسي جعلت منها اراضي زراعية او صالحة للزراعة ، وتشكل الاراضي النياسمزروعة نطاقا متصلا من الاراضي يبدأ من قرية الوسمية ( في وسط الساحل الفربي لجزيرة المنامه ) مارا باراضي الساحل الفربي ثم اراضي شمال جزيرة المنامة حيث يتسع نطاقها وتصل الى قسر بوسط الجزيرة ، ثم تمتد شرقا لتشمل الاراضي الزراعية في جزيرة المحرق والنبية صالح والجزيرة ثم شمال سترة بالاضافة الى اراضي الساحل الشرقي لجزيرة المنامة فيما بعد موقع مصفاة النفسط شمال رقم هدي . ) •

ومعنى هذا انها تتركز بشكل ملحوظ في الجزر الثلاث الرئيسية في البلاد وعلى نطاق ضيق في الجزر الباقية (١) .


وقد قدرت مساحة البلاد تحتلها انسط الاستخداط الاخرى (شكل والتى تبلغ ٢٦١ كم ، وياقي مساحة البلاد تحتلها انسط الاستخداط الاخرى (شكل وقم - 33 - ) ويزرع فعلا من هذه المساحة الطالحة للزراعة نحو ١٠٧٥ فدانا (٢) ، شكل رقم - ٤٦ - ) • وقد وجد ان مجموع مساحة الخضر والنخيل من اراضي البحري نحو • • • فسدانا الما الاجزاء الاخرى فتترك بورا لعدم توفر مياه الرى لها ، او لانعزال موقعها اوان تكون ملكا لامير البلاد ، وهو في غنى عن است غلالها (الصورة رقم - ١٤ - ) • موقعها اوان تكون ملكا لامير البلاد ، وهو في غنى عن است غلالها (الصورة رقم - ١٤ - ) • الما عن تطور المساحة المزروعة والقابلة للزراعة وتوزيعها على مختلف الجزر ومناطق البحريان الزراعية (الجدول رقم - ٤٠ - وشكل رقم - ٧٤ - ) • فيلاحظ عليهما ان هناك اختلافا في هذه المساحدات بين جزيرة واخرى بل بين منطقة زراعية واخرى كذلك يلاحظ التطور في مساحة الاراضي القابلة للزراعة بينط مساحة الاراضي القابلة للزراء بينط مساحة الاراضي المزروعة فعلا هي اقل مساحة من الاراضي القابلة للزراء بينط مساحة الاراضي المزروعة فعلا هي اقل مساحة من الاراضي القابلة للزراء بينط مساحة الاراضي المزروعة فعلا هي اقل مساحة من الاراضي القابلة للزراء بينط مساحة الاراضي المزروعة فعلا هي اقل مساحة من الاراضي القابلة للزراء بينط مساحة الاراضي المزروعة فعلا هي اقل مساحة من الاراضي القابلة للزراء بينط مساحة الاراضي المزروعة فعلا هي اقل مساحة من الاراضي القابلة للزراء بينط مساحة الاراضي المزروء العدم بينور بيا بين منطقة براعية واخرى كذلك بلاحظ التطور بيناطقة بينط مساحة الاراضي القابلة للزراء بيناط مساحة الاراضي المؤلود بيناط مساحة الاراضي القابلة للزراء بيناط مساحة الاراضي المؤلود ا

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في السفصل الرابع استخدام الأرضى الزراعسي الباب الاول.

<sup>(</sup>٢) بينما تبلغ مساحة الاراضي الزراعية في واحة الهفوف وحدها نحو ٢٧٠٠٠ فدانا

<sup>(2)</sup> DOUGLAS, D.C. (1951), "RECENT AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN SAUDI ARABIA ,GEOG . REV . VOL. XLI . P,379

حكومة البحرين ـ ادارة الزراعة في البحرين والمنامة (٣)



بينما مساحسسة الاراضي المزروعة فعل هي اقل من مساحسة الاراضي التابلة للزراعة مما يبشر بامكانية استصلاح هذه الاراضي وضمها الى حظهرة الانتاج جدول رقم- ٤-تونيم الاراضي المزرعية على مناطق البلاد في ١٩١٧ عم إلا راضي القابلة للزراعة في علامة سنوات بالكم والغدان .

لمزروعة ۱۹۱۷	المساحة المزروعة فعــــلا ١٩١٧	المساحة التابلسة للنزاعة ١٩٦٧	المساحة للزراعيا	المساحة التاية للزاعة ٢٥٥٢	المساح للزراعة ا	المساحة القايلة للزراعه ١٩ ٢٤	المساحة الق	الجزيرة أوالمنطقة الزراعية
ر الغان المصري	الكيلوية. المهيمة الم	ر الفدا ن المصلري	بالميلو ير	متر بالغدان المصري	المالية المالي	الغدا ن بالكيلو ه المصرى المريث ١٨١٢ ١٨١٣	بالكيلوم 1-1-20 1-1-20	منطقة المنامه شرق جسركوارى الى قرية جبله حبشي
٠٣٠٠	گړع	1047	2	191	Š	ı		الساحل الشدالي الى الغرب من قرية حبلة حبش والى شمال طريق المنامسه البديسج
1.87,0	377	(,)(,)	1,7"	111	377	1777	320	جزيرة المحسرق
	205	·	7 N. I	1297	5	189 12,1	5	المنطقة الوسطى جنوب طريق البديع وشمال القناة
1,371	7,7	7331	ż	112	7,7	1187	7,17	المنطقة الوسطى جنوب بالقناة وحتى قرية بورى
•	۲٫۰۰۰	75110	1.5	111	7 85	1	į	الساحل الفريعي من البديع الى خط النفط السعودي
7.01	17رع	٧٠٠١	7,	<b>\1</b> \	27.2	1	1	شمال قرية الزلاق حتى جنوب قرية كرزكان
301	۵,۲٥	30	3	108	ŝ	301	2,	جزيرة الشيسي صالح والجزيرة
rovs	ا مرا	16383	2.5	36407	3	TOV,	ومر	جزيرلا سستره
o	<u>`</u> `	0	<u>&gt;</u> -	•	•	i	1	جزيرة ام الصبات (المحمديسه)
	:		••••	=	•••	ı	ł	جزيرة جدى (جده)
<b>,</b>	30	٧٠.٢	105.	y	3	1	l	جزيرة ام النعسل ن
٥ره ۲۸	WC"	1	l				i	الساحل الشرقي من جسر كوارى الى مصنع النفط
۸۹۷۷٫۳	7 6 7 7	11.474	۳ 3,00	۷٬۱۰۷۷	303/1	0310	٥٨ر٣٢	بجازيره المنامه
(1)	GERT TOUTE	- F	1 1 2 7					:

ان عمل هذا الجدول لهوالاول من نوعه في تصنيف المساحة المزروعة او الزراعية وتطورها في عدة سنوات ، وان كان معظم ارقامه تقديرية ، ثم انسه اعتمد على نتائج اللوحات التصويرية لخريطة دولة البحرين مقياس ١ : ٠٠٠٠٠٠ والتي ثمت في ١٩٦٥ ، ويتبين من دراسته الحقيقتان الاتبتان ٠٠ -

- ان نحو الراضي الزراعية تتركز في السواحل الشمالية والشمالية الفربية من جزيرة المنامة اكبر جزر البلاد مساحة ،وسكانا ، ومن حيث الاهمية الاقتصادية ،
- ل ان هناك مناطق زراعية بقيت مساحاتها شابتة دون زيادة او نقصان مثل جزيرة المحسرق وان هناك جهات تزرع جمديع اراضيها القابلة للزراعة مثل اراضي جزير تدي النسبي صالح والمحمديد والجزيرة بالاضافة الى ان عناك مناطق فيها مجال للتوسع الزراعدي الافقي حيث توجد مساحات تترك بورا مثل بعض المناطق جزيرتي ام النعسان وستره ومعظم مناطق جزيرة المنامة •

أما عن كيفية استعمال الاراضي الزراعية وانظمتها هنا ، فقد وجد الباحث انها تتشابه في كثيرا معما هو متبع في منطقة الاحساء ، وجنوب العراق معاختلاف في الاسماء والموسم ، وهنا لا بد من توضيح العلاقة بين المزارعيسن والاراضي المزروعة من حيث ملكية المزارع أو أستئجارها ، وقد وجد أن هناك ثلاثة انظمة مختلفة لهذه العلاقة •

# اولا: نظام التاجسير

ويتمثل هذا النظم في ان يقوم صاحب الارض بالاتفاق مع احد المزارعين البحرانيي الراغيين في الاست تجار فيقوم باستغلالها على مسئوليته في مقابل ايجار متفق عليه ، وهذا النظام معمول به في معظم الاراضي الزراعية هنا ، ويعيب هذا الاتفاق انه يتم تنظيمه ووضع اسسسه بدون الرجوع الى الدولة ، وبالتالي لا يخضع طرفا التاجير لشروط تحميها من بعض وعلي فالنتيجة هي تضرر الطرفين (١) .

ولا تقل مدة هذا الاستئجار عن سنتين وبقيمة مرتفعة نسبيا ، كذلك ترتفسع فيه اجور العاملين في الزراعة وعدم استعمال الالات والادوات الزراعية الحديثة • كل هذه الصعوسات

<sup>(</sup>١) نظرا لتوفر سو النية والانانية بين اصحــاب الاراضى والمستأجرين •

غيرها ادت الى عدم اهتمام السموارع الستاجر بالارض واشجارها (خاصة النخل) وعدم العناية بتربتها بد وترك اجزاء منها بورا واهمال أبارها أوعيونها مصدر مياه الرى فيها ، وقد يودى هذا الد زيادة مشكلة الصمرف •

وقد تبين أن هذا النظ م يتطلب سرعة التعديل واعطائه السسسقانونية واشراف الدولة •

# ثانيا: نظام الاست غلال الذاتي

ويقوم فيه الفلاح باستغلال ارضه كيفما يسرى دون الخضوع، لخطة حكومية ، وفي الفالبيقوم معسه افراد اسرته واحيانا الآربه بالعمل في استغلال ارضه دون الاست عانة بعمال من خارج اسرته وهذا النظام افضل اقتصاديا ، وقل في مشا كله بالنسبة للنظام الاول لان المزارع يعمل جاهدا على الرضه وزيادة انتاجها .

#### ثالثاً ا نظام الملكيات الخاصه

وهو صورة اخرى لاستغلال الاراضي الزراعية سائدة في اراضي كبار ملاك الاراضي من التجار وافراد آل خليفة حيث يقومون باستقدام المزارعين من العطنيين والحساويين واحيانا من اهل البلاد للعصل في اراضيهم باجور شهرية متغق عليها • وقد تبين ان الاراضي التابعة لهذا النوع يغلب عليها بساتين النخيل على ان انتاجها من النخيل والخضر قليل وبالتالي فهو قليل من حيث مساهمته الاقتصادية بالرغم من ان مساحة اراضيه اكثر من النظام الثاني ، ويلاحظ على مساحة اراضيه انهال بين اراضي هذا النظام ونظام التاجير •

وتعزى ضآلة دورة الاقتصادية في البحرين الى ان اهم هدف الاصحاب اراضي هذا النظام هو جعلها اماكن للفسحة والتنزه بحيث الايبالون بدخلها اوحتى بنفقات استغلالها نظرا الانهم مسن افراد آل خليفة وكبار التجار واعيان البلاد • وتنتشر اراضي هذا النظام في جميئانا الجسرر الماهول مع اختلاف في مساحته من جزيرة الاخرى فانه يسود جميع اراضي جسسزيرة المحمديسة وام النعسان واراضي الساحل الفريي لجزيرة المنامه وعلى نطاق اقل في الجزر والاجزا الاخرى •

# نظام ملكية الاراضيي:

يرجه عنظيم ملكية الاراضي الحالى الى زمن الحاكم السابق للبلاد الشيخ سلمان بن حميد آل علينة والماس هذا النظم هواقدام ذلك الحاكم على تصفية حق الملكية في جميعا راضيي

القرى الزراعية وغيرها ، على ان يعاد توزيعها ثانية على دفعات وتحترعايسته وعلى اسا س ان جميع اليابس في البحرين ملك للحاكم وعلى ان يستثنى منها اجزا توزع على شكل هيسات على كبار آل خليفة والتجار ، بالاضافة الى اقسام منها تباع لهو لا بيعا ، اما صغار الفلاحين فتوزع عليهم الاراضي كهبات ويمسا حات صغيرة واحيانا تباعلهم • ومن هنا وجد ان نظام .. الملكيات العسفيرة هو الفالب على الطابسع العام للملكيات الزراعية ، بينما الملكيسات الملكيات الملكيات الزراعية ، بينما الملكيسات الكبيرة ناتجة عن تنفيذ القسم الاول من ذلك النظام مع حالات البيع لاراضي الحاكم و فراد عائلته المراغيين والمواطنين ، اذا فنظام الملكيات الزراعية هو تعبير عن نظام العشيرة او نظيسام ملكية الجماعية حيث يمنح الحاكم افراد آل خليفة واتباعهم اجزا من الاراضي لزراعتها او استفلالها في الاستعمالات الاخرى وبعد ذلك تحولت ملكيسا تها مع الزمن الى ملكيات معترف بها ، وبالتالي لصاحبها حق التصرف بها ،

وقد تبعذ لك حركة بيعواسعة للمساحات الصغيرة من الاراضي الزراعية لافراد آل خليفة والتجار، وقد ادى تطبيق نظام الوراثة الاسلامي الى تفتيت الملكيات الزراعية حتى اصبحت تصبغ معظم اراضيها الزراعية بصبغتها •

اط فيما يتعلق باسما المساحات الزراعية هنا فقد اطلق عليها اسما محلية عديدة نظرا لتعدد انواع تلك المساحات وموقعها من المساكن او شكلها الهندسي ثم حسب خلاتها كا ياتي

الداليه : ارض زراعية ذات مساحة صفيرة تقع خلف المساكن في القرى والمدن. لا توجد بها مصادر مياه ولكنها تعتمد في ربها على ابار الاراضي المجاورة لها او على انابيب الشرب مين المساكن. وتزرع بالخضر وبعض الاشجار •

زراعه: يطلق على الاراضي التي تزرع بالخوضر والبرسيم وليسبها اشجار. وتروى من عين او \_\_\_\_\_\_ بئر خاص او مجاور لها •

الجوبار: ارض صغيرة بها نخيل وخضروات ، وتعتمد على مياه القنوات (السواقي ) بالدلسو . (الفرف ) وشكل اراضيها طوليه وتستخدم كثيرا كمصيف لاصحابها ، وتنحصر بين ارضين مزروعتين •

<sup>(</sup>١) من مناقشة للباحث إمرًا لمزارعين خلال الدراسة الحقلية في ١٩٦٩٠

المغرس: وحدة قياس زراعية مساحتها ٥٦٠ × ٥٦٠ مـــــــــــ وحدة قياس الاراضي المغرس: وحدة قياس زراعية مساحتها والسكتار والمسكتار والمسكتار

البستان: وهو مرادف لمعني لملدولاب ولكنه لفظ وتسمية يستخدم عند البحر انبين مست اهل السنه ، بينط المبدولاب تسمية عند البحر انبين الشيعة ، ارضه محاطة باشجار الظلال او سعف النخيل ، مساحته غير محدودة •

السطر: ارض صغيرة تقع بين ارضين مزروعتين بالنخيل.

السيحة : ارض راعية كبيرة المساحة تزرع بالخضر والمحاصيل الاخرى .

الصرم: ارض ذات مساحة كبيرة ، تحتوى على عدد من الجوابير بوبها نفس نظام الجوابير

# ثالثا: المحاصيل الزراعية:

يغلب على المحاصيل الزراعية في البحرين نوع المحاصيل المدارية او المعتدلية الدفيئة مع قليل من المحاصيل المعتدلة ، وهذا طبيعي في ظروف البلاد المناخية الملائمة ((٢) حيث ان فصول النضج طويلة جدا وتفوق مثيلتها في العراق وسوريا ثم فسي المسوجة البحسرى المصرى ويضاف الى ذلك تاثير عوامل الانتاج الزراعي الطبيعية والبشرية الاخرى ٠

ويلاحظان المحاصيل لا تصل في انواعها الى ذلك التنوع المتوقع في هذا البلد الزراعي ، فهي محدودة جدا ومربوطة بنوع ونظ م غذا السكان ، وباسواقها المحليسة ، كما يلاحظ هنا سيطرة محصولين زراعيين على باقي الفلات الزراعية سوا من حيث كميسة الانتاج او مساحة الارض وذلك لنجاح زراعتهما منذ القدم وضرورتهما الغذائية التقليدية للسكسان وحيواناتهم وهما : النخيل كفاكهسة ، والبرسيم كعلف ، ويلي هذين المحصولين غلات الخضر

<sup>(</sup>۱) تقاس جميع اراضي هذه التنسمات عند بيعم ينا "بالقدم المرسع ويسمى محلياً القدم المرسع ويسمى محلياً القدم المرسع ويسمى محلياً الفيوت " والذي يساوى ١٠٩٣ من المتر المربع •

٢) بالتفصيل في الفصل الثاني ـ قسم عامل المناخ ـ الباب الاول •

المحلية والاوروبية الاصل.مع اختلاف واضع في اهمية كل نوع منها ومدى نجاح زراعتها ، وقد تبين انه لا يزال المجال واسعا امام المزارع البحراني لادخال غلات جديدة ثبت نجاحها من خلال تجارب وزارة الزراعة والبلديات (قسم الخضر والفواكه) ولا ينقص زراعتها الاعدم توقر بعض عوامل الانتاج الزراعي : \_

نقص الخبرة في زراعتها ، عدم توفر مياه الرى لحاجتها ، واهم هذه الفلات ، القطن ، المانجو الموز ، الحمضيات ، وقد جا في التقرير الادارى السنوى لحكومة البحرين في سنة ، ٩ ٩ المر ٨٨) ان هناك العديد من الفلات الزراعية والتي صنفها احد خبرا الزراعة يمكن زراعتها في البحرين مع اختلاف في قوة تحملها للظروف الطبيعية للبحرين (الجدول رقم ١١) وقد صنفت الى اربيع مجموعات رئيسية من بينها العديد من الفلات المزروعة فعلا في البلاد منذ عشرات السنين .

جدول رقم- 1 كتصنيف الغلات الزراعية في البحرين حسب تحملها للظروف الطبيعية الحرانيه (١)

غلات في الدرجة الرابعه	غلات في الد رجة الثالثة	غلات في الدرجة الثانية	غلات في الدرجة الاولى
غلات لاتستطيع التحمل	غلات ذات قدرة متوسطة على التحمل	غلات ذات قدرة فوق المتوسط على التحمل	غلات ذ ات قد رة على التحمل
الجــوز	الليمون ، القرنبيط	التين ، العنب ، الجوافه	النخيل
التفاح	المانجو ، الملفوف	الدخان ، الزيتون	الشمندر
الكمثرى	البرتقال ، الكرفس	الجزر ، الخس ، الشمام	القرع
الخوخ	البابای ، الباذ نجان	البصل ، الفلفل ، الفجل	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفاصوليا	البنجر ، البطاطا	الطماطم ، البطيغ ، الشعير	
اللوبيا	القمع		
البطاطس			

وقد لاحظ الباحث من دراسته الحقلية إن جميع الفلات الاولى تزرع ويتوسع فيها فيما عسدا الذرة التي لا تزرع هنا الا في نطاق محدود جدا (الصورة رقم ١٩ م) اما الفلات الثانيم فلا يزرع منها هنا سوى التين والجزر والخس والبصل والفلفل والطماطم وقلينل من البطيخ والشمام والعنب بينما لا يوجد اى ذكر للزيتون او الجوافة او الشعير مما يوكد انه امسام

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين ، (دائرة الماليه) (۱۹۵۶م) ، التقرير الادارى السنوى سنة ۱۹۵۶م، المنامة ص ۸۸م

فرص سانحة لزراعتها بعد تأكيد صلاحية زراعتها في البحرين ١ اما الفلات الثلاث فتزرع جميعها فيما عدا البرتقال والقمع بل ان ما يزرع منها فعلا انتاجه ومساحته على نطاق ضيق ١ اما غيلات المجموعة الرابعه فيزرع منها فعلا خضر اللوبيا والفاصوليا والبطاطس بينما لا يزرع اى نوع مين الفواكه ٠

وفيما يلي بحث لاهم المحاصيل المزروعة من حيث مواسمها ومساحة اراضيها وكمية انتاجها اولا: \_ محاصيل الخضر: \_

تعتبر زراعة الخضر في البحرين نشاطا زراعيا حديثا بالنسبة لمحاصيل الفلاح البحرانيو التقليدية (البرسيم والنخيل) ، ويرجع تاخر دورها في الزراعة البحرانية الى عدم تعود المزارع عليما خاصة وانها تحتاج الى عملية معقدة من التحضير لزراعتها فالقضاء على الحشائييي والحشرات الضارة وتوفير الاسمدة بنوعيها ، وبالتالي ارتفاع تكلفة زراعتها وبخاصة في اراضيي التربة الملحية الجافة التي تسود معظم الاراغي الزراعية هنا ، ولكي نجعل زراء تها والتسوسع فيها اقتصاديا ومربحا فلا بد من حل مشكلات حدة ملوحة التربية وذلك بالتخفيف منهيا بفسلها وتوفير مياه الرى الفذبة وتوفير الظلال لحمايتها من اشعة الشمس الحارقة وبعصل مصدات للرياح وايجاد نظام جيد للصرف في اراضيها وتطهيرها من الحشائش والحصى والصخور بالحرث العميق وتوفير الالات والاد وات الزراعية الحديثة ،

ورغم تلك الموائق فانه من الدراسة الحقلية تبين ان في البلاد الكثير من مشجعات زراعة الخضر بل والتوسع بها: \_

- ا موقع البحرين البعيد عن ا'بلدان المنتجة للخضر ه مما يحتم على البحرين زراعة الخضير لتوفير الحاجة المتزايدة لاسواقها من الخضر وفيرها مع امكانية ايجاد فائض لتصديرها الى الاسواق العربية المجاورة او اقامة صناعات غذائية محدودة عليه •
- ٢ تطور البلاد الحضارى (المعيشي) على اثر انتشار التعليم بين سكانها ومجي الالوف
   من غير البحرانيين الذين تعودوا على الخضر كفذا اساسي لهم ولا يمكن استبد الهـــا
   بكمية بالاسماك والتمور الافذية التقليدية •
- ٣- زيادة اهتمام دولة البحرين (عن طريق وزارة الزراعة والبلديات) بزراعة الخصر وتنويعها
   حين انشأت لها قسم الخضر والفواكه في سنة ١٩٦٥م ليقم بتوفير بذور وتقاوى الخضر
   المنتقاه للرافبين من المزارعين ٠
  - ٤- استقدام المزارعين من الاحسا وعمان والهنود من ذوى الخبرة المتطورة في زراعـــة
     الخضر التي تلائم ظروف البحرين ومتطلباتها مثم لسد النقص في عدد العاملين فــــي

الزراعة بالاضافة الى بد تشغيل عدد من خريجي الكليات والمعاهد الزراعية من البحرانيين في وزارة الزراعة •

وعلى اثرتك المشجعات اصبحت زراعة الخضر في نعو مطرد من حيث انواعها وكمية انتاجها وبالتالي في دورها الاقتصادى حتى اصبحت توفر نحو نصف حاجها الاسواق المحلية على مدار السنة ثم جميع حاجتها في فترة ثلاثة اشهر هي فترة قطف وجني ثمارها، وينعكس هذا على ما توفره على الدولة من نقد مقابل الاستيراد من الخارج وتستورد النقص في حاجة البلاد من الخضر الطازجة من انتاج الاردن ولبنان وايران ثم الهند واحيانا من انتاج قطر والسعودية بالانهافة الي الخضر المعلبة والمجففة التي تمتاز بشعبية استعمالها هنا عوقد وجد ان كمية المستورد منها وبالتالي قيمتها في نادة مستمرة فني سنة ١٩٦٦م كالمت قيمتها وياد، ١٩٤٠ دينارا عاصبحت في سنه ١٩٦٦م ويادة مدينارا وفي سنة ١٩٦٦م كالمت قيمتها دينارا وال

ونظرا لازدياد اهمية زراعة الخضر ، فقد قررت حكومة قالبحرين تطبيق نتائج دراسات قسم الخضر بوزارة الزراعة على اراحي زراعة الخضر مبتدئة بالمزارع التعاونية ، ومنها تغطيب جميع مزارعها باتصالها بمخاتير القرى ورواسا البلديات للتعاون مسعهم في تطبيق تلك النتائج ، ولكن بمناقشة "المخاتير" وجد انه ليس لهم سلطة التدخل في شئون الفلاحين واجبارهم على اتباع تلك النتائج ،

انــــواع الخفـــر: \_ يوجد منها هنا نوعان حسب الاصل والاقدمية فـــي الزراعة كالاتي: \_

الخضر المحليب إلى وهي التي استطاعت منذ القدم ان تتاقلم معذوق السكان والظروف الطبيعية في البحرين وهي : البطيخ والشمام والفقوس والطماطم والكرفس والفجل والسلق والبصل والفلفل البلدى وتمثل هذه المرتبة الانتاجية والاقتصادية الاولى على الخضر الاخرى ويليما الخضر الاوروبية الاصل والعربية والتي لم يكن لها وجود هنا الى ما قبلا الخصينات في ولكن على اثر نزج الاوروبيين والعرب للعمل في منشآت النفط الصناعيب والاعمال الحكومية فقد اهتم الفلاح البحراني بزراعة الانواع الملائمة لظروف بلاده وارضه والاعمال الحكومية فقد اهتم الفلاح البحراني بزراعة الانواع الملائمة لظروف بلاده وارضه

وهكذا اصبحت تمثل المكانة الثانية بعد الخضر المحلية مع انها تسد معظم حاجية هوالا وعدد من البحرانيين في شهور الشتا ، ونحو ٦٠٪ من هذه الحاجة في الشهريين

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين وائرة المالية والاقتصاد الوطني ( ۱۹۷۱)، المجموعة الاحصائية سنه ١٩٧٠ م و ٥٦ م ٥٠ م

التاليين له حيث تاخذ الحرارة في الارتفاع وتزداد نسبة الرطوبة مما يتعارض من زراعتها اللاضافة الى انتشار الحشرات والا وبئة التي تصيب نباتاتها واهم انواعها: القرنبيط والملفوف (الكرنب) والجزر والبطاطس والباذ نجان والبامية واللوبيا والفاصوليا والبنجر والفلفل الاحره والبقد ونس والملوخية والقرع الاصفر والخس بانواعه (الصورة رقم - ١٠ - توضح طريقة زراعة الخس) وقد بدأت زراعتها في حدائق المنازل ثم اخذت تتوسع الى اراضي الخضر الرئيسية. وتشترك الخضر مع باقي انواع الانتاج الزراعي بعدم توفر اى نوع من الاحصاء لها في المساحة او في الانتاج او في التوزيع المكاني ه بل انه من الصعوبة اجراء مثل هذا المسح لعدم توفر نظام حكومي يتدخل في شئون الفلاحيين واراضيهم واسعار بيع منتجاتهم والمسح لعدم توفر نظام حكومي يتدخل في شئون الفلاحيين واراضيهم واسعار بيع منتجاتهم والمسح

ونتيجة لدراسة محاصيل الخضر واسواقها وجد الباحث أن الخضر في حاجة ماسة السي تحسينها كما ونوعا لزياد تسا همتها في اقتصاد البلاد وذلك بتنفيذ الاقتراحات التالية : \_ والمتمثلة في تطوير عوامل زراعتها البشرية والطبيعية : \_

- ١ ــ دراسة حاجة الاسواق المحلية لجميع انواع الخضر حسب مواسمها "الانتاجية ، وأن
   تكون هذه الدراسة مدعومة بالاحصا والارقام الصحيحة والموائدة .
- تنظيم عرض كمية منتجاتها في الاسواق بما يكفي الحاجة المحلية كما ونوعاً ثم تحديد اسعارها وانتشار نظام تعاولي بين العكومة ومنتجي الخضريهدف الى تنظييسيم تسويق حاصلاتهم وتطويرها في انواع حاصلاتها وانتاجها .
- ٣ ـ فرض حماية جمركية على الواردات فن الخضر الطازجة التي لها مثيل في الانتاج المحلي للحفاظ على الانتاج المحلي وتنشيطه
  - ٤ ـ توفير خدمات الوقاية من الاوبئة والحشرات الزراعية والبيئية او الطارئة التي تتعرض،
     لها معظم غلات الخضر •
  - تنظيم العلاقة الزراعية بين البحرين ودولتي قطر والسعودية بشان تنظيم انتاج
     الخضر وعرضها في اسواق البحرين المحلية ،حيث اخذت منتجاتها تعرض في اسواق
     البحرين وباسعار لا تنافسها اسعار المنتجات المحلية .
    - توفير النصح والارشاد الزراعي لمنتجي الخضر عن طريق المختصين فسي وزارة
       الزراعة والبلديات (قسم الخضر والفواكه) او ان تستقدم دولة البحرين مثل هو لا عن الدول العربية الشقيقة •

ثانيا: \_ الفواكــــــه : \_ =================================

تعشير زراعة اشجار الفواكه هناك من الزراعات القديمة والتي تعود عليها المزارعون

البحرانيون • ذلك لان مناخ البحرين يلائم زراعة عشرات الانواع من الفواكه المدارية والمعتدلة . كما يلائمها هنا نوع التربية المحلية وتوفر مياه الرى الدائم وغيرها من عوامل زراعتها الطبيعيه والبشرية التي بحثت في بداية هذا الفصل (١) ورغم توفر مقومات زراعة اشجار الفاكهة الا انها تليلة في عدد ما خاصة بالنسبة لماجا في نتائج تجارب زراعتها (الجدول رقم ١٠٠٠) لدرجة ان كمية انتاج ما يزرع منها لا يكفي الحاجة المحلية ه هذا بالاضافة الى ردائة ثمارها التها تتعرض لامراض وآفات كثيرة • وتواجه زراعة الفاكهة منا العديد من المشاكل اهمها مايلي بـ

- ١ اتباع طرق ووسائل بدائية في زراعتها وخاصة في تجهيز اراضيها وتسميدها وتوزيسع
   اامساحات الفاصلة بين اشجارها وفي وقاية اشجارها .
- ٢ انتشار الامراض والحشرات النباتية مع عدم توفر الوقاية لها والعناية بها مما يعسرض ثمارها للاهمال واكل الطيور
  - ٣ صعوبة الحسمول على شتلات وتقاوى جيدة تلائم ظروف البلاد ٠
- ٤ وجود التربة الرملية ذات الخصائص القلوية والتي تحتاج الى سرعة استصلاحه ...
   وتسميدها ثم دراستها دراسة علمية •
- المناقشه الشديدة من المستورد من الفواكه والتي تجذب الايدى الشرائية اليه\_\_\_\_
   على حساب تركها للفاكهة المحلية •

ويلاحظ على هذه المشاكل ان معظمها يرجع الى تقصير في دور الحكومة وسياستها الزراعية ، اذ ان عليها حل جميع هذه المشاكل الفنية او التنظيمية وفيرها مقابيل الفوائد الكبيرة التي سيجنيها اقتصادها من ورا النهوض بهذه الفلات الزراعيسية النقدية القيمة الفذائية الكبيرة .

واهم انواع الفواكه التي تزرع هنا ماياتي : \_ النخيل بانواعه ، الرمان ، الترنيج ، العنب ، التمر الهندى ، الجوز الهندى ، الباباى ، النبق ، التين الابيض ، الموز ، التوت ، المانجو ، ونظرا لنقص الاحصا ، فيها وقلة التاثر الاقتصادى لمعظمها ، فاننا سنبحث فقط اهم هذه الفواكه جميعا (فاكهة البلاد التقليدية) وهي النخيل .

النخيـــل:

\_\_\_\_\_

تعتبر اشجار النخيل في البحرين اهم واقدم المحاصيل الزراعية عامة والشجريـــة

<sup>(</sup>١) بالاضافة الى ما ورد في الفصل الثاني في جميع اقسامه ، الباب الأول .

خاصة · فالبحرين جز من مفهوم اراضي مملكة النخيل (اراضي الجزيرة العربية)(١) الذى ارتبطت زراعته بها وبسكانها اينما ذهبوا ·

وبالرغم من قدم زراعته هنا فلا يزال يحتل المركز الثاني من حيث المساحة بين جميع الحاصلات الزراعية بل أن زراعته هو الطابع المبيز لمزارع البلاد (الصورة رقم - ١٦ - ) نظرا لانتشار زراعته في كل بقعة زراعية منها ، ولاهمية التمركفذا شعبي عند كانة افراد وفئات السكان العرب هنا، بل انه كان يمثل الغذا الرئيسي للعاملين في الغوص اثنييا رحلاتهم وقد استمرت اهميته هذه بالرغم من التبديل والتغيير الواضع في حياة السكان الحضارية والاقتصادية على اثر اكتشاف النفط وارتقاء المستوى المعيشي للسكان وادخال انواعجديدة من الفواكه والاغذية الاجنبية والعربية الى اسواق البلاد وليست ثمار النخيل (البلع) هـــى الفائدة المرجوة منه في التمور بل لقد برع البحراني وتفنن في الاستفادة من كل شيء في شجرة النخيل، فالجذوع استخدمها في اعمال البنا والانشا والسعف في بنا البيوت المسماه بالسعف "أو البرستيات " وفي أنشا حظائر الحيوانات والدواجن وفي بعض الصناعات المنزلية ثم فـــى الحظرات HUGE WEIR (احدى وسائل صيد الاسماك) ، اما الكرب (نهاية السعف) فتستخدم في اعمال صيد البحر بدلا من الغلين ثم كوقود ، كذلك يصنع من الليف الحبـــال تستخدم كعلف وكوقود اوكسماد للتربة بعد صحنها • ورغم تعدد اوجه الاستفادة من هـــذه الشجرة العربية فانها اقل بكثير من مجالات الاستفادة منها عند سكان واحة سيوه التي يرقسي سكانها الى الاستفادة من كل شيء فن شجرة النخيل (٢) وبطرق احدث لم ولن تصل اليها الاساليب البحرانية.واذا ما قارنا بين كمية النخيل النخيل وعدد اشجاره ومساحة اراضيـــه في فترتي ماقبل الاربعينات وما بعدها ، فاننا نجد تدهورا ملحوظا وخطيرا في عدد الاشجار والمساحة ثم في كمية الانتاج ، اى انه من الناحية الاقتصادية قد تقلص دوره ولكن باختلاف واضح من منطقة لاخرى في هذه الدولة كما تبين من الدراسة ان هذا التدهور ياخذ فــــي الازدياد كلما اتجهنا نحو الجنوب الشرق حتى يصل الى اسوأ مراحله في بساتين جزيرة سترة والساحل الشرقي لجزيرة المنامة وعند رأس خليج تويلي (الصورة رقم ــ ١٧ ــ) وترجع هذه الظاهرة الى اسباب عديدة منها الطبيعي والبشري:

<sup>(</sup>١) انظر محمد متولى (١٩٧٠) ٥ حوض الخليج العربي ١٠ القاهرة ٠

 <sup>(</sup>۲) انظر دولت صادق (۱۹۹۲) ه واحة سيوه " همحا ضرة القيت بدار الجمعيـــه
 الجفرانية المصرية ه ص١٢٥٠

- ان معظم حدائق النخيل ملك للحاكم وافراد عائلته وطبقة التجار والموظفين الكبار من لا يهتمون بادارة مزارعهم بل يؤجرونها لفترات لا تزيد عن سنتين وباجـــور مرتفعة حيث يصبح اهتمام المستأجر منصباعلى زراعة البرسيم والخضرعلى حساب اهمال اشجار النخيل ، وذلك لأن ارباح الخضر والبرسيم مضمونة طيلة مدة الايجار
- تغيير مفاهيم واسس البلاد الاقتصادية على اثر التطور الحضاري الذي صاحب استفلال النفط مما ادى الى ترك معظم الفلاحين لحرفتهم ولاسيما فلاحي بساتين النخيل المرتفعة التكاليف ، مع صعوبة توفير بديل عنهم من ذوى الخبرة في زراعــة اشجار النخيل والعناية بها •
- يسود زراعة بساتين النخيل طرق تقليدية لا تلائم استخدام الالات الزراعية الحديثة نظرا لضيق الفاصل بين السطور واتباع نظام الحفرفي زراعتها وريها (الملحق رقم ٢)
- ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الرى في المناطق التي تواجه جفاف النخيل حاليــــا \_\_ { بل ان مياه الرى في تلك المناطق اصبحت لا تكفي حاجة الرى نظـــــرا لانخفاض مناسيها الباطنية وقد شُجرة النخيل هنا طويلا تلك الملوحة ولكنه\_ اخذت تجف وتعقم • اذ ان النخيل من الاشجار التي تتحمل الملوحة الى حد معين تصبح بعده غير قادرة على تحمل المزيد من الاملاح المعدنية فتتحول اوراقها السي اللون البني مضايقة جـــن تزداد مياه الرى هذه في مضايقة جـــن وره وتميتها (١) •
- انتشار الافات والحشرات الضارة باشجاره وثماره مع غياب دور الحكومة والاهاليين في مقاومتها بل انه لا توجد في البلاد الالات التي ترتفع الى اعلى اشجاره لرشها وقد قضت تلك الافات على رووس النخيل حتى كادت تبدو اشجارها محروقة (الصورة رقم \_ ٥ [ \_ ] •
- تعفن سيقانه وتعرضها للحشرات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في التربة السطحيـــة وعدم الاهتمام بعملية الصرف بالاضافة الى كثافة غطا الخشائش والنباتات الطفيلية الضارة كالحلفا والنجيل في اراضيه •
- انخفاض المستوى المعيشى للفلاحين وبالتالي عدم قدرتهم على شرا الاسمدة اوالالات والادوات اللازمة للقضاء على تلك المشاكل بل ليسلديهم القدرة على تحديد انواع تلك الافات او المضار التي تتعرض لها شجرة النخيل • (1) EBERT.C. Ig65)P.P. 505 - 506 .

- ٨ منافسة التمور العراقية والسعودية المستوردة مع غياب الحماية الجمركية للانتاج المحلي
   حيث المنافسة في الاسعار والجودة وحسن عرضه •
- ٩ تاثير رياح الكوس المحلية وخاصة تلك التي تهب على البحرين من الجنوب الشرق بي والغرب المصحوبة بالجبيس والقبارة والقبارة والتي تساعد على زيادة "حشرة عنكب وت الفبار".

وبالرغم من تعدد اسباب ظاهرة الجفاف والعقم في اشجار النخيل فانه لا بد مستن النموض بها والقضاء على جميع مشاكلها نظرا لاهمية هذه الفاكهة وشعبيتها خاصة في توفير النقد الذي يدفع ثمنا لواردات التمور •

ويمكن ذلك باتباع الاقتراحات التي تعالج في معظمها اسباب ذلك التدهور: \_

- ١ توفير الحماية الزراعية للاشجاره عن طريق توفير الادوية والات رشها مع نظام الزامي
   على الفلاحين لصيانة اشجارهم وارضهم •
- ٢ ـ اتباع نظام جديد في زراهته خاصة توسيع السطور والحفر غير العميقة لسمولة تهوينها واستخدام الات الحرث والرش وغيرها •
- ٣ تهذيب اراضي البساعين القديمة عن طريق تقليل عدد الاشجار وتنظيم الزراعــة
   في مراحل زراعة النخيل الاولى بالخضر والبرسيم كذلك لاعادة الحيوية للاشجــار
   القديمة •
- عام النخيل التي بدأت في الجفاف او الذبول على ان يزرع مكانها اشجار النخيل التي بدأت في الجفاف الالخرى بدلا من بقائها في ارضها مهملة والنخيل هنا ذوات انواعديدة يتمايز في لون وحجم وشكل الثمار، ويقال انها كان يزرع في البحرين نحو 10 نوعا من الاشجار مما ادى الى تعدد انواع الثمار الما اهـم انواع الثمار الحاليـه:

الموزيات ، الخلاص ، الخضيرى ، السالعي ، الوزيز ، الخفايب ، عصفور ، الهلالي الخواجه ، الستراوى ، وتتراق انتاجية الشجرة الواحدة في الموسم مابين ٢٣ ــ ٢٧ كجم وهي كمية صغيرة اذا ما قورنت بانتاجية النخلة في العراق او الاحسا والتي تزيد على ٥ ٤ كجم (١) ويؤثر في انتاجية الشجرة هنا ضعف مجهود ونشاط الفلاح والظروف الطبيعيـــة وخاصة انتشار الاوبئة ،

<sup>(</sup>١) من مناقشة للباحث/مع رئيس، دائرة الزراعة السيد/ عبد العزيز الحسن مايو ١٩٧٠.

ورغم اهمية اشجار النخيل فانه لم يجر اى احصا وسمي لاجمالي كمية انتاج التمور البحرانية في اى سنة من السنوات مما يضيع كثيرا من حقيقة واهمية هذه الفاكهة في التحماد البلاد كما انه لا يتوفر اى احصا حقيقي لعدد اشجاره وقد ساعد على ذلك انه لا توجد في البلاد ضريبة على الزراعة لان غالبية بساتين النخيل ملك للحاكم وافراد عائلته الذين لن ينفذ وا اى نظام خاص بضرائب الزراعة وقد ذكر مسئول في ادارة الزراعة انه في اوائل هذا القريقد راجعالى نتاج التمور بنحو ٢٠٠٥ طن وانه كان يزيد كثيرا عن اجمالي الانتاج الحالي الذى يمكن للباحث ان يقدره بعدد الاشجار المشرة حاليا والتي يتسران عددها ما بين ٢٠٠٠ الف شجرة (١) ويصل انتاج بعض اشجار النخيل ما بين ٢٣٧٢ كجم سنويا بينما يصل انتاج بعض الهالى ١٤ كجم ه فيكسون كجم سنويا بينما يصل انتاج بعضها الى ١١٣٥ كجم واقلها يصل الى ١٤ كجم ه فيكسون تقدير الباحث الاجمالي لانتاج التمور السنوى في البحرين بنحو ٥ ٢ مليون كجم (٥٠٠ كمن) ومو انتاج كبير بالنسبة لمجموع المسكان البالغ ٢١٦ ألفا في شهر رمضان يجعل هذه الكمية سنويا يصل الى ٥ ٢ كجم ولكن شعبية التمور كفذا خاصة في شهر رمضان يجعل هذه الكمية لا تسد الا نحو لل حاجة هو لا السكان وبالتالي استمرار حاجة الاسواق البحرانيسسة لاستيراد التمور بنقد ها الحرحتى استوردت البحرين في سنة ١٩٦١ ما قيمته ٢٠٠٠ دينار(٢) لاستيراد التمور بنقد ها الحرحتى استوردت البحرين في سنة ١٩٦٩ ما قيمته ٢٠٠٠ دينار(٢) لاستيراد التمور بنقد ها الحرحتى استوردت البحرين في سنة ١٩٦٩ ما قيمته ٢٠٠٠ دينار(٢)

اما عن مساحة اراضي النخيل فلم يجرلها اى مسح من الحكومة اوغيرها فقد كان مسن المفروض أن تنمو مساحة النخيل في البحرين مع نموعد د ااسكان الذين تزايد واخلال ثلب قرن بنحو ثلاثة اضعاف (٣) وفي مقابل هذا نجد ان مساحة النخيل تقل باستمرار حتى اصبح انتاجها لا يكفي الا نحو ربع حاجة الاسواق المحلية وفي سنة ١٩٧٠ قدرت مساحة اشجار النخيل بنحو ٢٠ كم اى نحو ٢٠٠٠ فدان وذلك من مجموع مساحة الاراضي الزراعية في النخيل بنحو ٢٠ كم اى نحو موقد لموحظ ان هذه المساحة في تناقص مستمركما سيتضح البلاد ٣٧٧ مدانا مصريا وقد لموحظ ان هذه المساحة في تناقص مستمركما سيتضع في مشاكل الزراعة و ويرجع ذلك الى ما يتعرض له النخيل من اضرار وما يواجهه الفلاحون مسن انخفاض في مستوى معيشتهم وفي نفس الوقت ارتفعت حاجات فلاحه واستغلال اراضيهم حستى امبحوا لا يقدرون على معالجة مشاكل هذه الشجرة الاقتصادية والذذائية الهامة خاصة مشكلتي الجفاف والعقم و

<sup>(</sup>۱) دولت صادق (۱۹۹۲) مص ۲۶ الجینما یوجد في واحة سیوه وحد ها نحو ۲۵۲۰۰ شجرة نخیل مثمرة وفیر مثمرة)

<sup>(</sup>۲) حكومة البحرين من ادارة الجمارك من (۱۹۲۹) ، التقرير الادارى السنوى سنة ۱۹۲۹ ، اامنامة ، بدون ارقام •

<sup>(</sup>٣) بالتفصيل-الفصل الثالث \_ السكان \_ الباب الاول •

ثالثا: البرسييم:

ويطلق عليه الاسم المحلي "الجت" وهو على رأس الفلات الزراعية انتشارا واكثرها اهتماما عند الفلاحين حتى انه يحتل نحو ٢٠٪ من مجموع الاراضي الزراعية (١) وعليه فهـو يأتي بعد النخيل من حيث دوره الاقتصادى والبرسيم من الفلات الدائمة الخضرة ، يزرع في اشهر اكتوبر ونوفسر او في مارس وابريل ، اى في نهاية فصل الخريف او في فصل الربيح وهو الفلة الوحيدة من الاعلاف التي تزرع بنجاح في البحرين (الصورة رقم - ١٨ -) وترجم اهميته وزراعته على نطاق كبير الى مايلي : -

- ۱ ــ انه يستمر في النمو والانتاج لمدة مابين ٤ ــ ٦ سنوات ويقطع خلال السنة مابيس ٢ ــ ٩ حتات بفاصل زمني من ٥ ــ ٦ اسابيع و وطيه قان انتاج الفدان مابيسسس ٢ ــ ٨ طن سنويا حسب خصوبة التربة وعناية الفلاح ، ويتراوح وزن ما تنتجه القطعة الواحدة من الفدان مابين ١٨ ــ ٢٢ كجم (٢) ٠
- ٢ \_ انه يتحمل ملوحة التربة ومياه الرى بل انه اكثر النباتات مقاومة لرطوبة التربةالسطحية
- - ٤ ـ ملائمته لظروف البلاد الطبيعية عامة والمناخية خاصة السائدة في المواسم الزراعيـة
     هنا •
  - يعتبر نبات العلف الاخضر الوحيد في البلاد دون منافسة من اى غلة اخرى كعلف ما شجع على زراعته وانتشاره حتى اصبح يكفي جميع حاجات البلاد طول ايام السنة دون استيراد اعلاف جافة او خضرا فيما عدا الحبوب كما ان هناك محاولات خاصة لزراعة الذرة الشامية كعلف للحيوانات ولكنها لم تنتشر حتى الان والصورة رقم ۱۹ )
    - ٦ ـ سهولة اعداد أرضه وزراعته وسرعة نموه ٠
  - ٧ ـ اسعار بيعه رخيصة في اى مكان من البلاد طول ايام السنة. ورغيب تليك المستسبزات فان زراعته تواجه احيانا خطر مهاجمة الديدان الصغيرة المتى قد تقضي على محسوله في بعن المزارع بالاضافة الى الخسائر الناجمة عن مهاجمة الطيور المحلية له كذلك فانه يحتاج الى مقادير كبيرة من مياه الرى اذ قورنت بحاجات المحاصيل الاخرى خاصة في فصلى الصيف والخريف حيث تروى ارضه مرة واحدة كل ثلاثة او اربعة ايام
    - (۱) رقم تقد يرى ذكره ناظر دائرة الزراعة في ۲۲ مارس ۱۹۷۰ ، البديع ٠
- (٢) من مناقشة اجراها الباحث أمع مزارعي عدّة مناطق تشته ربزراعته في جزيرتي المنامة وسترة يونية ١٩٧٠ م

ومن ذلك يتضع لنا اهمية المحاصيل الزراعية ودورها في اقتصاد البلاد واهميتها الوطنية اذ انه مجرد وجود اى صورة للانتاج الزراعي في اى بلد صحراوى كالبحرين يعتبر كسبا اقتصاديا وحضاريا على غير ما هو متوقع في الطابع الاقتصادى السائد في بعض الجهات الصحراوية التي تعتمد على الصناعة او ما تحويه اراضيها من ثروات معدنية كما هو جار فعلل في الكويت وابو ظبي ودبي ٠٠٠٠

والدور الاقتصادى للزراعة منا واضع وذو وزن في دخل البلاد القوبي وفي حياة سكانها ، ففي مجال انتاج المحاصيل: تقوم الزراعة هنا بدور فعال في سد معظم حاجات السكان (٢١٦ ألف نسمة) من الخضر الطازجة والتمور وحاجة حيواناتهم من علف البرسيم ، فإلىنسبة للخضروات فأن انتاجها يكفي هو لا في جميع ايام فصلي الشتا والربيع بينما تقل مساهمتها هذه في ايام فصلي الصيف والخريف حين ترتفع معد لات الحرارة والرطوبة وتكثر الحشرات والامراض والافات الضارة بها مما ينعكس على كمية المعروض منها في الاسواق وبالتالي اضطرار التجار لسد بعنى النقص بالاستيراد من منتجات لبنان وشرق الاردن وسوريا والهند .

اما بالنسبة للفاكهة الرئيسية: فنجد التمور بانواعه والذى لا يكفي الا قسما من حاجـة البلاد الذاتية وتستورد الباقي من انتاج شرق السعودية والعراق •

اما الفواكه الاخرى فيزرع وينتج منها هنا ؛ القشطة ، والموز ، البطيخ ، الشمام وبعض انواع الحمضيات وجميعها تكاد تستهلك ذاتيا من قبل منتجيها ونادرا ما يعرض قسم من انتاجها في الاسواق المحلية بحيث لا يمكن اجرا احتما دقيق لها .

اما علف البرسيم فان دوره الاقتصادى ليعكسه كبر مساحته وكمية انتاجه بل وتعدد معيزات زراعته حيث انه يكفي جميع حيوانات ودواجن البلاد من العلف الاخضر بليغني البلاد من استيراد اى نوعمن العلف الجاف فيما عدا القليل من الحبوب .

على ان دور الزراعة الاقتصادى هنا لا يمكن توضيحه لانه لا يعتمد على دراسة احصائية قديمة او حديثة، ومما يقلل من توضيح هذا الدور او حتى التنبو بمستقبل هذا الدور ويستثنى من هذا تعداد عمالتها (١) حيث بلغوا في سنة ١٩٦٥ ١٩١٠ عاملا من البحرانيين وغيرهم وقدر لهم ان يصبحوا في سنة ١٩٧٠ نحو ٢٧٢٥ عاملا ومتوسط اجر العامل الزراعيي منهم ٢٤٠ دينارا سنويا وهو متوسط منخفض جدا بالنسبة لاخيه العامل في النفط والصناعة او التجارة ٠

<sup>(</sup>١) بالتقصيل في القصل الثالث \_ قسم السكان \_ الباب الاول .

رابعا: مشاكل الانتاج الزراعــــي: ــ

بعد ان حثقانواحي الزراعة وعواملها ومحاصيلها ، يجدر بنا التعرض لبحث مشاكسل الزراعة كلل تلك المشاكل التي ادت فعلا الى تدهور انتاجها كما ونوعا اوعلى الاقل تجميد نموها وبالتالي ضآلة مساهمتها في اقتصاد هذه الدولة الصحراوية الصغيرة ٠

وبعض هذه المسسكلات ترجع في اساسها الى عوامل الانتاج الطبيعية واخرى ترجع الى عوامل الانتاج البشرى الناجمة عن قصور في السكان ودولتهم وبعضها يمكن علاجه والاخر صعب عسير الحل ويحتاج لمجهودات كبيرة عدد طويلة •

#### وتتلخص المشاكل الطبيعية فيمايلي: \_

- 1) ترتفع نسبة الملوحة في مياه الرى بل ان مياه بعض الابار والعيون اصبحت لا تصلح للزراعة (۱) مما سبب هجرة الزراعة من اراضي هذه الابار والعيون بعد فشل جميع الحلول ونجم عن ذلك تناقص المساحات المزروعة والانتاج الزراعي سنة بعد اخرى وتضخمت مشكلة الصرف في نفس اراضي اامياه المالحة ، ويضاف الى ذلك ان مساحات من الاراضي الزراعية تواجه مشكلة تزايد نسبة الملوحة في ترمتها نتيجة لملوحة ميساه الرى والتكوين الكيماوى الاعلى للتربة ،
- ٢ لم جفاف الكثير من الحيون الارتوازية والابار الجوفية في اراضي جزيرة سترةوالساحـــل
   الشرق لجزيرة المنامة مما ادى الى هجرة الزراعة من اراضيها ويرجع هذاالى هبوط
   قوة الدفع في طبقتها الممونة لها وخاصة في الطبقة الهيد ولوجية الاولى •
- ٣) فقرالتربة الزراعية في البحرين من تكوينات المواد العضوية وبالتالي من النتروجين مع ارتفاع نسبة التكوينات المعدنية فيما وفي نفس الوقت ترتفع اسعار الاسمدة الطبيعية والكيماوية بل المها لا تتوفر حسب الطلب عليها .
- وتتصف التربة هنا بتفكك ذراتها وبالتالي جرفها امام مياه الرى والامطار والرياح التوية وفي نفس الوقت لا تتوفر في البلاد الى دراسة تحليلية وتصنيفية للتربة (٢) .
- ازدياد الحشاؤش الضارة وانتشارها في جميع الاراضي الزراعية حتى اصبحت من اكبر مشاكلها خاصة امام امكانيات الفلاح المحدودة ، وقد ادت هذه الى اهمال مساحات زراعية واسعة في شمال جزيرة سترة ووسط الساحل الشرقي لجزيرة منامة ، بالاضافة الى كثرة وتعدد الانواع الحشرات والاوبئة اللضارة والتي يواجهها المزارع هناما بامكانياته المحدودة والفقيرة .

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثاني - قسم مصادر المياه \_ الباب الاول •

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الثاني \_قسم التربة \_ الباب الاول.

اما المشاكل البشرية فتتلخصفي الاتي: ــ

ا) غياب اى تدخل حكومي الزامي ها دف الى تطوير الانتاج الزراعي اوحــتى للحفاظ على مستوى الانتاج الزراعي الحالي امام الاخطار المهددةلــه فالاعلام والارشاد الزاعي ليسله وجود هنا، واعتماد المزارعين هنا على انفسهم فقط ه كما ان الدولة لا تتدخل في وقت تزايد مشكلة تحويل مساحات زراعيــة الى اراضي للانتشا والاستخدامات الاخرى بينما يصعب تعويضها وهذا خاصة في ضواحى المنامة وجد حفى ومنطقة سلما باد المناعية ٠٠

المنافسة الشديدة التيتواجهها المنتجات الزراعية المحلية امام الواردات مسن الخضر والفواكه الطازجة وامام الاستيراد الحرمما جعل الاقبال شديدا على الواردات على حساب كساد المنتجات الزراعية المحلية وخاصة في مواسم اثمارها وانتاجها ويؤدى ذلك الى خفض اسعارها امام جودة الواردات في النوع والتعليب ورخض الاسعار كذلك يعيب المنتجات المحلية ان موسم انتاجها الكبير يشغل الفترة مابين ٤ ـ ٥ شهور متتالية وباقي شهور السنة تترك الاسواق للواردات الاجنبية ، بالاضافة الى السيطرة الاحتكارية على سوق المنتجات الزراعية وخاصة المحلية وفي نفس الوقت تصعب السيطرة الحكومية على هوالا الاحتكاريين.

تقسرأس المال الحروالثابت لدى الفلاحين ، بالإضافة الى ان العامـــــل منه في الزراعة اخذ يتجه في ايمامنا هذه للعمل في مجالات اقتصا دية اخرى اكثر ربحا وطمأنية كالتجارة والصناعة .

وقد اصبح المزارع ضعيف الامكانيات المالية وغير قادر على شرا حاجاته مسن الالاتوالاد وات الزراعية والاسمدة • وقد ساعد على هذا عدم وجود اى نظام للتسليف الزراعي او التعاوني او العقارى •

النقص الدائم منذ الاربعينيات بصفة خاصة في عدد ومهارات الايدى الزراعية الناتج عن نزوج هو لا على اعمال النفط والصناعة والتجارة والوظائف الحكومية حيث العمل الاقل مشقة .

وقد ادى ذلك الى ارتفاع اجور المزارعين مما جعل القيام باعمـــال الزراعة حرفة غير اقتصادية وغير مربحة بالنسبة لاصحاب الاراضي او المستاجرين وخاصة في بساتين النخيل وقد تبين انه يصعب تعويض هذا النقص في الايدى العاملة من البحرانيين نظرا لاستمرار ظاهرة المجرة المربوطة باستمـــرار

عوامل الاغراء المالي والحضارى كما ان قسما من السكان العرب اهل السنسة ينظرون الى اعمال الفلاحة بازدراء ، ويبتعدون عنها مماضيع على الزراعسسة قدرة عمالية كبيرة .

- قدم الادوات الزراعية وبدائيتها وضعف اساليبها وعدم القدرة على استبدالها بالالية الحديثة (بيكنة الزراعة) اذ ان طاقة المحاريث الموجودة في البلاد حاليا لا تزيد على ٦٠٠ فدان سنويا (۱) مما يحتم بقا واستمرار استخصدام اقدم الادوات في الزراعة وبالتالي ارتفاع نسبة التالف في جميع مراحل الانتصاب الزراعي والملحق رقم ٣ يوضح اسما الادوات الزراعية المحلية ٠
- تقص المعلومات الاحصائية والتعدادات لجميع مظاهر الانتاج الزراعي سيواً من قل الحكومة او من السكان او طلاب العلم ، وقد انعكست هذه المشكليسية على عدم دقة اى بسيحث للانتاج الزراعي او عمل اى خطة انمائية له .
  - ان نظام الملكية الزراعية هنا يصبغ بالاقطاع الصغير ، اذ انها تتركز في ايدى
     الحاكم وافراد عائلته وكبار التجار بينما نسبة بسيطة من الاراضي في ايسدى
     الفلاحين انفسهم •

كما ان هذه الملكيات الصغيرة تشكل عائقا امام استخدام الالات الزراعية واهمال مساحات من الاراضي كحدود عقارية •

<sup>(</sup>١) من مناقشة اجراها الباحث/ مع ناظر ادارة الزراعة ، مارس ١٩٧٠ البديع .

على الرغم من المشاكل الطبيعية والبشرية التي تواجه الانتاج الزراعي البحراني السابق ذكرهاءفان هناك بعض العلامات الطبيعية والبشرية المشجعة لتقدم حرفة الزراعة وامكان التنمية الزراعية التي امكن استنتاجها من الدراسة لحرفة الزراعة في البحرين واهما كما يأتى ؟ \_\_\_\_\_

- ا ــ توفر الاسواق الاستهلاكية المحلية والمحربية والمحربية والكويت والتي تضمن استهلاك جميع المنتجات المالية او ما يمكن ان ينتج في المستقبل وباسمار مفرية في اسواق هذه الاقطار الصحراوية خصوصا وان اتصال البحرين بحريا وجويا سهل ومتوفر (۱) ،
- ٢ ايجاد مجالات عمل لعشرات من الايدى العاملة العاطلة عن العمل حاليا خاصة
   اذا ما توفرت لها الاجورة المناسبة ثم سهولة توفير الخبرات الزراعية الرخيصة اللازمة
   لها من الاقطار العربية .
- ٣ ان الدخل القومي المالي في حاجة الى تطويره وتدعيمه بايجاد وسائل انتاجيـــة جديدة وتلويرالوسائل المالية وبالتالي توفير النفط مقابل ايقاف الاستيراد من الواردات الزراعية •
- ٤ ــ توفير مياه الرى الجوفية وسهولة الحصول عليها وخاصة مياه العيون الارلوازية وكذلك
   مياه الابار الضائعة هباء في مياه الخليج اوفى المصارف وعلى جوانب الطرقات •
- ه \_ سهولة السطح في الاراضي البورمما يسهل تحويلها الى اراضي زراعية دون الحاجة الى تسويتها
- ٦ التسهيلات المناخية خاصة في عنصر الحرارة حيث تساعد على تنويع الخضر (٢)، ورغم توفر هذه المشجمات المحلية التي تساعد على تنويع المحاصيل الزراعية بل وادخال محاصيل جديدة واستصلاح الاراني البور وتشفيل الايدى العاملة ورغم تعدد هذه المشاكل فان حكومة البحرين وحتى ايامنا هذه ( سنة ١٩٧١) لم تغكر في عمل اى مشروع له قيمته في تنمية الزراعية . ورغيم هذا كله فان الباحث من خلال دراسته الميدانية ومناقشاته مع مسئولي دائرة ورغيم هذا كله فان الباحث من خلال دراسته الميدانية ومناقشاته مع مسئولي دائرة ورغيم هذا كله فان الباحث من خلال دراسته الميدانية ومناقشاته مع مسئولي دائرة ورغيم هذا كله فان الباحث من خلال دراسته الميدانية ومناقشاته مع مسئولي دائرة ورغيم هذا كله فان الباحث من خلال دراسته الميدانية ومناقشاته مع مسئولي دائرة ورغيم هذا كله فان الباحث من خلال دراسته الميدانية ومناقشاته من مسئولي دائرة ورغيم هذا كله فان الباحث من خلال دراسته الميدانية ومناقشاته من دائرة ورغيم هذا كله فان الباحث من خلال دراسته الميدانية ومناقشاته من دائرة ورغيم هذا كله فان الباحث من خلال دراسته الميدانية ومناقشاته من دائرة ورغيم دائرة دائرة ورغيم دائرة دائرة ورغيم دائرة دائرة ورغيم دائرة دائ

الزراعة (٣) يرى أن التنمية الزراعية والاخذبيد حرفة الزراعة وتطورها هنا يمكن أن تتم بتنفيذ عدد من الاقتراحات التي توصل اليها واتمال بعض المشاريع التي وضعتها الدولة كما هو مبين فيمايلي المناسب

<sup>(</sup>١) بالتغصيل في الغصل الثالث ـ النقل البحرى والجوى ـ الباب الاول •

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في المحاصيل الزراعية ٠

<sup>(</sup> ٣) اصبحت فيما بعد اغسطسسنة ١٩٧٠ احد الاقصام الرئيسية في وزارة البلديات والزراعة ·

# اولا: الاقتراحـــات:

#### فيما يخص الانتساج:

- ا \_ زيادة انتاج جميع انواع الخضر والتمورثم البرسيم لمواجهة الحاجة المحلية المتزايده بزيادة السكان الطبيعية وغير الطبيعية ثم لارتفاع مستوى استهلاكهم ، وزيادة النشاط السياحي النامي في البلاد منذ السبعينات ، ويتطلب هذا دراسة الاسواق المحلية مسع امكانية وضع حاجات الاسواق العربية المجاورة في الاعتبار ، ثم دراسة جميع مظاهر الانتاج الزراعي واجرا الاحصاءات والتعدادات لها كما يمكن ان تنشأ على الفائض من بعض فلاته بعض الصناعات اازراعية كتعليب الفاصولليا والباذ نجان والطماطم والجزر الاصفر ٠٠٠
- التوسع الزراعي الافقي باستصلاح المزيد من الاراضي التي تتوفر فيها معظم امكانيات الزراعة
   (جدول رقم-٣٠-) ومجموع مساحتها نحو ١٥٠٠٠ فدان اهملت زراعتها فيما بعد الاربعينات
   ولا ينقصها الا توفير نظام جيد للصرف وتوفير الاسمدة والادوات الزراعية الحديثة •
   ويتبع هذا الاقتراح تطوير غلة الوحدة المزروعة حاليا (الاقتراح الاول)
  - تحسين انواع الماشية المحلية باستيراد انواع ممتازة من الخارج تتلائم مع البيئة المحلية
     ثم ايجاد هجين يعطي انتاجا ونوعا افضل من الالبان وكذلك بالنسبة للدواجن، مع توسيع
     الخدمات البيطرية مما سيوئدى الى توفير المطلوب من السماد البلدى وزيادة رأس مال
     الفلاحين وبالتالي توفير حاجتهم من الرساميل الحرة والثابتة •
  - تحسين الابار والعيون الارتوازية من حيث تنظيم استخدامها ودراسة كمية مياهها وقوة تدفقها وفرض نظام حكومي صارم ونزيه ، ثم تخصيص دائرة حكومية للرى والمياه الجوفي صارم ونزيه ، ثم تخصيص دائرة حكومية للرى والمياه الجوفي صعمد وتعزيزها بالامكانيات الفنية والمادية والبشرية اللازمة لها وخاصة بالاستعانة بخبرات معهد تعمير الصحارى بالمطرية بالقاهرة .

# وفيما يخص النواحي الادارية الحكوميـــه:

- ١ تفيير نظام تاجير الاراضي والمزارع وتحسين شروطه واعطاواه الصبغة الرسمية النزيه للسية وبالتالي حق تدخل الحكومة فيه ، وهنا لا بد ايضا من العمل تدريجيا على تخفيف حدة نظام الملكيات الصغيرة الذي يسود معظم الاراضي المزروعة وذلك للاستفادة من مصيزات المزارع الكبيرة .
- ٢ اجرا عمليات احصا ودراسة وتصنيف لاراغي البحرين عامة والزراعية خاصة وتجهــــيز
   الاراغي الزراعية بنظام زراعي حديث للرى والصرف والتخلص من نسبة الملوحة المرتفعـــة
   في التربة السطحية والمزروعة فعلا •

- ٣ وضع سياسة تجارية وجمركية تهدف الى التقليل من استيراد الفواكه والخضر التي قدر اجمالي قيمتها في سنة ١٩٧٠ بنجو ٨٠٧ر٤٠٨ر٢ دينار(١) على ان يتبعه تنظيم اجبارى لاسعار البيع في الاسواق المحلية ٠
- م ايجاد نظام للحجر الزراعي الصحي في مواني ومطارات البحرين الدولي وذلك على الوارد ات الزراعية الطازجة والمجففة ، بالاضافة الى توسيع اعمال مكافحة الافراعة والحشرات الزراعية المزمنة او الطارئة ، وعلى ان يتم ذلك بواسطة اقسام دائرة الزراعة كل حسب اختصاصه .
- ٦ الاخذ بنظام التسليف الزراعي والتعاوني تحت اشراف الحكومة لحل اكبر مشاكل الفلاحين
   وهي ضعف مستوى رساميلهم الحرة والثابتة ٠
- ٧ انساء مدرسة زراعية اولية للتدريب المهني والعملي على نظام مدارس الحقول الزراعية يرسل اليها ابناء الفلاحين والراغبين ليتدربوا على الاعمال الزراعية الحديثة لمدة ثلاث سنوات بجانب تعليمهم القراءة وبعض مبادئ العلوم الزراعية وتربية الدواجن وصناعــــة الاليات وبعض الصناعات الزراعية الاخرى .

على أن يكون خريجوها طبقة من العمال الزراعيين المثقفين وبهم تستغثى البلاد من استقدام الزراعيين من غير البحرانيين •

ويكمل هذا الاقتراح بانشا مدرسة زراعية ثانوية لتخريج طبقة من المهند سين الزراعيين اكثر كفاءة وثقافة ، مهمتهم الاشراف على تنفيذ الارشادات والنصائح الزراعية وقرارات دائرة الزراعة •

واخيرا ان تقوم وزارة التربية والتعليم بفرض مناهج زراعية تدرس لتلاميذ المرحلتين الاعدادية (المتوسطة) والثانوية •

انشاء معمل للتحاليل الكيماوية والحيوية كاساس لعمل دراسة مفصلة عن التربة وميساه الرى في طبقاتها الثلاث (۲) ثم لمكافحة الحشرات والامراض الزراعية البيئية ومكافحة الامراض الحيوانية ، اذ انه حلاتى كتابة هذا الاقتراح (۱۹۷۲) لا يوجد في البلا د معمل للتحاليل والابحاث تابع الحكومة البحرين .

وبعد تنفيذ هذه الاقتراحات والتوصيات ه فانه يصبح من المضمون ازدياد د ور الانتاج الزراعي في اقتصاد البحرين عامة وفي تشفيل ايديها العاملة خاصة حييث سيتاح لمن هم في حالات البطالة الان فرص العمل وقد قدر لمن ستستوعبهم الزراعية

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني -(۱۹۷۱)، واردات وصادرات البحرين خلال سنة ۱۹۷۰م، المنامة ص ٦٠

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل يالفصل الثاني \_ في الباب الاول •

في مختلف اعمالها من البحرانيين وغيرهم في ١٩٨٨ بنحو ٢٥٠٠ عامل وذلك بزيادة نسبة سنوية قدرها ٥ر٢٪ عن تعداد ١٩١٥ (١) بالإضافة الى العديد من المنافع والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية ثم الحضارية التي ستجنيها البلاد عامة والعاملون في الزراعـــة خاصة ٠

# ثانيا: الشـــاريـع:

لا ينطبق مفهم المشاريع الزراعية في البحرين الا على مشروع حكومي واحد هو مشروع المزارع التعاونية النموذجية وفيما عدا ذلك فالبلاد كما ذكر الباحث محرومة من المشاريح الزراعية الانمائية بمعناها المعروف سوى بعض النشاطات الفردية الخاصة في استصلح الاراغي البور بعد شرائها او منحها لهم من قبل المحاكم / هذه فهي غير واضحة المعالم في البلاد ، وفيمايلي دراسة لاهم هذه المشاريع ،: \_

۱ - مشروع المزارع التعاونية النعوذ جيــة: -

يسمى عند بعض المزارعين "بمشروع مزارع الخضر التعاونية" اى المزارع الاهلية التي اختيرت من بين المزارع الاخرى مما جعلها مسوزعة في الجهات الزراعية المختلفة من الجزر، وذلك على اساس توفر التربة الجيدة ومياه الرى والموقع الجغرافي الهام ونوع الفلاح صاحب المزرعة بحيث يساعد نفسه على تطوير مزرعته وتنويع غلاته وتوسيع مساحتها ، وقد بد في المشروع في صيف سنة ١٩٦٦ بعد اختيار ١٥ مزرعة له (شكل الرقم-١٥٥) ، اما علاقة دائرة الزراعة بها فهي توفير آلات الحرث واعداد الاراض للزراعة ثم توفير البذور والتقاوى والشتلات لنحو عشرة انواع من الخضر وتوفيرها للاسمدة ، والمخصبات باسعار تجاريسة وبكمية لا تقل عن ٥٠ كجم في الشهر ، وتوفيها لخدمات مكافحة الحشرات والامسسراض وبكمية لا تقل عن ٥٠ كجم في الشهر ، وتوفيها لخدمات مكافحة الحشرات والامسسراض

وني مقابل هذه الخدمات تشترط على اصحاب المزارع تنفيذ قوانين خطتها والتعاون مع موظفيها المشرفين على المشروع وتسهيل مامورياتهم وفرض انواع من الفلات لزراعتها ورعايتها والاشراف على تسويقها وعمل سجل خاص لكل منها فيه كل الملاحظات عنها •

وعلى اثر تنفيذ هذا المشروع ونجاحه فقد اقدم الكثير من اصحاب المزارع على الانضمام اليه ، حتى اصبح عدد مزارعهم في ٣٦١٩٦٩ مزرعة (شكل الرقم-٥٠) ثــم (الجدول رقم-٤١) (٢) .

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين، مكتب التخطيط الطبيعي \_ (۱۹۲۰)، احصا ورسم بياني تقديرى ومقارن للقوى العاملة وتصنيفها على حرفها في ۱۹۸۸ ، المنامة يوليه ۱۹۷۰ .

<sup>(</sup>٢) حكومة البحرين ٥- دائرة الزراعة -٥ من ملفات قسم المزارع التعاونية (الخضر والفواكــه)

الجدول رقم ٢٦ ـ توزيع المزارع التعاونية في جزر وقسرى البحرين في ١٩٧١.

العدد	المنطقة	العدد	المنطقه	العدد	المنطقه	العدد	المنطقم
,	جنوسان سند باربار المجموع	1 7 7 7	جد حفص السهلة كرافه دمستان	£ 7 7	جزيرة ستره القريــه الديه كرزكات	Y Y I Y	جزيرة المحرت تربة وزار المنامسه م صليم

ورغم ان خدمات المشروع تقدم الى جميع هذه المزارع الا انه من اتصالات الباحث الشخصية تبين ان خمس مزارع منها هي التي تكاد تحتكر تلك الخدمات نظرا لان اصحابها من الوزراء وكبار رجال المجلس الادارى او من افراد العائلة الحاكمة •

وخلاصة هذا المشروعان معظم مزارعه لا ينطبق عليها الا الاسم وبعيدة مسن حقيقته وخدماته ، وان فشله مؤكد امام العجز الدائم في ميزانية ادارة الزراعة وعسدم وصول اصحاب مزارع المشروع الى مستواه ومتطلباته الفنيسه .

٣ ـ مشاريع استصلاح الاراضـــي: ــ

تتم هذه المشاريع على شكل مساحات صغيرة جدا. ويقيم بعملها الاهالي بعد منحهم او شرائهم لقطع من الاراضي الحكومية البور ويقومون باستصلاحها وزراعتها على نفقتهم الخاصة مع غياب دور الحكومة في ذلك وتتركز اراضي هذه المشاريع في شمال طريق البديع ـ المتامة وعلى الساحل الغربي من جزيرة المنامة حيث تتوفر لها المياه من العيون والابار ذات المياه العذبة وصلاحية تربتها للزراعة ولا ينقصها الاتطهيرها من الاعشاب البرية الضارة. ويقع بعض هذه المشاريع الى الشمال الشرقي من قاعدة الهملة البريطانية •

ويعيب هذه المشاريع انها تتم بعيدة عن اشراف الحكومة ومساعد تها. وبالتاليي عدم امكانية اجراً مسع لها او حتى تعيين مواقعها بالنسبة لجزر البلاد •

ورغم هذا فان اراضيها تساهم بانتاج زراعي ملحوظ في الاسواق المحلية خاصة فيما بعد ١٩٢٠ حين اتسعت مساحتها وتخصصت في زراعة الخضر والبرسيم ٠

٤ - مشروع مسح وتطوير الانتاج الزراعي: - لقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ ابريل ١٩٧٠

بالتعاون بسين وزارة البلديسات والزراعسة البحرانيسة ومنظمة الفاو الدولية على اساس ان تقدم الفاو والخبرا والالات والادوات الزراعيسة بما يساوى نصف تكلفة المشروع والنصف الباقسي تقدمه حكومة البحرين على شكسسل مصاريف مالية اخرى •

ويهدف المشروع الى تنظيم ظاهرتي الرى والصرف وحل مشاكلهما وتوفير جميع متطلبات الوقاية من الامراض والاوبئة الزراعية والبيتية والبيتية والعارضة التي تتعارضالمزروعات البحرائية ١٠ بالاخافة السيد دراسة التربية واجارا مسح للاراضي البحرائية عاماة والزراعية واختامة والزراعية واحتامة والزراعية وحتامة والزراعية وحتامة والزراغية وحتامة والزراعية وحتامة وحتامة وحتامة والزراعية وحتامة وحتامة

ولا يزال المسروع في مراحسلسه التنفيذيسه الاولسسي

سيبحث هذا الفصل حرفتي صيد الاسماك واللوالوا وتربية الحيوانات وهما الحرفتان اللتان تمثلان معا الانتاج الحيواني البحرى والبرى في اقتصاد هذه الدولة.

وعليه نستشمل مادة هذا الفصل اقساما ثلاثة كل منها مخصص لقسم من هذا الانتاج القسم الاول : ويشمل دراسة حرفة صيد الاسماك من حيث : مقوماتها الطبيعية والبشرية والبشرية ) (مع الرجوع الى الفصلين الثاني والثالث الخاصين بعوامل الانتاج الطبيعية والبشرية ) ودراسة الاثر الاقتصادى لها ومشاكلها واقتراحات لتنمية الانتاج البحرى .

القسم الثاني : ويشمل دراسة حرفة صيد اللوالو ( الفوص او الفيص ) من حيث : مقوماتها ومكانتها الاقتصادية والتاريخية وسببات تدهورها واخيرا اقتراحات لاعادة النشاط اليها. ويدخل ضمن هذا القسم اشارة الى الصخور البحرية كثروة بحرية مستفلة في البحرين .

القسم الثالث: وقد خصص لدراسة الانتاج الحيواني من حيث مقوماته وانواع الحيوانات والمسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط والمسلط والماعز والابل والخيول ثم الدواجن والمسلط المسلط والماعز والابل والخيول ثم الدواجن والمسلط المسلط المسل

ورغم اهمية موضوع هذا الفصل الآانه كفيره من مواضيع الانتاج في البحرين لا يـزال تنقصه الدراسة والاحصاء الكمي والتوزيعي سواء من الجهات الحكومية المختصة او مــــن القطاع الخاص وقد حال هذا دون التوسع في دراسته او توضيح حقيقته المطلوبة في هذا البحث وقد اعتمد الباحث كما هو موضح في متن الصفحات التالية على نتائج الدراسية الميدانية في جميع معلوماته وارقامه .

ويتبع هذا الفصل عدة اشكال وصور في الجزُّ الثاني من الرسالة لمزيد من التوضيح.

كان طبيعيا ان يصبح الصيد البحرى حرفة تقليدية في بلد جزرى كالبحرين ، وان ترتبط بتاريخه وتحتل مكان الصدارة والا ولوية بين حرف السكان وبالتالي في اقتصاد بلاد هم الواقعة في وسط مياه هذا الخليج البحرى .

وقد احتل الصيد البحرى هذه المكانة حتى الثلاثينات حين كانت تتوفر له جنيع عوامل قيامه الطبيعية والبشرية ولكنه بعد ذلك التاريخ التقريبي بدأت تواجهه مشكلات عديدة ترجع الى السكان وحكومتهم كما سيتم بحثها فيما بعد .

#### مقومات حرفة صيد الاسماك:

نشأت هذه الحرفة واتخذت موضعها الشهير في اقتصاد البحرين منذ القدم لما توفر لها من مقومات طبيعية وبشرية مشتركة مع الحرف الاخرى (۱) او خاصة بها وهي مقومات تشمل تضاريس قاع الخليج وشكل السواحل ومدى صلاحيتها لصيد الاسماك ، ان تتوفر هنسسا الخلجان البحرية خاصة اتجاه الاجزاء المأهولة من يابسها حيث المياه البحرية الضحلية التي تصلح لصيد الاسماك الصغير قوالمتوسطة وتعترض هذا الرصيف الضحل مجار مائية عبيقة نسبيا تسمى محليا "الاخوار" (۲) تستخدم منذ القدم في صيد الاسماك الكبيرة وغيرهسا ومصائد الاسماك البحرانية من النوع الساحلي اذا انها مقصورة على مياهها الاقليمية الممتدة على صخور الارصفة القارية ونادرا ما يتوغل الصياد ون في عمق مياه الخليج ، مما جملها تقع ضمن الارصفة البحرية الفنية بالاسماك (۳) ، وقد ساعد على هذا ايضا دفه مياهها طول ضمن الارصفة البحرية الفنية بالاسماك (۳) ، وقد ساعد على هذا ايضا دفه مياهها طول من وعدم تعرضها الى اى فترات للبرودة تتخفض درجة الحرارة فيها حتى اصبحت من المناطق الملائمة لنمو وتكاثر الاسماك وسهولة صيدها في جميع ايام السنة وتتعدد انواع الاسماك هنا الملائمة لنمو وتكاثر الاسماك وسهولة صيدها في جميع ايام السنة وتتعدد انواع الاسماك هنا متى تزيد على ٢٠٠٠ نوع حسب نتائج دراسة لاحدى البعثات الدانم كية (٤) كما أن معظمها

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في جميع اقسام الفصل الثاني والثالث في الباب الاول .

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الاول في الباب الاول .

<sup>(3)</sup> SMITH, R. M. H. and JENSEN, J.G. (1958), P. 193.

<sup>(</sup>٤) من مناقشة للباحث إمع نائب رئيس مكتب الاسماك (خالد فخرو)، ابريل ١٩٧٠، المنامة .

يصلح للأكل . اما بالنسبة لمصائد الاسماك في الوطن العربي فهي تقع ضن اهم مصائد الاسماك في الوطن العربي لانها جز من مصائد الخليج العربي والتي تدهور نشاط الصيد فيها فيما بعد الثلاثينات على اثر اكتشاف النفط في منطقة الخليج وازد حامه بحركة الملاحة التي مستخدم على مواني التجارة والنفط (۱) . مما ادى الى حطورة العمل في مياهه للصيد . ورغم اهمية هذا العامل والذي يرتبط مصائد الاسماك هنا الا أنه حستى يومنا هذا لم يحظ بأى دراسة حكومية لمسح وتصنيف مصائد الاسماك البحرانية (۲) .

ومن مناقشات الباحث مع عدد من الصيادين البحرانيين والذين يعتمدون في تعيين مواقع المصائد على ما توارثوه عن آبائهم فقد اكد هو لا اهمية وافضلية الجهات المائيسة الا قليمية التالية في صيد الاسماك وقد اطلقوا عليها اسما القرى والجزر التي تقع في مواجهتها مياه قرى سماهيج والزلاق وجو وعسكر ودراز والمالكية والبديع وجنوب شرق المنامة ومياه جيزر حوارثم مناطق الفشوت (٣) في شمال شرق جزيرة المحرق (شكل رقم ١٨٠٠)، وتشتهر هذه المناطق بصيد جميع انواع الاسماك المحلية مع ان بعضها تتخصص في صيد انواع مين الاسماك ويرجع وجود هذه المصائد وشهرتها من بين مناطق مياه البحرين الاقليميسة الاخرى لملائمة تضاريسها البحرية وهدو عياهها وضحولتها وخلوها من التيارات البحريسة المقوية والاسماك المتوحشة خاصة القرش ، ودف عياهها ثم كثرة الاخوار في مياهها مثل خور القليمة وخور الهاب وخور مقطع توبلي (شكل رقم ٢٧٠٠) .

اما ظاهرة المد والجزر ( وتسمى محليا بالشبر والسقي ) فتتبيز بالنشاط المستمسر خاصة في شرق وشمال وشمال غرب مياه البحرين حيث تتسع شقة المياه ، واهميتها في هسده الحرفة هو ان مياه المد اثنا اتجاهها نحو الشواطى البحرانية تأتي معها بالنباتات والحشائش والطحالب البحرية التي تكون اساسا لفذا الاسماك ، بالاضافة الى ما تجرفه مع تيارها مسن

<sup>(</sup>۱) محمد صبحي عبد الحكم واخرون (١٩٦٦) ، الموارد الاقتصادية في الوطن العربي ، القاهرة ، ص ٢٣٨.

 <sup>(</sup>۲) كان يمكن الاستفادة من نتائج ابحاث البعثة الدانم كية في هذا النشأن لولا انهسا
 احتفظت بها لنفسها .

<sup>(</sup>٣) جمع فشت: وهي المناطق الضملة الرملية التي تتكشف عنها المياه في حالات الجزر القوية ، ويوجد منها عدد كبير في مياهها الاقليمية .

الاسماك نحو الشاطى و لتدخل المصائد خاصة (الحظرات والقراقير) المقامة مباشرة على اراضي قاع الخليج الضحلة (١) ، كما تقوم مياه الجذر والمد بتوزيع المواد العالقة بمياه الخليج التي تقدف بها أنابيب المجارى في مناطق المدن والتي تصبح غذا وللاسمسلك الصفيرة . .

ومن بين العوامل الطبيعية لحرفة الصيد البحرى فقر الاراضي البحرانية اذا ما قورنت بحاجة السكان المتزايد ، من المحاصيل الزراعية وغيرها والتي ترتبط بزياد تهم الطبيعية وبالهجرة ثم الارتفاع المستمر في مستواهم المعيشي ، مما اضطر قسما كبيرا منهم منذ القدم الى الا تجاه نحو مياه الخليج لتكمل حاجاتهم الفذائية ، فضلا عن انها مجال لتشفيل العمال الذين يواجهون البطالة على يابس البحرين الفقيرة وهم في هذا مثل جميع سكان الا مارات العربية وشرق السعودية والكويت وسواحل ايران الجنوبية والفربية بل وسكان الجزر اليابانية والاند ونيسية ثم ايسلندا .

اما المقومات البشرية لصيد الاسماك فهي بالاضافة الى ما سبق دراسته في الفصل الثالث (٢) لها عوامل اخرى تشمل توفر صناعة ادوات ومراكب الصيد والتي قامت في البحرين منذ عشرات السنين على شكل ورض حرفية (الصورة رقم ... ٢ ...) وقد اقفل بعضها كنتيجة لتد هور حرفتي صيد الاسماك واللو ولو ، بينما ما بقي منها عدده قليل بالرغم من ان مشاكل حرفة صيد الاسماك والفوص قائمة وتقوم منتجات هذه الورش بتوفير جميع الادوات التقليدية لحرفة صيد الاسماك واللو ولو ، فالمراكب تبنى هنا في عدة ورش في مدينتي المنامة والمحرق وتباع باسعار وتسهيلات مفرية ويطلق عليها عدة اسما ومحلية نظرا لاختلافها في الشكل والحجم واهمها : الشوعي ، الجاليوت ، الهورى ، البلم ، اليانوش ، ثم اللنشات الالية وذلك بعد ان ادخل تركيب محركات الديزل على المراكب المحلية الصنع مما زاد في نشاط ورش بنا والمواعين بالرغم من سيطرة الاحتكار على عليات تركيب هذه المحرك ...ات

وكنتيجة لتد هور حرفتي صيد الاسماك واللوالو فقد انخفض عدد المراكب المبنيسة

<sup>(</sup>۱) بالتفصيل في الملحق رقم \_\_ 3 \_\_ .

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ الباب الاول .

سنة بعد اخرى منذ اوائل الثلاثينات (الجدول رقم - ٣٦ -) .

· (1)	ة سنوات	لفوص في عد	مراكب	۔ ۲ ۲ عد د	الجدول رقم
-------	---------	------------	-------	------------	------------

. د سفن	السنة	عد د السفن	السنة	عد د السفن	السنة	ع <b>د</b> ر السفن	السبّة
70 71. 19 79.	1 1989 1 1980 1981	247 74. 717 772	1944 1945 1940 1947	0 T J 0 - 9 0 - 2 7 - 2	1974 1979 1980 1981	10 7E 9 010	1ATT 1AE1 1A9T 19TT 19TY
٨	A371 T	171	1980	777	) 9 E E ) 9 O E	1 A A	1987

اما ادوات الصيد والغوص الاخرى فهي ادوات تقليدية تصنع من خامات بحرانيسة بسيطة (يطلق عليها اسماء محلية ) حسب ثقافة الصيادين وانواع الاسماك والاصداف المتوفرة (الملحق رقم \_ 3 \_ ).

وفيما يلي عرض لا هم طرق ووسائل صيد الاسماك المتبعة في البحرين:

- ١- طريقة الخيط اى السنارة ويمارسها الصبية الصفار .
- 7- رمي الشباك ومنها الشباك المعدنية Tabater pot (والتي تسمى محليا القرقور) ومع انه من النادر استعمال الشباك عند الصيادين في الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية الآثنه على العكس في البحرين وسواحل عمان فتستخدم هذه على نطاق واسع (٢).
  - ٣- الصيد بالحظرات وتبنى من سعف النخيل وتشد بالاسلاك بشكل يسمح للاسماك
- (١) حكومة البحرين \_ دائرة المحاكم ، من ملفات مجلس الفوص في عدة سنوات ، المنامة ،
- (2) BOWEN, R.and LEBARON, J.R. (1952), "Marine Industries at Eastern (Y) Arabia" Gosg. Rev. Vol. XLI, PP385- 386.

بالدخول ولا يسمع بالخروج.

ومن بين العوامل البشرية الموثرة في صيد الاسماك ،ان منتجاتها من الاسماك تمثل الفذاء الرئيسي لسكان البحرين بمختلف طوائفهم وعناصرهم ،اذ تعتبر الاسماك العنصر الاساسي في جميع وجباتهم وبالا خص الوجبة الوسطى (۱) ، ويعزى هذا الى فقر البحريسن من حيوانات اللحوم وان وجدت فاسعاربيع لحومها مرتفعة بالنسبة لاسعار الاسماك الطازجة (۲) مما جعلهم يتجهون الى استغلال الثروة السمكية لتوفير حاجاتهم الفذائية منها ، ومن هنا يتصبح قيمة الاسماك وشعبيتها كفذاء عاملا بشريا يساعد على استمرار هذه الحرفـــة والاخذ بيدها نحو التطور بدلا من الجمود الحالي ، ومن الجدير بالذكر ان هناك انواعا عديد ة من الاسماك الصفيرة في البحرين تدخل بعد تجفيفها كفذاء (علف) للماشيسة والاغنام والدواجن ويدعم هذا مشاريع تنميتها ايضا نظرا لفقر البلاد في اعشاب المراعـــي وصعوبة استيراد العلف الاخضر او الجاف .

### مشاكل حرفة صيد الاسماك:

بعد بحث مقومات هذه الحرفة الطبيعية والبشرية والتي اظهرت قوتها وامكانيسة اعادة النشاط اليها، لابد لنا من توضيح مراحل تطورها والتي يمكننا ان تميز فيها بين مرحلتين من مراحل النمو تختلفان في دورهما الاقتصادى.

#### اولهما ج مرحلة التنوع:

وفيها كانت هذه الحرفة تشمل في نشاطها جمع اصداف ومحار اللوالوا والتسيي الصفت بازد هار دورها الاقتصادى الفعال في دخل البلاد ، وتشفيل المئات من الايدى العالمة وتوطيد سمعتها . ولا نعرف بالضبط كمية انتاجها وما كان يستهلك منه او ما كان يصدر الى الخارج ، وكل ما نعرفه عنها في هذه المرحلة انها كانت توفر للبلاد جميسح عاجاتها من الاسماك الطازجة مع وجود فائض كبير لتصديره او تجفيفه وتمليحه لكي يستخدم

<sup>(</sup>۱) حتى انه لا يمكن للبحراني على مختلف طوائفه وطبقاته الا وان يأكل سمكا ، او أن يعتبر نفسه لم يأكل في ذلك اليوم ، ويسمونه هنا "سمج".

۲۲) یتراوح معدل سعر کیلو الاسماك الطازجة ما بین ه ۱-۰۰ قرشا مصریا بینما یتراوح سعر کیلو لحوم الاغنام والماعز ما بین ۹۰-۰۰۰ قرش مصری .

كفذا او كعلف او سماد حسب نوعه وحجمه ، واستمر دورها هذا حتى اواخر العشرينات حين بدأت حرفة صيد الاسماك تواجه المشاكل العديدة التي ادت الى زوال بعسيض مقوماتها (۱) .

:	صرة	المعا	البرحلة	:	وثانيهما

والتي لا زالت حرفة الصيد فيها تواجه تلك المشاكل التي لم يستطع العاملون فيها والحكومة التغلب عليها او محاولة علاجها . وتجدر بنا الاشارة هنا الى انه رغم مظاهر الجمود الحالية هذه الا ان المسئولين في مكتب الاسداك (٢) يرون انه بالرغم من مشاكل حرفة صيد الاسداك ، فإن انتاجها في ازدياد مستمر بدليل وجود فائض من انتاجها في بعض الايلم . ولكن الباحث يرى انه لو عقدت مقارنة بين وضع هذه الحرفة في المرحلتين المذكورتين فسنجد ان هناك فارقاً كبيراً يوضح التدهور الذى اصابها في المرحلة الثانية ، فالزيادة الانتاجية التي يعنيها مسئولوا مكتب الاسماك ضئيلة جدا . اما عن اسباب مواجهة هذا الانتاج للتدهور والجمود في مرحلته التطورية الثانية فترجع الى اسبباب طبيعية او بشرية نجملها فيما يلي : \_

- 1- اكتشاف النفط واستفلاله وتكريره ما ادى الى انتقال معظم العاملين في الصيد الى اعمال النفط لتوفر الطمأنينة وسلامة العمل والمرتبات المرتفعة ،معانه لا يمكن تعويض مثل هو لا و للعمل في الصيد لما تتطلبه هذه الحرفة من مهارة وخبرة .
- ٢- ظهور اعمال جديدة في البلاد كالصناعات الحديثة والتجارة والوظائف الحكومية واعمال البنائوردم مياه الخليج والتي جذبت اليها عمال مراكب الصيد والفوص، كذلك الجهت مراكب الفوص والصيد لنقل الركاب بين البحرين وموانى شرق السعودية وقطر والا مارات الا خرى ثم لنقل الصخور البحرية في اعمال الردم الشاطئية .
- ٣- ومن هذه الاسباب ايضا انتشار استخدام ادوات ووسائل قديمة وبدائية لصيد الاسماك
   لا تلائم متطلبات الانتاج الكبير الذى تحتاجه الاسواق المحلية التي تتزايد متطلباتها
   بسرعة .

<sup>(</sup>۱) من مناقشات للباحث/مع عدد من سكان البلاد من اصحاب الشهرة التقليديية في صيد الاسماك .

 <sup>(</sup>۲) التابع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني لدولة البحرين

- ٤- عدم تخصيص مينا او مرسى للخدمات اللازمة لمراكب الصيد لحمايتها من العواصف ومستلزمات الشحن والتغريغ والتخزين كالثلاجات.
  - هـ سيطرة وجشع الملتزمين على العاملين في الصيد، خاصة مع غياب اى نظـــام
     للا غتمان او التعاون من طرف الحكومة .
- ٦- فتن اسواق البلاد المام واردوات الاسماك الطازجة من قطر والاحساء ، مع استيراد
   اللحوم والدواجن المثلجة ، واقبال السكان على استهلاكها لرخص اسعارها.

ورغم عوامل التدهور هذه فان مجال تطوير حرفة صيد الاسماك وتنمية دورهـــا الاقتصادى لا يزال قائما على اساس تطوير وحسن استفلال مقوماتها الطبيعية والبشرية في يابسومياه البحرين واعتبارها حرفة لاستفلال ثروة قومية متجددة وغنية تساند اقتصاد البلاد في مواجهة بعض المشاكل المستعصية كالتوسع الزراعي وتوفير المياه الجوفية والمنافسة التجارية النامية في المارات المخليج ، وسيتم اعادة تطويرها اذا لم نفذت مجموعــــة الاقتراحات والتوصيات التالية والتي تهدف معظمها الى معالجة مشاكلها السابقة :\_

- الدخال استخدام الدوات وطرق الصيد الحديثة ، ومكينة قواربها ومراكبها ، مسع توفير مراكب حديثة للصيد كالتي تستخدم للصيد في المياه العميقة .
- ٢ ايجاد نظام حكومي للائتمان والتعاون وتوفر المال اللازم للعاملين في الصيد ويبعد هم عن الملتزمين .
- ٣- عقد اتفاقيات بين دولة البحرين والدول المجاورة للسماع للصيادين البحرانييين
   بالعمل في مياه تلك الدول وبالتالي التوسع في مجالات هذه الحرفة والعاملين فيها
   ما سيوادى الى زيادة كمية ونوع اسماكها .
  - احتياجات تغريغ وتخزين الاسماك وصيلنة المراكب وانشا المكاتب الحكومية المتخصصة في رعاية وتنظيم هذه الحرفة والعاملين فيها ،مع تطوير مكتب الاسماك من حيست توفير جميع متطلباته المالية والفنية التي ستو هله للقيام بجميع مسئولياته تجاه هدا الانتاج الهام .
    - ه ــ الحد من سلطة شركة البعرين لصيد الاسماك (٢) كشركة ذات صبغة بريطانيــة

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ قسم النقل البحرى \_ الباب الاول .

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الرابع \_ قسم الصناعات الفذائية \_ الباب الثاني .

تحتكر صيد الجمهرى (الربيان) ما حرم الصيادين التقليديين في صيده مسن مارسة حقهم التقليدى خاصة وان الربيان يعرض هنا باسعار مرتفعة ، والمفروض انه بدلا من تسلط الشركة كان على الدولة ان تغرض نوعا من التعا ون بين الشركة واولئك الصيادين او حتى تشفيلهم في مختلف اعمال الشركة ,

- ٦- الاشتراف الحكومي على اسعار وعرض الاسماك في اسواق البحرين ، وتحديد كمية
   المعروض منها ، والحد من استيراد الاسماك الطازجة والمعلبة .
- ٧ اقامة صناعات سمكية حديثة (غير صناعة الجمبرى ) كللتجفيف والتمليح والتعليبب

وقد لاحظ الباحث انه حتى ١٩٧١ لم يوجد على الصعيدين الحكومي والشعبي اى رغبة او نية لحل تلك المشاكل والاخذ بتلك الاقتراحات ، مما سيوس ى الى استمرار حالمة الركود النسبية في هذا الانتاج وضياعه كثروة طبيعية كبيرة وهامة ، ويرجع هذا الاهمال في التفكير او العمل الى سيطرة صناعة النفط والصناعات الاخرى والنشاط التجارى على تفكسير واهتمام حكومة البحرين وشعبها .

وتسويقها :_	سماك	וצ	انتاج	كمية
-------------	------	----	-------	------

لم تشر التقارير الادارية السنوية الحكومية البحرين القديم منها والحديث او في جميع مطبوعاتها الى اى نوع من الاحصائيات النوعية او الكبية لصيد الاسماك ، ويعزى هذا السي غياب دورها منذ القدم وحتى ١٦٦٨ (حين تم انشاء مكتب الاسماك) عن حمذا الانتساج المفذائي الهام .

ومن خلال الدراسة الميدانية ، قدر مجموع الانتاج السنوى من جميع انواع الاسماك المعروضة في الاسواق المحلية في ١٩٦٩ بنحو ٣٦٥٠ طنا بمعدل يومي قدره عشرة طن من الصيد المحلي ، وهذه الكمية قابلة للزيادة او النقصان حسب الموسم المناخي وتوفر الصيادين .

وعلى الرغم من ان صيد الاسماك هنا من اقدم حرف السكان ، الا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب في استفلال اسماك مياه البحرين كما ونوعا ثم في تنظيم عرضها وتسويقها . وهي في هذا كفيرها من يلدان الخليج الاخرى بل كجميع البلدان العربي

الا خرى (۱) وتذهب معظم الكبية المصيدة الى اسواق مدن المنامة والمحرق والحد ومدينة عيسى والرفاع الشرقي والرفاع الفربي ثم عوالي بواسطة سيارات نقل عادية غير مجهزة بالثلاجات لقصر المسافة ، ويتركز في هذه المدن معظم سكان البلاد ،اما سكان القرى فمعظمهم وخاصة سكان القرى الساحلية ، يعتمد ون على نتاج صيدهم الذاتي مثل قرى البديع والوسمية والمعامير وقرى جزيرة سترة ، مما جعل الانتاج من مصيد سكان هذه القرى لا يد خل في المعدل العام لانتاج الاسماك في هذه البلاد .

وتعرض الاسماك المازجة في تلك المدن في اسواق خاصة بها ولمدة ١٤ ساعة يوميا ، وما يزيد منها يوضع في ثلاجات كبيرة ملحقة بمصانع الثلج الواقعة في قلب الاحياء التجارية منها مقابل اجور زهيده ، ويتم عرضها في الاسواق او تخزين الفائض منها بدون اشراف او تنظيم حكومي فيما عدا اشراف صحي نظرى يقوم به موظفون من الهنود او \_ الباكستانيين من قبل وزارة الصحة ممن لا يبالون بتنفيذ القانون او العقوبات .

اما عن مشاريع تنمية هذه الحرفة ، ففي الواقع لم تتعد تنفيذ مشروع " شركة البحرين لصيد الاسماك " وتسمى احيانا بشركة روس ROSSE (٢) وهي شركة طموحة انشئت ضمن خطة لاستغلال احدى الثروات السمكية في مياه البحرين الاقليمية وهي الجمبرى وذلك بصيده ثم تجميده وتعبئته في اكياس من النايلون وتصديره مجمدا الى اسواق اوروبسا واليابان والولايات المتحدة الامريكية .

هذا بالاضافة الى اتجاه اصحاب البراكب الشراعية وورش صناعة المراكب الى تركيب المحركات على مراكيهم وشرائ يعض الدوات الصيد الحديثة المستوردة من اليابان والمملكة المتحدة .

اللوالوا:	حرفة صيد	:	نانيا
-----------	----------	---	-------

يالم عليها معليا (الفوص او الفيص) . وقد مرت هذه الحرفة بمرحلتين مختلفتين .

<sup>(</sup>۱) انظر رمحمد فاتع عقيدل وفواد الصغار ١٩٦٦) ، ص ١٧٤٠

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الرابع ـ الباب الثاني .

الاولى : ويقال انها كانت قد بدأت منذ . . . ؟ سنة في عهد الملك الاكادى سرجون (۱) حين كانت المحرفة الاولى للسكان وكانت تقوم بالدور الاول في اقتصاد البحرين وتاريخها . اذ اهتم ابنا البحرين منذ القدم بمياه الخليج واستفلال خيراتها حتى كان العمل فيها هو المصدر الرئيسي لرزق الفالبية العظمى منهم ومصدر شهرة بلادهم في اذهـــان الجفرافيين والمو رخين لمنطقة الخليج . ويدل على هذه المكانة ضخامة عدد مراكبها ، ( الجدول رقم - ۲ ؟ - ) وبالتللي كبر عدد العاملين فيها والذين قدروا في ۱ ۱ ۸ ۱ بنحو . . ، ۱ مركب للفوص ، بينما قدر د خلهــا بنحو . ، ، ۱ مركب للفوص ، بينما قدر د خلهــا في ۱ ۲ ۲ بنحو . ، ، ۲ دينارا واستمرت حرفة الفوص في هذه المرحلة حتى اعتبرت البحرانيين اشهر مركز لاستخراج اللو لو في الخليج العربي (۲) .

والثانية : بدأت مظاهر المرحلة المعاصرة تظهر حين بدأت حرفة الفوص تواجه مشكلات طبيعية وبشرية (٣) اذت الى ضعفها وتد هورها حتى وصلت الى ما هي عليه الان ١٩٧١ من الاهمال واختفا ورها ومكانتها الاقتصادية التاريخية . وقد واجهت حرفة الفسوص هذا التدهور دون تدخل حكومة البحرين او العاملين في الفوص لانقادها نظرا لتعدد تلك المشكلات .

وسوف نحاول فيما يلي دراسة مقومات الفوص التي كان لها ازد هارها في الماضي والتي يمكن ان يحيى الامال في اعادة تنشيطها: \_

### مقومات حرفة الفوص:

ان حرفة الفوص كفيرها من وسائل الانتاج البحرانية لها مقوماتها الخاصة بهـا او المشتركة مع صيد الاسماك والمحرف الاخرى ، وهي اما مقومات طبيعية او بشرية مختلفة في دورها في هذه الحرفة ودعمها.

<sup>(</sup>۱) من مناقشة اجراها الباحث مع / راشد سالم العيسى احد كبار الفواصيين وتجاراللو و في مدينة الجد ،مارس ٠٠١ ٩٧٠

<sup>(2)</sup> STAMP, L.D. (1959), Asila , London, P. 140.

٣) والتي ستبحث في ته هور حرفة الفوص .

ومن اهم المقومات الطبيعية لها هنا : توفر المفاصات والتي يطلق عليها محليا (الهبرات) وهي تسمية قديمة تعني قيعان مياه الخليج التي تكثر فيها الاصداف من نوات المحار . وتتركز معظم هذه المفاصات في مياه البحرين الاقليمية فيما بين الشرق والشمال ، ولكن اشهرهـــا ما يقع شمال جزيرة المحرق حيث يقع اكبر رصيف للمفاصات والذي يمتد من رأس تنورة ويتجة الى الشمال الفربي ثم الى الشرق مارا حول رأس شبه جزيرة قطر ثم الى اقصى الساحل الشرقـــي لدولة قطر حتى سواحل ابو ظبي ، واشهر مناطقه ما هو موجود في مياه البحرين ورأس راكان . Sea of maidans (1)

ويتراوع عمق المفاصات ما بين ١٠ - ٢٧ مترا ،ولا يفاص فيها اذا كانت أعمق من ذلك الآ للضرورة ، وتختلف الهبرات في بعدها عن الساحل فيصل اقصاها بعدا نحو ٨٤كم ولكن معظمها يقع قرب الشاطى عتى ان بعض السواحل تعتبر ضمن المفاصات ، وفي بعض الاماكن مصلحات السواحل حين تنحسر عنها مياه الخليج كان السكان البدو قد عشروا على لالى عينة .

أما عن اصل تكوين حبات اللوئو في المحارات كمخلوقات صد فية بحرية فانه يكثر من حوله القول (٢) • ويطلق البحرانيون على حبات اللوئو أسما عديدة منها : قماشة وحصة ودانة ، ويصنفها تجار اللوئو هنا حسب احجامها والوانها وبالتالي حسب جود تها كما يلي : اليكو والجولودة والبدله والجويد والتنابيل وشيرين .

<sup>(1)</sup> KELLY, J.B. (1968), Britain and the persion Gulf 1795-1880, Oxford,

<sup>(</sup>٢) وأكثر هذه الآراء تأكيدا هو أنه لظروف عديدة تسبب في تهيج ( مرض ) المحارة ينتج عنها نظام الافراز في المحارة نفسها . الما سبب ذلك التهيج فيعزوها علماء الميوان انه رمسانات من دخول حبة رمل او نقطة ماء عذب من العيون الاتوازية البحرية او بيضة سمك او أى مادة غريبة دخلت المحارة ، ورب ضارة نافعة فتهيج اغشية المحارة لتحمي نفسها من القادم الفريب وتفرز مادة خاصة ملساء بين الحين والحين للدفاع عن نفسها ، بمعنى ان يكسون افراز غير طبيعي ، يتكون نتيجته حبات اللوئوء متفاوتة في حجمها حسب مدة وسبب الافراز، ولا بد من ان تستمر في نموها كاملة سنة من تاريخ التهيج حمر رضا كحالة ، (١٩٤٤) ،

وتعتبر لاتى البحرين انقى واضم في جودتها من لاتى عهات العالم الاخرى (۱) . ويطلق على المفاصات اسما محلية منسوبة الى اشخاص او نجوم او حوادث بحرية . كما أن عمق كل منها معروف لدى الفواصين وكذلك نوع صخورها ولونها وتيارات مياهها وصفاء مائه او كدرتها وجودة انتاجها او ردائة وشكل محارها . ومتعارف على صفاتها هذه بين الفواصين في الخليج العربي عامة ومن الجلريد بالذكر ان لجميع الفواصين في اقطار الخليج الحق فسي حرية التنقل والفوص في اى من مفاصات هذا الرصيف .

وفيما يتعلق بالمقومات البشرية ، فأهمها هنا توفر الايدى العاملة ذات الخبرة في الغوص حتى ان العمل بالغوصكان ولا يزال من اهم ما يميز البحراني على غيره من الغواصين في من البلدان الاخرى وذلك لانه واجداله التخذ وها حرفتهم الرئيسية لعدة قرون ، حتى ان الغوص والعاملين فيه قد مروا بتاريخ اسطورى حفظ لهو ولا الاحترام والتقدير بين مواطنيهم وعرب الخليج . وعلى اساس هذا اصبحت البحرين من الامارات القوية في الخليج حيث كون العاصلون في الغوص لا نفسهم اسطولا ضخما من مراكب الصيد التي كانت تتحول بسرعة الى سفن حربية تحمى جزرها وسكانها بل وتهاجم جاراتها (٢) . وكان موسم الغوص هو اكبر مواسم السنة اهمية وحفاوة حيث كان يخرج معلم السكان بطبولهم يرددون الاهازيج والاغاني الوطنية يودعون

ويتميز العاملون في الفوس بتعدد اعمالهم وتخصصاتهم نظرا لصعوبة ودقة جميع مراحــل العمل فيها وبالتالي لا بد من وجود نظام للتدرج والترقي في مختلف مراحل العمل بها (٣)٠

اما من حيث اجمالي عدد العاملين في الفوص فقد توفرت الارقام الخاصة بهم منسسد العشرينات في بعض سنوات ازدهارها واعبال السكان على العمل في لمختلف مراحلها حتى بلغ مجموع عدد من كانوا بها ما بين ١٦-٠٠ الفنسمة من البحرانيين بالاضافة الى من كانسسوا يعولونهم من الافراد والاسر، وبعد الثلاثينات بدأ عدد هو لا عقل كنتيجة لتدهور هذه الحرفة (الجدول رقم - ١٤٤) حتى اصبع عددهم في ١٩٧٠ لا يزيد على المائة الا قليل .

<sup>(1)</sup> RIHANI, A. (1930), P. 270.

<sup>(</sup>٢) محمد فاتع عقيل وفواد الصفار (١٩٦٦)، ص ١٧٤

<sup>(</sup>٣) بالتفصيل في الملحق رقم ٥-٠٠

الجدول رقم ـ ٤٤ ـ عدد العاملين في النوصفي عدة سنوات من فترتي ازدهارها وتدهورها(١).

عد ر الفواصين	السنة	عد ر الغواصين	السنة	-يين	عد <i>د</i> الغواص	السنة	عد ر الغواصين	السنة
۵٦٠٠ ٨٤٠ ٤٥٠ ١١٠ تقريبا	1980 1900 1908 1940	)	1980	1	3 W · · Y T · · T T o ·	1944 1941 1944 1944	1970. 1470. 1970. 7.10.	1977 1977 1978 1979

ويتهين من الجدول التفاوت بين عدد العاطين في الفوص من سنة لا خرى وان عدد هم اخذ في التناقص منذ الثلاثينات (شكل رقم - . ٥ - ) ما اوجد مشكلة البطالة للعاطين في الفوص . ولكن سرعان ما حلت مشكلة معظم هو لا عباستفالهم في اعمال النفط التي جائت مباشرة في اعقاب تد هور تلك الحرفة . وقد استوعبت تلك الاعمال معظم من كانوا يعملون في الفوص حتى اصبح من الصعب على تبعار اللو لو واصحاب مراكب الفوص ايجاد الفواصيين المغوص حتى اصبح من الصعب على تبعار اللو لو واصحاب مراكب الفوص ايجاد الفواصيين اللازمين لهم . وقد اصبح عدد من ينزلون الى الفوص في سنوات ما بعد الستينات لا يزيد على ١٢٠ رجلا يقومون بمختلف اعماله (٢) ويعملون على نحو ؟ مراكب بمعدل ما بين ٢٠٠٠ رجلا لكل مركب . وقد قدر معدل د خل حرفة الفوص في السنوات الاخيرة من تد هورهـــــا رجلا لكل مركب . وقد قدر معدل د خل حرفة الفوص في السنوات الاخيرة من تد هورهــــا . . . . . ٢ دينار مع انهم لا يزالون يستخد مون الاد وات والاساليب التقليدية .


وهنا يشير الباحث الى ان جميع العاملين في الفوس (في غير موسم الفوس) يعملسون في الحرف الاخرى خاصة صيد الاسماك .

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين -ادارة المالية-(١٩٣٧)، التقرير الادارى عن سنوات الفترة ما بين ١٩٣٦) التقرير الادارى عن سنوات الفترة ما بين

<sup>-</sup> محمود بهجت سنان (١٩٦٣) ، البحرين درة الخليج العربي ،بغداد ص ٢١٤٠

<sup>-</sup> من اوراق السيد / راشد سالم العبسي .

<sup>(</sup>٢) الملحق رقم ٥-٠-



لقد تبين مما سبق ان حرفة الفوس من اقدم حرف السكان هنا لانها ولو الو ها اصبحا من اهم معالم البحرين الاقتصادية والحضارية فيما قبل الثلاثينات ، حتى ان دولة البحريس اتخذت من اللو الو شعارا لها ، بالاضافة الى انه كان من عوامل التنافس والتناحر الاجنبي المعلم تحي مجي الحكام الحاليين (آل خليفة) ، وكان نصيب اللو الو من تجارة البلاد الخارجية (الصادرات) نحو 3 والباقي من نصيب المنتجات والمصادر الاخرى (١)

وسا يوضح اهمية كون البحرين من اهم اسواقه انه كان يجمع فيها انتاجها وانتاج الامارات الاخرى ومنها يصدر الى اسواق الهند (بومباى) ،اذ كان كثير من التجار الهنود يذهبون الى البحرين لشرائه ولكنهم منعوا من دخولها ما جعل البحرانيين يذهبون بأنفسهم السي الاسواق الهندية . وبعد ذلك انفتحت الاسواق الاوروبية بواسطة التجار الهنود او مباشرة بواسطة التجار البحرانيين .كما دخلت اسواق شرق افريقيا (زنجبار) مدة طويلة ضمن اسواق اللوئلو البحراني ،واخيرا اسواق امريكا الشمالية . اما اسواق العراق فقد كانت اقدم اسواق اللوئلو البحراني خاصة في مدينتي بفداد والبصرة وقد كانت ذات اهمية خاصة حين صبغت تجارة اللوئلو البحراني بوحدات مقاييسها وموازينها والتي تنسب خاصة الى البصرة مثل الجو "تجارة اللوئلو البحراني بوحدات مقاييسها وموازينها والتي تنسب خاصة الى البصرة مثل البحو"


اما الاسواق البحرانية الداخلية فلم يكن لها الا دور بسيط في انعاش منتجات اللوالسوا بينما كانت تقوم ورشها بتنظيفه وتخريمه وتجهيزه للتصدير.

وفيما يتعلق بقيمة صادرات اللوالوا البحراني فهي تختلف من موسم لاخر حسب قوة ظروف العمل (الجدول رقم - ٤٤-) ففي موسم ١٩٠٢/١٩٠٩ بلغ اعلى حد لدخله حين وصل الى ١١٢٧٥٣ دينارا وهو موسم تضمن اعظم مراحل ازد هارها تلك المراحل الممتدة بين ١٨٧٣- ١٩٠٥ والتي امكن تسجيل ارقام دخلها ، اما في موسم ١٨٧٩/١٨٧٨ فقد وصلت قيمة دخله ١٩٠٥ دينارا ، اما المتوسط السنوى لدخلها خلال تلك الفترة وصل الى ١٥٥٠٣ دينارا . بحرانيا (٣) ويعكس مستوى دخلها هذا اهمية البحرين كمركز رئيسي لحرفة انتاج اللوالوا في الشرق

<sup>(</sup>۱) ج . ج . لوديمر (۱۹۹۷) ، دليل الخليج \_ الجزُّ السادس ، قطر ، ص ٢٠٥١ .

<sup>(</sup>٢) وهي وحدة وزن عراقية قديمة جدا يقال انها لا تزال تستخدم في بيع وشرا الاحجار الكريمة واللولوء.

<sup>(</sup>٣) ج ج و لوريمو (١٩٦٧)، ص١٠٦٠.



الإدنى حتى اصبح دخل الفرد فيها ضمن اعلى دخل للفرد في العالم (١)

الجدول رقم - ٥ عد تقدير قيمة الدخل الاجمالي لحرفة الفوص ( بالدينار) في عدة سنوات (٢).

القيمة	السنة	القيمة	السنة	القيمة	السنة	القيمة	ا لسنة
0.70	1984	17. Yo. 1A 1A	1988	744.	1980	1718	1981

ويتبين من عذا الجدول ان دخل حرفة الفوى كان تختلف من سنة لا خرى حسب نشاط موسم الفوى في كل سنة وظروف اسواقه الخارجية ثم ظهور اللوالوا الياباني والا مريكيي كمنافس له في اسواقه وغير ذلك من العوامل ، كما تبين من البعد ول الهبوط العام والمستمر في اجمالي الدخل في سنوات ما بعد الإربحينات حين قل نشاط الفوص ونفذ المخزون من حبات الموالوا . اى انها ضمن سنوات المرحلة المعاصرة التى تمثل مرحلة التدهور.

وتتضع اهمية الغوس ايضا من علاقته الوثيقة بتنشيط صناعة المراكب وادوات الصيد والفوس وصناعة المصاغ والمجوهرات ، كما اعتمد الحكام من آل خليفة في بناء سلطانهم هنا على دخلهم ودخل شعبهم من الفوص .

<sup>(1)</sup> RICHARD, H.S. (1954), The Arabian Penin sula, NewYork, P. 143.

<sup>(</sup>٢) حكومة البحرين \_ بدائرة المحاكم \_ ، ملغاتها الخاس (غير منشورة ) ، المنامة .

ته هور حرفة الغوص واقتراحات تنميتها:

سبق ان أشرنا الى ان هذه الحرفة قد بدأت في الثلاثينات تتدهور على اثر مواجهتها لعدة مشاكل طبيعية وبشرية لا تزال قائمة حتى الان . وهي اما عوامل محلية او من الخارج لميستطع العاملون في الفوص او دولة البحرين نفسها الحد من تأثيرها ، وقد تبين ان كلا الطرفين لم يحاول حتى الآن تطوير الفوص واعادة النشاط اليه كمصدر ثروة اقتصاد يــــة طبيعية متجددة . وقد ادى هذا الى سرعة اختقائها وشهرتها من على مسرح البحريــن الاقتصادى. .

ومن مناقشات الباحث مع كثير ممن عملوا في الفوص وتجارة اللوئلو لميظهر هــوالا اى امل لهم في اعادة النشاط اليها بالرغم من استمرار نشاط بعض من مقوماتها الطبيعية والبشرية .

ويمكن أن نرجع اسباب تدهور الفوس الى ما يأتي : \_

- العالمي خاصة في اوروبا ، والذى استمرائي منذ سنوات الحرب الاولى كنتيجة لحركة الكساد العالمي خاصة في اوروبا ، والذى استمرائي ما بعد انتها تلك الحرب ، بينمل استلرت الاسواق الهندية في تعاملها مع اللو وو البحراني حتى ١٩٤٦ حين وضعت حكوسة الهند قانونا يمنع استيراده كاجرا مضاد لنفود مهراجات وامرا الهند . هدذا بالاضافة الى ظهور المنتجات الصناعية كالسيارات والاجهزة الكهربائية والتفنن في منافة اللو طناعة الذهب والبلاتين . في الاسواق الرئيسية للو وو البحراني ثم منافسة اللوليو الياباني والامريكي في العرض والاسعار المنخفضة التي تساوى المن ثمن اللوليسيو البحراني الطبيعي .
  - تدهور المحصول بشكل عام خلال سنوات تلك المرحلة حتى اصبح من النادر الحصول على لالى من الاحجام الكبيرة . وقد عللت هذه الظاهرة بان معظم المحار والاصداف اصبحت فقيرة في لالتبها مما اضطرد ولة البحرين الى ايقاف اعمال الفوس لعدة مواسم حتى تنمو اللالى وي محاراتها واصدافها . وفي نفس الوقت اجبرت تجار اللالى البحرانيين باخراج المخزون لديهم من اللولو للتعامل به في الاسواق في فسترة توقف اعمال الفوس وحفاظا على سمعة اللولو البحراني ومركزه العالمي .
    - ٣- انتقال معظم العاملين في الفوص للعمل في وسائل الانتاج والحرف الاخرى الاكثـر

تقد ما وأمنا في دخلها ، خاصة اعمال النفط والصناعات الحديثة والتجارة . والانسوا يعملون من قبل بقطع الصخور وردم مياه الخليج لاعمال الانشاء والبناء . وقد اصبح عدد عمالها وعمال صيد الاسمال من القلة بحيث عدوا ضمن العمال الزراعيين الذيسن يخلطون بها اعمالهم (۱).

- ١٤ ازدياد سيطرة الملتزمين والدائنين على العاملين في الفوص وسلبهم للجزء الاكبر من قيمة انتاجهم . وفي نفس الوقت لم يكن في البلاد اى نظام للائتمان او التعلون يكفل توفير حاجات الفواصين المالية لشراء ادواتهم والاتهم ثم حاجات السرهم في ايام موسم الفوص .
- ه منافسة النقل البحرى الساحلي بين البحرين والامارات العربية وشرق السعودية والكويت نظرا لاستخدامه مراكب الفوص مقابل اجور اعلى من ارباح الفوص واكثر طمأنينة وضمانا خاصة بعد تركيب المحركات عليها وازدياد حركة النقل والتنقل بين بلدان الخليات الذي ارتبط باكتشاف واستغلال نفطها وتطورها الحضاري والاقتصادي .

ورغم قسوة تأثير تلك الاسباب التي لا زالت قائمة لتهدد باستمرار هذه الحرفة فنهنساك المل في احيائها اذا تم تنفيذ الاقتراحات التالية الهادفة الى تنميتها والتي استنتجت مسن خلال الدراسة الميدانية بــ

- ١- احيا وتطوير دور الدولة تجاه هذه الثروة الطبيعية ، وليكن فن طريق انشا مجلسله الصغة الرسمية وان يكون اعضاوه ممن لهم خبرة سابقة في الفوس وتجارة اللوالوت اى من عملوا في هذه الحرفة وبرعوا فيها ، مهمة هذا المجلس الاشراف على هذه الحرف وتنظيم العمل بها وحل مشاكلها وتوفير متطلباتها المالية والفنية وتسويق منتجاتها ومقارنة اسعارها باسعار اللوالو الياباني والامريكي ، ثم قيامه بنشاط للدعاية من جديد لهذه المنتجات البحرية .
  - 7- توفير الدولة للاموال اللازمة للعاملين في الفوص عن طريق نظامي الائتمان والتعاون غير المشروط بأى شريبة او فوائد وان يكون قسم منه على شكل هبات وعطاءات ، حستى لا يسمح لنظام الاستفلال والالتزام بالظهور مرة ثانية . وستوجه هذه الاموال السي شراء الادوات والالات والمراكب وغيرها وتأمين حياة اسرهم نظرا لما يتعرضون له مسن مخاطه.

<sup>(</sup>١) يتضح هذا في نتائج التعد الاالسكانية الثلاثة الاخيرة والتي اجرتها دولة البحرين .

٣- فرض الرقابة الجمركية من جديد على اسواق البحرين امام دخول اللالي الاجنبية لافسان المجال امام اللولو البحراني واعادة سمعته وشهرته التاريخية وبالتالي الى العاملسين في الفوس ،

وفي نهاية الكلام عن حرفة الفوص نشير الى اهمية اول معاولة من دولة البحرين لاحيائها ، حين تم الاتفاق بينما وبين احدى الشركات اليابانية لتنمية واحيا ثروة اللولو الطبيعي فسي مياهها الاقليمية (١) .

وبعد أن تناولنا بالدراسة حرفتي صيد الاسماك وصيد اللوالوا كحرفتين رئيسيتين تمارسان في مياه البحرين الاقليمية . يجدر بنا أن نذكر شيئا عن استفلال ثروة بحرية أخرى هنا وهيين الصخور البحرية بواسطة قطعها بوسائل عديدة واستفلالها حتى أصبحت حرفة من حرف السكان منذ القدم .

فالصحور المرجانية الميتة من اهم ما يميز الرصيف القارى المحيط بشمال وشرق وغرب مصطم جزر البحرين ، وقد سهل من احتراف قطعها هنا انحسار المياه لمسافات طويلة امام الشواطي ، في فترة الجزر المستمرة .

وقد ميزبين شكلين من اشكال السخور المقطوعة هنا وهما: الفاروش ( ويسمى محلياً الفرش ) ثم الحصا وهو اصغر حجما واقل انتظاما في شكله ويقطع من اماكن اقل عمقا.

ويتراق سمل الغرش ما بين ٨ - ٢ سم ، ويعتبر استخراجه من العمليات التي تهدد العاملين فيها بالخطر خاصة اذا ما استخدمت المتغجرات . ويشبه قاطعوا الصخور البحرية هنا العاملين في الفوص حيث يعملون فقط في الاشهر الدفيئة ، ولكنهم يعملون في المياه الاقل عمقا من مياه "الهمرات ) كذلك يستمر موسم قطع الصخور ما بين ذ٦- ٧ شهور اى انه اطول بشهرين أو ثلاثة عن موسم الفوص .

ولا يعمل قاطموا الصخور البحرية هناً باستمرار اذ يعملون ساعة بعد ساعة او يوما بعد يوم وهم في هذا كالفواصين (٢) .

Control of the Contro

<sup>(1)</sup> The Economist Intilligence Unit(1971) No. 1, P 13 .

<sup>(2)</sup> IBOWEN, R. and LEBAROW, J. R. (1951) PP. 393 - 394 .

وتسقعمل صخور الحصا والفرش في بنا المنازل خاصة في عمليات الاساس في المدن والقرى بينا تستعمل الفروش ايضا في بنا القبور والمساقي واخواض المياه في البساتين والمزارع ، اسا الحصا فقد ظهرت اهميته اخيرا في عمليات الردم وبنا حسر المحرق وارضفة الموانى وفي غيرها من اعمال الانشا والبنا النشطة في البحرين في ايامنا هذه .

# ثالثا: الانتاج الميواني:

لم يكن للانتاج الحيواني في البحرين اهمية في اقتصادها او في دخلها القومي الاعلى نطاق محدود جدا . ويرجع ذلك الى عدة عوامل طبيعية وبشرية :

- المعلى وجود المراعي الا في مناطق ضيقة ومحدودة توجد فيها نباتات حيحراوية تنموعلى اثر سقوط الامطار وترعاها قطعان الاغنام والماعز (الصورة رقم ٢٢-) وغيرها من الحيوانات الخاصة بامير البلاد واخويه فقط . حيث يمنع الدخول الى تلك المناطق على السكان انفسهم الا باذن مسبق . وهذه المناطق لا تكفي لتربية الاعداد الكبيرة او المتوسطة من الحيوانات. الما العلف الجاف فلا ينتج محليا ويستورد مقابل تكاليف مرتفعة من الباكستان والعراق وشرق افريقيا واستراليا . وحتى العلف الاخضر لا يزرع منه هنا الا البرسيم الحجازى في مساحات افريقيا واستراليا . وحتى العلف الاخضر لا يزرع منه هنا الا البرسيم الحجازى في مساحات صفيرة مخصصة له (١) بالاضافة الى اوراق وبقايا المخضر واشجار الفواكه وشارها كاللفيت والبنجر والفجل والجزر والدوم والتمر الهندى بالاضافة الى الحشائش البرية التي تنموا بين المزروعات .
  - ٢- عدم توفر الايدى العالمة في الرعي فن البحرانيين وخاصة اولئك القادرون على تربية الاعدال الكبيرة من الحيوانات ، وقد تبين ان جميع العالمين في الرعي هنا ومعظم المشرفين علي عطائر الحيوانات هم من الحمانيين والحساويين الذين استقد مهم اليرالبلاد وافراد عائلته وكبار التجار للاشراف على حيواناتهم بالاضافة الى خلط اعمالهم بالزراعة نظرا لتوفر الوقت لديهم .
  - ٣- تتصفاحوال الملاخ في البحرين خاصة في اشهر فعلي الصيف والخريف بعدم ملائمتهـــا لتربية الاغنام والماعز والبقر تربية مجزية (٢) ما يضلر بعض ملاكها الى تركيب اجهزة التكيف او المراوح في حظائرها للتخفيف من آثار عنصرى الحرارة والرطوبة ذات المعدلات المرتفعة في معظم اشهر السنة .
    - ٦٥ اما دور الحكومة تجاه هذا الانتاج فقد كان لا يذكر حتى ١٩٦٧ حين انشأت قسما خاصا
      - (١) بالتفصيل في الفصل الاول \_ المحاصيل الزراعية \_ الباب الثاني .
        - (٢) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ عامل المناخ \_ الباب الاول .

بالماشية والدواجن ضمن اقسام دائرة الزراعة ثم تطويرها لخدمات قسم البيطرة في نفس للدائرة.

المهم أنه ليس في هذه الدولة الصحراوية من العوامل المشجعة للرعي ورتبية الحيوانيات سوى الاسواق المحلية المستهلكة للمنتجات الحيوانية والدواجن ، وتوفر طرق النقل اللازمة لها ورو وس الاموال المحلية التي يمكن أن توجه لتنمية هذا الانتاج بعد أن تتوفر الرغبة عند أصحابه من البحرانيين وغيرهم في البلاد .

وقد تبين من الدراسة الميدانية اناى مشروع يهد فالى تطوير الانتاج الحيواني هندا سيكون فوق احتمال طاقة البلاد الطبيعية حتى يصبئ غير مجز اقتصاديا .وهذا ما اثبتتده تجارب حظائر الحيوانات في بساتين وبيوت معظم ملاكها الحاليين ولكن الدافع من ورا استمرار القديم منها او انشا الحديث منها هو فقط للتفاخر بين هو لا ثم توفير حاجات اسرهم سدن الالبان وليس للربئ ، وهنا لا بد لنا من دراسة اوضاع الانتاج الحيواني من حيث انواع حيواناته والدور الاقتصادى لكل منها:

#### ١ - البقــر:

وهي اهم انواع الحيوانات هنا ، والتي تجد عناية واهتماما بين السدّان ، وانواعها خليط ما يسمى بالبقر العربي وابقار الهند والباكستان وايران والعراق ، اى ان نسبها غير معسروف ، واشهر انواع الابقار هنا البقر العربي والسندى لكثرة انتاج البانها بالاضافة الى البقر النمساوى الذى استقدم لاحد المشاريع الانمائية للبقر في البحرين .

ويتراوع متوسط ملكية الغرد من البقر ما بين ه ـ ١٠٠ رأس بين ذكر وانثى الا في حالات قليلة كما هو عند افراد آل خليفة وبعض التجار حيث متوسط الملكية يصل الى ٣٠ رأسا .

وتربي الاباتار كفيرها من الحيوانات هنا ضمن النشاط الزراعي اى انه كتوام للزراعة حيث تتوفر بقايا المحصيل الزراعية والبرسيم ، واشهر حظائر تربيتها في مراكز السكن الشمالية في جزيرة المنامة وقرب العاصمة (الصورة رقم ٣٠٠٠) ثم في قرى جزيرة المحرق بقصد توفير حاجة مدينتي المنامة والمحرق من الالبان الطازجة وهو الهدف الاساسي متن تربيتها ،اذ أن لحومها لا تدخل ضمن منتجاتها نظرا لارتفاع اسعار بيعها ، وتبنى حظائر الابقار هنا (صرائف) من سعف النخيل او طوب البنا (الطابوق) حسب مقدرة الملاك بينما نرى جز قليلا من الابقار يدخل ضمن مفهوم التربية المنزلية على نظام الثروة البيئية حيث يقوم ملاكها بخدمتها بقصد توفير حاجتهم من الالبان او لاعدادها للبيع مما يورى الى ارتفاع تكلفة انتاج البانها وتربيتها وعدم اقتصاديتها .

وتتفذى الابقار على نوعين من العلف الاول: وهو البرسيم الاخضر الذى يسود معظم أيسام السنة . الثاني : هو طحين ( دقيق ) نوى البلح والذى يخلط بدقيق الاسداك المجففة او بدون طحنها ، وهذا النوع من الاهمية حتى انه يتفوق على البرسيم نظرا لما يتسببه فسي زيادة انناج الابقار للالبان ونسبة فيتاميناتها ،اذ أن ملوحته وجفافه تزيد من شرب الابقار للمساه والذى ينعكس على زيادة ائتاج البائها . ويتراوح انتاج البقرة اليومي من الحليب ما بين ١٤٨ - ٥ كم يباع الكيلو الواحد بندو ٥٣ قرشامصريا . وبالرغم من ذلك فالطلب عليه في بين ٢١ - ٥ كم يباع الكيلو الواحد بندو ٥٣ قرشامصريا . وبالرغم من ذلك فالطلب عليه في بين الدة مسترة حتى انه لا يكفي حاجة البلاد . اما عن كمية الحليب التي تعرض في الاسسواق زيادة مسترة حتى انه لا يكفي حاجة البلاد . اما عن كمية الحليب التي تعرض في الاسسواق المحلية فانه يصعب احصاواها نظرا لمدم اهتمام الدولة بها ، وهي في هذا مثل كمية اللحوم التي تساهم بها الابقار في الاسواق البحرانية .

ولم يجر للابقار اى احصائرسي الا في سنتي ١٩٦٨ و ١٩٦٩ و ١٩٦٩ في هذين الاحصائين انهما لا يوزعان الابقار على مناطق تربيتها في السعرين ، وقد بلغ عددها فسي ١٩٦٨ نحو ٥٠٠٠ بقرة منها ٢٣٠٠ بقرة حلوب ، والباقي من الثيران والبقر غير الحلسوب . الما في ١٩٦٩ فقد كان عددها نحو ٥٠٠٠ رأس (١) .

اما ابقار اللحوم فانها تستورد خصيصا من ايران وشرق افريقيا واحيانا من السبودان والصومال . وقد وجد ان عدد ما استورد منها في الفترة ما بين ١٩٦١ - ١٩٦٨ نحبو ٢٨٨٧ وهذا عدد كبير بالنسبة لعدد لسكان البحرين خصوصا وان بينهم نحو ١٣ الف من الهندوس ( البنيسان ) لا يأكلون لحوم الابقار ثم ان الاسماك تمثل الفيسان .

وقد تعرضت ثروة البلاد من الابقار في ١٩٧٠ لا مراض وبائية اودت بالعشرات منها واصبح عددها في تلك السنة اقل من ٣٠٠٠ رأس ، بالاضافة الى ما يتعرض له الاناث من العقـــم وقتل الهياج الجنسي نتيجة لسو الاحوال المناخية .

اما عن اهم مشاريع تنمية البقر غهو مشروع " شركة مزرعة البحرين " الذى يعتبر من أكبر المشاريع في الامارات العربية ويسمى احيانابشركة " صناعات اوال البحرانيسة " .

لقد وضع هذا المشروع من قبل شركا بحرانيين بقصد خلق فرص للعمل وتنمية موارد

<sup>(1)</sup> GOVERNMENT of BAHRAIN (1969), Report of Bahrain to the F.A.O.Reme, P. 15.

	**************************************	· ` ` \		الى بىل سىسى		٠ <u></u>	***************************************	1	<u> </u>		<u>, ۔ ۔ ن</u> خ	4 1 1		3.4	7				LA			, : :	1	à.	1		1		
	3,74		٠. د.	i.	40.	, j.,	40	1				494				**, } ` 											1 P. C.		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ا د شهرت	, <u></u>	ļ	ik	- -	<u></u>				, }			-:	`., b. , 1	i.;).		;:	1	<del>-</del> -	مىئىم د ا		****					: '	
		. 4			4 ;	1:		. 1	٠:		: : <sup>-</sup>	٠,	:	:	ł.			٠	}		1		 		<u>.</u>	11			
		1	- ا		·			! *			<u>.</u> :				, .		•		İ		;				;	į		1	
			:	· ;	٠	:		i		;		, .	14		:	•			•				•						
			lei e	Ĺ.				:		;· ·					:				1							: .		1	
1 rg 1			÷",	.!						ì																			
H	77. i			٠. است		, .	٠.		• ••						,				;	:	,	•				:			
		! :		1	:			. *. 	,	1		•		٠.					+		+		÷				:		
	,	17.	· .					.;		ì	٠								ij									^	1
्त्र अ अ		. † 775 1775 1702 - 1						: :	_ L	į.		i .	:	,			;		!			.4	!	: -					:
			:							ì	•	;							-	;	٠, ٠	- '				٠	:		
		4	ا نام	, i .	. يبد .		· 		:- :	·		4 :		<b>-</b> ··			;		-	]	i.		ï	•			···· -		1
ا دسائي د و ايس	î, jîla	Ç	رأ						• • •			<u>;</u> :	, .		•											. ,	-		
	1	1.					!	}-		Ė.				·		; :		⊩- <del>-j</del> ! `				·. · ·	. i		;		1		
	1	1) 1) -;	-  				:		•		· ·	1 .		!		1 .		ل <b>ف</b> ر	\$	9 Yn				,			.,	<i>.</i>	
		9		-#	- <del> </del>			<u> </u>	· ·			`. <del> </del>		1" . :	1	· ·	<b>Ç</b> ":	;	• .	.410			1		1 .		·		
				Ξ.		- :		1	·			1							Ì		1				!		ļ. ————————————————————————————————————		<u>.</u>
	-	.Δ	4		<del></del>			+	<u>-</u> .	t		. '		÷				1				,	:		:		, .	٠.	-
3			-	•			. 1	:	٠.	ı	,	1	:	*		:		1					; -				· •		
		<b>X</b> :		•				/				· i	·	1.								:	:		i	; .			
			71.									; , • .		,						L	ł		··:		Li.	:.	بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	·	
d.	4 I+-		7								1	: .		; ,		,	•	:		] 			,						-
,	व्यक्ती सुर्वे	1										. : .	:	. ; ,				.,							<del></del>		ļ.		!
٠, · · ·														<b>;</b> -	•	:		,					ť	. ;	;				.
17.14.1		Ł	1						1		٠.	· :		1		.:	<b>-</b>	÷	٠.				.  -				:		-
ive.	뒢	ا المنظمة المنظمة							: :			1		:		- •					٠ ا	·			:	• •	;	•	1
	- 1 - 1 - 1					_		· .						.:				+		. <del> </del>		m m >10	:	,					i
	• i‡. • i‡.						`.	;			:	-				:	;	,	•	-	ı				. !				
	1			•				·· -÷ ·	į			'	٠.	1	•.•	• •		• •				•	- ;		,		ţ		
	۲.i		- ; • - !	: .				•				;		;				•					:	•		. ,		,	;
, î	. i.L		م د ب		-		: - · ·	•••	i			į					,			:	ı		,		,	•	٠		:
	-		;	:	1				i :							:				:		<u> </u>					-		
*	+			Ţ÷.		=	+					<i>1</i> \		1	3	١.			<i>Y</i> )	;		•	13	,					-
.,			• •				مغر	- 1	1	6	2	9 '		<b>\</b>		,	į	۲۶.	•	4	4	ر.	•			ښے	71.2		
	6				لا ۱۲ ا		٠ <sub>1</sub>	-	:	•	: !	<b></b>	· .	:	• 4-		<b>.</b>	1. f	-	4.		1	**	4	-	ل	تسكا		
		Ħ.				٧	لراء	ا (	197	1)	نہ	ي س		يئ	إليغ	]]_		وانار	حير	少人	<u>-</u>	المعسد	-7	7-4		טע	No.		اا
		*																											

موارد البلاد وتوفير حاجة سكانها او الجزّ الاكبر من الإلبان والفحول وقد قدر انتأج المشروع من الحليب يوميا بنحو ، ، ، ، والجليزى ، وقد اختيرت له ابقار نمسوية من نــــوع من الحليب يوميا بنحو ، ، ، والجليزى ، وقد اختير المشروع من المراه والمناه والمناه مواليد ها مباشرة مع اجواء البحرين ، وقد اختير للمشروع من واسعة في وسيا اجود اراضي البحريين الزراعية الواقعة في اراضي قرية "دراز" ضمن قرى شمال جزيرة المنامة وعلى الجانب الايسن لطريق المنامة البديع ، وما ان جاء فبراير ١٩٦٩ حتى كان المشروع قد اكتمل وقد ساعد لطريق المنامة النيام مساعدة النمسا في تدريب ابناء البحرين على الزراعة وصناعة الالبان وتربية الحيوانات لفترة لا تقل عن سنتين بالإنافة الى وجود عدد من الخبراء النمساويين يعملون هنا باستمرار بالرغم من ارتفاع تكلفة اقامتهم .

#### ٢- الاغنام والماعز:

تأتي الاغنام والماعز بعد البقر مباشرة من حيث عدد ها واهبيتها الاقتصادية . اى انها ثاني مصادر الثروة الحيوانية هنا . ويطلق على مجموعاتها هنا اسم "الطرش" او "الدبش" يربى اغلبها في المنازل عند البحرانيين فقط بينما نسبة ضئيلة منها تربى في صرائف في المزارع والفرض الاساسي من تربيتها هو البانها . اما ما يرعى منها فعدد ها بسيط ومقصور على الاغنام والماعز الخاصة بامير البلاد واخويه . وترعى في مناطق الصخير والرميثة والعملي والمعطلة وفي اراضي حقل النفط. (الصورة رقم - ٢٤ -) واهم انواعها هنا الماعز العربسي والجامنارى Tetherad goats وهو ملائم للتربية المنزلية ، وهناك انواع تستورد من ايسران والعراق وسوريا .

اما الاغناء فأهم انواعها ذات الذيل السمين Fat - tailed وتربى الماعز والاغناء ايضا لا ستهلاك لحومها على عكس الابقار ، مما جمل ان حياتها هنا قصيرة وعددها غير معروف او غير ثابت ، وقد قدر في ١٩٦٩ بنحو ، ١٠٠٠ رأس ، وتتعرض الاغناء والماعز هنا لمساوئ الاحوال المناخية وخاصة لعنصرى الحرارة والرطوبة .

#### ٣- الابــل:

وتسمى محليا الجمال او البل ( عند البدو) . وهي من حيوانات البحربن القليلة المدد

والاهمية في ايامنا هذه ، بينما يشهد عرب الامارات الاخرى للبحرانيين في كثرة استخدام الابل كوسيلة للتنقل والنقل خاصة في جزيرة المنامة ، وقد استمر هذا حتى المثيرينات بالاضافة الى ان البحرين كانت مركزا لتصديرها ما بين السعودية والامارات الاخرى .

وبمجي عائدات النفط ووسائل النقل الحديثة خاصة السيارات ضيعت على الابل اهميتها في التقل والتنقل واقتصرت ملكيتها على امير البلاد حيث تقدم لحومها على موائد كبــار الضيوف بقصد التفاخر وكعادة من الكرم المربي القديم ، ثم لاستخدامها في مهرجانسات السباق التي تجرى اسبوعيا بالإضافة الى ايام الإعياد والمناسبات .

وتربي الابل هنا في الحلائر المنزلية ،ونادرا ما تخرج للرعي في الاودية حيث الحشائش والنباتات الصحراوية الموسمية او الدائمة النمو ، ويقوم برعيها والعناية بها العمانيون وهـــم انفسهم رعاة الماعز والإغنام ،ويقدم البرسيم للابل في الشتاء ومعظم ايام الصيف مع بعض المحاصيل والفضلات الزراعية خاصة سعف النخيل .

وتستورد ابل اللحوم من السحودية والعراق والسودان ، اما ابل السباق فتستورد من دولة عمان لما لها من شهرة في السبار لنسور جسم ها وخفة حركتها (١) ، وقد احضر مدها رعاتها ومهجنيها من العمانيين .

وقد قد لا اجمالي عدد الابل في دولة البحرين ١٩٦٩ نحو ٥٠٠ جمل من ذكر وانسثى ولفرض اللحوم والسباق .

#### ٤ الخيــول:

تربى في البحرين الخيول العربية الاصيلة وقليل من غير العربية المستوردة لاغراض الشرطة والجيش البريطاني (سابقا) . وتخص ملكية معطمها امير البلاد وافراد آل خليفة والباقي القليل للاهالي وقوة الشرطة .

تربى النيول في حنائر خاصة ومنظمة (الصورة رقم ٥٠٠-) نظرا لاهميتها والتفاخسر بها ، وتقام هذه الحظائر في المزارع او قرب القصور في الرفاع الغربي والشرقي ، ويندر أن

<sup>(</sup>۱) وتشبه ما يربيه البشاريون في شمال شرق السودان من ابل الركوب. - محمد صبحي عبد الحكيم واخرون ( ۱۹۹۲)، ص ۲۲٥٠

تخرج الخيول هنا للرعي الا في بعض ايام السنة في موسم الربيع والخريف وذلك في مناطـــق الصخير والرفاع الفربي والوسمية حيث توجد الاحراج وحشائش ما بعد الامطار.

تتأثر الخيول بأحوال الطقس السيئة السائدة في معظم اشهر السنة ما يوئدى السبى قلة تناسلها وقلة عددها في البلاد ، ولقذ كانت البحرين مركزا هاما لتجارة الخيول المربية حيث كانت تنقل اليها من السعودية (نجد) ، ومنها تباع الى شيوخ وامرا الامارات العربية، والكويت والعراق ثم ايران (١) مستخلة بذلك اهمية موقع وموضع البحرين .

وللخيول هنا اهمية في تنشيط السياحة في البلاد حيث يقام لها اسبوعيا وفي المناسبات الدينية والقومية مسباقات يأتي اليها عشاق الخيول من شرق السعودية والكويت وقبلر وابو للبي ومن الا وروبيين المقيمين هنا او من الخارج ،بل انها تشترك في سباقات الخيل التي تقام في الاردن والسعودية والكويت وقبلر وابو للبي حيث تنقل جوا او بالبحر الى تلك الاقطار.

### ٥- الدواج-ن:

من اهم ثروات الانتاج الحيواني هنا ، حيث يوجد ونها في البلاد انواع كثيرة ، وقدد انتشرت تربيتها خاصة في القرى والمزارع الاهلية (شكل ١٨٥٠) ، وتتميز ملكيات الدواجن هنا بصفر حجمها فيما عدا ما يوجد منها في المزارع الاهلية ومزرعة الدولة في البديدية وتنتشر مزارع تربيتها في منطقة المنامة والمحرق ومدينة عيسى وبلدة جد حفر وقريتي دراز والبديع (شكل ١٨٤٠) ويلاحظ على تربيتها نظام الخلط بينها وبين الابقار خاصة في مزارع قريدة عالمي والمزرعة الحكومية ، وبالرغم من اهمية الدواجن الاقتصادية فانها تواجه نقصا في الخبرات لتربيتها على الاسس الحديثة بل يسود مصلم مزارعها اللرق الارتجالية ما يقلل من تناسلها وتفريخها وزيادة الفاقد من بيضها .

واهم انواع الدجل هنا: البلموث رول والهاى لايث وسلالات مختلفة خاصة النــوع البلدى وهو قليل الانتشار ولكن شعبية لحومه وبيضه كبيرة . أما انواع الدواجن الاخرى فهي الاوز ( ويسمى البط) كذلك البط ( ويسمى البش ) والحمام بإنواعه وهو هنا لا يوكل بل يربى للزينة فقل.

<sup>(</sup>١) من مناقشة مع مسئول خيول امير البلاد في الرفاع الغربي السيد / راشد فعليس .

ونظرا لتزايد حاجة الاسواق المحلية للحوم الدجاج فقد قام عدد من السكان الهحرانيين بانشاء ١٤ مزرعة للدواجن على اساس ما توفر لديهم من مقومات تشجيعيه خاصة عنصر المنافسة بينهم مع غياب دور الحكومة التنظيمي لهذه المنافسة .

وتختلف المزارع فيما بينها من حيث رأس مالها ، اذ يصل في اصفرها نعو . . و دينار وبالتالي تختلف في نوع منشآتها وعدد دجاجها وكبية انتاجها .

وقد حققت بعض كزارع هذه المشاريع الارتجالية نجاحا ملحوظا نظرا للاقبال المتزايد، على انتاجها من البيض ود جاج اللحوم بل وتربيتها في المنازل .

ولا يزال المجال مفتوحا المام تسويق منتجاتها ولد خول منتجين جدد نظرا لاتساع اسواق البلاد وقد قدرت طلبات الاسواق المحلية من البيض بعشرة اضعاف الانتاج المحلي في ١٩٧٠ مما يضطر تجار البلاد الى استيراد هذا النقص الكبير من انتاج لبنان والسعودية واستراليك وجنوب افريقيا .

اما دجاج اللحوم فانها تعرض بحسب احتياجات البلاد الذاتية ولكنها في الاعياد ترتفع المحاجة اليها وتقل كفايتها مما يضطر الى الاستيراد من الدانمارك واستراليا وغيرها.

وسا يبشرُ في زيادة مساهمتها الاقتصادية مستقبلا أن أنشاء مزارعها في زيادة مستمرة . ( الجدول رقم - ٢ ٤ - ) •

(1)	197. 4 197	في سنتي	في البحرين	الدجاج ووزارعها	الجدول رقم ٢٦ عدد
-----	------------	---------	------------	-----------------	-------------------

,	۹٧٠		ነባኘ人
العدد	النـــوع	العدر	النوع
10	مزارع الدواجن انتال البيضيوما في الشتاء اجمالي عدد الدجاج عدد دجاج اللحوم عدد دجاج اللحوم	7	

(۱) دولة البحرين (وزارة الزراعةوالبلديات) (۱۹۷۰) ، احصاء قسم الانتاج الحيواني في ۹۷۰ 10 البديع .

, , , <u>,</u> , ,

الم من حيث توزيعها على منا لحق انتاجها ، فيوضعه الجدول رقم-٢٠ وشكل رقم -٢٥- المحدول رقم -٤٧ وشكل رقم -٢٥- الجدول رقم -٤٧ ورويع الدجلج عأنواعها على منا لحق البحرين في ١٩٧٠ (١)

المرر	النـــوع	المدليقةة
7 70 70	دجاج لحم دجاح لحم وبيض دجاع لحم وبيض دجاح ولحم	بلدیة المحرق قری داغرة الشئون القرویة بلدیة جد حفص مدینة عیســـی


ويتبين من الجدول عدم تشابه معلومات كل منطقة والذى ينعكس على هزلية دور حكومة المحرين تجاه الدواجن كما تبين تركز معظم الدواجن في القرى اذ ان جد حفص تدخل ضمن مفهوم القرى بالرغم من وجود مجلسها البلدى . كما أن احصاء الدواجن هذا اعتمد على التقديرات وعلى المعلومات الشفوية لا صحاب المزارع .

والخلاصة للانتان الحيواني في البحرين انهبجميع حيواناته في حالة عجز المام حاجية الاسواق المحلية التي تتزايد باسترار نظراً للتطور الحضارى للبلاد وزيادة سكانها هذا بالنسبة لحيوانات الالبان واللحوم ، الما الخيول فهي هنا تكفي لمتاللهات البلاد .

ويرجع هذا العجز الى عدة اسباب جاء ذكرها في دراسة كل حيوان على حدة ، وفيما يلي اجمالي لها:

- ۱ صغر حجم مساحة البحرين (۲۲۱ کم۲) ،بينما عدد سكانها كبير نسبيا (۲۱۲ الف نسمة في ۱۹۲۱) .
- ٢ عدم توفر العلف المزروع وصعوبة الاستيراد عن الخال لسد حاجة اى زيادة في عـــد د
   الحيوانات مع خلو البلاد من المراعي الغنية ، كما أن المساحة المزروعة بالبرسيم صغيرة .

<sup>(</sup>۱) دولة البحرين ( وزارة الزراعة والبلديات ) (۱۹۷۰)، احصاء قسم الانتاج الحيواني في ۱۹۷۰، البديع .



- عدم توفر الخبرة الحديثة في تربية الحيوانات وفي استغلال منتجاتها ، والذي يسود ها
   الان الطرق الارتجارية والمتخلفة هذا خاصة في الابقار والدواجن .
  - وحديد انواع الحيوانات وتصنيفها على مزارعها حسب الخرض من تربيتها كحيوانات اللحوم وحيوانات الالبان كل منها على حده .
- ه سو احوال الطقس . خاصة عنصرى الرطوبة والحرارة في معظم اشهر السنة وخاصة في الشهر الصيف والخريف .
- ٦- انتشار الامراض البيئية المعدية وكثرة الذباب والبعوض الذي يفتك بالحيوانات المام ضعف العناية البيطرية ، والذي يعكس ايضاد ور الدولة في هذا الانتاج الاقتصادي .

ونظرا لا همية الانتاج الحيواني في دعم اقتصاد البلاد ، والتقليل من اعتماده على الستيراد فلا بد من الاخذ بيده على المستويين الحكوي والسكاني لوضع هذا الانتاج في الاستيراد فلا بد من الاخذ بيده على المستويين الحكوي والسكاني لوضع هذا الانتاج في المكان المناسبله في الاقتصاد البحراني والذي سينتج عنه توفير كل او الجز الاكبر سين حاجة البلاد للحوم والالبان وغيرها ثم ضمان رفع المستوى الصحي للسكان حيث يصبحون في تادرين على شراء ما يحتاجون من اللحرم رئيرها ثم تقوية اقتصادها بتوفير النقد مقابل وقيف الاستيراد من الخارج بالاضافة الى دعم حرفة الجزارة والما لمين فيها والذين قدروا في ٧٠٠ بنحو ٢٠٠٠ عامل من البحرانيين والذين يعتمد ون حاليا في معظم حيواناتهم على ما يستورد ونه من المغارج وهو مهدد دائما بانقلاء تبعا للاحوال السياسية في الخليج وفي العالم والذي يعيش البحرانيون الان بعض مثلاهره خاصة على اثر الخلاف بين ايران والعراق والخلاف بين لعيش المرب عامة وايران على اثر الستيلائها على جزر ابو موسى وطنب الصفرى والكبرى في ديسمبر

# وللاخذ بيد هذا الانتاج الضرورى يقتى الباحث ما يأتي:

1- تطوير د وروسياسة الدولة تجاه هذا الانتاج خاصة في مجال خدماتها البيطرية العلاجية والوقائية ، وتقديمها للنصح والارشاد الاجباري لاصحاب المزارع والحظائر بواسط\_\_ة موظفيها المختصين وذوى الدراية ، مع اشرافها الصحي على الحظائر واماكن تربي\_ة الحيوانات . هذا بالإضافة الى ما تقوم به حاليا من دور بواسطة قسم البيطرة بوزارة للزراعة والبلديات .

- ٢- اقامة مركز للتلقيع الصناعي لجميع انواع حيوانات اللحوم والالبان والدواجن على ان يكون
   في موقع متوسط كالمنامة ليسهل للسكان وحيوانا تهم التعامل معه .

  - 3- اقامة مسلى ( مقصب ) آلي حديث لجميع البلاد وعلى ان يقام في العاصمة ومنه توزع خدمات الجزارة على جميع القرى والمدن في الدولة ، وان يلحق به مختبر لدراسة الامراض الحيوانية المحلية او الخارجية ومحاولة ايجاد طرق علاجها او الوقاية منها . وعلى ان ينظم هذا المسلخ ذبئ انواع الحيوانات ويركز على الذكور لزيادة التناسل والتكاثر من الإناث .
    - ه وضع نظام د قيق مستمر لا حما وتصنيف انواع الثروة الحيوانية واماكن تربيتها ومسا يستملك منها وما يستورد . . . . الئ .

ويلاحظ على هذه الاقتراحات انها في مجموعها تعالى مشاكل هذا الانتاج بجميسع اقسامه ، وقد تبين انه حتى كتابة هذه الاقتراحات لم يعمل بأى منها او ما يشابههسلا. ويرجع ذلك الى غياب دور الدولة في هذا الانتاج وكأنه نقطة الانطلاق لحل مشاكل الانتاج الحيواني وتنفيذ اقتراحات تطويره .

\*\*\*\*

المصرار المنافيل وصاعب المعط أولاً سده تاريخية المعط المعط المعط المعط المعادسا فتحن ولسي المعالدة والمسادة وا

يأتي انتاج وتكرير النفط على رأس الموارد الانتاجية في البحرين واهم ثرواتهـــــا الاقتصادية منذ بد استغلاله في سنة ١٩٣٣ ٠

وفي هذا الفصل دراسة لجميع جوانب هذه الثروة الطبيعية في هذه الدولة النفطيسة مما جعله من اهم فصول الرسالة.نظرا لتوفر جميع ما يحتاج اليه من مراجع ومصادر مكتوبة وشفويه. بالاضافة الى المعلومات من على طبيعة مؤسسات انتاج وتكرير النفط في جزيرتي المنامسة وسترة ، ثم معلومات المسئولين في شركة النفط واقسام وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرانية ، وقد اشترات الدة مذا الفي المرابة على المرابة على المرابة على المرابة على المرابة على المرابة على المرابة المرابة على المرابة المرابة على المرابة المرابة على المرابة المرابة المرابة على المرابة المرابة على المرابة على المرابة على المرابة على المرابة على المرابة المرابة على المرابة المرابة المرابة على ا

وقد اشتملت مادة هذا الفصل على دراسة تاريخية موجزة عن تطور اتفاقيات استفلال النفط ولشركاتها سوا التي استقرت او ما رحل عن البلاد ويلي ذلك دراسة لانتاج خلال النفط البحراني وتطوره ومركزه العاليي والعربي ، وتطور حفر آباره بانواعها ثم احتياط النفط الخام ومركزه في العالم العربي ، ويلي ذلك دراسة للفاز الطبيعي وتطور حفيل النفط الخام ومركزه في العالم العربي ، ويلي ذلك دراسة عن صناعة تكرير النفط في البحريل أباره وانتاجه واهميته ، كما يتضمن هذا الفصل دراسة عن صناعة تكرير النفط في البحريسن منذ سنة ١٩٣٦ حين انشا المصفاة والتي سارت نحو التطور والازدهار من حيث كمية الانتاج وتنويع الشتقات حتى اختلت مركزا اقليميا وعالميا مرموقا ،

وفي هذا الفصل دراسة لجميع آثار استغلاله وتصنيعه في البلاد على المستوى الحكومي والشعبي وذلك في النواحي الاجتماعية والحضارية والسياسية ثم الاقتصادية واخيرا دراسة مشاريع تنمية واقتراحات للباحث تهدف الى تصحيح بعض مساوى هذا الانتاج ووضع الشركسة المستغلة والتوسع في دراسة النفط كان ضروريا لما له من علاقة واثر على جميع وسائسسل الانتاج واوضاع البحرين الحضارية والسياسية ثم الاقتصادية و

وقد ترجمت معلومات هذا الفصل في عدد من الاشكال والصور في الجز \* الثانــــي من الرسالـــة •

## اولا : نبذة تاريخية : ــ

وقد نجع هولمز في حفراول بئر للبياه في سنة ١٩٢٤ ، وتلا ذلك حفر ١٩ بئسرا اخرى ، وترتبعلى نشاطه هذا عقده لاول اتفاق للتنقيب عن النفط في البحرين في سنة ١٩٢٥ وذلك المدة سنتين من هذا التاريخ و ويعتبر هذا الحق اقد م عقود استغلال للنفط التي عقدت في القطار الخليج العربي اى ان البحرين اصبحت تمثل حجر الزاوية (٢) عود ثبت لهولمز من نتائج الحفر ان النفط لاعمال البحث عن النفط في شرق الجزيرة العربية (٢) عود ثبت لهولمز من نتائج الحفر ان النفط يوجد بكميات تجارية كبيرة ، وقد اوضح ذلك في تقرير مع نصوص الامتياز وقد تلا ذلك ابحا ث عديدة لخبراء آخرين كبيرة ، من الدين ارساتهم النقابة الشرقية العامة للتأكد من ابحاثه ، وقسد اثبت عدم وجود النفط بكميات كبيرة وعلى ان التنقيب فيها يعتبر مفامة خاسرة وغير مضموني النتائج ما اضطر تلك النقابة الى عرض الامتياز للبيع على شركة شل والشركة الانجليزية الايرانيسه اللتين لم تقبلا الامتياز لارتباطهما باتفاقية الخط الامر التي عقدت في سنة ١٩٢٨ بين المساهمين

<sup>(</sup>I) BEL GRAVE, J. H. D. ( 1970 ), P 4I .

<sup>(2)</sup> WAYNEMA, N. (1958), The Doveils, London, P 183 .

في شركة نفط العراق بحيث لا ينفرد احدهم في محاولة للحصول على امتياز للبحث او التنقيب او استغلال النفط في اراضي الامبراطورية المثمانية ، ومن ضمنها جميع سواحل الجزيرة العربية المطلة على الخليج العربي حتى مديثة العقبة في شمال العقبة فيما عدا الكويت (١) • ولذ لك عرضت الشركة الشرقية حق الامتياز للبيع على شركة ستاندرد اوبل اف نيو جيرسي الامريكيسة ، ولكنها عدلت عنه لاسباب منها بعد موقع البحرين عن امريكا والاسواق الهامة للنفط ثم عسد م تأكدها من وجود النفط في البحرين وخوفها من معارضة بريظانيا لهذا الامتياز •

وكاد حق المتياز هولمزان ينتهي لولا سرعة قبول شركة الخليح الشرقيسية الامريكية The Mastern Gulf Co. المتياز قبل نهايته باسبوع واحد وذلك في المريكية The Mastern Gulf Co. المتياز قبل نهايته باسبوع واحد وذلك في المركات السركات المسلمة المركات المسلمة على اساسها تقريرا مشجعا و وفجأة تظهر مشكلة جديدة حين تبين انها احدى الشركات المساهمة في شركة النفط التركية والمستركة في اتفاقية الخط الاحمر وبالتالي سجت اتفاقها وباعته لشركية متاندرد اويل اف كاليفورنيا . الفاقية الخط الاحمر وبالتالي سجت اتفاقها وباعته لشركية مقابل و المنافر وذلك في المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المنافر ولار وذلك في ١٩٢٨/١٢/١٧ أي بعد سنة من قبول شركة الخليج لحقوق مقابل و ألف ولار وذلك في ١٩٢٨/١٢/١٧ أي بعد سنة من قبول شركة الخليج لحقوق الامتياز (٢) وسوكال هذه تتكون من مجموعة شركات فريق روكفار والتي لم تمارس التنقيب خارج الولايات المتحدة المنوبقبل ، لهذا كانت البحرين اول بلد تمارس فيها نشاطها النقطي الخارجيي بل كان امتيازها هذا اول امتياز نجح لشركة امريكية في العالم المربي مما جعل البحرين ركيسيزة اساسية لنشاط الشركات الامريكية في البحث عن النقط والساسية لنشاط الشركات الامريكية في البحث عن النقط والماسية لنشاط الشركات الامريكية في البحث عن النقط والمسية لنشاط الشركات الامريكية في البحث عن النقط والمسية لنشاط الشركات الامريكية في البحث عن النقط والمسية لنشاط الشركات الامريكية في المعادي والمناسية لنشاط الشركات الامريكية في المعاد والمناس المستون النقط والمناس المناس 
وقد أصبح من الموكد أن رجال النفط الأمريكيين قد حالفهم النجاح في هذا الجزئ من آسيا والذى شجعهم على التنقيب في الأراضي المجاورة وخاصة في يابسة المملكة العربيشنية السعودية •

<sup>(</sup>I) ISSAWN. C, AND YEGNCN, M. (1962), - The Ecomomist of middle East Oil, London, PP. 29 - 30 .

<sup>(2)</sup> ISSAWN, C, AND YEGNCN, M. (1962), P. 32.

It was home that American oil Men were first successful in this part of Asia , Asucces which Encouraged them to press onto atrimpheent conclusation on the nieghbouring main land of saude Arabice (I)

ومن هنا بدأت سوكال في معارسة حقها في التنقيب وفجأة تواجهها معارضة بريطانيسا كمسئولة عن الشيون الخارجية والنفطية البحرانية على اساس المعاهدة التي عقدت بينهمسا سنة ١٩١٤ والتي بموجبها لا يحق لامير البحرين عقد اى اتفاق للنفط دون الرجوع الى لندن (١) وقد ادى هذا الى تدخل الحكومية الامريكية لحل هذه المشكلة • وقد كان بحق اول اصطدام بين حكومة بريطانيا كقوة تسيطر سياسيا على البحرين وحكومة الولايات المتحدة كقوة عسكريسية واقتصادية عظيمة بعيدة عن السيطرة السياسية في المنطقة آنذاك • وفي نهاية الصدام كان النجاح حليف حكومة الولايات المتحدة على حساب مصالح وتسلط بريطانيا في المنطقة والتي كان نصيبها خليف حكومة الولايات المتحدة على حساب مصالح وتسلط بريطانيا في المنطقة والتي كان نصيبها خليف الصراع بعد ان رفعت امريكا شعار حرية المنافسة الاقتصادية بينهما •

وقد انتهى هذا الصدام باتفاقهما على النقاط التالية :\_

- ان يكون لرعايا بريطانيا ودول الكومنولث اغلبية وظائف بابكو ، ويتحقق ذلك بوجود رقابـة
   بريطانية على وظائفها ( وقد بدأ هذا الشرط يفقذ اهميته بعيد سياسة بحرنة الوظائف)
- ت ان هذا الصراع اصبح درسا لجميع حالات الصراع بين امريكا وبريطانيا ، ومن اهم نتائجـه
  ان استغلال معظم نفط الخليج اصبح في يد شركات النفط الامريكية المعثلة في :بابكــو
  ارامكو ،الكونتنتال ، فصف اسهم شركة نفط الكويت المحدودة ، واصبحت البحرين فـــي

<sup>(</sup>I) OMAF, ( 1951 ) welles of power , London 89.

<sup>(2)</sup> ISSAWI, C, AND YEGNON, M. (1962), P. 32.

سنة ١٩٣٧ تمثل جزاً من ٨ر١١٪ من موارد النفط في الشرق الاوسط الذي يخضع للشرك ـــات الامريكية (١) ، ولم يكن قد بدأ في تلك السنة استغلال النفط في اى قطر من الاقطار العربية في الخليج •

وقد نبين ان اتفاق ـ بابكو ـ مع حكومة البحرين عن نوع الامتيازات حيث تقوم بابكو بممارسة حقها المطلق في عمليات النفط في البحرين ، بينما يقتصر حكومة البحرين على الاشراف العام ف ـ ـ ـ عليات النفط العاملة في الشرق الاوسط وامريكا اطار قوانينها المحلية • وهذا ما ينطبق على معظم شركات النفط العاملة في الشرق الاوسط وامريكا اللاتينية وافريقيا (٢) •

وعلى اثر الانتهائمن مشكلة سوكال مغيريطانيا ،بدأت بابكو تعارس عمليات الحفر التجريبي برأس عالى قدره ١٠٠٠ ألف دولار (٣) • وقد اختارت منطقة جبل الدخان (شكل رقم ٢٠٠ لاعطالها هذه وكان ذلك في اكتوبرسنة ١٩٣١ •

وفي ٣١ طيوسنة ١٩٣٢ تم اكتشاف اول مصيدة للنفط بكيات تجارية بعد حفر اول بئر في المنطقة (الصورة رقم - ٢١ - )، وكان معدل انتاجها اليومي ٩٦٠٠ برميل (٤)، وعلى السر ذلك سارعت بابكو بطلبها لتعديد موقع المساحة التي ينص عليها الامتياز وقد رها ١٠٠ ألف فسدان امريكي على يابس البحرين ثم تاكيد مدته وهي ٥٥ سنة من تاريخ ديسمبر سنة ١٩٣٤ ( الشهسر الذي بدأ فيه الانتاج التجاري ) كما نص على ان تدفع بابكو رسما على الطن الخام قد ره ٣٥٠ فلسا (٣٥ قرشا مصريا آنذاك) ، وعلى ان لايقل مجموع العائدات السنوية عن ٢٥٠٠ دينارا بحرانيسا (٣٥ قرشا مصريا آنذاك) ، وفي يونيه سنة ١٩٤٠ اجرى تعديل آخر على الامتياز بحيث شمسل

<sup>(</sup>I) ISSAWI, CAND YEGNCN, M. (1962) P. 32.

<sup>(</sup>٢) محمود امين (١٩٦٨) ، البترول اقتصاديات موارده ، القاهرة ، ص١٧٧

<sup>(</sup>٣) محمود امين ٠ (١٩٦٨) ، ص ٢٠٤٠

<sup>(</sup>٤) لقد اقيم عنده نصب تذكارى لانه يمثل حدث عظيم في البحرين ولانه اول بئر للنفط في الاقطار العربية في الخليج •

اراضي ومياه دولة البحرين الاقليمية ( فيما عدا الهلك الامير الخاصة ) وعدد الاتفاق لمدة ٢٠٠٠ما م بدلا من ٥٥ عاما على ان ينتهي في سنة ٢٠٠٠م، ثم زيادة اجمالي المائدات السنوية السبي . ٢٠٠٠م م ١٠٠٠م م ١٢٥٠٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠٠٠ م ١٢٥٠٠٠ م ١٢٥٠٠٠ م ١٢٥٠٠٠ م ١٢٥٠٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٥٠٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٥٠٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١١٠٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١١٠٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥٠٠ م ١٢٥٠ م ١٢٠٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥ م ١٢٥٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥ م ١٢٥٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥ م ١٢٥٠ م ١٢٥ م ١٢٥٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥ م ١٢٥ م ١٢٥ م ١٢٥٠ م ١٢٥ م ١٢٥ م ١٢٥٠ م ١٢٥ م ١٢٥ م ١٢٥٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥ م ١٢٥ م ١٢٥٠ م ١١٥٠ م ١٢٠ م ١٢٥ م ١٢٥ م ١٢٥٠ م ١٢٥٠ م ١٢٥ م ١٢٥٠ م ١٢٥ م ١٢٠٠ م ١٢٥ م ١٢٥ م ١٢٥ م ١٢٠ م ١٢٥ م ١٢٠٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠٠ م ١٢٥٠ م ١١٠ م ١٢٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠ م ١٢٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠ م ١٢٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠٠ م ١

وقد تلا ذلك تعديلات عديدة شريطة موافقة حاكم البحرين وبريطانيا مقدما • وفيما يلي عرض موجز لاهم التعديلات والاتفاقيات التالية للاتفاق الاساسى :\_

- ا سنة ١٩٣٤ وسعت بابكو مساحة الاتفاقية الاولى الى ١٠٠ ألف فدان ولمدة ١٠٠ سنة مقابل زيادة العائدات الى ٣٥٠ فلس على الطن الواحد ، وان لا يقل مجموعها السنوى عن ٢٠٠٠ دينارا (١) ٠
- ١٩٤٢ ثم تعديل اخر ،اصبح يسمح بموجبه "لبابلكو" ان توسع مساحة الامتياز مقابل د فع مبلغ ٤٠٠ ألف دينارا مقد ما وعلى ان يرفع الى ٩٠ ألف دينارا خلال الخمسس شعرة سنة التي تلي سنة ١٩٤٢ ، وان يصبح ٥ (٢٢ ألف دينارا اذ اكتشف النفط فسي المناطق الجديدة وعلى ان يخفض المبلغ الى ١٢٥ ألف ثم الى ٥ (٢٢ ألف دينسارا بالترتيب ٠
  - س اتفاق سنة ١٩٥٠ لم ويسمى "باتفاق العائدات " وينع على زيادة الضريبة الى دينار واحد على الطن الخام •
- اتفاقیة دیسبرسنة ۱۹۰۲: وتنصعلی تنظیم عائدات النقطبین الشرکة ودولة البحرین بحیث یصبح لحکومة البحرین حق المنصفة فی العائدات اسوة بالسعودیة والکویست والعراق ، وان یجدد الامتیاز لمدة ۲۰ سنة اخری یضاف الیها عسنوات اخری تتیجیة لتوقف الانتاج خلال سنوات الحرب العالمیة الثانیة ای ان الامتیاز سینتهی سنة ۲۰۲٤
  - ٥ اتفاقية سنة ١٩٦٥ وهي خاصة بمايسمى تنفيق الربع ومقداره ٥ ١٢٪ من اجمالي

<sup>(</sup>I) ISSAWI, AND YEGNCN , M. (1962 ) P . 32

<sup>(2)</sup> ISSAWI, AND YEGNON, M. (1962) P. 33

قيمة الانتاج على اساس الاسعار المعلنة مقابل حق الشركة في ان تقوم بخصصات بنسبة ٥٨٪ من الاسعار المعلنة سنة ١٩٦٦ • وبالنسبة للسنوات التالية يتفق عليها فيط بعد (١) •

آ عقد اتفاق آخراصبح لبابكوبموجبه حق التنقيب في جزيرة ام النعسان.
 احدى املاك امير البلاد الخاصة •

اما موقف شعب البحرين (البحرانيين) من هذه الاتفاقيات والتعديلات ومن شركة بابكو فقد كان من اكبر المشاكل التي واجهت بابكوحيث صعب عليها كسب صداقة وحسن معاملة البحرانيين الذين لا زالوا ينظرون اليها كشركة احتكارية ومثلة للنظام الاستغلالي الامريكي والبريطاني في المدهم ، وزاد من هذه المشكلة كشفهم لاسرار اتفاقيات النفط وتعديلاتها المجحفة بحق الشعب البحراني في خيرات بلادهم على الرغم من اثار بابكو الاقتصادية والحضارية على السكان وحكومتهم الماعن الاتفاقيات النفطية الاخرى والتي عقدت خارج نطاق شركة بابكو معشركات نفطيسة اخرى فتشمل عدة اتفاقيات متباينة في الهذف والعمل والمكان كما يأتي :\_

ولا : \_ اتفاق شركة الكوئتنتال للنفط : CONTINENTAL OIL CO. LTO.

وتتكون هذه الشركة من المشركة كونتنتال للزيت و بير المندمجة معشرك والمندمجة معشرك والمندمجة بير الويل ميدل ايست و بير الويل المندوب والمندوب والمندو

<sup>(</sup>۱) محمود امین (۱۹۲۸) ، ص ۱۸۱۰


<sup>(</sup>٢) هذه الشركة مشاركة لشركة المناصفة . Union oil co . of California بالمناصفة .

المنامة حيث مياه الرصيف القارى وما فيها من الفستوت ،ثم جزر حوار ومياهها الاقليمية وقد بدأت الشركة اعمالها في سنة ١٩٦٦ بعمليات المسح حال التصديق على الاتفاقية اما مسح المياه الضحلة ومجموعة جزر حوار فقد وضعت لها برنامجا بدأته في اوائل سنة ١٩٦٦ وقد انتهت جميع محاولات واعمال هذه الشركة على يابس ومياه امتيازها بالفشل مما اكد نتائج ابحاث بابكو السابقة لها في هذه المناطق وقد قررت شركة الكونتنتال فسخ عقدها معدولة البحريسان وانها اعمالها وعلى اثر ذلك انتقلت نهائيا للتنقيب في اراضي قطر ومياهها الاقليمية حيست حالفها هناك النجاح و

قانيا : ـ اتفاقية مرور وتكرير النفط السعودي : ـ

عقدت هذه الاتفاقية بين شركتي بأبكو وارامكو التابعتين لموسسة كالتكس الامريكية ، على اساس توفير حاجة مصنع التكرير في البحرين من خام النفط السعودى ( غ ) بالاضافة الى الخام البحراني ( ال اللاضافة الى الخام البحراني ( ال اللاضافة الى الخام البحراني ( اللاضافة الى الخام البحراني السعودى منذ سنة ١٩٣٨ بواسطة ناقلات النفط من مينا وأستنورة الى مينا والصليبية البحراني الول مينا والمنادل ومنها ينقل بالانابيب الى مصفاة النفط ( اول مينا والتعودى ينقل البحرين ) بواسطة الصنادل ومنها ينقل بالانابيب الى مصفاة النفط واستمر الخام السعودى ينقل اليه بهذه الطريقة حتى تم انشا خط من الانابيب في سنة ١٩٤٥ والذى عرف باسم ( الله وله بين بدايت والذى عرف باسم ( نصفه تحت الما ) وقد كان لغاية سنة ١٩٥١ اطول خط بحرى في العالم وتبلغ طاقته اليومية ١٨٠ الف برميل وتبلغ طاقته اليومية ١٨٠ الف برميل و

وقد تم هذا الاتفاق مقابل دفع مبلغ ۱۰ ألف دیناربحراني تدفعها بابکو لحکوم\_\_\_\_ البحرین وفي سنة ۱۹۱۵ عدل هذا الاتفاق علی ان تصبح الضرببة % سنت علی کل برمیل (۱) (۱) CALTER and the story of the netroleum.U.S.A,P.35 (undated ... لقد انتهی العمل في خطالتابلاین في سنة ۱۹۰۰ وطوله ۲۰۱۳ کم وسعته ۳۱/۳۰ بوصه ... وبتکلفة اجمالية قدرها ۲۰۰ مليون دولار وسعد صبحی عدالحکيم واخرون (۱۹۱۳) عص ۳۱۷ ...



شكل رفتم. ٢٥٠ منتآت النفط في جزر البحرين.

مستورد ويكرر في مصفاة البحرين (١) ، بالإضافة الى انه عمل على زيادة عدد العاملين من البحرانيين في مصنع التكرير وبالتالي زيادة دخل البلاد غير المنظور من مرتبات هو "لا .

ثالثا: ـ اتفاقية حقل ابو سعفه: ـ ـ

عقدت بين دولتي البحرين والسعودية في سنة ١٩٥٨ ، وهي خاصة باستغلال نفط حقل ابوسعفه البحرى الواقع في المنطقة السداسية من الحدود البحرية بينهما والواقعة في شمال غرب جزيرة المحرق وفي سنة ١٩٦٥ توصلت الدولتان الى اتفاق ينص على ان تتقاسم الدولتان عائدات هذا الحقل مناصفة اى ٢٥٪ للبحرين و ٢٥٪ للسعودية ثم ٥٠٪ لشركة ارامكو المستغلة له وكان قد اكتشف النفط فيه سنة ١٩٦٦ ولكن انتاجه التجارى قد بدأ في سنة ١٩٦٦ بمعدل يومي قسدره ٢٠ ألف برميل وبالتالي زيادة دخل البحرين من عائدات النفط وبهما اثبتت الايام انه سيكسون له اثر كبيريفوق في عائداته عائدات النفط بالرغم من ان جميع عمالته من السعوديين وادارته مسن اختصاص شركة ارامكو كما اتفق على ذلك بين الدولتين و

رابعا: \_ الاتفاق مع الشركات اليابانية: \_

لقد اتفقت حكومة البحرين في سنة ١٩٧٠ مع اتحاد من خمس شركات يابانية على منحه سما مساحته ٣٥ ألف كم٢ هي نفس المساحة التي كانت قد منحت لشركة الكونتئنتال بالاضافة السم منطقة جزر حوار على ان تنال البحرين مقد ما مبلغا قدره ١٦٥ مليون دولار ثم مليون اخر على اثسر اكتشاف النفط بكميات تجارية وان تزيد نسبة عائد اتها من ١٢٥ ٪ الى ١٦٥ ٪ على ان تكون مدة الاتفاقية ٣٥ سنة وان تتكون شركة بحرانية للزيت لتساهم مع الشركات اليابانية (٢) وقد حلست محل هذه الشركات الجيرا شركة سوبيدير للنفط الامريكية والتي بدأت اعمال البحث والتنقيب فسي ما المناطق البحرية في مياه جزيرة المحرق ٠

اما عن تطور اعمال ونشاط بابكو في البحرين فقد مر فيما بعد اكتشاف النفط في سنة ١٩٣٢ بخطوات انمائية ومشاكل متعددة ادت الى تغيير وضع بابكو الاصلي • فعلى اثر اكتشاف النفط واجهتها مشكلة لتسويق انتاجها اذكان ينقص تلك الشركة الخبرة في التعامل مع اسواق النفط العالمية بل انه

<sup>(</sup>I) ISSAWI, C. AND YEGNCN , M. (1962) 'P. 33 .

<sup>-</sup> HORN, J.H. (1962) foil Companies and Government London . 60

<sup>(2)</sup> The Economist intelligence Unit (1970):
No. 4, P. 19.

لم يكن لها اسواق قطعيا • وكان عليها ان تتعاون مع شركة نفطية او تجارية لها مقدرة وخبرة في التسويق مثل شركة ستاندرد اويل اف تكساس تكساسكو " Standard of Texas والتي اصبحت شريكة في بابكو على اساس مناصفتها في اسهمها ورأس ما لها وعلى اساس مناصفة شركة سوكال لهسده الشركة في اسواقها (۱) • وقد تأسست شركة جديدة منهما وهي موسسة كالتكس ( كالسيستكس) في يوليه سنة ١٩٣٦ وعلى ان تضم كالتكس عدة شركات فرعية للتنقيب والتسويق واخرى للتكريسسر او التسويق معا •

وتمثل هذه المشاركة اكبر تطور في تاريخ اكتشاف واستغلال وتكرير النفط البحراني وفسي منطقة الخليج العربي خاصة في السعودية بعد ان منحت هذه الموسسة حق التنقيب عن النفط في اراضيها وتصنيع وتسوي ق منتجاته في اسواقها •

وهكذا سلكت بابكو طريق النمو والتطور ثم الازد هار بعد ان توفر لها رأس المال ، اذ بلغ رأس مألها في سنة ١٩٢٦ مليون دولار ثم اصبح في سنة ١٩٤٩ كان ١٠٠٤ مليون دولار ثم اصبح في سنة ١٩٥٩ ١٠٠٠ مليون دولار وهو مجموع رساميلها في الاستخراج والتكرير والنقل والتسويق والسكن وغيرها (٢) ويضاف الى توفر رأس المال لها عدة عوامل طبيعية وبشرية اهمها مايلي :

- ١ موقع البحرين البحرى (٣) الذى سهل نقل النفط ومشتقاته بواسطة النقل البحرى الرخيس دون الحاجة الى وجود نظام معقد وطويل من الانابيب ،كذلك وقوعها في وسط منطقة استراتيجية من الدرجة الاولى بالنسبة لدول المعسكرين الغربي والشرقي معا جعلها محط انظار بريطانيا خاصة بعد استغلال نفطها وانشاء مصانعها ، فاصبحت مصدرا لوقو د جيوشها وقواعدها العسكرية في وقت كانست الحرب العالمية الثانية على الابواب سنسة (١٩٣٩) وهذا يوريد النشأة العسكرية لمصفاة البحرين والتي على اساسها تحت وازد هرت مما ادى الى تعرضها للفارات الابطالية من الصوطل ٠
- الحين نفط البحرين من حقل واحد لا غير يحتل وسط جزيرة المنامة في منطقة سهلية وقريبة جدا من مياه الخليج ( ٨ / ١ / ١ كم ) ، وقد ادى هذا الى سهولة مد شبكة انابيب تصل بين ابار ومحطات التجميع ثم سهولة مد طرق السيارات لتصل بين منشآت الحقل وفي شمال الحقل تقعمناطق التركز السكانية التي تمثل بسكانها البحرانيين المصدر الرئيسي لعمالته

<sup>(</sup>L) ISSAWI, C. AND YEGNCN, M.(1962) P. 33 (1)

<sup>(2)</sup> ISSAWI, C. AND YEGNCN, M.(1962( P. 48

<sup>(</sup>٣) بالتفصيل في الفصل الاول - الباب الاول •

والذين اثبتوا جدارتهم في جميع اعمال النفط هنا ، وقد بلغ اجمالي عدد هم في سنة ١٩٧٠ والذين اثبتوا عدد هم في سنة ١٩٧٠ موظف وعسامل يتبعون اتحاد عمال خاص بهم ٠

- ٣ ان في البلاد مكاتب وموسسات نفطية لعدد من الشركات العالمية العاملة في مياه
   واقطار الخليج معا يسهل على بابكو الاتصال بها والتعامل معها باقل تكلفة ٠
  - توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وطرق السيارات في الداخل بالاضافـة
     الى موانئها ومطارها الدولي لاتصالها بالخارج (١)
- الاعفا ال الجمركية والتسهيلات الادارية والمالية الاخرى من حكومة البحرين لشركة بابكو
   حسب ما نصت عليه مجموعة الاتفاقيات بينهما •
- ٦ قرب البحرين من مناطق ومصادر الايدى العاملة الفنية الرخيصة في الهند والباكستان والعراق وايران
  - ٧ قربها من الشاطي الشرقي للسعودية ساعد على تشجيع مد خطي انابيب النفط السعودية (١٩٤٥ ١٩٥١) الى البحرين ، مما ادى الى زيادة طاقة مصفاة نفطها وعمالتها وبالتالى دخل البلاد •
- ٨ فقر بلدان الهند والباكستان ثم شرق افريقيا وجنوب الجزيرة العربية القريبة من البحرين
   من النفط معا جعلها سوقا مفتوحة وسهلة لموسسة كالتكس٠

ثانيا / حقل النفط:

يحتل حقل النفط وسط جزيرة المنامة (الشكل رقم ـ ٥٥ ـ) وهو يقع جيولو جيسا ضمن حقول حوض الخليج العربي وهو الوحدة الجيولوجية الكبرى التي يضم تركيبها اراضي حقول نفط الامارات العربية والكويت والسعودية والمحايدة ثم ايران (٢) اما بالنسبة للوطن العربي فانه يقع على الاطراف الشرقية للجناح العربي من حوض الدُليج العدني النفطي •

وحقل البحرين حقل برى داخلي على عكس حقل ابوسعفه اوالسقانيه البحريان. خاصة بعد ما ثبت انه لغاية سنة ١٩٧١ لا يوجد في مياه البحرين الاقليمية اى امل في وجود الحقول البحرية او ما يسمى بالحقول اللامفيبية Lamefebi التي تمتد تحت البروالبحرمعاً الم

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ قسم النقل البحرى والجوى \_ الباب الأول.

<sup>(</sup>٢) جمال حمدان (١٩٦٤) ، بترول المرب ـ دراسة في الجغرافيا البشرية ، القاهرة ، من ٢١٠

<sup>(</sup>٣) جمال حمدان ( ١٩٦٤ ) ، ص ٢١.

ويطلق على حقل البحرين عدة اسما اهمها : حقل عوالي ، حقل جبل الدخسان حقل البحرين • ويقسم الى ثلاثة اقسام حسب تقسيم بابكو : (١) قسم جبل الدخان : ويحتل وسطه وجنوبه • (٢) قسم ستره : ويحتل شرقيه • (٣) قسم عوالي : ويحتل شماليه •

ويتخذ ظاهر الحقل الشكل البيضاوى ، ويكاد ينطبق على اراضي الهضبة الوسطي في جزيرة المنامة • بمعتى انه يقع جنوب وغرب وشرق مدينة عوالى (١) المركز الادارى والسكن لشركة بابكو • ويدخل حقل البحرين حسب تقسيمات الوطن العربي في المتطق ذات الامكانيات الكبيرة اى مناطق الدرجة الاولى لاحتطلات وجود النفط والتي يبلغ اجمالي مساحتها الامليون لم ان اكتشافه في سنة ١٩٣١ جعل البحرين ثالثة الاقطار العربية المستغلة لنفطها بعسد مصر والعراق من حيث تاريخ الاكتشاف ف

تركبه الجيولوجيسي : نظرا لصفر حجم الحقل ومساحته الظاهرية فان التركيب الجيولوجي الطبقاته تتصف بالبساطة مثله في ذلك مثل التركيب الجيولوجي العام لجزيرة المنامة حيث يوجد الحقل (٣) وتركيبه الجيولوجي (٤) ظاهر للعيان حيث يجد الانسان نفسه الهم التسواطولي بسيط يقيّ اسفله طبقات الحقل الحاملة للنفط والفاز • ويتكون سطح هذا الحقسل من تكوينات اصل جيرى ترسيت فوق اراضي الحقل وتنخذ بقاياها شكل الصخور الحادة وهسي التي تعطي الى حد ما الشكل العام للحقول •

اما في اسفلها فقد وجد ان سطح جزيرة المنامة في معظم اتجاهاته تشغله منخفضات متقطعة تعلوالي ما فوق سطح مياه الخليج ،ولكنها تقع تحت مستوى الالتواء السابق •

والطبقات الحاملة للنفط طبقات متوافقة تقع في قيود يعود تاريخها الى منتصاله العصر الطباشيرى وقد ميزت الابحاث بين اربعة منها تمييزا واضحا من حيث تركيبها النفط الجيولوجي وكمية احتياطيها من النفط وانتاجها من الفاز وبالتالي مقدرتها الانتاجية للنفط ويبلغ مجموع سمك هذه الطبقات الاربعة نحو ١٥٠ مترا ، بينط تقع على عمق يتراوح ما بين ٥٤٠ ـ ١٤١٠ مترا من سطح الارض وهذا يعكس مقد ارعمق آبار النفط والفلساز الطبيعي وفيما يلى اهم طبقات حقل نفط البحرين :

الطبقة الأولــــى : وهي احدى الطبقتين الرئيسيتين في الانتاج الحالي ،وترجع الى

<sup>(</sup>١) سميت عوالي لانها تقع في وسط الهضبة الوسطى وعلى تل مرتفع بالنسبة لما يحيطه من اراضي

<sup>(</sup>٢) عبده شطا ( ١٩٦٤) ، الثروة المعدنية في الوطن العربي ، القاهرة ، ص٠٦٩

<sup>(</sup>٣) بالتفصيل في الفصل انتاني \_ التركيب الجيولوجي \_ الباب الاول •

<sup>(</sup>٤) شركة نفط البحرين المحدودة \_ من ملفات القسم الجيولوجي الخاصة •

تكوينات العصر الكريتاسي ، وعمق آبارها ما بين ٥٤٠ ـ ١٩٠ مترا من سطح الحقل ،وقـوة د فع نفطها ١٢٠٠

الطبقة الثانية : \_ وترجع تكويناتها ايضا الى العصر الكلسي • وهي الطبقة المنتجة الرئيسيــة

الثانية وآبارها في نفس مستوى اعماق آبار الاولى ، ولكنها اكثر الطبقات في احتياطي نفطها •

وتتعرض صخور هذه الطبقة لكثير من الانكسارات وهي مكونة من الجير الناعم كثير المسام

نسبة ۲۰٪ ـ ۲۰٪، ومعدل سمك تكويناتها هذه ٣٣ مترا •

الطبقة الثالثة : \_ وهي طبقة ذات انتاج فقير غير ذى قيمة في انتاج الحقل الحالى •

الطبقة الرابعة : وتتبع تكويناتها العصر الجوراسي ،اى انها من تكوينات الحجر الجيرى السميك والتكوينات الرملية الحبيبية المتواصلة والتي تمتد بمعدل ٣٦ مترا اسفل الطبقة الثانية ، وتحصر هذه التكوينات فيما بينها قطاعين يحتويان على الفاز الطبيعي فقط ، ثم طبقتين غازيتن كبيرتين محدبتين بينما يقع في اسفلها طبقة من تكوينات نفطية رخيصة مما جعلها افقر الطبقات الاربعة في انتاج النفط والعكس صحيح في انتاجها للفاز الطبيعي ولا ينسى دورها الفعال في ضخ خام الطبقات الثلاثة المنتجة للنفط خاصة الطبقة الثانية ، حيث يستخدم غازها في حقن آبار النفط لاحداث ضغط صناعي يساعد على ضخ النفط بدون طلمهات (الصورة رقم - ٢٨ - ) • ويدخسل انتاج النفط بهذه الطربقة ضمن طرف الانتاج القانونية كما هو متبع في حالة عدم توفر الغاز ، وتوفر الغاز في تلك الطبقة يغني الشركة عن انشا شبكة من الانابيب التوزيعية على آبار النفسط ذات الضغط المنخفض • وقد اتبعت بابكو هذه الطربقة منذ ١٤ سنة •

وقد اكتشفت الطبقة الرابعة هذه في موسم حفر ١٩٣٨/١٩٣٧، كما انه بلغ مجموع ما سحب منها في اليوم الواحد من الفاز الطبيعي في سنة ١٩٧٠ ٣٥ مليون متر مكعب تستخسرج من آبار يصل عمقها الى ١٤١٠ مترا ٠، بينما عمق آبار الطبقة الثالثة يصل الى اقصاه السي ١٩٠ مترا (٢)

ثالثا / انتاج خام النفيط: \_\_\_\_

يعتبر انتاج خام النفط البحراني على رأس مناطق انتاج النفط في الخليج العربيي

<sup>(</sup>۱) محمود امین (۱۹۶۸)، ص ه٤٠

<sup>(</sup>٢) شركة نفط البحرين المحدودة ـ من مجموعة تقاريرها السنوية المرفوعة الى دولة البحرين.

من حيث قدمه ومساهمه الاقتصادية في المنطقة ، بل ويعتبر من اكثرها في كميته بالنسبية لمساحة دولة البحرين (١٦١ كم٢) • وإذا ما قورنت باجطلي ارقام الانتاج في منطقة الخلييج فانه يحتل اخر مرتبة واقل معدل بين الانتاج في تلك الاقطار والتي متصف بمعسدلات انتاجية عملاقة ، كما يمتأز انتاج النفط البحراني على انتاج معظم الاقطار العربية على انه بدئ في استغلاله بعد اكتشافه مباشرة بالرغم من أن انتاجه كان بكمية محدودة •

وقد تطور انتاج نفط البحرين منذ بد اكتشافه ضمن برنامج تطويرى تتبعه بابكو ودون تدخل حكومة البحرين ويتم ذلك بتحسين معدلات انتاج الابار بتعميقها لايجاد طبقة نفطيه اغنى ، وتطوير محطات التجمع الستة (التي يجرى فيها عمليات فصل المياه والفازات العالقية بالمنام والتي تبلغ مساحتها طبين ١٥٠٪ ــ ر٧٪ اى بمعدل ٢٦٣٣ برميل يوميا ) •

كما تقوم بابكو بتطوير وسائل وطرق شحن النفط في مينا ستره وخزاناتها حيث تزود جميع هذه المراحل باحدث الالات والوسائل • ويضاف الى هذا حفر ابار المياه لغرض مراقبة احسوال الضغط والخصائص المائية والنفطية الاخرى • كل هذه التحسينات تطلبتها احتياجات اسواق الشركة وظروف منطقة الخليج والظروف المالمية • ويلاحظ على انتاج خام النفط البحرانسي النقاط التاليه :\_

- انه يحتل المركز قبل الاخيربين الدول العربية المنتجة للنفط وذلك قبل انتاج المغرب،
   كما انه يمثل ثالث الاكتشافات النفطية وفي استغلالها بين مجموع الدول العربية (بعد مصر والعراق) كما انه الرابع في الشرق الاوسط بعد (مصر والعراق وايران) •
   ان انتاجه يأتي من حقل واحد هو حقل البحرين الواقع في جزيرة المنامة
  - ان معد لات الزيادة السنوية واليومية في الانتاج بطيئة جدا لا تتعدا نسبة ٢٠٪ واحيانا
     تنخفض بمعدل ٢ / عن السنة السابقة •
  - ٤ \_ انه لا يصدر خاما بل يصدر على شكل مشتقات مكررة منذ انشاء معمل التكرير في سنة ١٩٣٦.
    - ٥ انه يزود البحرين بحاجتها الذاتية من الوقود ،مع وجود فائض كبير للتصدير •
  - ١ ــ انه يعتمد على احتياطي قزمي بالنسبة لارقام الاحتياطي في الاقطار العربية الاخرى •
     مما يهدد بسرعة النقاذ والتوقف حيث قدر الاحتياطي بحوالي ٢٧٢٢ مليون طن •
  - ١ يتصف بانخفاض تكلفة الانتاج اذا ما قورن بالتكلفة بالبلدان الاخرى فبينما بلغت تكلفة البرميل البحراني في سنة ١٩٤٥ ( ٨ سنتات ) كانت في السعودية ( ٢٢ سنتا ) وفي الكوبت (١٥ سنتا ) (١) ويرجع ذلك الى توفر المميزات السابقة (الجدول ٤٨)

<sup>(</sup>I) ISSAWI, C. And YEGNCN, M. (1962)'P, 89.

الجدول رقم - ٤٨ - معدل تكلفة انتاج البرميل الخام في عدة بلدان بالمقارنة مع البحرين في سنة ١٩٦٤ (١).


-	البحرين	الكويت	السعودية	فنزويلا	الولايات المتحدة	القطر
	٥٠٠١	۳۴را ۱	۸ر۲۱	۲۰ره۳	۰۷٫۷۷	ا لتكلفةبا لقرش المصري

ان انتاج النفط الخام البحراني يتأثر بالظروف النفطية والسياسية في منطقة الشرق الاوسط كالاكتشافات النفطية في ابو ظبي وعمان وغيرها واحداث الحرب العالمية الثانية وحرب السويس ١٩٥١ وحرب سنة ١٩٦٧ بين مصر واسرائيل ، كما يتأثر بخطط شركات النفط الاحتكارية العاملة في الشرق الاوسط وخاصة الشركات التابعة لموئسسة كالتكس وعليه فان كمية انتاجه تختلف من سنة لاخرى سوا الى الزيادة او النقصان عن المعدلات السابقة ولكسنها بوجه عام تتصف بالنطور في كمية الانتاج (الجدول رقم – ٤٩ – ) ويتبين من الجدول ان كمية الزيادة في الانتاج تختلف من فترة لاخرى متأثرة بالعوامل السابقة الذكر • كما ان الزيادة فيما بعد سنوات الحرب العالميسه متأثرة بالعوامل السابقة الذكر • كما ان الزيادة فيما بعد سنوات الحرب العالميسه الثانية ولخاية سنة ١٩٤٦ كانت بطيئة جدا وبعدها استمر الانتاج في سنة ١٩٤٦ المرب مليون طن اى ثلاثة اضعاف الانتاج في سنة ١٩٤٦ مابين سنة ١٩٤٦ ألف طن ) • بينما كانت الزيادة الاجمالية نحو ١٥ ضعف في الفسره مابين سنة ١٩٢٦ اسنة ١٩٤٦ (شكل رثم – ٥٥ – ٥ وقد بلغ الانتاج في سنسسة مابين سنة ١٩٢٦ اسنة طفيقة عن سنة ١٩٢١ ( ٢٥ كانت الفاطن ) •

ويرتبط بانتاج النفط الخام هنا تطور حفر ابار النفط خلال سنوات استغلاله ويلاحظ ان عددها كان يزداد باضطراد ويتمايز في زيادة عددها من سنة لاخرى تبعا لخطة شركة بابكو وما تراه ادارتها دون تدخل حكومة البحرين زعلى عكس ما هو في معظم الاقطار العربية التي تتدخل حكوماتها مباشرة في خطة شركات النفط في بلادها وعمليات حفر الابار وعددها •

وتمنتعين بابكو بامكانيات توأمها ارامكو في مجال الحفر ، وقد ساعدها على ذلك قرب مناطق عملها والتي لا تزيد عن ٥ (١٩ كم • ومن خرائط بابكو التفصيلية وجد ان الابار المنتجللة طلنفط تستمد من تكوينات الطبقتين الاولى والثانية الحاملتين للنفط ،وان عملية خروج النفط

<sup>(</sup>١) جمل حمدان (١٩٦٤)، ص ٢٩، معتمويل الباحث الدولارات الى قروش مصرية •



الجدول رقم -83 - تطور انتاج النفط الطام البحواني فيط بين ۱۹۲۲ - ۱۹۷۰ (بالالف طن -164) الطن يساوى  $\pi_{CY}$  برميل نفط بحرانسي .

 ابكو - القسم الجيولوجي - خريطة البحرين مقياس ١: ١٠ - بابكو - قسم الانتاج - تقرير الانتاج لسنة ١٩٧٠ ، عوالـ - Paxton J . (1971) the states Man's year Book, # . 22 !

الخام من ابارها تواجه انخفاض الضغط الطبيعي مما يضطر الشركة الى تركيب مضخات ماصة كابسة على عدد من ابارها ثم حقن الابار الاخرى بالغاز وقد تطور عدد الابار من بشرواحد في سنسة ١٩٣٢ الى ثمانية ابار في سنة ١٩٣٥ وقد توالت اعمال الحفر في جميع مناطق الحقل بمسرور السنوات وتنوعت فيها الابار من حيث تخصصاتها من منتجه للنفط او الغاز الطبيعي او لحقسسن الغاز او للملاحظة او التي اوقف انتاجها لاصلاحها او لنضوب احتياطها حتى اصبح عددها في الغاز او للملاحظة او الجدول رقم - ٥٠ \_) .

وتقع جميع الابار في دائرة قطرها ١٠ كم ( الشكل رقم ـ ٥٥ ـ ) وقد وجد انها تختلف في كمية الانتاج اذ ان بعضها منتج لمدة ٢٤ ساعة وبعضها يعمل على غترات ، ويتوقد فنا على الطبقة المموثة للبير من حيث احتياطيها وقوة د فع نفطها وخطة شركة بابكو الانتاجية التي تضعمها بنا على دراساتها الجيولوجية والنفطية •

وتتصل ابار النفط هنا بشبكة من خطوط الانابيب المتمايزة في احجامها ما بين ٣ ــ ١٢ بوصة وتنتشر فوق سطح ارض الحقل لتنتهي الى خزانات محطات المتجميح والتنقية الستنسسية Battery stations


ويخرج النفط من هذه المحطات نقيا من المياه والفازات متجهسا الى خزانات معمل التكرير والتي تبعد عن هذه المحطات في المتوسط ١٢٨ كم حتى ان الواقف في معمل التكرير يستطيعان يرى جميعها ٠

مؤكز البحرين الانتاجــي:

مر انتاج البحرين من النفط بين الدول العربية بمراحل مختلفة لتاثرة مباشرة بظروف البحرين وبظروف الانتاج في الاقطار النفطية العربية والاجنبية و ففي سنة ١٩٣٢ كانت البحرين الاولى في الانتاج بين اقطار الخليج العربية ( فيما عدا العراق ) والثالثة في الوطن العربي مما جعلها اسعد حظا واسبق في تطورها الاقتصادى والاجتماعي من الاقطار العربية الاخرى ، حيث استفادت من عائدات نفطها خاصة في اعقاب تدهور حرفة الغوص ومجي سنسوات الركود الاقتصادى العالمي و المعالمي و المعالم المعالمي و المعالم المعالم المعالم و المعالم المعالم المعالم و ا

وهنا تبرز نقطة هامة وهي ان هناك شبها كبيرا بين انتاج النفط في البحرين وبين انتاجه في جمهورية مصر العربية يوضحه الباحث في السطور المقارنة التالية :\_

فمع أن مصر تعتبر اقدم الاقطار العربية المنتجة للنفط ( ١٩١٠) لكنها بقيت اقلها انتاجا ،حتى انها في سنوات ما قبل الحرب الطنية ،كانت في اخر قائمة الدول العربية المنتجية للنفط بينما البحرين سبقتها في ذلك مباشرة وفي سنوات الحرب الثانية اخذ الانتاج المصدى



شكل روتم. ٧٠. تطور حفر آب رالنفط والغاز في سنوات الفتره مابين ( ١٩٣٢ ـ ١٩٧٠).

الجدول رقم - ٥١ - تصنيف اجمالي عدد الابارعلى استخداماتها في سنوا تمابين 1081 - . 781 (1).

السنه		1901	1011	1108	1100	-00-	1904	1907	1404	, ,,,	
-	منتجه	۲۱	I	1		Ŀ		\31	Y36	831	
-d318x		٢	ı	l	~	w	I	w	4	٥	
7	الحقن الم		I	I			I		<b>0</b>	٥	
	جاري جغرما		I	II		-	1			٥	
	00 180	11	ı	ı	<b>,</b> }-	}- }-	ı	٣.	7	7 7	
_0	ज्यप्ति •	A	I	ı			ı				
	المجموع		1	ţ	>31	<u>م</u>	1	149	171	١٨٨	
السنة	30.000 C 100 C	14.11	1161	}- - -	316	0,-	1 2 1 7	1917	1911	ر مر س	· + 4 V ·
	dist.	100	>	<u>}</u>	<u> </u>	7	19.	6	<b>∀</b>	}- }-	14-1-14-1
,	منتجه للخاز	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	>	~
-d.918	الحقن الناء		<b>,</b>	<b>,</b>	٥	۵	<b>}</b> -	v	٥	<b>J</b>	>
	, 22 d	-					and the second s				
, <u> </u>	مخلقه	,	3	3	*						7
	معطله		<u>ب</u>	۲ ۲	-	-	~	-	<	~	<del>-</del>
	العجمي	1 4 7	7 8 7	197	311	717	111	5-	7-2	7) 7 7 2	101

(١) البئران الجديدان حفرا خصيصا لتزويد مصنح الالومنيوم بالفاز . -

غير محروف عدد ها ٠

يتقدم ويتطور لتوفير حاجة الحلفا من النفط حتى تقدمت على البحرين التي احتلت المركز الاخير بين الاقطار العربية المنتجة للنفيط واستمر هذا الوضع الى ايامنا هذه فيما عدا فتسسرة العسد وان على مصر ( ١٩٥٦) حين تغوقت البحرين على مصر التي عادت بعد تلك الفتهسرة الطارئة الى استمرار تفوقها عليها حتى في اثنا وبعد الحرب الستة ايام في سنة ١٩٦٧ بفضل الاكتشافات النفطية المتتالية في مصر ( ١) بينما لم تنعم البحرين باى اكتشاف نفطي جديد ( فيما عدا ابو سعفة البحري ( ٢) ) وقد تفوقت مصر في الافتاج حتى اصبحت تنتج اكثر من ضعف مسا تنتجه البحرين منذ ١٩٦٠ ، بمعنى ان رصيد البحرين من النفط محود ود جدا وهو الذي وضعها ضمن الدول العربية ذات الانتاج الصغير التي يقل انتاجها عن ١٠ مليون طن سنويا ( ٣ ) ، الجدول رقم ـ ٣٠ - ٠ )

احتياطي النفيط :\_

لقد وضح مط سبق ان من اسباب صغر حجم انتاج خام النفط البحراني وضآلة مركسزه العربي والعالمي هو صغر احتياطي حقل نفطها الوحيد بطبقاته الاربعة منذ بد استغلال (الجدول رقم - ٥٣ - ) وقد حاولت بابكو دائط احاطة حقيقة كميات احتياطي حقل البحريسن بالسرية نمشيا مع طبيعتها الاحتكارية ، وبفض النظر عن وضع هذا الاحتياطي فان الباحث يعليل ضآلة الاحتياطي بالاسباب التالية : \_

- ا ـ انه لا يوجد في البلاد سوى حقل عوالي والذى يتصف بصغر مساحة سطحه والتى لا تزيد على ١٠ كم٢ ٠
- ا ـ ان حقل البحرين ثالث اقدم حقول النفط العربية من حيث اكتشافه واستغلاله مسا افقده معظم احتياطيه بمرور السنوات الطويلة من استغلاله ٠
- ٣ ان الطبقات المنتجة للنفط في هذا الحقل هي الاولى والثانية فقط ، اما الثالثية
   والرابعة فهي عديمة النفع في انتاج النفط الخام •

ومن ارقام احتياطي نفط البحرين يلاحظ انها تقل او تزداد من سنة لاخرى حسب ما تذيعه بابكو من معلومات وارقام .

 <sup>(</sup>١) معانه على اثرالنكسه في هذه الحرب اصبح نحو ٨٤٪ من انتاج النفط المصرى في يد اسرائيل بعد احتلالها سينا حتى السواحل الغربية لها حيث توجد حقول •
 (٢) بالتفصيل في النبذة التاريخية •

<sup>(</sup>٣) جمال حمدان ٠ (١٩٦٤)، القامرة ، ص ١٤٠

الجدول رقم -- ٢٥ -- مقارنة بين كميات النفط في معظم الاقطار الصربيــة وايران ( بالمليون طن ) وتاريخ الاستخلال فـــــي الفــترة مابـــــ

(1) 194. - 1944

<del></del>			-																					
l lēd	سنة الاكتثباف	عمرالانتاج حتى سنة ١٩١١م		سنة الانتساج	1461	1161	19 4 6	0461	1461	19 17 4	19 17	19 14 9	198.	1361	1361	1361	3361	1980	1361	1984	1381	1989	190.	1901
ر. اور	1914		1	,	٠٢٦.	7.	175.	۲۱٬۰	۲۱٬۰	۲۱۰.	٣٢٠.	م الم	18.		316	۲۲	72	٠,٠	7751	12	ا ا	ープし	125	٠٣٠
ایران	•	<u>ب</u>			3,50	<del>/</del> ر^ ا	۲ هر ۲	۲۶۹ ۲	٠٢٠	116.	<u>.</u> .	405	۲۲	1,1,	. 35	کر ج	۲۷۲	345	2	-	YAC # Y	١٧٠١	٥٨ر١٣	۲ ۲۷۲ ۱
عم ع ايران المراق البحرين لمورين كويت	19E. 1986/988 1988 19.9	2.5		<u>ک</u> کمیة		· - 5		11/1		1,876	1777	3.63	1,70	-	١٥٦٥		١٥٠١		1.1.3	1. × 01.3	<del>۲</del> . ۶۰ ۶۰	2	3	٥٥٥٨
البحري	<b>≯</b>	<b>≺</b>		لانتاج با	1	I	. 3.0	716	716-	۲۰۰	=======================================	1.7	· · ·	<u>.</u>	۰	٠	-	ئي د		٠	_ ور	_ فر	۰	٠٥٠
136	19 7. 7	}- }-		كمية الانتاج بالمليون ط	,	1	Ī	l	ī	<del>-</del>	ı	٠ مو	٠, ١	۲٥٠.	8 80.	376.	٩	13/4	ا ۱۹۰۱ ۲	10151	اهېرا		1.607	٠ ا
ا کوپئ	3 6	}-	-	ين ط	1	  -	l	I	i	1	1	1	1			1	l		<b>≺</b> _	ニシン	- 7.5	<u>بر</u>	ن انجرا	17,4.
قدلمر	198.	<u>.</u>			I	i	1	1	ı	1	i	ı	ı	ı	1	ı	1	l	1	1	í	<u>-</u> -	<u></u>	<u>۲</u>
فلسط	g	- 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			1	l	I	i	ı	í	i	ı	1	J	i	I	***	i	1	1	Ī	1	1	1
فلسطين مجموع		}~			1 Y. L	٧ عو ٧	- «کرک	1,589	アプー	۲۲رع	٥٨ر٤	1450	٠- ١	 ۲۲,	300	1,19	٠ <u>٠</u>	٥٥٦	06.3	<u>-</u> کر	1291	ه ار۰≻	۰۲٫۲۷	91718
-				,,	<u> </u>						_	_	_	_	_		<u>-</u>	-	<u>}-</u> ∥	W	0	<u>&gt;</u>	<u> </u>	<u>-</u>
القطر	15 18 iz 15	1904	3061	10b1	1907	1901	6061	191.	1411	1161	1918	3161	1910	1111	1914	1111	1919	197.						
رة م	> 3-	775	0 5 5	ر ر م	37,7	٥١ر٣	۳,۱,۳	025	≻رم	7	~	3,7	2,	3	>	<u></u>	- 2.3	1	11					
يران	, >	ر پر	3- 4 0	ه کره	00.3	9,90	٥٨رع.	رم	. (	۳٥ر۲	۸ر۲۲	7634	ا کر ۳۹	700.	79.7	36.3	111	. 6	!! !! !! !!					
الحراق	, , ,	٠,٢,٧	<u>ځ</u> :	- \	101	A O Y O Y	3	٠. · · · ·	١٠,٢	163	۲ر۲۵	مراا	3631	14,91	; ;	ا ۲۳٫۷	۲٤,۶۲	<b>۲</b>	11 11 11 11					
	0.	30	9	0 0	730(1	<u>۲</u>	3 7 7 7	7 0 76 7	3767	137.7	777	10367	1,60	٠ ٢	٠,٣٠	۲۷۲	4.۲ €	٨	-11 -11 -11 -11					
البحرين السمود په کويت		۲۸	7.	٠ ٢ ٢ ٢	7	الم الم	٠,٧	ا ا	, <sub>\</sub>	Y 36 Y	<u> </u>	≻ر√ر		- چر	ا قرق	1.3.1	٠, ٨	٨٥						
يد يه کويد	-	3	م و	<del>رن بر</del> ج	3 Y Y E	3.1	70.30		٦ ۲ ۲	,,,,,,	۱۲٫۲۰		۲ζ	1121	170	<u>.</u> قر	وامرد	1	11 11					
أقطر	0	73 982	ر <u></u>	ره ۲۰ نر ۱۹۶۶ کر	10.01	9.10	X XX Y	1,1/1,5		ا المرالم		<u>-</u>  	<u>-</u> -5	گر م	11000		1 3 7	۲,	# # # # #					
-	3-	<del></del>	<i>ي</i> کر ا	}-	۲ >	٠.	> 1-	31	3 (	<u>.                                    </u>	٥		٠.		- '	_	ر م	۰۸ر						
فلسطين ، امحتله ا		<u>.</u>		< A	<u> </u>	ر ، 		س		- · ·		رَ	حر <u>-</u> ر	<u>.</u> ر	- - -	× (۳) ۲	٠,		 					
127	3 3 - 1	3	1,071	ب ۱ و ۱ م ۱ و ۱	ره ۱۲	111		06,807	ار ت ۲۷	197	ار۱۲۲۷	1,1,1	<u> </u>	· 10 · 12 · 31	04.7.13	16.917	916000	مار۹۹ه	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11					

<sup>(</sup>I) U.N. ( 1970 ), STATISTICAL - YEAR BOOK 1970 , NEWYORK , PP.212,

— مع تنظيم وتحديل من البحث (۱) بدأت الزيادة الفجائية في انتاج خام النفط بعد احتلال اسرائيل لحقول النفط في شبة جزيرة سيناء بحد يونيه ١٩١٧٠٠

PANTON-J. (.F97E) the states Man's Year Book, London P. xxii LENGRIGG, S.H. (1961), all, inthe middle east, London P. 369,

LONGRIGG, S.H. ( 1968-1969 ), PP. 61.64, 65, 67.

الجدول رقم - ٣٥ - التباين السنوى في احتياطي البحرين ومقارنة باحتياطي بعض بلدان الجدول رقم - ١٩٤٨ - ١٩٤٨ (١)

ابو ظبي	ا لمنطقة المحايده	قطـر	البحرين	السعودية	الكويت	العراق	ايران	السنه
		0 • •	٣٠٠	1	٤٠٠٠	1		
	7	10	78.	٤٧٠٠٠	7	Y 0 *****	** • • •	1901
_	70	Y0	7 • •	0 • • • •	77	Y0 · · ·	<b>***</b>	1909
	7	10	۲٥٠	0 • • • •	77	44	<b>****</b>	197.
1 5	7 77 - 7	٣٠٠٠	14.	_	770	10	****	1970
10	18000	TV0 .	190	<b>YY</b> • • •	V	140	٤٣٨٠٠	1971
( Y ) 199 Y	19.7	۰۰۸	٥٨	1777	9,8+1	٣٨٠٧	7737	1979

ويتبين من هذا الجدول مدى الفارق الكبيربين كميات احتياطي النفط الضئيلة بكميات الاحتياطي النفط الضئيلة بكميات الاحتياطي العملاقة بشقيقاتها العربيات بمعنى ان البحرين تقع في نهاية القائمة حسب الاحتياطيي وقد قدر لاحتياطيها ان ينتهي على اساس المعدل الانتاج الحالي في سنة ١٩٩٠م (٣)

ولعل هذه الحقيقة تجعل حكومة البحرين تهتم بعائدات نفطها الحالية وتحسين استغلالها وتخليص البلاد من اقتصاد الغلة الواحدة بتوسيع وسائل الانتاج فيها وتدعيمها انشاء وسائل انتاجية اخرى جديدة (٤) ٠

رابعا :ـالغازالطبيعـــي :ـ

تعد دراسة الغاز الطبيعي مكملا لدراسة انتاج وصناعة النفط وقد سبق دراسة الطبقات الحاملة لمصائدة ضمن طبقات حقل النفط ، وهي بشكل رئيسي الطبقة الرابعة بالاضافة الى مايستخرج

<sup>(</sup>I)  $U_{\bullet}N_{\bullet}$  ( 1970) , Statistica l Year book , PP. 212 - 213 . ( )

من مناقشة للباحث مع / عبد العزيز الراشد مدير مكتب النفط بوزارة المالية والاقتصاد
 الوطني البحرانية ، ابريل ۱۹۷۰ .

<sup>(</sup>٢) الاحتياطي في سنة ١٩٦٩ قدر بالمليون طن مترى ما جعل الاختلاف واضح في كميته عن تقديره بالبراميل •

<sup>(</sup>٣) شركة نفط البحرين المحدودة \_قسم الانتاج \_ من تقديرات مسئولي القسم يونيه ١٩٧٠

<sup>(</sup>٤) بالتفصيل في الفصل الرابع ـ الباب الثاني •

منه مع النفط الخام من الطبقتين الاولى والثائية والذي يفصل عنه في محطات التجميب الستسسة • وتعتبر التكوينات الواقعة اسفل منطقة "الخف" بشرقي جبل الدخان مباشرة اغسنى مناطق حقل النفط بالغاز الطبيعي من حيث الانتاج والاحتياطي •

وقد تطور انتاجه بتطور اهمية استخدامه في اغراض بابكو وسكان البلاد ثم دولتها، مما ترتب عليه زيادة عدد آباره حتى وصلت في سنة ١٩٧٠ ( ٨ آبار ) ، اربعة منها منتجة للغاز الذى يمد السكان وحكومة البحرين بحاجاتهم من الغاز • وقد قدرانتاج ابار الغاز في سنة ١٩٧٠ نحو ٥٠٠ ور ٢٥ مليون قدم ٢ ، وفي سنتي ١٩٦٩ و ١٩٧٠ تم حفر بئرين لتزويد مصنع " البا " بحاجته من الغاز وكوقود لمحطة الكهربا الملحقة به (١) ، وهناك ٧ آبار اخرى لحقن الغاز فــــي الطبقتين الاولى والثانية المنتجتين للنفط في حقل البحرين وذلك لزيادة الضغط وقوة دفع النفط فيهما • وبالتالي عدم الحاجة الى تركيب طلمبات على معظم ابارها •

وتد كانت البحرين دائما السباقة بين بلدان الخليج العربية في استغلال نفطها وكذلك الحال بالنسبة لغازها الطبيعي بعد أن كان يحرق في مصنع التكرير ومحطات التجميع الستة ، وقد تنبهت حكومة البحرين الى اهميته كوقود ومصدر للطاقة المحركة خاصة في الورش والموانع والاغراض المنزلية ثم في احتياجات بابكو المتعددة •

فبالنسبة لبابكو تتوم باستخدامه كوقود رئيسي في افران التقطير بمعمل التكرير وفي ادارة محطات توليد الكهربا ثم بيعه مسيلا إلى السكان بواسطة وكلا لها من تجار البحرين • كما تقوم بابكو بتوفير وبيع الفاز المسيل للسفن والناقلات الراسية على مواني البحرين لسد احثيًا جاتها •

اما دولة البحرين فقد بدأت منذ سنة ١٩٥٨ تطالب بابكو في مساعدتها فنيا لاستخدامه كوقود في محطتها الجديدة لتوليد الكهربا عني احدى ضواحي العاصمة المنامة ( الجفير) وقسد نجحت المفاوضات بعقد اتفاقية بينهما تمد بابكو بموجبها خطين من انابيب نقل الغاز المسيل بين اباره في حقل النفط وموقع محطة الكهربا الجديدة (٢)

وفيما يتعلق باستخدام الاهالي للفاز الطبيعي فتتمعن طريق شركة اهلية محدودة توفره لجميع الاحجام، وخدماتها مستمرة طيلة ال ٢٤ ساعة وباسعار متهاودة •

وقد ادى تعدد وتطور استخداماته الى ارتفاع كمية المستهلك منه في البحرين ، ففيي سنة ١٩٦٧ كان مجموع ما استهلك من الغاز الطبيعي المسيل ١٩٦٥ هم جالون (٣). وفسي

بالتفصيل في الفصل السابع - الفشاريع الصناعية - الباب الثاني • (1)

<sup>(</sup>Y)

وهي أول واقدم محطة لتوليد الكهربان في الخليج العربي تدار مولداتها بالفاز المسيل • يقاس الفاز المسيل • يقاس الفاز المسيل بالجالون وليس بالقدم أو المترا لمكعب مقلم في ذلك مثل باقي مشتقاتا لتكريس . ( \( \mathbb{r} \)

سنة ١٩٦٨ زاد الى ١٥٨٠ ١٩٣٠ جالون بزيادة نسبية ١٥٪ (١) ١ اما استخدامه في مجال الصناعة ، فهو لا يستخدم كوقود لا كقوة محركة في معظم المصانع والورش في البحرين بواسطست الاسطوانات المختلفة في سعتها (٣-٩ كجم) التي تباع بواسطة المقاول الخاص لتوزيع الفساز اذ لا يوجد في البلاد نظام توزيعه بالانابيب او الاسطوانات الكبيرة ومن ابرز مجالات استخدامه مو ما تم في ديسمبر سنة ١٩٦٨ بين شركة بابكو ومصنع البا مجله وعلى اساسه تقوم بابكو بتوفير الغاز الطبيعي المسيل لمحطة كهرباء مصنع صهر الالمنيوم هذا والذي قدرت احتياجاتها يوميسا بنحو ٢٠ مليون قدم مكعب تصل اليها بواسطة خطمن الانابيب قطره ١٠ بوصه هد خصيصا حتى بنحو ٢٠ مليون قدم مكعب تصل اليها بواسطة خطمن الانابيب قطره ١٠ بوصه هد خصيصا حتى موقع المصنع في منطقة أس زويد الصناعية (٢) ، وتاتي هذه الكمية من الفاز من بئرين حفسرا خصيصا لشركة البا في منطقة الخف بواسطة شركة امربكية مختصة هي شركة الاخوين لونلند ١٥٠ الموالد

.Bras اما عن معدل انتاج الغاز الطبيعي السنوى فهو بطي التطور (شكل رقم \_ ٥٩ \_) . ويختلف من سنة لاخرى (الجدول رقم \_ ٥٤ \_ ) . المدمل ويختلف من سنة لاخرى (الجدول رقم \_ ٥٤ \_ ) .


الجدول رقم - ٥٤ - تطور انتاج الغاز الطبيعي (بالالف قدم مكعب) يوميا في عدة سنوات فيما بين ١٩٣٠ - ١٩٧٥ (٣)٠

									<u> </u>
الكمية	السنة	الكمية	السنة	الكمية	السنة	الكمية	السنة	الكمية	السنة
۰٤٠	1979	719	1977	181	1987	188	1989	١٨٠	1988
19 37	194.	۱۸۹	1978	170	1987	107	198.	١٣٨	1988
		178	1978	181	1981	10.	1981	10.	1988
		1.1	1970	101	1908	188	1981	۱۳۸	1980
		የአፕ	1977	109	1909	11.	1988	128	1987
		45.4	1977	174	197.	107	1988	140	1977
		۳۹ •	1971	198	1971	188	1980	181	1984

<sup>(</sup>١) شركة نفط البحرين المحدودة (١٩٦٩ ، التقرير السنوى عن اعمالها في سنة ١٩٦٨، عوالي ص.

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الرابع ـ مناطق التوطن الصناعي ـ الباب الثاني •

<sup>(</sup>٣) شركة نفط البحرين ـ قسم الانتاج ـ خلاصة تتاريرهـا السنويه فـي تلـك



منكل رفع - ١٨ تطور الانتاج اليومي من الغساز الطبيعي (بالالف قدم مكعب) في الفتره مابين (٣٢. ١٩٧٠).

ويتبين من ارقام السنوات الاخيرة من العدول ان الانتاج في زيادة مستعرة وذلك بسببب التطور في مختلف استعمالاته الاهلية والحكومية ثم في شركة بابكومع اهمية ذكر ان جزءً ا كبيرا من الغاز يحرق في معمل التكرير في الهواء هباء بعد فصله عن النفط الخام .

اما بالنسبة لمركز البحرين في احتياطي الغاز الطبيعي في العالم العربي • فقد تبين انها تقع في نهاية قائمة الدول العربية المنتجة للغاز الطبيعي ( الجدول رقم ـ • • • ـ ) الجدول رقم ـ • • احتياطي الغاز الطبيعي في البحرين وعدد من الدول العربية (بالمليون قدم مكعب)في سنة ١٩٦٨ • (١) •

المجموع	البطرين	ج م ع	قطــر	ابوظبي	المدطقة المحايده	الجزائر	العراق	ليبيـا	الكويت .	کرد ریو
70707.	١	٥٣٠	γο	Y 5 • •	٥٣٠٠	1 { • • • •	<b></b>	٧	<b>{ • • • •</b>	۲٦٤ -

خامسا / صناعة تكرير التفط \_\_

في دراستنا لانتاج النفط وضع دور البحرين الضغيل للناية في انتاج النفط الخام على المستوى العربي والعالمي ولكن الذى زاد من اهمية البحرين في الانتاج بالنسبة لاقطار النفط العربية والاجنبية هو انشاء مصفاتها منذ سنة ١٩٣٦ وطاقتها المتطورة متفوقة على جميع مصافي الاقطار العربية في الخليج وبانتاج يزيد على حاجة سكان البحرين الوعلى انتاج خرسيام نفطها حتى اصبحت منتجات هذه الصناعة تباع في اسواق اكثر من ٣٠ قطرا من العالم الرأس مالي ( الحر) معظمها في نصف الكرة الشرقي والجنوبي واصبحت البحرين من اكبر اقطار التكرير في الشرق الاوسط كما انها تختلف عن الاقطار الاخرى في انها تكرر جميع ماتنتجه محليا بالانمافة الى ما تستورده من النفط السعودى وغيره حتى اصبح معملها في سنة ١٩٥٩ يمثل اعلى طاقة للتكرير في العالم بينما باقي اقطار الشرق الاوسط نقل فيها امكانيات التكرير امام الزيادة المضطردة في انتاج خامها المحلي فقد بلغت نسبة ماكر في مصفاة البحرين في سنة ١٩٦٠ مستن مجموع الخام الناتج محليا وفي سنة ١٩٤٩ اصبحت ٥٥٪ وزاد الى ٢٠٪ في سنة ١٩٦٠ ولقد اتفق تاريخ انشاء هذه المصفاة مع بداية الانتاج التجارى لخام النفط البحراني ٤ معنى ان هذه المصفاة قد قامت على اساس الخام البحراني موكدة اهمية البحرين في عالم النفطانتاجه وتكريره ٠

<sup>(1)</sup> محمود امين (١٩٦٨) ٤ ص ٢٠٦٠

منذ سنة ١٩٣٢ ورغم ذلك فأن مصفاتها هذه تعتبر ضمن المصانع القديمة في العالم العربي وقد نشأت بعد مصافي مصر والعراق كما تقع هذه المصفاة ضمن مفهوم معامل التكرير الاحتكارية ذات الملكيات المتسلطة غير الوطنية وهي طبق الاصل لشركة بابكو المنقبة والمستغله للنفط ايضا •

تقع مصفاة البحرين في وسط الساحل الشرقي لجزيرة المثامة الما الطرف الجنوبي لجهزيرة سترة على خطعرض ١٦٥ شمالا (الشكل رقم ما ٥٥ ما) ، الما لماذا انشي في هذا الموضع مسن البحرين فيرجع الى عدة عوامل طبيعية واخرى بشرية محلية وخارجية فرضت ذلك المكان المناسب لانشائها : ...

- ١ وقوع الابار المنتجة ملاصقة لبعضها وعلى بعد تقريبي قدره ١٨ ١كم من المصنع وبالتالي سهولة وسوطة وصول خام النفط الى صهاريج المصفاة ٠
- ٢ وقوع المصفاة على مسافة ١ر٥كم من مرفأ سترة للشحن، ويصل بينهما طريق معبد للسيارات من الدرجة الثانية ، وشبكة من ١١ أنبوب نقل مختلف مشتقات النفط فيما بين المصفـــاة والفرضه.
- " توفر جميع ما تحتاج اليه المصفاة من ايدى عاملة وخبرة رخيصة من البحرانيين والهنـــود والباكستانيين والهنــود
  - ٤ التسهيلات الادارية والضرائبية من دولة البحرين لبابكو والعاملين فيها من الاجانبب
     خاصة الاعفائات الجمركية وحرية بابكو في اقامة منشآتها دون تدخل الدولة •
  - مهولة اتصال المصفاة بمياه الخليج العميقة عن طريق مينا عشرة لشحن النفط وبالتالي سهولة نقل منتجاتها الى جميع انحا العالم •
- ١ استمرار استعداد ارامكو وحكومة المملكة العربية السعودية في مد المصفاة بجميع حاجتها من الخام لتشغيل كل او معظم طاقتها خاصة بعد انها ازدواج خطي انابيب النفسط السعودي فعى البحرين منذ سنة ١٩٥٣.
- ٧ توفر الدافع العسكرى من ورائاة مة المصفاة في سنوات ما قبل الحرب الثانية والتي كانت على الابواب حينما اشتغلت موسسة كالتكس تلك الظروف وانشأت اول مصفاة لها في منطقة الخليج العربي لتقوية استراتيجية الحلفائ في المنطقة الذين شجعوا بدورهم كالتكس على انشائالمصفاة (١).
  - ٨ ـ استغلال بابكو لحاجات ومتطلبات الاسواق العربية والاجنبية في الخليج وعلى شواطيئ
     المحيط الهندى وفي الشرق الاقصى ، والتي لم يكن بها مصافى للنفط ، وبالتالى امكانيــة

<sup>(</sup>I) ODEL, P.R. (1963) An Ecomic Geography of eil, London P. 139.

- بابكو في احتكارها لهذه الاسواق •
- ٩ التخوف من زيادة الوعي السياسي والقومي عند ابنا المنطقة وتفهمهم لمضار تصدير نفسط
   بلاد هم خاما وحرما نهم من منافع انشا مصانع تكريره محليا في البحرين
- ١٠ منافسة مصفاة "عبادات البريطانية في ايران وقد ظهر بوضوح اثنا انقلاب مصدق علـــى شاه ايران الحالى سنة ١٩٥٢ ٠

وبعد توفر هذه العوامل قامت المصفاة واصبحت ضمن اهم مناطق انتاج وصناعة النفيالر الرئيسياء في الوطن العربية تربط بها اكبر مضافي النفط العربية في عدد ها وانتاجها (١) •

اما من ناحية مصدر النفط المكرر في مصفاة البحرين فانه يأتي اليها من ثلاثة مصادر مختلفة تجذبها اليها علاقة بابكو بالشركات المنتجة لها (الجدول رقم - ٥٦ - ):


- اولا : النفط السعودى : وقد بدأ التعامل من المصفاة منذ تأسيسها في سنة ١٩٣٦ حين كان ينة ينقل اليها بواسطة الناقلات ، ثم بعد ذلك وفي سنة ١٩٤٥ بواسطة أول خط للانابيب وذلك لان شركتي بابكو وارامكو تتبعان لموسسة كالتكس
  - ثانيا: ـ النفط الاندونيسي: ويأتي الى المصفاة بواسطة الناقلات من انتاج جزيرة سومطره حيث حقول نفط موسسة كالتكس
    - ثالثا: النفط البحراني : ويعد الخام البحراني المورد الاول والمضمون بالنسبة لمعمل التكرير. كما انه يأتي في المقام الثاني بعد النفط السعودى من حيث نصيبه في النفط المكرر ( \_ \_ ) وقد بد تكريره هنا بعد انشا المصفاة وانه لم يصدر منه اى كمية خاما بعد سنة ١٩٣٦، وأن نسبة مساهمته في كمية النفط المكررة لهي قليلة جدا ولا مثيل لها في مصافي العالم العربي الاخرى مما جعل البحرين دولة تعتمد على التكرير اكثر مما تعتمد على الانتاج العربي الاخرى مما جعل السعودى اكثر مما تعتمد على خامها المحلى .

وتدار مصفاة النفط البحرانية بالغاز الطبيعي كقوة محركة وكوقود في اقرانها ، وقد بلغت كمية ما استهلكته من الغاز في سنة ١٩٧٠ ٨ر١ مليون قدم مكعب من الغاز (٢) كوقود ومحرك لها ٥ ويتطوير طاقة المصفاة هنا اصبحت تحتل المرتبة الثالثة بين مصانع نصف الكرة الشرقي (الصورة رقم ٢٩-) بينما كانت في سنة ١٩٣٦ اكبر مصفاة في العالم باستثناء بعض مصافي الولايات المتحدة (٣). وذلك

<sup>(</sup>۱) جطل حمدان (۱۹۲۶) ، ص ۱۲۰.

٢٦) شركة نفط البحرين المحدودة ( ١٩٧٠) ، التقرير السنوى المرفوع الى دولة البحرين عوالى ص ١-

<sup>(</sup>٣) شركة نفط البحرين المحدودة (١٩٥٣)، اول تقرير عن اعمالها مرفوع الى حاكم البحرين ، المنامة ص١٠٠٠



مَرَ عَلَى وَم \_ وَهِ وَزِيع (لِنَعَطُ (لِكُرُر (بالدُنف بريس) حلى تصوري عام و(لكي (لبح منه كلياً في (١٩٧٠).

قبل زيادة طاقته عدة مرات • واهم مراحل تنمية هذه المصفاة كانت في سنوات ١٩٤٧ (١) و١٩٤٧ و ١٩٤٥ و

وتعد تكلفة التكرير في مصفاة البحرين اقل منها في معامل التكرير الاخرى في اقطار الشرق الاوسط ، ففي سنة ١٩٦٢ بلغت تكاليف تكرير البرميل في البحرين نحو ٦٥ سنتا ، بينما في السعودية بلغق ٦٥ سنتا بينما بلغت في الولايات المتحدة اكثر من ٣٠ر١ دولار ، وفي غرب اوروبا ٢٠ر١ دولار ٢٠

اما عن انواع المستقات ، فقد مرت هي الاخرى بتغيير وتنويع مستمر في كميتها وانواعها وارتبط هذا بطلبات اسواق كالتكس حتى اصبحت مشتقاته تشمل لجميح الانواع المعروفة فيما عدد المستقات البتروكيماوية وتختلف كمية هذه المستقات من سنة لاخرى (الجدول رقم - ٧٥ - ) ويضاف الي المشتقات الواردة في الجدول السابق انواع اخرى من المشتقات من التي تنتج في بعسض السنوات ويوقف انتاجها في سنوات اخرى ثم ان هناك مشتقات لم تورد ها بابكو في احصائياتها ولسنوات ويوقف انتاجها في سنوات اخرى ثم ان هناك مشتقات لم تورد ها بابكو في احصائياتها


وتبين من الجدول ايضا التباين في اجمالي كمية المشتقات من سنة لاخرى وكذلك كميــة المشتق الواحد ولا شك ان هذا يرجع الى اسباب تعلقه بسياسة بابكو وموسسة كالتكس كما يتضـــح مما يلى :ــ

- الاجداث السياسية في الشرق الاوسط كالعدوان الثلاثق على مصر وحرب الستة ايام فسي سنة ١٩٦٧ واحداث العراق السياسية واغلاق قناة السويس
  - ٢ الاحداث السياسية والعسكرية في المالم •
- سياسة موسسة كالتكسالانتاجية والتسويقية وما تواجهه من خطر المنافسة لها في اسـواق
   النفط العالمية من قبل موسسات وشركات النفط الاخرى •

ورغم التفاوت في اجمللي كمية المكرر من النفط هنا الا انه لوحظ عليه ايضا الزيادة المستمرة من سنة لاخرى وبنسب مختلفة نتيجة لزيادة المستورد من الخام السعودى وزيادة كمية انتاج النفسط البحراني • ومصفاة البحرين في هذا تقوم بدور المتعمد في التكرير مط جعلها عرضة لمشاكل اقتصادية عديدة اهمها طيلى :\_

- ١ انها لو قطعت السعودية تدفق نفطها في خطى الانابيب الموصلتين الى البحرين نتيجة
  - (١) بعد تلك السنة زادت طاقتها على ما يتوفر لها من انتاج الخام البحراني وبالتالي البد ً في استيراد النفط السعودي والاندونيسي على نطاق واسع •

(2) ISSAWI . C. and YEGNCN M . (1962) P . 100 . (Y)



شكل دوسم على كمسية النفط المكرر (بالمليون برميل امرېكى) في سنوات الفتره ما بېن (٥٣ -١٩٧).

1 2 7 2

الجدول رقم - ٥١ - ) اجمالي كميات النفط المكرر بصيفاة البحرين بحسب مصادره الاجنبية الاصلية ( بالهبراميل ) في عدة سنوات مابين ١٩٧٠ - ١١ ( ١)

\$			-					-	-
البحرين	الله ونيار	السنة   السعود يـــه   اند ونيد		اند ونيسيا وايران	السعول يسمه	حريبا السنم	السعود يـــة  اند ونيسا وايران البحريهاالسنم السعود يـــه  اند ونيسياواير	السعود يسة	السنة
	7550	019 YEAFF 1918	19.18	1.11 MES	VY1 430.0	1909		177719-17	30 81
Y • V 9 V • • •	779172	0181 \\\\\3183	0 2 6 1	4 7 5 7 7 1	0121717	,,	603611	11418111	1900
4 7011007		29 179 71 179			1 1 1 1 1 1 1 1 1		TTITYA	01509711	1907
,I		148881-9	1914		Y1911817	-	1.790190	0 V 3 1 B 1 3 3	19.07
*********		00174111	19.1%		311.7311	21.51	17777	£ 1111.4.	19 o.A.
YYA1 W		INTOSIAT	19.19						· ·
17981		17014	> > >						

ملاحظة / غير متوفر • وفيط يخص النفط البحراني فأنه لم يتوفر أحديا فها الا فيط بعد ١٩١٥،

دولة البحرين - فزارة الخارجية والاعلام - ( ١٩٦٩ ) ، منشور اعلامي عن النفط في البحرين ، المنامة ، ص ٢.
 شركة نفط البحرين المحدودة ( ١٩٧٠ ) ص ٥ .

- دولة البحرين ( ١٩٧١ ) ، ص ٢٩ .

A Commence of the Commence of

الجدول رقم - ٧٠ - انواع مشتقات تكرير النفط في البحرين وكمياتها ( بالالف طن مترى ) في سنوات الفترة مابين ١٩٣١ \_٢١١١١].

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1			- وقور: -		110000	16		ζ,		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	6,65	السنه
A11       A	غاثات تشحيم ع	کی <u>او</u> سین نهٔ	بارات س				وقو <b>د</b>	الله الله	.) ઉ	4 () ()	سيارات	
1111       110       1111       1113       —       1111 <td< td=""><td>1111</td><td></td><td><del></del></td><td>1909</td><td>}_ 0</td><td>1</td><td>1</td><td>ı</td><td>1</td><td><b>\( \)</b></td><td>· 1</td><td>19 -</td></td<>	1111		<del></del>	1909	}_ 0	1	1	ı	1	<b>\( \)</b>	· 1	19 -
1711       101       1171       417       1171       101       1171       101       <	3111		11/11	9-	7 7 3	i	V10	*	1	<u></u>	.6 <b>Y</b>	19 77
7177       1771       1771       1774       1771       1774	Y 30 Y	<u></u>	1094	1981	_	j	- - 3-	104	. 1	}- }-	> • }	19 T.A
1311       111	. A T T		۸۷۰۱	1 2 5 1	6	ı	·	1771	ſ	٧٢٧	1111	• 0 .
1311   110   1111   1116   1111   1116   1116   1116   1116   11111   11111   1111   1111   1111   1111   11111   1111   1111   1111   1111	8 # X		19 70		X Y 1 Y		۲ ۲		ı	Yox	1.4.4	19.01
111.   111	1111		بن بر ا		,,	1		1 72 1	191	1187	Y Y 0 0	19.07
1746   1777   1771   1777   1773   -	¥1.7.		1001	19.10				1119	1	• .	F1 1.9.	1901
1971       1771       1770       1771	1184	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	۱۸ ۰ ۸		4 7 1 1		£ ₹¥	1480	111	1.4	* * * * *	30.61
1771   179   1711   1713   -	1971		19 79	>	20			Y + Y Y	<b>3</b>	1.07	8	1900
1771 110 1117 7 P13 - VA-P P1 VI-A VI-A 1011 10VII 30P	1 · A &		1361		0 Y 0 B		g• • 0	19:4	\ b.1	1117	1177	19.07
1771 110 1111 1913 _ OYT	306		٨٠٣٧	340	٧٧٠ ٩		• 1.3	1997	۳۷٥	نن	0.71	19.08
					9170			1111	0110	1 7 7 1	1010	19.0 Å

الم يكن ينتج و الم يكن ينتج فلاصة عدة صفحاً LIMT. (1957,1958,1964) the middle East London. Londons, LIMT. (1957,1958,1964)

(١) شركة نفط البحرين المحدودة - تقارير السنوية المرفوعة الى دولة البحسرين •

لاى حدث سياسي او اقتصادى في السعودية او في الوطن العربي فان مصفاة البحرين ستواجه خطر التوقف وبطالة عمالها وتجميد رأسمالها ثم انقطاع جزًّ من العائدات المباشرة الى دولة البحرين

- ٢ ان في استطاعة معامل تكرير السعودية استيعاب تلك الكمية المتجهة الى البحرين ممسا
   يسهل على المملكة السعودية مضايقة دولة البحرين متى شائت •
- ٣ ـ ان معمل تكرير البحرين مهدد فعلا بانشاء العديد من مصافي النفط في بلدان استواق
   مشتقاتها مثل الهند والباكستان ودولة الاطرات العربية المتحدة واليمن وشرف افريقيسا
   مط سيكون له الاثر على كمية انتاجها ونوع مشتقاتها •
- لاستراتيجية العسكرية الامريكية ودول المعسكر الغربي فانها دائما مهددة بالضرب من القواعد السوفياتية في وسط اسيا وغيرها كما انها مهددة اذا ما نشبت اى حرب بين العرب واسرائيل وعلاقة امريكا بها وذال بواسطة الشعب العربي في البحرين كما برهنت على ذلك احداث العدوان الثلاثي وحرب سنة ١٩٦٧٠
  - ان طاقة المصفاة الحالية تزيد على ما يرد اليها من الخام البحراني والسعودى وغيرهما مما يضيع جزا من طاقتها ورأس مالها وبالتالي فرص العمل لعدد من الموظفين والعمال وعلى اساس تاثر حجم الانتاج في مصفاة النفط بالاحداث المحلية والخارجية فاننا نجد بين سنوات عملها (تشغيلها) سنوات قمة واخرى قلة (الشكل رقم ٦٠ -) وكما يوضحلها ويتضمن هذا الجدول انتاج الخام البحراني وما يرد من النفط السعودى ومن مصادر اخرى •

وارتبط باختلاف ارقام المجموع السنوى هذه اختلاف كمية المعدلات اليومية لانتاج النفط المكرر •

وتعمل مصفاة النفط بالحريف طيلة ٢٤ ساعة دون توقف وعلى اساس ثلاث فترات (زامات) للعمل لكل منها مجموعتها العمالية والفنية والذى تتكفل بتشغيلها باعلى كفائة •

ومعظم هو لا ومن البحرانيين معقليل من الانجليز والامريكيين تخدمهم سيارات خاصـــة لنقلهم حسب برنامج تشغيل للمصفاه •

وقد وجد أن نصيب انتاج صناعة التكرير البحرانية من اجمالي النفط المكرر في معامـــل الشرق الاوسط تتناقص نسبيا وباستمرار ( الجدول رقم ــ ٥٩ ــ) وذلك لما تواجهه من المنافسة العالمية نتيجة لاقامة مصافي جديدة او تعزيز القديم منها ، بالاضافة الى العوامل التي بحثــت سابقا ، كما أن تطور زيادة انتاج معمل التكرير هنا يتم ببط . •

2021	;								
السنة الذراعج المجموع المينة للانتاج الدجموع الكسنس التكور النسبي المجموع السنة التكور النسبي المجموع	السنة	السين الدجعوم		الكسنسه	المجموع		ي اسن	التطور النسهي المج للائتاج	السنة
% • 31 8 VOV 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1		Y 0 V V 9 Y E •	*1.1%	31.61	14 1 FOT . A	-1 AC1 %	80 b1	30.81 - K37 K1 POP1 - 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	30.61
٥٠٠ ١١١ ١١١ ١٨٨	· >	X-11TIAX	-13,0%	1970	1111111	*4	191	VE TO TV1 1.0-	000
,	. <b>,</b>	VYE VV TYF	70°7%	1	Y9 A9 . 9 A YA	363%	1411	Y14441Y %E-	
		19111871	% Y.1	11.51	"TI 191Y AATV9 TOV	<b>**</b>	7 7 6 7	111 1911 1V19-910 11, 190V	190
		180503V		1911	% 0 _ 191A AFY01010	- 1.×	1618	10 11 31 3/ 11 01 3. V AI 11 - 1%	1901

(١) دولة البحرين ــ وزارة العالية والاقتصاد الوطني ــ مكتب النفط( ١٩٦٩)، منشور اعلامي عن النفط في البحرين صادر في ١٩٦٩، مرة. شركة نفط البحرين المحدودة (۱۹۷۰) ، ص ١ - مع تصرف من الياحث .

٢٠) سبب الانخفاض الفجائي هو زيادة المصروض من مشتقات التكرير في الاسواق العالمية •

(٣) سبب الانخفاض هو توقف تد فق النفط السعودي على اثر احداث العدوان الثلاثي على مصرسنة ٤٥١١ .

(3) سبب الانخفاض ظروف عالمية تعرض لمها النفط عامة .

(٥) اعلى رقم منذ انشاء معمل التكرير وهنا باغ مجموع ما كرر في المصمل منذ انشاعه ١٠٠٠ مليون برميل •

البجدول رقم - ٥٩ - النفط المكرر (بالمليون طن) والنسبة المئوية للنفط المكرر في معظم اقطار البجدول رقم - ٥٩ - ١٩٦٣ (١).

المجمـــوع	اقطار اخسری	الكويت	السعودية	ايران	البحرين	عدن	ا لملاحظات
%1.	%11	% <b>\</b> °	%А	%1A	%А	%0	ا لنسبةا لمئوية لسنة ١٩٥٨
7.	11	١.	٨	١٨	%А	٥ر٥٪	انتاج ۱۹۰۹
۷ره	١	<b>%</b> 9	%, Х	%1Y	%А	%0	اا لئلسبةا لعثوبة لسنة ٩٩ م
۱۱ر۲۸	۸ر۱۷	٥٠٠١	۸ر۱۱	۲۲۶۲	ه°ر۱	۸ر۲	انتاج ١٩٦٠
9. V	۲۰۵۲	٥ر٠٠	۸۱۱۸	١ر٥٥	٥٥ر١	۸ر۲	التاج ١٩٦٢
۲٤ر۹۹	٤ر٢٦	۱۲ر۱۷	۸۱۱	١ر٥٢	ة ٥ر١	۸ر۲	انتاج ۱۹۲۳
%10	%1Y	%11	%А	%1Y	%Y	%0	النسب العثوية
۷۶۴۷	٤٦٢	۱۲ر۱۲	٥ر١٢	٥٣ر٥٢	ه ٥ر١	γ	انتاج ۱۹۲۶
۲۹ر۹۹	۲۲۶۹	۱۷٫۱۲	٥رلانا	٥٣ر٥٧	٥٥ر١	Υ	انتاج ١٩٦٥
%°Y	%18	%9	%Y	%10	%7	۶.٤	النسبة المئوية
				54		V	لسنة ١٩٦٥
۲ر۲۰۱	۷ر۲۹	۱۷۱۱	٥ر١٢	۳ره۲	٥٥٥١	٧	انتاج ۱۹۲۲
9.4	٥ر٢٤	۱۷۱۱	٥ر١٢	۳۳۳	٥٥ر١	٧	انتاج ۱۹۲۷ 

ومن الجدول يتبين ان هناك تطورا في طاقة مصفاة البحرين وذلك نظرا لاستمرار شركية بابكو في توسيع المصفاة في عدة سنوات اهمها :

١ \_ ١٩٣٦: وهي سنة تاسيسها بطاقة يومية قدرها ١٠ آلاف برميل من النفط البحراني ٠

١ \_ ١٩٣٧: وفيها اجريت اول تطوير للمصفاة مرافقة لبد وصول النفط السعودي بواسطة الناقلات.

٣ - ١٩٤٠ : وفيها اصبحت طاقتها ٣٥ ألف بريمل يوميا ٠

ع - ١٩٤٥ : وفيها بلغت طاقتها ٦٥ ألف برميل يوميا من النفطين البحراني والسعودى ·

٥ \_ ١٩٤٨ : وتوسعت الى ١٤٥ ألف برميل يوميا من النفطين السعودى والبحراني وغيرهما ٠

<sup>(</sup>I) EUROPA PUBLICA TIONS LIMI, ( 1961 ) P. 38 .

- ٢ ١٩٥٩ : اصبحت طاقتها ٥ر١٨٦ ألف برهيل وعللت هذه الزيادة بانتها ازدواج خطى انابيب النفط السعودى •
- ٧ ١٩٧١ : وفيها اصبحت طاقة المصفاة ٢٠٥ ألف برميل يوميا من النفطين البحرانيي
   والسعودي واحيانا الاندونيسي •

وبمقارنة مركز مصفاة البحرين التاريخي والانتاجي بمصافي النفط في معظم الاقطار العربية (الجدول رقم - ٦٠ - ) يتبين المركز المرموق الذى تحتله البحرين بمصفاتها بين الاقط\_\_\_ار العربية ذات معامل التكرير •

الجدول رقم - ١٠ - مقارنة بين مصفاة البحرين ومصافي الاقطار العربية وايران من حيث الموقـــع وملكيتها وطاقتها اليومية وسنة بد الانتاج وتاريخات التوسيـــع (١) •

			1		
سنوات التوسيع	سئة بفاء	الطاقة الكلية	الشركة المالكة	موقعا لمصفاة	القطر
	الانتاج	بالالف برميل يوميا			
_	1908	1	نيسه الشركة البريطا	عدنا لصفيرة	جمهوريةا ليمن
_ (Y)			للنفـــط		الجنوبيسه
۸۹۶۱، ۱۹۶۹،	1988	Y•0	كا لتكس	عوا لي	البحرين
1909 (1911	1918	દ દ	الشركةا لمصرية	السويس	جمهوريةمصر
			البريطانية		ا لعربية
	1977	1.	شركة كركوك للزيت	الونــد	الجمهوريــه العراقيـــه
	1989	٨٥	C.R.L.	حيفا	فلسطيـــن
;	1989	٣٠	شركة نفطا لكويت	1	1
1900,1987	1981	11	شركةنفط العراق	طرابلس عبادان	1
	1917	310	شركةنفط ايران شركةنفط <b>ق</b> طرا لمحد	1	1
1900,1987	i	777	ارامكو	رأ ستنورة	ا لمملكةا لسعودية
	1900	۳٫۳	لحكومة التركية	•	li .
	1909	٥٧٠	لحكومةا لسورية لحكومةا لارد نية		جمهورية سورية المملكة الاردنية
	1970	۱ ۵۳ <i>۰</i> ۰	تحدومه لا رد نیه بل +ا سو +موبیل	4 .	جمهوريةا لسود ار
	1977	٨٠٠	ىل +ا سو+موبيل	بورسودان ش	جمهوريها لسودان

<sup>(</sup>١) EUROPA PUBLICAT IONS LIMT, ( 1961 ) ، P . 546 . ( ۱ )

<sup>(</sup>٢) يُلاحظ هنا اختلاف سنوات التوسيع عما ذكره الباحث في نفس الصفحة •

## سادسا: شحن وتسويق النفط البحراني: ــ

ويقصد به هنا شحن وتسويق مشتقات التكرير البحراني ، اذ انه بعد انشا مصفاتها سنة الم يصدر او يسوق من نفط البحرين شيئا على شكل خام واصبح جميع الصادر من النفط هـو من المشتقات التي تخرج من خزانات سترة (الصورة رقم ـ ٣٠ ـ) الى مينا الشحن الخاص النفط بواسطة ١٦ انبوبة مختلفة في حجمها متجها الى اسواق بابكو وموسسة كالتكس و

وقد بدأت عمليات الشحن الى الخارج على شكل خام منذ سنة ١٩٣٥ وحتى سنة ١٩٣٦ حين تم انشا مصفاة النفط(١) أ ولم كن في البلاد في تلك الفترة مينا خاص بالنفط مما جعل بابكو تنشي مرسى صغير هو مرسى الصليبيه " تصله بخزانات النفط الخام ومشتقات التكرير كانت تصب في الصنادل ومنها تسحب الى الناقلات الراسية في المياه العميقة واستمرت عملية الشحسن بهذه الطريقة الى ان عقدت اتفاقية نقل وتكرير النفط السعودى في البحرين وزيادة طاقيسة مصانعها وبالتالي زيادة صادراتها من مشتقات النفط •

ومن هنا اصبحت الحاجة ماسة لمرسى خاص وحديث وعميق للشحن المباشر وكان ذلك في سنة ١٩٤٤ حين بدأت عمليات البحث عن المكان الملائم لانشائه ووجد ان اصلح مكان هو لسان من الرصيف البرى على الساحل الشرقي لجزيرة سترة مواجها لاقرب مياه عميقة تصلح لرسو الناقلات في تلك المنطقة وهي جزئ من مياه خور القلعة العميقة نسبيا ٠

وقد استقر الرأى على ذلك الموقع وبدأت عمليات الانشائ في سنة ١٩٤٤ ، وفي سنة ١٩٤٦ تم انشائ اول مينائ صناعي لتصدير النفط في مياه الخليج العربي وعلى ان يكون ملكا خاصا لبابكو وضمن حدود ممتلكاتها واصبح هذا المينائ الذى اطلق عليه اسم مينائ سترة (نسبة الى جزيرة سسترة) الذى يمتد من ساحلها الشرقي وهي ثاني جزر دولة البحرين حجما وثالثها اهمية (٢) اصبحي يستقبل الناقلات بمختلف احجامها وجنسياتها خاصة ناقلات موئسسة كالتكسوهي الغالبية العظمي منها مارا عبر طريق المحور البحرى الشرياني لنقل النفط في الخليج العربي الى معظم انحائا العالم بمعدل شهرى مابين ـ ٧٠ ـ ٨٠ ناقلة نفط وسفينة بضائع ٠

وقد تبين أن نشاط وحركة هذا المينائ يتاثر باحوال الملاحة في قناة السويسحييث

<sup>(</sup>I) MARIOWE, J. (1962) The persian Gulf In the twentith

(I) Centry, London P. 94.

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الأول \_الباب الأول •

توجيد اسواق كالتكسفي حوض البحر المتوسط ويوضح ذلك زيادة اسعار شحن النفط الى تلك الاقطار بعدد قفل قناة السويس ميذ يونيه ١٩٦٧ ، كما انه يتأثر كثيرا بمواني شحن النفطف في مختلــــف اقطار الخليج النفطية •

ورغم ضخامة هذا الميناء مكتلف مراحل الشحن والتفريخ فيه و الا ان بابكو تعمل دائما على تطويره ليتمشى معالتطور في حجم انتاج مصفاة النفط البحرانية وحجم صناعة ناقسلات النفط ولمواجهة المنافسة المجاورة •

ومن اهم مشاريع تنميته هو تعميق المرالبحرى المودى اليه من مياه الخليج وذلك منسذ نوفمبر سنة ١٩٦٧ ثم تحديد هذا المرعلى مسافة ٥٠ كيلو متر مبتد المفارة مينا سترة حستى موقع مركب ارشاد السفن لدخول مواني البحرين بحيث اضيف على جانبي المر ١٢ عوامة (بويا). اى انه سيكون محددا بثلاث وعشرين عوامة وبثلاثة فنارات ويهد ف هذا المشروع الا ان يصبلسح في استطاعة مينا سترة بعد اتمامه استقبال الناقلات التي يزيد غاطسها على ٢٠٣١ مترا (حمولة ما فوق ١٠٠ ألف طن (١)، وبالتالي زيادة نشاطها في مجالات تصدير مشتقات النفط وزيسادة عمالتها خاصة من البحرانيين والذين قدر مجموعهم في سنة ١٩٧٠ بنحو ١٥ موظف وعامل ومالتها خاصة من البحرانيين والذين قدر مجموعهم في سنة ١٩٧٠ بنحو ١٥ موظف وعامل

ويرتبط تسويق منتجات النفط البحرانية بنشاط صناعة التكرير ونشاط مينا "سترة للشحن وقد اشير سابقا الى مواجهة شركة "سوكال" مشكلة تسويق انتاجها من خام النفط لعدم توفسر خبرات التسويق لديها ، مما جعلها تلجأ الى "شركة تكساكسو" ذات الخبرة في شئون التسويسستى ودخولها كشريكة مناصفة في شركة نفط البحرين المحدودة الناشئة وعليه اصبح لشركة سوكال حق التمتئ بمميزات التنقيب المحدودة الناشئة تكساكو ولاول مرة بمميزات التنقيب والانتاج •

وعلى اثر مباشرة عملية التسويق هذه قامت بابكو بانشا قسم خاص بالتسويق ضمن اقسام ادارتها المختلفة ، ومركز مدينة المنامة بحيث تكون مسو ولياته خاصة بالتسويق الداخلي وفي الخارج الطالتسويق في داخل البحرين ومياهها الاقليمية فهو مقصور على بيع مشتقات الفساز المسيل ، الكيروسين ، الفازولين ، وقود الطائرات وزيوت التشحيم وزي وت الوقود ثم الاسفلست وينظم التسويق الداخلي لهذه المشتقات وغيرها الاتفاق المعقود بين حكومة البحرين وشركة بابكو منذ سنة ١٩٣٩ والذي بموجبة تحتكر بابكو تسويق جميع حاجات البحرين المحلية من مشتقات النفط

<sup>(</sup>I) The Economist Intelligence Unit ( 1970 ) P . 3I .


ثم اشراف بابكوعلى اقامة محطات بيع هذه المشتقات ومنع اى تعديل على الاسعار او المكاييل الابعد موافقتها ، وقد وصل عدد محطات بيع مشتقات النفط المقامة على اراضي البحرين في سنة ١٤ ١٩٧١ محطة ( شكل رقم \_ ٥٥ \_ ) يمتلكها الايرانيون او المستعربون. كما ان معظم عمالتها من الايرانيين مع قليل من اليمنيين والعمانيين . وتسوق بابكو مشتقات تكريرها في مواني البحرين بوسائلها الخاصة كالقوارب واللنشات واللوريات الناقلة •

اما التسويق في مطار البحرين الدولي فيشاركها فيه شركة النفط البريطانية . P. Co. B . P. Co. نوفمسر نتيجة لتدخل الحكومة البريطانية في فرض هذه المشاركة خاصة وان مطار البحرين كان حتى نوفمسر ١٩٧١ ملكا لوزارة المواصلات البريطانية (١) ، كما تقوم شركة B.P.Co بتسويق منتجاتها من الزيوت والشحومات ومشتقات التنظيف وغيرها من خلال وكلائها في مدن البحرين •

وتستورد شركة ال . B. P. Co حاجتها من وقود الطائرات بواسطة ناقلاتها الخاصة التي تأتي به من منتجات مكررات مصفاة عبادات وعدن التي تتبعها او التي تمتلك جزا منها ، وترسو ناقلاتها هذه في مياه الخليج " الزمه " شرقي مدينة المحرق حيث يوجد فيه مرسى تضخ منه حولتها في انابيت بحرية تنتهي الى خزانات خاصة بسها في اراضي قرية عرا في جزيرة المحرق المنتقات النفطية الخفيفة الوزن فانها تستورد ها بواسطة الطائرات وسفن البضائد.

وقد طرأ على ارقام المبيعات النفطية لشركة بابكو في الاسواق المحلية تطورا كبيرا منذ مطرسته\_\_\_ا عملية التسويق المحلية حتى الان (الجدول رقم \_ 11 \_ ) وذلك للاسباب التالية :\_

- الزيادة المضطردة في عدد السيارات ووسائل النقل الميكانيكية الاخرى (٢) واستعمال المحرقات في اللنشات ومضخات المياه وتزايد عدد الشركات والمصانع التي تعتمد على مشتقات النفط مثل شركة البحرين لصيد الاسماك وورش صناعتي الجير والجبس والفخار •
- ٢ زيادة حركة الطيران على الطرق الجوية لمطار البحرين خاصة بعد اعادة بنائه وتنفيد مشروع تطويره والذى انتهي منه في ديسمبر ١٩٧١ والذى ادى الى زيادة المبيع المناثات وغيرها •
- ٣ ـ التطور الحضارى والاقتصادى في البلاد والذى انعكس على زيادة المبيعات من الفــاز
   المسيل •
- ٤ قيام قوة د فاع البحرين كموسسة عسكرية لها آلاتها وسياراتها وحاملاتها التي تقدر بنحو
   ١٠٠٠ مركبة وآلة بالاضافة الى ماكان للقوات البريطانية البرية والبحرية والجوية من اثرر
  - ير ١) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ النقل الجوى \_ الباب الاول .
  - (٢) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ النقل البرى \_ الباب الأول •



شكل رقم - 21 - تطوراً يه بع مشنقات النفط (بالالف جالون) في سنوات الفيتره ما ببن (١٩٦٢-١٩٧١) في العرب

تشجيعي لمبيعات النفط في الاسواق المحلية وكان هذا حتى نوفمبر ١٩٧١ حين تم انسحابها • الجدول رقم  $\frac{1}{6}$  من البرميل )

(1)147.	_1977	لفترة طبين	في ا
---------	-------	------------	------

									سيسته سيها و.
المجموع	منتجات اخری	امفلت	ز <b>یت</b> وقود	ديزل ا اسود	کیروسین	وقو <b>د</b> سيارات	غ <b>ا</b> ز سائل	وقو <b>د</b> نف <b>ائا</b> ت	ىنە
1787.	11		77.		3.77	1777	177	7707	197
١٧٣٧٨	777	198	٧٢٠	۹ •	3.47	3377	7 7 7	1601	197
19881	11.	788	٧٦٠	٨٥	4197	7871	444	१४१६	19.
Y • 1 A Y	٩ ٢	૦ લ દ	٨٨٩	77	7101	۸۰۰۷	٥٦٠	44.0	19.
12001	779	٨٢٨	٨٥٤	۲.	719.	PPTA	٨٥٣	०९६४	19.
77991	١٨٤	11:4	۸٧٠		7.47	9-17	1881	78.A8	19
79 1 59	179	407	93:		rain	9788	1797	9.98	19
700.7	1717	۸۷۸		7777	7190	11.44	7780	9.4.4	19

ـ غير متوفر

الدول •

ويلاحظ على مبيعات الفازانها في زيادة مضطردة كما ورد فيما سبق بينها على العكس اخذت تقل ارقام الكيروسين سنة بعد سنة لقلة استعمالات السكان له (شكل رقم ــ ١٦ ـ ) الما التسويق الخارجي "الدولي " فيشرف عليه ايضا قسم التسويد ق ببابكو ، ويتم خارج نفوذ حكومة البحرين وحسب رغبة بابكو ومو سسة كالتكس م تشيا مع السوق الدولية لمشتقات النفط عامة واسواق كالتكس خاصة و وتنقل متطلبات هذه الاسواق في الغالب بواسطة ناقلات كالتكس وقد خصص في البداية اسواق ٥ تقطرا من اسواق كالتكس لتسويق مشتقات نفط مصفاة البحرين تقع ضمن الدول الرأسمالية والمحايدة ، معظمها في نصف الكرة الشرقي خاصة دول الشرق افريقيا ويعض الدول الرأسمالية والمحايدة ، معظمها في نصف الكرة الشرقي خاصة دول الشرق افريقيا ويعض الدول العربية ، وتختلف اسواق هذه الدول بالنسبة لكمية ونوع وارداتها من مشتقات النفيط وسب حجم سكانها وتقدمها الحضارى ثم توفر اوعدم توفر عنصر المنافسة لكالتكس في اسواق هذه

<sup>(</sup>۱) دولة البحرين ـ وزارة المالية والاقتصاد الوطني (۱۹۲۸ ـ ۱۹۲۱) المجموعات الاحصائيه لسنوات ۱۹۲۱ ه ۱۹۲۸ م ۱۹۲۹ اقسام النفط مع تصرف من الباحث ٠

وقد بدأت موسسة كالتكساخيرا بتوسين اسواق النفط البحراني في المخارج باضافة ٤٠ دولة جديدة لتتعامل مع مشتقات التكرير البحرانية ، موزعة على قارات آسيا وافريقيا واوروبا وفي بعض الاحيان استراليا وفي سنة ١٩٦٩ انشأت كالتكسفرعا لها باسم "كالتكس الخليج "مهمته تسوي ق منتجات مصفاة نفط البحران والكيروسين والفاز المسيل وزيوت واسفليت وزيموت تزليق في دولة الامارات العربية المتحدة وعلى ان بتوسع في المستقبل ليشمل اسواق دولة عمان وقد شجع على انشائه فرص التطور الحضارى والانما الاقتصادى في هاتين الدولتين النفطيتين والنفطيتين والنفطيتين والنفطيتين والنفطيتين والنفطيتين والمنات المواق المنتقل المنتقبل المنتقبل النفطيتين والنفطيتين والنفطيتين والمنتقبل المنتقبل المنتقبل المنتقبل النفطيتين والنفطيتين والنفطيتين والمنتوب المنتقبل النقب المنتقبل المنتقبل المنتقبل المنتقبل المنتقبل المنتقبل والمنتقبل المنتقبل ال

ويجدر بنا ان نلاحظ ان مبيعات بابكو من وقود الطائرات النفائة والعادية تدخل ضمن مبيعاتها الخارجية بينط هو في الواقئ يتم بجميع مراحله على اراضي بحرانية هي مطار البحرين الدولي مما لخرج مبيعاتها من قائمة المبيعات في الاسواق الداخلية وقد وجد ان تكلفة نقل الطن من النفط البحراني يتراوح مابين ٤٠را ـ ٣٢را دولار الى مواني عرب اوروبا بينما يصبح مابين ٢٦ ـ ٣٣ سنتا الى مواني الشرق الاوسط (١)، وهي تكلفة منخفضة نسبيا اذاما قورنت بتكلفة نقل النفط الفنزويلي او الكندى او الافريقي الى نفس الاسواق حيث تزداد \_ المسافات ويطول الوقت ثم ان تكلفة الانتاج في البحرين اقل من اى بلد نفطي آخر كما مبدق

سابعا: \_ آئسار النفط الاقتصاديدة والسياسيد، :-

لقد ظهراستغلال النفط في البحرين وعائداته المختلفة وهي بسكانها ودولتها مقتدرة ماديا وملطورة حفاريا ولها وزنها السياسي في المنطقة نتيجة لما تركته حرفة الغوص ولوالواها من آثار وعائدات ومزايا اقتصادية وحفارية على المدى الطويل وكانت لا تزال متأصلة في حذور حياة هذه الدولة ،اى ان توقف عائدات النفط الفجائي هنا قد سبقه الى البلاد تأثير المغوص والحرف الاخرى ، والبحرين في هذا تختلف عما حدث في معظم شقيقاتها المنتجب للنفط وخاصة التي اصابها تد فق عائدات نفطا بذلك الانفجار الحضارى والاقتصادى بينما كانت تعيش قبلها حياة الفقر والعازة والمعونات مثل ابوظبي وقطر والكويت وشرق السعوديية وغيرها و فالبحرين كانت جتى استلامها لاول د فعة من عائداتها تعيض حياة ترف ورفا هيستة ما جعل سكانها يمتازون بسمعتهم الاقتصادية والحضارى الطبيعية بين شعوب المنطقة خاصة ما جعل سكانها يمتازون بسمعتهم الاقتصادية والحضارى الطبيعية بين شعوب المنطقة خاصة

<sup>(1)</sup> 

وانهم قد طرسوا الاحتكاك الحضارى مع الهند وباريس ولندن ونيويورك وايران منذ القرن الثامن عشر وحتى الان ورغم ذلك فانه لا يمكنهم ودولتهم انكار اهمية دور عائد التالنفط في التغيير الاجتماعي والاقتصادى للسكان وسياسة دولتهم ، وكذلك لا يمكن ان نعزو اليه كل تقدم معاصر او قديم في البلاد ، ولكن حقيقة مساهمته واضحة وملموسة في التطور الحضارى والاقتصادى بعد الخمسينات الى بعد مرور فترة طويلة على تدهور الفوص وتجارته والصناعات المحلية وتضائل مدخرات العاملسين بها تدريجيا .

وفيط يلي توضيح للاثار المترتبة على استغلال وتصنيع النفط في هذا القطر العربي الصفيسر في المساحة والسكان ثم في انتاج واحتياطي نفطها وبالتالي في عائداته منه والتي يمكن ان نجملها في اثار عائدات النفط التالية :\_

ا ـ عائدات النفط المباشرة:

ويقصد بها العائدات النقدية التي هي على رأس مزايا استغلال النفط واقد مها مساهمتة فـــي اقتصاد البلاد ، كما انها قاسم مشترك معجميع مزايا النفط الاخرى ، وفيما يلي دراسة لانواع العائدات المباشرة :\_

- النفط الناتجة من مناصفة الارباح منذ ١٩٥١ ، ومن مثلها مجموع الضرائسب
   حسب سلسلة الاتفاقيات المعقودة او المطورة بين حكومة البحرين ، وشركة بابكو وتميز
   هذه العائدات بازدياد مضطرد متمشية مع الزيادة في انتاج النفط الخام والمكرر ،
   وتد فع هذه العائدات للدولة بالدولار الامريكي (١)
  - ٢ ــ مد فوعات " بابكو " كاجور لموظفيها وعمالها من البحرانيين قدرت نسبتهم في سنـة
     ١٩٧٠ دينار شهريا ٠
- ٣ \_ مساهمة بابكو المالية في عدد من دوائر وزارات دولة البحرين خاصة الصحة والتعليم
- عصتریاتها من الاسؤاق المحلیة لما تحتاج الیه من بضائع محلیة او مستورد قوقید
   قدرت مشتریاتها فی سنة ۱۹۷۰ بنحو ۷ر۲ ملیون دینار ویمتاز هذا النوع من السائدات
   بتفاوته من سنة لاخری حسب نشاط وحاجات بابکو ۰
  - عائدات دولة البحرين من مرور وتكرير النفط السعودى.

<sup>(</sup>١) الدولار الامريكي يساوى ٢١ من الدينار البحراني ٠

- عائدات التفتيش على ناقلات النفط التي تتحمل من مينا سترة والتي تعود الى دولة \_\_ 1 البحرين •
  - عائدات تنفيق الربع " وهي دخل مباشر للدولة منذ ١٩٦٥٠ \_ ٧
- عائدات حقل نفط ابو سعفه المشتبرك مع السعودية والشركة المستغلة له هي ارامكو \_\_ A

ولي سمناك احصائيات دقيقة توضع مدى مساهمة هذه العائدات اوكل على حدة فيما عدا عائدات النوع الاول والخامس والسادس والسابع والثامن ، اما الانواع الاخرى فلا يتوفسر لها اى احصا ً دقيق وذلك اما لطابعها السرى او لعدم تنظيم الحكومة لها او تقصيربابكو خاصة في بيانات النوع الثاني والثالث والرابئ •

ويقسم النوع الاول من العائدات حسب الاتفاقيات بين حكومة البحرين وبريطانيا الى ثلاثة اقسام متساوية: (١) الثلث الأول كميزانية لدولة البحرين والتي كانت تمثل ٦٥٪ من دخل دولة البحرين في سنة ١١٢٧٠ (١) بالإضافة الى مصادر دخلها الاخرى. (٢) الثلث التانـــــي مصروفات خاصة لامير البلاد وافراد آل خليفة · (٣) اما الثلث الاخير فيودع في البنوك البريطانية كادخارلها وبشكل اجبارى مقابل ارباح عادية لا تتعدى ١٪٠

وقد ثقلت البحرين أول دفعة من تلك العائدات في سنة ١٩٣٣ ومقدارها ١٩٠٠ر ٢ دينار وقد اخذت بعد تلك السنة تتزايد بتزايد الانتاج الخام ومشتقات مصفاة النفط مع وجود سنوات زیادة بسیطة وسنوات اخری کبیرة (الجدول رقم \_ ۲۲ \_ )

الجدول رقم \_ ٢٢ \_ عائدات النفط في البحرين ( بملايين الدولارات ) في سنوات الفترة مابيك

.(Y) 1971										
ay, 1,010 - 3	المبلغ	السنة	الملغ	السنة	الميلخ	السنة	المبلغ	السنة	المبلغ	السنه
Watser of A	γ.	1977	1 7	1401	۸۹ر۱	1900	۰٫۹	1981	4ر ۱	1987
	Y1	1977	۱۳	1909	۲ ۹ر۱	1.901 (\$)07	٩ر٠	1988	٤ر١	1944
	7 7	1978	18 18	197.	۳ر ۱ ۹٫۲۰		. را ۱.	1988	٥را ٥را	19 ۳۸ 19 ۳۸
	* *	1971	17	1971	٠,١٠		ارا	1980		
	74	1979	۱۷	1977		1908	۱٫۲	1987		19 79
			1 Y .	1978 1978	9	1900	٤ر١ ٦,٦	1981	i .	198.
			١٨	1970		1904	1,0	1989	1	1481

(۱) The Economist Intelli gence Unit(1979)Annua Supplement P. 30 (۱) حكومة البحرين وزارك المالية والاقتصاد الوطني مكتب النفط منشور اعلامي في ١٩٦٩ (غير مرقم) ، المنامة • (غير مرقم) ، المنامة • (BULIARD, R. (1961, 1970) The middle Esst, London P. 121 P. 39 .

(٤) بعد مناصفة الارباح.

<sup>(</sup>٢) نظرا لانخفاض كمية المستخرج في سنوات الحرب الثانية (١٩٣٩ ـ ١٩٤٦).

ويلاحظ ان هناك زيادة ملحوظة وفجائية في ارقام العائدات فيط بعد سنة ١٩٥٢ (شكل رقم ٢٠١٠) وذلك على اثر تطبيق اتفاقية مناصفة الارباح في تلك السنة التي تعتبر خط تقسيم يين سنوات العائدات المنخفضة غير المستقرة في كميتها نتيجة لتلاعب بابكو في اجطلي كمية الرسوم المطلوبة منها لدولية البحرين على كل طن ينتج من الخام البحراني وبين سنوات العائدات الكبيرة والتي بدأ الاشراف الحكومي يتخذ شكل الجدية مع بابكو وفي محاسبتها على كل حق للدولة وكذلك بدأت بعد تلبك السنة فرض ضرائب مستجدة على النفط السعودى المكرر وعلى تفتيش الناظلات ٢٠٠٠ وفي سنة ١٩٦٥ المناف قفزت ارقام تلك العائدات قفزة ملحوظة على اثر تنفيذ نصوص اتفاقية تنفيق الربيع ١٠ والمقصود بها دفع الفوائد الممثلة في ايجار الاراضي التي تقيم عليها بابكو منشآتها والتي كانت تخضم نسبة ١٢٥ المناف وعليه فقد اتفق عنسذ اجمالي عائدات النفط وكانت تخصم منها قبل تقسيمها على دولة البحرين وبابكو وعليه فقد اتفق عنسذ دولة الكوبت ١٩٦٥ على ان تخصم تلك النسبة من نصيب بابكو نقدا اى يصبح نصيبها ٥٧٣٠٪ بينط يصبح نصيب دولة الكوبت ١٩٠٥٪ من صافى عائدات نفطها الخام ٠


وبمقارنة اجمالي عائدات دولة البحرين النقدية من استغلال نفطها وتكريره بنصيب بابكو فاننا نجده يقل عنه كثيرا (الجدول رقم - ٦٣ - ) نظرا لان الذى يدخل في هذه المقارنة هنا هو ثلث تلك العائدات نقدا بينما يدهب الثلثان الاخران الى خزينة امير البلاد وبنوك بريطانيا كسود اعط حكومة البحرين •

الجدول رقم \_ ٦٣ \_ عائدات دولة البحرين من النفط وارباح بابكو ( بالمليون دولار ) في عدة سنوات في عدة سنوات فيما بين ١٩٤٨ \_ ١٩٥٨ (١)

				4		
economics (Main America) (America)	ارباح بابكو	عائدات الدولة	السنة	ارباح بابكو	عائدات الدولة	السنة
с «Ізванияванує і технікі в 191 авектов.	۸۲٫۵۱	١٠	1908	٥ ٨ر٢ ٢	۱٫۳۵۰	1981
	۱۹٫۱۸	١٠	1900	۲۰۸۰	۱۶۳۵۹	१९६९
	۷٥ر۱٤	1.	1907	ه ۹ر۱۸	۱۶۳۵۹	1900
	۱۲ر۱۶	۱۰٫۳۷۰	1907	۱۰٫۱۹	۱۰٬۰۰۰	1901
	٥١ر١٦	١٢٩٦٠	१९०४	۳۹ر۱۰	۱۰۰۰۰	1901
	۱۷۲٫۳۹	۸۶۰۲۸	المجموع	۱۳٫۲۲	۱۵۰ره	1908

<sup>(</sup>١) من مناقشة أجراها الباحث معالسيد /عبد العزيزالراشد مدير مكتب النفط بوزارة المالية والاقتصاد الوطني •

<sup>(</sup>٢) في نهايتها بدأ بتنفيذ اتفاقية مناصفة الارباح •



شكل رقم على مقارند بين عائدات النفط العراني وميزانيذ حكومة البحرين في عدة مسنوات مختساره.

ومن الجدول تبين التفاوت بين صافي ارباح بابكو وعائدات خزينة حكومة البحرين حتى اواخسر سنة ١٩٥١ وبعدها يصبح ذلك التفاوت اخف بعد تنفيذ اتفاقية مناصفة الارباح ذات الانسر الاقتصادى العظيم على دخل واقتصاد دولة البحرين وقد قدر صافي دخل دولة البحرين في سنوات الفترة طبين ١٩٣٤ ـ ١٩٦٠ بنحو ٢٣٠ مليون دولار ومن ضمنها اجمالي دخل سنسوات الفترة طبين ١٩٤٧ ـ ١٩٦٠ ولذى قدر بنحو ٢٤٠ مليون دولار حيث زاد الانتاج ونفذت بعض اتفاقيات زيادة العائدات خاصة النفط السعودى ٠


اما علاقة عائدات النفط المباشرة بمؤازنة دولة البحرين (١) فقد اصبح من الموكسد انها تساهم بنصيب متطور كبير في دخل هذه الدولة الصحراوية الفقيرة في مواردها بحيست لا يتفوق على عائدات النفط اى مصدر اخر للنقد (شكل رقم ١٦٣٠) منذ سنة ١٩٣٤ حيسن استلمت دولة البحرين ثاني دفعة سنوية من عائداتها (الجدول رقم ١٦٠٠) •

الجدول رقم - ٦٤ - مقارنة بين عائدات النفظ المباشرة (النقدية) ومجموع موازنة دولة البحرين (بالدينار) ونسبة العائدات منها في عدة سنوات فيط بين ١٩٣٨ - ١٩٦١ (٢).

• •		*	
النسبة المئوية للعائدات من الميزانيـــه	ميزانية دولة البحرين	عائدات النفط	السنــــه
٤ر٧٧٪	٤ ٢ • ٢ • •	٣٠٠٠٠	1974
<b>%</b> 09	888000	77	7391
۱ر۶۸%	¥150	rq	1981
%0Y,1	۲۸۰۰۰۰	17	1908
۸ر۲۹%	0 79 8	*Y** ***•	1904
%Y•	067	۳۸٠۰۰۰	1971
-			

وهذه العائدات تبدو قزمية اذا ما قورنت بعائدات الدول العربية الاخرى المنتجة للنفط كما تبدو من الجدول رقم - ٦٥ - ، ولكنها تتميز في انها الاقدم والاسبق في المنطقة وفي مساهمتها الاقتصادية والحضارية حتى انه من الثابت في ايامنها هذه ان خيراته للسبب

- (١) الملحق رقم \_ ٦ \_ يوضح دور عائدات النفط النقدية لميزانية حكومة البحرين في سنة ١٩٦٧.
- (٢) دولة البحرين ـ من خلاصة تقاريرها السنوية الادارية وتقارير شركة نفط البحرين المحدوده.



الجدول رقم - 10 - مقارعة بين عائدات النفط البحرانية وعائدات عدد من الدول الدربية النفطية ( بالطيون دولار ) في عدة سنوات فيطبين 1920 - 1919 (1).

السنة الم	1,00	1984	190.	<del> </del>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.0	1407	
السعودية العراق		<b>}</b> _	-	100	* ``\	y- y-	·	o	<b>₹</b>	3- 2-	
	1	•	ورااا	YATO	36011	500	٥ر> ٢	<b>-</b>	اسا جو پستا	331	
البحرين			١٩٨	187	6,70	۷۰٬۰	5.7	٠.	<u>.</u>	<u>.</u>	
قط	1	I	885.	22	×, ×	۸۱٬۰۱	۳ کر• ۲	٥ پ	<b>,</b> — ≱_	0 3	·
الكويت	1	}- }-	1	1	1	119	361	YVY	3. ·	۲۰۰	
السنة	1904	1909	191.	19.77	1918	31 61	19.10	110	1917	1911	1919
السعودية	<b>→</b> • <b>→</b>	W10	2- 3-	.13	٤٧٠	(10	100	۸۸۸	Aor	110	١٠٠٧
العراق	1 77	7 £ Y	بر بر بر	7 7 7	<·	¥0 ¥	4.0	362		1.83	2743
البحرين	1.1	}_	3-	>	<b>\( \)</b>	0 1	*	· -	2	<b>&gt;</b>	1
قطر	11	20	30	70	<b>&lt;</b>	<b>-</b>	<u>-</u>	پ من	:	•	1 7 7
1	705	W.E.O.	, ,,	ب می اب	- 310	00,	<u>`</u>	>· >	\\ \\ \	\ \ \ \	V1.Y

(I) BULLARD, R (1961, 1962, 1970)'The Middle East'London P. I2I P. 39 P. 39.

واثارها المبكرة قد وصلت قصور حكام الكويت والسعودية حتى اكتشاف نفطهما ، بل ان جمير عبلدان الخليج العربية قد تاثرت نسبيا بعائدات نفط البحرين ، كما ان تلك الاقطار اختلفت عن البحرين في ان الاخيرة قد استقبلت عائدات نفطها بهدو وطماً نينه لما كان يتوفر فيها من موارد اقتصادية كحدائق الذخيل والمياه الجوفية واللو لو لو (١) •

ولمزيد من توضيح مركز البحرين بين اقطار الخليج العربية المنتجة للنفط وغير المنتجة فلا بد من عقد مقارنة بين البحرين وبين تلك الاقطار من حيث المساحة وعدد السكان والدخل القومي وعائدات النفط وانتاج النفط كما هو موضح في الجدول رقم ــ ٢٦ ــ ) •

ورتبين من الجدول ان البحرين اصغر هذه الاقطار مساحة كما انها اقلها انتاج وعائدات النفط بين الدول والامارات المنتجة للنفط • (٢)

هذا عن العائدات المباشرة النقدية لاستغلال النفط البحراني اما عن مزايا النفسط الاخرى في البحرين فهي مزايا غير مباشرة وغير منظورة يصعب احصائها ، وتأتي من حيث اهميتها في الدرجة الثانية وكذلك في الاحوال الحضارية بعد العائدات المباشرة و الاحوال الحضارية بعد العائدات الطبية والعلاجية والتعلسيم بالمساهمة الفعالة في خدمات سكانية وحكوبية اهمها في المجالات الطبية والعلاجية والتعلسيم والزراعة واليله الجوفية والمواصلات البريه واخيرا تنشيطها للاسواق المحلية والتجارة الداخلية بسل والخارجية عن طريق مشترياتها المتزايدة والمتنوعة منها ومن الجدير بالذكر ان مزاياها في هذه المجالات غير ثابتة من حيث الكم اذ يتوقف هذا على مدى رغبة الشركه نفسها ومخططها في هذه المجالات والذي تضعه دون تدخل دولة البحرين رسميا فيه ولها فقط مبدأ الموافقة او الرفع عليها كما يلى ه.

ففي مجال الخدمات الصحية:

تقوم شركة بابكو بتوفير هذه الخدمات مجانا لجميع العاملين فيها عن طريق مشآته الصحية الخاصة كما تقوم بالتعاون معوزارة (دائرة) الصحة في مجالات الطب الوقائي واحيانا العلاجي كما تهتم بابكو بنشر البرامج الصحية بين عمالها واحيانا بين سكان القرى عن طريق المحاضرات والسينما والتطبيقات الصحية العملية والملصقات خاصة في ايام اسبوع الصحة العالمي وتقوم شركة بابكو بتقديم خدماتها الطبية هذه بواسطة القسم الصحي في عوالي ومركز للتثقيف في معالة النفطه

<sup>(</sup>I) MIDGLEY, J. (1956) Two ail sheikndoms Geag. MA. 4-29P.14 . (۱) مجلة عالم النفط (نصف شهرية) ابريل ١٩٦٩ ،العدد (٤٠) بيروت ،ص٨.

الجدول رقم -11 - متارنة بين البحرين وبعض الاقطار العربية من حيث المساحة والسكان وللدخل القومي (١)

القدا		الكويت	البحرين	يُولِ الْمُ	ا بو ذبي	٦ ئ	, 1	عجمان	ام القوين	رأسالخية	الفجيرة	مسقط وعمان	'3, 3,	(ا) لايسي: ( ۵ )
ا لعساحة	بالالفميل ٢	ئے م	<b>`</b> ,`	<u>ښ</u>	• • >-	3		<u>-</u> -``	*,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٧ <b>۲</b>	~	4 7 7	) غير معروف .
عدد السكان	بالالف نسمة	٨ر٢3	731		٨٥	·• 3	0,7	200	3-	*	2002	• •	۸۱٬۶	
الدخل القومي سنة ۱۲ وا	بالمليون دولار	149.	•	ç.	<b>&amp;•</b>	Ç.	<b>C.</b>	<b>C-+</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	Ç.	<b>C</b>	1070	
انتائي النفطالخام	19 TV čim	٧٢٧	36.	>	0.	ı	1	ı	1	1		ۍ	٧٢٦٨	
عائدات النفط بالمليون ولار	1917 قنس	٠١,	0	3	30	1	•	I	ł		1	<b>y</b> -	A8.W	
المقوطالي الملون	1911/17	1001	*. <b>&gt;</b>	٠,	٨٠٦		ł	1	ı	ı	I	٥, ٢	۸۳۸	
المد (۲) المد (۲) بالمليبون	1917	1.9 4.1	,	<b>6</b> •	Ç.	¢.	c.	<i>د</i> -	<b>6</b> +	<i>د</i> -	¢.	<b>~</b>	33*	

. (1) تصيب الدولة من العائدات قبل تصديره ولا تشمل نصيب الشركة المستخلة للنفط •

(١) المدفوعات هم، صافي ارباح النفط المصدر للخارج •

....

وفي مجال التربية والتعليم ند

فقد رافق بد والمحرين انشافها لمركز (مدرسة ) التدريب المهني فسي مدينة عوالى ويوجد به جميع التخصصات باعمال الأنشا والصيانة لمختلف متطلبات بابكو و وسي سنة ١٩٦٨ الغي هذا المركز على اساستكريس اهتمامها ومساهمتها الفعاله في كلية الخليسسي المناعية (١) مع استمرار البرنامج التدريبي الهادف الى تطوير معرفة ومهارة نحو ١٠٪ مسن مجموع موظفيها البحرانيين ،كما انها ترسل العشرات منهم للدراسة في مراكز تدريب مو سسة كالتكس في بريطانيا وامريكا الشمالية واعطائهم شهادات مهنية وادارية توهلهم للترقي الوظيفي في مختلف السامها بل وفي خارج البحرين حتى ان عددا كبيرا منهم قد عين في مناصب روسا اقسام في بابكو المسامها بل وفي خارج البحرين حتى ان عددا كبيرا منهم قد عين في مناصب روسا اقسام في بابكو كقسم التسويق والعلاقات العامة مع هذا وتنقضم بابكو مساعادات فنية وطالية مباشرة لوزارة (ادارة) النربية والتعليم وخاصة للمدارس الصناعية واتاحة فرص الزيارات العلمية بل والتدريب العملي لطلاب المراحل الاعدادية والثانوية والكثافة ثم طلاب الجامعات من البحرائيين خاصة طلاب الهندسة سقطلو والتجارة والتانوية والكثافة ثم طلاب الجامعات من البحرائيين خاصة طلاب الهندسة والعلوم والتجارة والتعارة والعدارية والتعارة والعدارية والعدارة والتعارة والتعارة والعدارية والعدارة والعدارية والعدارة والعدارة والعدارية والعدارة 
وفي مجال الانتاج الزراعي : ــ

تقوم بابكو بتقديم خدماتها العديدة لقسم (دائرة) الزراعة التابعة لوزارة البلديسات والزراعة خاصة باشرافها الفني على جميع الابار الجوفية الالية في مزارع البحرين ومدنها وقراها (٢) ثم تعاونها لتشجيع مشروع المزارع التعاونية عن طريق شرائها المحاصيل الزراعية اللازمة لها • كما تقوم بزراعة اشجار الظلال والاحراج على جانبي طرق السيارات حقل النفط ومدينة عوالى وغير عسا وتقوم بابكو ايضا بتوفير بعض نواع المبيدات الحشرية مجانا لقسم الزراعة والادوية العلاجية للحيوانات وفي السكان : \_\_

يتضح اثار استغلال النفط فيما يخص السكان في توزيعهم العدد والنوعي منذ سنــة (٣) المحرين المحري

<sup>(</sup>١) بالتفصيل الفصل الثالث \_ سياسة الدولة الاقتصادية \_ الباب الاول •

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الثاني مصادر المياه الباب الاول ٠

<sup>(</sup>٣) بالتفصيل في الفصل الثالث \_السكان \_البابالاول •

من مختلف جهات العالم وخاصة من اقطار جنوب غرب آسيا والوطن العربي • بالاضافى الى انها كانت سببا في وجود هجرة داخلية نشيطة نسبيا بين المناطق المأهولة فــــى جزر البحرين وسما هو جدير بالذكر أن هذه الهجزة الداخلية لم تهتم بها الاحصائيسات حتى الان لصعوبة اجرائها ويدخل ضمن اثارها على السكان هنا انشاء بابكولمدينة عوالي كمركز سكني وأدارى لها ( الصورة رقم - ٣١ - ) ثم مصفاة النفط ومينا عسترة لشحمون النفط ونادى بابكو على ساحل الزلاق (الصورة رقم - ٤٧ -) ومكاتبها في المنام-ة وفي حقل النفط وقد كان معظمها ضمن اراضي البور المهملة التابعة لامير البلاد حتى مجيئها الى البحرين منذ سنة ١٩٣١ واقامت تلك المنشآت عليها • وقد كانت اراضي تلك المنشآت اكثر مناطق البحرين تخلخلا بالسكان ولكتها اصبحت اليو من مناطق جذب السكان ومحسط نظر للهجرات من داخل البلاد وخارجها وقد كان لاستغلال النفط اثره في زيادة كتافيه سكانية مصدرها بلدان عدة خاصة من امارات الخليج وايران والهند وباكستان وعمان وقد نتج عن هذين النوعين من الهجرة نشوا مدينة عوالي والتوسع المستمر في مدينتي الرفــاع الغربي والشرقي وقرى النويدرات والعكر وقرى جزيرة سترة ثم مدينة عيسى السكتية والتي اصبحت مناطق جذب سكانية تقع بالقرب من منشآت النفط كما كان من آثار استغلال النفسط هنا زيادة تنوع جنسيات السكان وعناصرهم وبالتالي تنوع العادات والتقاليد واللهجسات المحلية حتى اصبحت البحرين عبارة عن منحف بشرى ( اثنوغرافي ) قدرعد د عنا يســره ب ه ٤ هنصرا بعد أن كانت موطنا لعنصر عربي نسبه نقي .

وفي مجال الاسكان والمساكن

تدير بابكو في هذا المجال نظامين يهدفان الى تجهيز الموظفين البحرانيين بمساكن ذات مستويات متوسطة وممتازة حسب وظيفة الموظف .

اولهما / مشروع قروض المساكن / وقد بدأ تنفيذه منذ سنة ١٩٥٩ وبموجبه يمكن لاى موظف خدم في الشركة خمسة سنوات فاكثر ان يقترض مبلغا يساوى مدخراته لغرض بناء مسكن اولشراء مسكن جديد اوللحصول على ارض للبناء اولتجديد مسكنه اولشراء لوازم منزلية وذلك في اى قرية اوبلدة اومدينة في دولة البحرين وقد بلغ المعدل لمن يطلبسون هذا النوع من القروض في سنة ١٩٧٠ ( ١٩٩١ موظفا وعاملا مجموع قيمتها ١٥٧١ ( ٣٩١٥ موظفا وعاملا مجموع قيمتها ١٥٧١ ( ١٤٠٠ ) موظفا وعاملا ٠

<sup>(</sup>١) شركة نفط البحرين المحدودة (١٩٧٠) . ص ١٩٠٠

ثانيهما / مشروع تعليك البيوت العباشرة / وقد بدء منذ سنة ١٩٦٤ وبعوجبه يحق للموظف او العامل البحراني الذي ينطبق عليه شروط خدمة الخمس سنوات ان يعنح قرضا ماليا مباشرا لبناء او شراء بيت له ٤ وقد استفاد من هذا المشروع ١٦ موظفا سنويا مدة ١٩٦٤ وحستي البناء او شراء بيت له ٤ وقد استفاد من هذا المشروع ١٩٦١ موظفا سنويا مدة ١٩٦٠ وحستي المعموع ١٩٦٦ أي، ما مجموعه ١٩ موظفا بينما زاد عددهم في سنة ١٩٧٠ بحيث بلغ عدد من منحوا هذا القرض ٣٥ عاملا وموظفا ومجموع قيمة قروضهم ١٩٦٠ ١٥٢٦ دينارا وبذلك بلغ مجموع قيمة قروض هذا النوع منذ سنة ١٩٦٤ حتى سنة ١٩٦٠ (١١٧٨ دينارا (١) وقد بسني منهم ١٣٦١ مسكنا جديدا في مختلف قرى وبلدان ومدن البحرين ٠

وعلى اساس تسهيلات هذين المشروعين بلغ عدد الموظفين الذين استغادوا منهما في سنة ١٩٦٩ ( ١٧٣١٤ ) موظفا وعاملا بحرانيا ٠

وفي مجال الايدى العاملة /

كان طبيعي ان ينعكس استغلال نفط البحرين وتدفق عائداته على زيادة عدد الايدى العاملة وتنوع تخصاتهم لمختلف حاجات بابكو اولا ثم للدوائر الحكومية المختصة بالنفط مباشرة اوغير مباشرة والتي اتسعت او انشأت حديثا على اثر استغلال النفط مفنذ البدء في اعبال النفط هنا نزح الى منشآته مئات من العمال والموظفين البحرانيين دون تخطيط تاركين اعبالهم وحرفهم التقليدية بقصد تحسين اوضاعهم الاقتصادية والحضارية والمعيشية وكان هذا طبعا على حساب التخلي عن اعبالهم الاساسية كالزراعة والنحوص وصيد الاسماك والنسيج وصناعات المراكب والفخار وادوات الصيد والغوص مما كان له اثره السيء على تلبك الحرف حتى انه ساعد على اختفاء بعضها كالغوص والنسيج وتدهور البعن الاخر كالزراعسة وصيد الاسماك وصناعة المراكب و

وقد ابتدأ البحرانيون العمل في منشآته كعمال يدويين متخلفين مهنيا وعلميــا

<sup>(</sup>١) شركة نفط البحرين المحدودة ( ١٩٧٠ ) ٤ ص ١٩

ما اتاح الغرصة لغترة طويلة ( نحوثلاثين سنة ) امام غير البحرانيين في السيطرة على اعمال بابكو وبالتالي بدأ العمال البحرانيون يواجهون خطر قوانين بابكو العالمية التي اخذت في تطبيقها دون رحمة مع غياب رقابة دولة البحرين بقصد ارغامهم على ترك اعمالهم في بابكو لغير البحرانيين، ثم لعدم اتاحة الفرصة لهم لتكوين فئة عمالية واعية وفنية تساعد على النهوض ببلادهم اقتصاديا وقد ساعد بابكو في اجراءاتها هذه عدم اثارة اتغاقية امتياز النفط الى اى مادة تنظم معاملتها مع العمال البحرانيين بالاضافة الى ماكانت تقفه السلطات البريطانية في البحرين موهيدة لبابكو و

وقد استمر وسع هو الاعتراب للعمل في الهجرة والاغتراب للعمل في السعودية والكويت وقطر وغيرها ٤ ولكن من بقي منهم ظل مكافحا صابرا مما اضطر دولة البحرين الى تأييدهم حفاظا منها على الامن والاستقرار في البلاد اذا ضج هو الاعيد دونه باضراباتهم وكثرة مطالبهم كما حصل في احداث مارس سنة ١٩٦٥ ومارس ١٩٧١ ومن قبل الحداث سنوات سنة ١٩٥١ و سنة ١٩٥١ و وقد و افقت الدولة على تكوين المحاذ عمالي لهم كما اصبح لهسم الحق في شفل المناصب الادارية والفنية في بابكوبل ان عددهم وتطوره النسبي اخذ يزد الاعلى حساب تناقص الهنود والهاكستانيين والبريطانيين وغيرهم من يصملون في بابكوفي وظائفها الراقية ، وبالتالحسي اصبح لا مال بابكو من البحرانيين لهم شغلهم الاداري وفي سير اعال الانتاج والتكرير كما اصبح لهسم شغلهم الاتراث وفي سير اعال الانتاج والتكرير كما اصبح لهسم شغلهم الاتصادى والاجتماعي بل والسياسي في دولة البحرين ، لانهم يمثلون طبقة عمالية مرفهة وذات مستويات معيشية مرتفعة وفي تنظيم عملها وحمايتهم اجتماعيا وصحيا ا

وبالحظ على عدد الممال البحرانيين في بابكو انه دائم التغير وذلك لارتباطه بظروف الممل في بابكو وحاجة اعمالها وهذا ينطبق ايضا على غير البحرانيين ولكن التغير في عددهم أكثر واوسست لنهادة ضغط دولة البحرين على بابكو لاخار سبيل الاجانب واحالل البحرانيين ولكسسسن

(١) (الجدول رقم - ١٧ - ) وقد بلغ نصيب شركة بابكو ٢٠٪ من اجمالي عمالة البحرين في سنة ١٩٧٠ بينما النسبة الباقية منهم يعملون في الحرف الاخرى ٠

الجدول رقم - ١٧ - عدد الايدى العاملة البحرانية في بابكو ومقارنتها بعدد الايدى العاملة في الجنسيات الاخرى في عدة سنوات فيط بين ١٩٣٨ - ١٩٦٣ (٢) .

			<del></del>					
(٣)197٣	1977	1971	1909	1908	1908	1901	19 84	الجنسية
۰٠٨٠	0717	3970	0777	31.70	o እ ٣٩	٥٧٧		بحرا ني
٧٣٧	४४६	344	λεε	٨٧٢	1 7	1.17	40.	بريطاني
AAF	۸۲۸	۸۰۳	વ • વ	999	۸ • ۲	900	٤٥٠	رعايا دول الكومنولث
YYI	۲۰۰	**	<b>19</b> A	૧૦૧	٥		00•	
١٨	17	10	۲۳	૦ દ	٤ ٢	70	١	مریکیون
70	દ૧	419	444	६४०	<b>750</b>	80		جنسياتا خركم
1779	7111	7887	777	ለ٤٨٥	Λέλο	717	180	لمجموع

ويلاحظ على هذا الجدول ان اجمالي عدد العاملين في بابكو من مختلف الجنسيات في تناقص مستمر، وذلك نظرا لاد خال بابكو الالة والحاسبات في معظم اعمالها لتحل محل الانسان ثم لا تباعها برامج تقضف بحجة زيادة المصروفات التي لا يتحملها الانتاج المحلي الصفير ولكنه يلاحظ ايضا ان عدد البحرانيين ونسبتهم تبقى مرتفعة وفي مقدمة من يعملون في بابكو

وهذا دليل على ان زيادتهم هذه تتم على حساب تنك قص الجنسيات الآخرى (الجدول رقم \_ ١٨ \_) مان تناقص عدد هم اقل منه نسبيا في غير البجرانيين (شكل رقم \_ ٦٤ \_ ) .

وقد قدر اجمالي عدد البحرانيين الذين سيعملون في اعمال النفط المختلفة في سنية ١٩٨٨ (٧٠٠٠) موظف وعامل وهو الحد الاقصي حسب تقديرات مكتب التخطيط الطبيعي لدولة لبحرين ٠

<sup>(</sup>I) The Economist Intellignce Unit (1970 ) P. 30 (1)

<sup>(</sup>٢) شركة نفط البحرين المحدودة ـ قسم الاعلام ـ التقارير السنوية المرفوعة الى دولة البحرين في السنوات المذكورة ـ عوالي •

<sup>(</sup>٣) بعد سنة ١٩٦٣ لم تصدر شركة النفطاى تعداد تصنيفي للعاملين فيها واكتفتبنشر نسبهم.

(١) الجدول رقم ٦٨ نسبة العاملين في بابكو من البحرانيين في سنة الفترة المبين ١٩٦٣ ــ ١٩٧٠

197.	1979	1977	1977	1977	2070	१९४६	19.74	الجنسية
۱ر۹۸٪ ۷ر۰٪ ۲ر۲٪ ۲ر۱٪ ۳ر۰٪	۸۸۸٪ ۲۲٪ ۲۰۲٪ ۲۰۰۲ ۲۰۰۶	۲٫۷۸٪ °و۲٪ ۸٫۲٪ ۸ر۱٪ ۲٫۰٪ ۱٫۱٪	۲ر۲۸٪ ۰ر۷٪ ۲ر۳٪ ۲ر۱٪ ۳ر۰٪	°ر۲ ۸٪ ۲ر°٪ ۲ر°، ۳ر۰٪ ۲ر۱٪	۲ر۲۹٪ ۳ر۶٪ ۳ر۲٪ ۱ر۲٪ ۳ر۰٪		٤% ٣ر٠%	بريطاني رعاياد ولكومنولث عربا لخليج امريكيون


# 

لا شك ان اكتشاف النفط واستغلاله في البحرين منذ سنة ١٩٣٢ وانشاء مصفاة النفط فـــي سنة ١٩٣٦ قد ادى الى عدة نتائج انعكس بعضها على الوضع السياسي للبحرين مثلها في ذلــك مشل الاقطار النفطية الاخرى ٠

وبابكوكشركة امريكية الاصل تتمتع بالحماية الامريكية وبالتالي تدخل امريكا مباشرة اوغيسسر مباشرة في سياسة البلاد الخارجية والدليل على هذا هو استمرار زيارات القناصل والسفرا الامريكيين في منطقة الخليج لامير البحرين ، ثم ان عائدات النفط النقدية تدفع لدولة البحرين منذ بد استغلاله بالدولار الامريكي ، وقد حلت امريكا اخيرا محل بريطانيا في قاعدة الجفير البحرية جنوب المنامة ،

اما بريطانيا فمعروفان لها علاقة بالبلاد قبل استغلال النفط ولكنها كامت تنس في احدى نصوصها على احقية بريطانيا في التنقيب عن النفط والا فلا بد من استشارتها في حالة الشركات فير البريطانية كما اشرنا سابقا ، وبعد اكتشاف النفط وبد استغلاله في سنة ١٩٣٢ كلفت بريطانيا بحماية الشركة ومنشاتها مقابل مرسوم تكلفة تدفعها مؤسسة كالتكسلها ، كما قامت بريطانيا باقامة قواعد ها العسكرية الثلاثة في البلاد ، وتخصيص بارجة حماية بريطانية باستمرار ترسو قرب مينا سترة لشحن النفط ،

<sup>(</sup>١) دولة البحرين ــ وزارة المالية والاقتصاد ــ (١٩٦٩ ، ١٩٧١) ، المجموعة الاحصائية لهاتين السنتين ، المنامة ، ص ٢٨، ٣٠.



شكل رقم عج تطورنسبة البحرانيبن العاملين في شركة نفط البحرين الحردودة في عدة سنوات حتى ١٩٧١.

ويضاف الى ذلك التدخل السافر لشركة بابكو في شئون البلاد الداخلية وسياستها الخارجية والذى استمرحتى بداية الستينات وبعدها اختف تدخلها مع التطور السياسي لحكومة البحرين وتفكيرهـــا الجدى في الاستقلال •

- وفيما يلي موجز لاهم المزايا السياسية المترتبة على استغلال وتصنيع النفط البحراني: ــ زيادة مطالبة ايران بضم البحرين اليها على شكل عدة قرارات وشكاوى تقدمت بها مختلف حكومات ايران واهمها قرار "مصدق" في سنة ١٩٣١ بتاميم النفط البحراني مسع النفط الايراني على انه نفط احد الاقاليم الايرانية حسب ادعائه كما ان حكومة ايران كانت تقاطع المو تمرات النفطية التي تشترك فيها شركة بابكو او حكومة البحرين بسيل وتصادراى كمية للنفط البحراني اذا ما دخل احد مواني البحرين
  - ٢ توسيع وتطوير القواعد الجوية والبحرية والبرية البريطانية منذ سنة ١٩٣٤ للحفاظ علمى
     مصالح بريطانيا النفطية في البحرين المعلن عنها او السرية بالاضافة الى مصالحها
     في الإطارات الاخرى •
  - " ان بريطانيا وبابكو قد عملتا منذ استغلال النفط البحراني على جعل البحرين تعتمد على على عليها لتنفيد نفطها فقط وبالتالي امكانية الضغط السياسي والاقتصادى عليها لتنفيد نقل مآربها السياسية في البحرين •
  - تشترط بريطانيا على حكومة البحرين منذ تدفق العائدات النفطية ان تضع لل العائدات كمد خرات في البنوك البريطانية بالذات وبالارباح النسبية المتعامل فيها ولهذه الظاهرة علاقة بامكانية الضغط البريطاني باستمرار على البحرين وتوجي لل سياستها كيفط ترى •
  - ان النزاع بين دولتي البحرين وقطر على منطقة الزياره (١) يرجع الى عدة اسباب منها: امل الدولتان في اكتشاف النفط فيها حتى ان هذا النزاع قد تطور الى نـــزاع سياسي مزمن بالرغم من عقد اتفاقية مصالحة بينهما في سنة ١٩٦٥ وكذلك الحال ــ بالنسبة لنزاعهما على جزر حوار •
  - ٦ يمكن لدولة البحرين العربية ان تتخذ من نفطها ومصفاتها عاملان للضفط على حكومتي

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الاول \_الباب الاول ، وشكل رقم \_ ١ \_ .

بريطانيا وامريكا في حل قضايا البحرين الخاصة والقضايا العربية خاصة بعد استقلالها التام في الغسطس ١٩٧١ وانسحاب القوات البريطانية من الخليج العربي في نوفمبر ١٩٧١ .

اثاره في مجالات اخسرى :

................

وبالاضافة الى تاثيراته المتعددة السابقة ، فان الاستغلال النفط وعائدات وتاثير غير مباشر اوغير منظور على الموارد الاقتصادية الاخرى في دولة البحرين وخاصة حرف السكان فالصناعات الحديثة الحالية في البلاد لم يكن لها ان تقوم ومنذ الاربعينات لولا

ما توفر لها من اسواق نشطة محلية ورساميل انشائها وزيادة نشاط النقل البحرى والجوعوالداخلي والذي ارتبط كله باستغلال تلك الثروة النفطية ، وعليه قامت الصناعات الحديثة الالية لتلبي رغبة الاسواق المحلية وان وجد فائض فالتصدير امامه مفتوح الى الاسواق المجاورة ، واهم الصناعات التي رافق قيامها استغلال النفط : مواد البنا ، الاثاث ، توليد الكهربا بالفاز ،المياه الفازية منتجات الالبان ، الفازات الصناعية ، الثلج ، الورش الميكانيكية ، و بينما لا ننسى هنا مساكان للنفط من دور في تدهور او اختفا الصناعات الحديثة التقليدية في البحرين مثل النسيسيج والفخار وصناعة المراكب وادوات الصيد وتجفيف التمور والاسماك والميناعات الزراعية ،

كط يعتبر النفط و الفاز الطبيعي على رأس مقومات المشاريس عالصناعية الحاليـــة مثل :ــ

مصنع ألبا ، شركة البحرين لصيد الاسماك ، مطاحن الفلال ، مشروع مصهرالمنجيز مشروع الحوض الجاف ثم المحطة المركزية لتوليد الكهرباء ، اى ان النفط وغازه اصبحا المصدريسين المطاقة المحركة في البحرين مثلها في ذلك مثل جميع الاقطار العربية (١) •

اما النشاط التجارى فقد كان تطوره الحالي ترجمة حقيقية لاستغلال النفط وتدفق عائداته بجميع انواعها ، حيث بدأ التجار البحرانيون في فتح توكيلات صناعية وتجارية للمنتجات التي تتطلبها السوق الجديدة في البلاد خاصة متطلبات شركة بابكوثم نحو ٨٠٠٠ جندى بريطاني ونحو ٤٠٠٠ ألف اجنبي من الدين قدموا الى البحرين على اثر استغلال نفطها ٢ (٢) .

<sup>(</sup>۱) محمد صبحی عبدالحکیم واخرون (۱۹۲۱) ، ص ۲۷۰.

۲) بالتفصيل في الفصل الاول \_ الباب الثالث \_ •

تقسم مشاريع تنمية النفط وصناعة تكريره الى قسمين من حيث الجهة المسئولة عنصها. كما يلي :\_

المشاريع الحكومية : وهي عبارة عن محاولات لدولة البحرين لاستدراج واغراء مركات النفط من اجل منحها امتيازات نفطها في اراضيها ومياهها الاقليمية خارج مناطق امتيازات بابكو الحالية •

وقد نجحت اولى مجاولاتها من شركة الكونتنتال الامريكية والتي فشلت في اعمالها مبعد ذلك عقد اتفاقية مع مجموعة من الشركات اليابانية للنفط •

ولا تزال حكومة البحرين عن طريق مكتب الانما التابئ لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالاتصال بشركات النفط حتى يومنا هذا •

## ٢ - مشاريع شركة نفط البحرين المحدودة:

وتشمل على عدة مشاريع وان كانت تفاصيلها غير واردة بسبب سياسة بابكوالتي تتبعها في جميع مراحل نشاطها هنا • واهم هذه المشاريع:

- ١٠ تحسين وتطوير مصفاة النفط بادخال احدث ما وصلت اليه الصناعات الحديثة من الات وادوات في جميع مراحله الانتاجية والذى انعكس على تطوير انتاجه وتنويع مشتقاته ٠
- الاستمرار في تحسين وتطوير مينا عشرة لشحن النفط وتفريغه واستقباله وارداتبابكو
   من مختلف حاجاتها •
- تطويرانتاج طبقات حقل النفط باستمرار بالنسبة لخام النفط والفاز الطبيعي ، وتحسين وتجديد دائم في محطات التجميع والضخ الستة وشبكات نقل النفط والفاز الطبيعسي
  - أه المتمامها في السنوات الاخيرة برصيد حق النفط من الفاز الطبيعي (١٠٠ مليون تقدم ملاعب) واستغلاله وبيعه ، واهم مظهر لاهتمامها هذا هو حفر بترين للفاز في منطقة الخف لمد مصنع صهر الالمنيوم بحاجته من الغاز بواسطة خط من الانابيب سعته ١٠ بوصة ٠
  - استمرار بابكو في تنفيذ مخططها لمسح باقي اراضي ومياه امتيازها مسحا زلزاليا
     مدعما بالدراسات الجيولوجية خاصة في جنوب جزيرة المنامة وجزيرة ام النعسان

- أي اوائل سنة ١٩٧٠ انضت البحرين الى منظمة الاوبك (١) ، كما انها انضت كعضو في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط في اوائل سنة ١٩٧٠ بينما لم تنضم الى اتفاقية طهران الخاصة برفن سعر النفط الخام بنحوه ٣سنتا للبرميل الامريكي ، وذلك مقابل اتفاق بابكو من دولة البحرين بان تقطع منها ما مساحته ١٥٠٠ ميلا من مناطق امتيازها ٠
- مشروع لزيادة قيمة البيعات وكميتها من مصفاة النفط من ٢٠٠ ألف دينسار
   المي ما بين ٣٠٠ ـ ٤٠٠ مألف دينا بحيث تتكفل الاسواق اليابانية باستهلال
   الكميات الجديدة (٣) ويضاف الي تلك المشاريع المعلن عنها عدة مشاريع في
   جعبة بابكو ولم تعلن عنها بعد هدفها منالجة وتطوير الانتاج الخام وللمكير
   وتحسين مشتقاته ٠

وفي نهاية هذا الفصل يعرض الباحث لعدد من الاقتراحات والتوصيات الهادفة الـــى تطوير هذا المورد الاقتصادى الهام والذى لابد من موافقة بابكوعليها ثم بعد ذلك دولة البحرين

- ان تهتم حكومة البحرين بتطوير استخدامات الغاز الطبيعي وتوسيع شبكات انابيبه المتجهة
   الى العاصمة وان تتفرع منها فروع الى المنازل والورش والمصانع بدلا من توزيعه بواسطة
   الاسطوانات •
- ٢ ـ ان تتعاون حكومة البحرين مع شركات النفط العربية وخبرائها في عمليات بحث مشترك ـــــة
   خارج مناطق امتياز بابكو الحالي بحيث تتوفر الخبرة العربية الامينة على مصالمحها مساسحها
- ان تنشي وله البحرين شركة مساهمة في القطاعين العام والخاص التخصفي بيلي مشتقات النفط في الاسواق المحلية ، بدلا من احتكار بابكو لهذه الاسواق الناميسية المتطورة كما سبق الاشارة الى ذلك وافساح المجال المم هذه الشركة المقترحسية لاستيراد مشتقات الوقود من مصافي النفط الاخرى لتوفير عنصر المنافسة .
  - ان تطالب دولة البحرين بزيادة نسبة عائداتها المباشرة عامة وعائداتها من النف لل عالم الله على علاقتها بالسعودي خاصة ، على ان لا تو شرهذه المطالبة على علاقتها بالسعودية اسلوق

<sup>(</sup>I) The Economist Int elligence Unit (1970 ) No. 4, P. 18.

<sup>(2)</sup> The Ecomomist Intelligence Unit (1970) No. 3 . P . 15 .

<sup>(3)</sup> The Economist Intelligence Unit (1971) No. I P. 13.

- الاردن وسوريا ولبنان المتكررة والمجابة على مرور النفط السعودى في بلادها بواسط ـــة خط التابلين •
- مطالب بابكو بصيانة وانشا طرق السيارات التي يغلب استعمالها لها خاصة الواقعـــة
   في حقل النفط ، وكذلك نصيبها من الدعم المالئ والفني .
- ١ ان تساهم دولة البحرين فعليا في منظمة الاوبك واى تنظيم اقليمي او دولي خاص بالدول
   النفطية اسوة بشقيقاتها العربيات للمنتجة والمصدرة للنفط •
- ٧ ــ ان تطالب بابكو بالحد من عدد غير البحرانيين العاملين فيها واحلال البحرانييسن
   محلهم لتخفف من مشكلة البطالة التي تواجهها بلاد ها منذ منتصف الستينات ثم مطالبتها
   برفع اجورهم مثلهم في ذلك مثل غير البحرانيين الذين يتقاضون مرتبات مرتفعة •
- ٨ اعادة النظر في التسهيلات الادارية والمالية الممنوحة لبابكو وموظفيها الاجانب والستى نصت عليها جميع الاتفاقيات النفطية المعقودة بينها وبين حكومة البحرين حتى ايامنا هذه وعن طريق تنفيذ هذه التسهيلات تفقد جمارك البحرين آلاف الدنانير سنويا على شكسل اعفائات جمركية وضرائبية •
- ٩ توسيع الامكانيات المالية والفنية لمكتب النفط الحكومي وتخليصه من العناصر الاجنبية العاملة
   فيه ليخلص في عمله الذي يعتبر من اهم الاعمال الحكومية اتجاه هذه الثروة الطبيعيـــــة
   الهامــة •

\*\*\*\*\*

المساولات المساولات المساعدة 
يبحدث هدذا الفصل جفرافية الضناعة في البحرين.

وتعد الصناعة هنا بمعناها الحديث من حرف السكان الإرئيسية التي بدأ نعوها منذ الخسينات، وقد كانت قبل ذلك صناعات تقليدية محلية مرتبطة بتاريخ سكانها الذين احتلوا عن طريقه وسهرة كبيرة بين سكان الامارات العربية والسعودية والكويت، وكانوا ينتجون عددا من المنتجات الصناعية يصدرونها الى سكان هذه البلدان: كالمراكب وادوات الصيد والفوص والمنسوجات والفخار والاسماك المجففة والصناعات الزراعية، ولكن بعد الاربعينات تقريبا واجهت تلسك الصناعات التقليدية مظاهر التدهور بل واختفاء بعضها كما حدث في حرفتي الزراعة والفسوص، وقد ادى هذا التدهور او الجمود في جميع حرف السكان قبل ذلك التاريخ الى تغيير النسط الاقتصادى القديم ومن ثم ظهور النعط العديث والمعاصر الذي ظهر فيه العديد من الصناعات الحديثة مثل المياه الفازية والبلاستيك وضهسر الالومنيوم وتوليد الكهرباء والاثاث والسسحيش الحديثة مثل المياه الفازية والبلاستيك وضهسر الالومنيوم وتوليد الكهرباء والاثاث والسسحيش الميكانيكية وغيرها، بينما استمرت بعض الصناعات القديمة في انتاجها الخفيف مثل صناعة المراكب والقوارب الخشبية وادوات الصيد والفخار، وقد فقدت جميعها فعلا معظم مقومات تنشيطها المميزات الصناعات الحديثة التي تسد نسبة كبيرة من احتياجات البلاد.

وستشمل دراستنا في هذا الفصل على ما يأتى : \_

- ١) مقومات الانتاج الصناعي مع الاعتمال على ما جاء في الغصلين الثاني والثالث من الباب الاول
  - ٢) مناطق التوطن الصناعي من حيث مقوماتها ومواقعها.
  - ٣) دراسة جسيع انواع الصناعات واهميتها فيما عدا صناعة استخراج النفط وتكريره .
  - ٤٤ واخيرا المشاريع الانمائية التي خطط لها فعلا او يجرى تنفيذ ها حاليا ،ثم اقتراحـــات
    الباحث في أقامة بعض المشاريع التي يتوفر لها كل مقوماتها او بعضها .

وتوضع اشكال ٦٦٠٤٤ ثم ٦٧ م البيانات المتعلقة بهذا الفصل ، هذا بالأضافة السبى عدد من الاشكال والصور الفوتوغرافية للمناعات القديمة والحديثة .

على انه كان من بين عقبات وراسة الانتاج الصناعي هنا نقص البيانات الاحمائية ، وهسي في هذا تشبه غيرها من فصول الانتاج فيما عدا انتاج وتكرير النفط، ويستثنى من ذلك ايضا مسا جمعه الباحث اثنا وراسته الميدانية لمناطق التوطن الصناعي والتي تخللها الكثير من الصعوبات. لخوف أصحاب المعامل والمصانع من ان تكون هذه مقدمة لوضع نظام حكومي للشرائب ، أو خوفا مسسن اعطاء المعلومات لموسسات صناعية اخرى منافعة لها •

أولا : مقومات الانتاج الصناعي :

لقد سبقت البحرين غيرها من بلدان الخليج العربي في الانتاج الصناعي ، ويرجع ذلك لتوفر بعض المقومات الطبيعية والمهشرية في هذه البلاد . وتختلف هذه المقومات في قوتها ودورها في الانتاج الصناعي ودعمه . وقد جائت دراستها بتوسع في القسم الاول من الرسالة (١) خاصة المقومات المشتركة بين وسائل الانتاج والحرف الاخرى لكسان البحرين .

وهنا سوف نتناول المقومات الطبيعية والبشرية الخاصة بالصناعة فقط.

تقتصر المقومات الطبيعية هنا على توفر بعض انواع الخامات المحلية التي تقوم عليها بعسض الصناعات البحرانية التقليدية او الحديثة واهمها ؛ صناعات تجفيف الاسماك والجبس ( الجسس) والبجير ( الغورة ) وبعض صناعات مواد البناء وتعبيد الطرق وتكرير النفط وتعبئة الجبيري والقسم الاكبر من صناعات المياه الفازية والثلج . . .

ومن الجدير بالذكر افتقار خامات الصناعات التقليدية هناالى دراسة تضم استفلالهــا وتناول كبياتها واحتياطيها ما اجل تطوير دورها ووضعها ضمن اى خطة صناعية في البلاد . . واهم هذه الخامات :

الاسداك والتمور والطماطم والغاصوليا وتكوينات الجبس والجير والنفط الخام والفاز الطبيعي . ويرى الباحث انه اذا لم تعجل الدراسات الجيولوجية الدقيقة والابحاث الاقتصادية العليية فانه لن يصبى لهذه الخامات اى دور في الصناعات الحديثة ، وبالتالي ضياعها كثروة طبيعية على يابس البحرين ومياهها الاقليسية .

اما الخامات المستوردة فتمثل المجزّ الاكبر من حاجات الصناعات البحرانية الحديثة التالية: صناعات البلاستيك والمرطبات ومنتجات الالبان والغازات الصناعية والاثاث . . مما يجعل هـــذه الصناعات تحت رحمة الدول والتجار الموردين لهذه الخامات . وقد لوحظ أخيرا ان اصحــاب معظم المشاريع والورش والمعامل الصناعية قد تولوا بأنفسهم استسراد الخامات اللازمة لمنتجاتهم

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصلين الثاني والثالث \_ الباب الاول .

وعلى مسو وليتهم ليتخلصوا من سيطرة اولئك التجار وليضعنوا استعرار حصول صناعاتهم علمي خاماتها الخاصة .

وفيما يتعلق بالمقومات البشرية : فقد وهب الله البحرين منها ما دعم صناعاتها وشجعها لتتمشى مع حاجاتها سوا الصناعات الاجنبية او العربية في هذه الدولة ، واهم هذه المقومات توفر موارد الوقود والقوى المحركة وتتوفر لها في البلاد نوعان منها :

- () النفط ومشتقاته: وهو وقود طبيعي في صدره وبشرى في تصنيعه واستعماله ، وتتميز مشتقات النفط بسهولة وسرعة تظلها الى جميع المناطق الصناعية البحرانية بواسطة مختلف وسائلله تشركة النفط والحكومة والإهالي لاستخدامه كوقود وقوة محركة ، وقد تبين ان كبية مشتقات النفط المستعملة في البحرين في زيادة مستعرة مع ازدياد انواع المشتقات التي توزعها في البلاد النفط المستعملة بالإضافة الى طرق ووسائل بابكو الخاصة (۱) ،
- ٢) القوى الكهربائية: وهي بجميع مراحلها محلية الصنع (٢) وتعتبرالمحرك الاساسي لمعظم الصناعات في البحرين ، ولصلة الكهرباء بالصناعة ود ورها في اقامة الصناعات الحديثية فانها ستبحث كمقوم بشرى للصناعة البحرانية وكصناعة محلية ايضا ، ا على اساس المفهومين معا كما يلي :

لقد اهتمت حكومة البحرين منذ الثلاثينات بانشاء خد مات الكهرباء على اساسما كان يتوفر لها من مشجعات مالية وحضارية في ذلك الوقت المبكر نسبيا من دخلها المرتفع من اللوالوا والتجارة والصناعات التقليدية وارتفاع المستوى المعيشي النسبي لسكانها وتوفر النية عند الحكومة وكان لا بد من ان ينعكس هذا على تطوير وتوفير الخد مات الحكومية للسكان في تلك الفترة خاصة القوى الكهربائية التي كان التفكير فيها ضرورة تحتمها اوضاع البلاد المناخية للتخفيف من اثارها القاسية معظم ايام السنة ، وقد بدأ التفكير فيها بالاستعانة بخبراء بريطانيين بعقد قيمت للتاليات الله الدين بعقد المناخية للتخفيف من الله التاليات دينارا على ان يتضمن تجهيز مولد كهربائي قوته ٢٠٠٠٠ كيلواط يدار بالدي لله

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ شحن وتسويق النفط \_ الباب الثاني .

<sup>(</sup>٢) وهنا تبرز نقطة هامة حول علة الكهربا بالصناعة ، ان يرى بعض الاقتصاديين انها صناعة وليست مجرد قوة محركة على اساس انها نتيجة لعمليات آلمية في محطات كبيرة . ويخصص لها رأس المال الكبير والعمال المهرة المتخصصون وقسم خاس بتسويقها ( توزيعها ) وكانها فعلا صناعة انتاجية واسعة النطاق من حيث انتاجها وتوزيعها . .

ويسد كفاية . . . ٤ شمعة اضاءة وادارة . . ٢ مروحة (۱) ، وان يكون المشروع ملكا شخصيا لحاكم البلاد الاسبق /حمد بن عيسى آل خليفة ، وتتبع ادارته مجلس بلدية المنامة . وقبد اختسير للمحطة موقع متوسط بين مدينتي المنامة والمحرق سيث يسهل نقل الوقود اليها بحرا من ايران (٢) وقد انتهى المشروع في ٢٩٢٩م ( وقوته ٠٠٠ كيلواط) ، وقد صادف افتتاح المحطة مواجه وقد انتهى المشروع في ٢٩٢٩م ( وقوته ٠٠٠ كيلواط) ، وقد صادف افتتاح المحطة مواجه البحرين والعالم لاكبر نكسة اقتصادية هزت العالم كله . كذلك ادى ظهور اللوالوا الياباني والامريكي كمنافسين للوالوا البحراني الى زيادة وُحدة وطأة هذه النكسة ، والتي انعكست على قلة الاقبال على توزيع التيار الكهربائي وبالتالي تعرض المشروع للخسارة ، وقد قدرت في موسم ١٩٣١/ الاقبال على توزيع التيار الكهربائي وبالتالي تعرض المشروع للخسارة ، وقد قدرت في موسم ١٩٣١/

وبقيت هذه المحطة تزود مدينتي المنامة والمحرق بحاجتها من الكهربا الى ان ازداد الطلب على التيار الكهربائي تشيا مع التطور الحضارى في البلاد على اثر اكتشاف النفط، وسرعان ما طرحت حكومة البحرين مناقصة في ٣٢ ١٩ لم لتوفير الادوات الكهربائية وتركيبها وفي ١٩٣٨ مركب مولد جديد قوته ٢٠٠ كيلواط وفي ١٩٤٥ مركب مولد رابع قدرته ٢٠٠ كيلواط، حتى اصبح مجموع قدره المحطة ٢٠٠ كيلواط.


وهكذا توالت الزيادة في طاقة المحطة وتوليد كهربائها حتى اصبحت في ١٩٥٢م ١٥٠٠ كيلواط معتمدة على وقود النفط، وفي نفس السنة عرضت احدى الشركات البريطانية فكرة استفلال الفاز الطبيعي كمحرك لتوربينات محطة جديدة لتوليد الكهرباء وفي موقع جديد في ضاحيت ماحوز "جنوب المنامة (الصورة رقم - ٣٠٠) وعلى ان يوصل اليها الفاز بواسطة خطلين من الانابيب يصلانها بالابار المنتجة للفاز الطبيعي في حقل النفط (٢٢كم)، وعلى ان تخصص المحطة القديمة لانارة الاندية والحدائق فقط (٣).

وقد وافقت حكومة البحرين على تلك الفكرة وبدأ العمل فيها حتى انتهى من المرحلية. الاولى فيها في ١٩٥٥م وبقي للمشروع مرحلتان ،اطلق على كل مرحلة منها احد الحسروف

<sup>(</sup>١) أى أن المشروع قصد به تخفيف الاضاءة والتكييف .

<sup>(</sup>٢) اذ لم يكن حتى ذلك التاريخ قد اكتشف نفط البحرين .

<sup>(</sup>٣) استمر تخصصها هذا حتى ١٩٦٠م حين اوقفت مولد اتها نهائيا وبيعت الى حكومـــة ابو ظبي بعد عمل استمر ٣٠ سنة ، وكأول محطة لتوليد الكهربا في البحرين وفي اقطار الخليج العربية .




الابجدية : ... ٨٠٥ م. ٩٠ مجموع ما استثمر من اموال في توليد الكهربا عتى اول يناير ٢٥٦ م نحو ٥٠ مليون دينار ، وما أن جائت سنة ١٩٦٠م حتى اصبحت قدرة المحطة الجديدة ... ١٩٢٠ كيلواط، وفي سنتي ١٩٦١ و ١٩٧٠ م تركيب توربينين طاقة كل منهما معروب ١٢٠٠٠ كيلواط حتى اصبح اجمالي طاقة المحطة المركزية والوحيدة في البحرين ٥٠ مليسون كيلواط . وقوة تيارها ٢٥٠ - ٢٤٠ فولت ، يباع في جميع المناطق المأهولة ولجميع الاستعمالات بسعر قدره ١٠ فلس (٥٠ مليم ) للكيلواط، وقد شملت خدمات الكهرباء جميع الاجزاء والجزر المعمورة بواسطة شبكة من خطوط التوزيع ذات الضغط العالي والضغط المنخفض، وقد قسمت الى مناطق توزيعية حسب الاستهلاك (شكل رقم - ٢٦ -) ، ومن واقع اجمالي كمية التيسار المولد هنا يبلغ نصيب الفرد حسب تقدير ١٩٧٠ نحو ١٥ كيلواط ساعة ، وهو نصيب صفير الما اذا ما قورن بنصيب اخيه في دولتي قطر والكويت حيث يباع في الاولى مجانا وفي الثانيسة مقابل فلس للكيلواط .

وقد تطورت ادارة الكهرباء هنا من حيث ادارتها وتنظيمها متمشية مع تطور حجم المحطة والطاقة المولدة سنة بعد اخرى ، ففي سنة ١٩٦٥ صدر امرا من امير البلاد باعادة تنظيم دائرة الكهرباء وتطويرها ، وفي ١٩٦١ اصبحت هذه الدائرة ضمن دوائر وزارة التنميسة والخدمات الهندسية، وقد بلغ عدد من يعمل بهذه الصناعة في ١٩٢١م ١٥٣٨ خبير وعامل (١) معظمهم من البحرانيين العرب والباقي من الباكستانيين والبريطانيين .

وفيما يتعلق بتطور كمية الطاقة الكهربائية المولدة ، فقد مرت بمراحل تطورية سريمــة منذ انشائها في ١٦٢٩ حتى اصبحت بصورتها الحالية إ١٩٧ ومجموع كميتها ١٢٣٠٠٠٠ كيلواط (٢)، وقد تخلل هذه المدة سنوات قلت فيها كمية الطاقة المولدة خاصة سنوات الحرب المالمية الثانية حين انقطعت فيها قطع الغيار الضرورية للمحطة ومن قبلها سنوات الكسـاد الا قتصادى المالمي (١٩٢١ ١ - ١٩٣٠) (شكل رقم – ٥٠)، وفيما عدا تبلك السنــوات استمرت الكهرباء المولدة في نمو مضطرد وكذلك توزيمها وكمية المستهلك منها (الجدول رقم استمرت الكهرباء المولدة في نمو مضطرد الكهربائي في البحرين المصانع والمعامل والورش وفي اغراض الاضاءة والتكييف في جميع مراكز المكن والعمران والذى صاحب التقدم الخضــــارى

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين ـ داعرة المالية والاقتصاد الوطني (۱۹۲۱) هم ٣٠٠

<sup>(</sup>۲) دولة البحرين - وزارة المالية والاقتصاد الوطني (۱۹۲۱)، ص٥٥٠



الجدول رقام؟ ٦- كاقة محيَّة توليدالكبربا "والوحدات المولدة فعلاوعد دالمست ملكين للكهربا" في عدة ســنوات فيما بين ١٩٣٠ - ١٩٩٠ (١)

عــدر المستهلككين	الوحدات المولدة فعلا بالكيلواط	ا طاقةالتوليد بالعيفاوط		عـــد، المستهلكين	الوهدات المولدة فملا بالكيلوائل	حما قها لتوليد بالميانيا وط	أسنة
3		(63)	1 % A	777	••	٠٠٢٠.	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ム・ト	1303	٧٠٠	334431	٠٠٠٪٠٠	1984
• 33 • 1	4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	プラン	1 % 1	1111	*1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1	٠٠٠٠٠٠	1987
46134		77.7	( ) 2 (	1777	7 7 7 7 7 7	٠٠ ٠٠٠	1361
Y3607	٠٠٠٠٠٧	3677	1111	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	Υ΄,	1981
14000	1.10	77.7	1914	118		5	1989
۲۵۰۰۰	3011	۲۸٫۷٥	31 61	.002		۲,۲	100.
· }-	• • • • • 3341	1673	1710	· 0 & r	3	7,57	1901
· }-	15 1 1	1600	1111			*	1301
2 7 1 1 1		17,5	1111	. (03		ተ <sub>ጋ</sub> አ	1905
****		37,7	7451		1,40	<b>~</b>	3061
• • • 3 3	*********	۸ره۲	616	Y A Y · ·	1,4,7	<b>~</b>	1900
	1844	χ <sup>2</sup> Υ	194.			~	1031
				1790.	٠٠٠٠٠٧٨	<b>≺</b>	1907

(١) حكومة البحرين ــ داغرة الكهربا\* (١٥٥١)، منشور اعلامي عن الكهربا\* في البحرين ، المنامة .
 حكومة البحرين ــ مكتب الاحصا\* (١٢٢١ ، ١٢٢١)، المجموعة الاحصائية ١٢٢١ و ١٢٦١، المنامة .
 دولة البحرين ــ وزارة المالية والاقتصاد الولمني (١٩٢١)، ص ٢٨٠.

وينمكس زيادة التيار المولد والمستهلك وعدد المستهلكين على زيادة دخل الكهرباء ( الجدول رقم - ٧٠ ) التي ترتبط بزيادة العلملين فيها وبالتالي تخفيف مشكلة البطالة في البحرين .

ويعيب هذه الصناعة اهمال القائمين على ادارتها بسبب عدم تخصصهم في مختلف اعمالها ثم عدم اخلاص العاملين فيها من الايرانيين والباكستانيين والبريطانيين مما يقلل من ارباحها.

الجدول رقم - ٧٠ تطور صافي دخل الكهربا ( بالدينار البحراني ) في عدة سنوات فيما بين ١٩٦١ - ١٩٦٧ (١) ٠

صافي الدخسل بالدينار	السينة	صافي الدخل بالدينار	السنة
۸۲۲۲۶ ۸۲۰۱۰۲ ۲۱۶۵۳۵۱ ۲۲۵۲۲۲۲	) 9 T T ) 9 T T ) 9 T T ) 9 T T	04.7 FLA377 7LF (Y7 TLAP.7 YLPY7	1977 1977 1977 1978 1970

ويتبين من الجدول استمرار الزيادة في دخل هذه الصناعة الهامة مع اختلاف في ين الزيادة من سنة لا خرى حسب عدد المستهلكين ونسبة التكلفة .

وفيما يتعلق بالكهربا كقوة محركة لآلات واد وات الانتاج الصناعي في البحرين فالتيار الكهربائي هو المحرك الرئيسي لجميع الصناعات الحديثة في البلاد منذ الخمسينات بعد أن توفرت الكهربا في جميع انحا البلاد حتى اصبحت من اهم المقومات البشرية للصناعة ، وقد ساعد على اهمية دورها هذا واستمراره التسهيلات التاليه :

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين ادارة الكهرباء ، معلومات من طفاتها الخاصة .. من قسم الحسابات، المنامة،

- ۱ انشاء شبكات التوزيع ذات الضفط العالي والمنخفض في جميع المناطق المأهولة مسن البحرين بما فيها مناطق التوطن الصناعي الرئيسية والجزر القريبة (ام النعسان ، والمحديدة وجدى).
- 7 انخفاض سعر البيع للمستهلك من الكهربا ( ٥ر٨ مليم ) ، بينما الكيروسين ( ٥٠٠ مليم ) ، بالاضافة الى صعوبة نقلها وتوفيرها النسبي لجميع جهات البلاد شم نظافة استخدام الكهربا وعدم احتلالها لحييز واسع من الورض والمصانع مع استمسرار توليد وتوزيع تيارها . وعدم وجود المولد ات الكهربائية الخاصة الا في حالات قليلية مثل قواعد الجيش البريطاني ( سابقا ) والمطار الدولي ومنشآت شركة النفط ومصهالالمنيوم .
- ٣- تسهيلات د فع الحسابات المطلوبة نظرا لشعور المسوولين بأنها ملك لا مير البلاد والذى يوصي دائما بمراعاة شعور واحوال المواطنين .
  - ٢ توفير جميع الا دوات والا لا ت الكهربائية في الا سواق المحلية مع توفير خبرا تركيبها ومراقبتها وتشفيلها .

ورغم اهمية الكهرباء كمحرك في جميع المصانع والورشفان ادارة الكهرباء لم تهتم حستى المراء الكهرباء لم تهتم حستى المراء العمل اى نشاط احصائي تصنيفي لاستعمال الكهرباء في البحرين وخاصة ما تستهلكه الصناعة .

وفيما يتعلق بمشاريع تنمية الكهربا وفقد تبين انها تأتي في مقدمة صناعات البــــلاد اهتماما لتنمية قدرتها على التوليد والتوزيع والتنظيم الادارى لكي تتمشى مع التعداد الحضارى والاقتصادى للبلاد ثم لان مصدر توليدها هنا هي المحطة المركزية في الماحوز. واهم مشاريع تنميتها ما يلى :\_\_

- المولدة لمواجهة متطلبات تطور البلاد .
- 7— تزويد محطة الاتصالات اللاسلكية بواسطة الاقمار الصناعية ومحطة الاتصال بأبو ظهين والسكنات الخاصة بأمير البلاد في مناطق المحطة والعمر والرميشه بالتيار الكهربائيي وتوفير التيار في مراحل انشاء مصهر الالومنيوم ، كذلك مد التيار لتزويد مشروع بلاج رأس الجزاير (١).

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ المشاريع السياحية \_ الباب الثالث .

من دراسة التوزيع الجفرافي للصناعات القائمة في البحرين حتى ١٩٧١ وجد ان ورش ومعامل هذا الانتاج تختلف في مواضعها وصلتها بمقوماتها الطبيعية والبشرية .

فبعضها كصناعات تكرير النفط والمياه الفازية والثلج والمياه العذبة (المكررة) والفازات الصناعية والاثاث والاعمال الميكانيكية والمراكب والقوارب واد وات الصيد والفخار جميعها قامت قرب مواقع مقوماتها الطبيعية والبشرية أو حيث يسهل توفيرها لها ،بينما قامت بعض صناعات وورش البلاد في مواضعها الحالية ارتجاليا وعشوائيا كصناعات : مواد البناء والحلويات والصناعات الزراعية والنسيج والتي تتصف بعدم تقيدها بمواقع مقوماتها او سهولة توفرها .

وبالمقارنة بين هذه الصناعات وتوزيع تجمعاتها وجد أنها تتركز في العاصمة (المنامة) وضواحيها وفي مداخلها ،بينما يقع بعضها بعيدا عنها في مناطق جديدة للتوطن الصناعي او في مدن اخرى غيرها (شكل رقم - ٦٧ -).

وفيما يلي دراسة لمناطق التوطن الصداعي في البحرين مع عدم التعرض لصناعات كلل منطقة على اساس اننا سنتناولها بالدراسة في ختام هذا الفصل ،

#### المنطقة الصناعية الحرة؛

وهي احدث مناطق التوطن المناعي في البحرين ، تقع ضمن حدود مينا علمان (١) في اراضي جنوب العاصمة وقد اقيمت على مساحة ٨٤٠٠ متر مبربع من مياه الرصيف القيارى الملاصقة لغرب ذلك المينا والسهولة ردمها وتحويلها الى ارس بنا وانشا (شكل رقم ٢٧٠) .

وكان قرار انشائها صورة صادقة لتوضيع سياسة دولة البحرين نحو تشجيع استفسلال رووس الاموال البحرانية والعربية والاجنبية في اقامة وتنمية صناعات جديدة في بلادها .

وقد خصصت هذه المنطقة لا قامة المصانع والورش وليس فيها مجال لا قامة مساكن عمالية او مرافق للخدمات العامة لانها تقع مباشرة جنوب اهممناطق العاصمة السكنية في ضواحــــي

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ قسم النقل البحرى \_ البابالاول .

الجفير والماحوز وام الحصم والسلمانية . . مما سهل حصولها على ما تحتاج اليه من العمال البحرانيين وغيرهم . كما اختير موقعها هذا لتوفر مواصلاتها البحرية مع جميع انحاء العالم بواسطة ميناء سلمان واتصالها بجميع انحاء البلاد بطرق جيدة للسيارات والهاتف واللاسلكي . ثم قربها من الاسواق المحلية والعربية في الخليج بالاضافة الى استفلالها للتشريعات والتسهيلات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصناعية حتى ان مكتب الانماء لد ولة البحرين يصفها بأنها تقوم في ظل الاقتصاد الموجه تحت اشرافه .

ويتوفر لهذه المنطقة جميع الخدما توالمرافق العامة كالمياه العذبة والكهربا والتليفونات والفاز الطبيعي المسيل ومشتقات النفط.

واهم صناعاتها حتى ١٩٧١م:-

- الصداعات الاستخراجية المرتبطة بمياه الخليج كمصدر لخاماتهما وتشفيلها مئسل:
   تعبئة الجمبرى واصلاح السفن وبناء جزر حفارات آبار النفط البحرية ومختلف اعمال قاع الخليدي .
  - ٢ صناعة البلاستيك ٣ منتجات الورق ٤ مصنع تجميع المكيفات .
  - مصنع البحرين لتعبئة الربيان ٦- مطاحن الفلال γ مصنع المسامير والصواميل ٠

ولا قامة مثل هذه الصناعات لا بد من استئجار الارض اللازمة لها لمدة تتراوح ما بسين ٢٥ - ٣٥ سنة على اساس ان ١٠ مترا مربعا اجارها ما بين ١٠٠ - ٢٥ دينار سنويـــا حسب موقعها ، وعلى ان يقوم مستأجرها بردمها على نفقته .

## ٢- منطقة الزنج الصناعية:

تقعضن اراضي غرب المنامة (العاصمة ) في مدخلها الفربي وعلى جانبي طريـــق سيارات : المنامة ـعوالي (طريق الشيخ سلمان ) . سميت بهذا الاسم نسبة الى اهـدى القرى التي اصبحت فيما بعد ذلك احدى ضواحي العاصمة ، وهي من اقدم مناطق التوطـن الصناعية هنا .

واهم صناعاتها: المياه الفازية والمرطبات والفازات الصناعية والورس الميكانيكية وتكرير المياء .

وقد جذبت اليها هذه الصناعات وتوطنت فيها دون تخطيط او اشراف حكوس عليها

بل قامت على اساس توفر الاراضي الرخيصة ومياه الشرب والاستعمالات الاخرى والتيـــار الكهربائي، وقربها من المنامة (١- ١/ كم) حيث توجد اهم اسواق منتجاتها وسهولــة اتصالها بواسطة طرق السيارات المعبدة وقربها من مناطق السكن الرئيسية في العاصمــة وضواحيها،

## ٣- منطقة سلماباد الصناعية:

ويطلسق عليها محليه السم سمان اباد "، وتقع ضمن اراضي قرية سلماباد احدى قرى وسط جزيرة المنامة الى الجنوب الفربي من المنامة ، وهي منطقة صناعية حديثة تخصصت فجأة وبدون تخطيط في صناعات مواد البنا ومواد الشاء الطرق (الكنكرى).

وقد اتسمت هذه المنطقة وامتدت على حساب الاراضي الزراعية واراضي البور حستى وصلت الى معامل الجبس والجير والفخار في قرية عالي جنوبا وتخطت طريق المنامة عوالى شرقا حيث اقيمت على هذا الجانب الورس الميكانيكية .

وقد ساعد على توطنها ونموها توفر عدة مقدومات للصناعة كالكهربا ومشتقات النفلط وسهولة توصيل عالها اليها وتقل منتجاتها الثقيلة من الحصى والاسفلت وغيرها الى اسواقها في المنامة والمحرق والرفاع وغيرها ، ثم رخص الارش الواسعة اللازمة لا قامة تلك الصناعات والورش ، كما أنها في موضع وسط بين مصدر خاماتها من صخور الجبس والجير والصوان في الهضبة الوسطى وبين اسواقها الرئيسية في المنامة والموحرق ومدينة عيسى ( المشروع السكني الجارى تنفيذه ) ، كما أن موضعها هذا يجنب مناطق السكن الرئيسية من غبار مصانعها ومنتجاتها من المواد المعدنية الضارة خاصة في اوقات هبوب الرياح المحلية الجنوبيسة والشرقية المارة عليها قبل مرورها على العاصمة والقرى المجاورة .

## ٤ منطقة رأس زويد:

نسبة الى منطقة رأس زويد في منتصف الساحل الشرقي لجزيرة المنامة وضمن السفوح الشرقية للهضبة الوسطى ، وقد اقيم فيها اقدم معمل لتكرير النفط في البحرين وفي اقطار الخليج العربية (١٩٣٦) حيث الا راضي البور الحكومية الرخيصة وسهولة توصيل الميساه العذبة اليه والكهربا والخدمات العامة الاخرى ثم قربها من خطوط الضفط العالي لتوزيع الكهربا بالاضافة الى وقوعها قرب عدد من طرق السيارات المعبدة ووقوعها قرب مياه الخليج

التي تستخدم في اعمال التبريد ولا قامة الموانى \* اللازمة لصناعات هذه المنطقة وسهولة نقل المائز الطبيعي ومشتقات النفط الى مصانعها . وقد اقيمت فيها اخيرا (١٩٦٩-١٩٦٢) اكبر مصهر للالومنيوم في الشرق الاوسط على ان تتبعه عدة مشاريع صناعية متكاملة معه مشل : تصنيع البويات واد وات الرش ومشروع مصهر المنجنيز.

وقد اثبتت الدراسات الجيولوجية لا رضها أنها صلبة وتتحمل شدة ضفط الات المصانع الثقيلة بالاضافة الى ضمانات حكومة البحرين لجميع صناعاتها وتوفير الا من والطمأنينة لها .

وقد تبين نجاح هذه المنطقة كمستقر لجميع الصناعات الثقيلة التي لا بد لها من الاستعانة بمشتقات النفط والفاز الطبيعي .

## ه- منطقة العاصمة:

وتقع في وسط واطراف مدينة المنامة خاصة في القسم الفربي منها . وتشتمل هسنه المنطقة على صناعات متعددة وممثلة لمعظم الصناعات في البحرين واهمها : المياه الفازيسة والمرطبات والثلج وتقطير المياه والورش الميكانيكية والحلويات والسكاكر والحدادة والسمكسرة والنجارة والاثاث والمخابز الميكانيكية والملابس الجاهزة والصياغة والمجوهرات والمراكب والقوارب واد وات الصيد البحرية والفوص. .

وترجع ظاهرة توطن جميع هذه الصناعات هنا الى توافر المقومات التالية :-

وجود جميع دوائر وزارات حكومة البحرين وخد ماتها العامة اللازمة لهذه الصداعات واصحابها وعمالها وتوفر التيار الكهربائي بأى كمية وسهولة نقل مشتقات النفط اليها بوسائل "بابكو" وكذلك المياه العذبة ووجود شبكة جيدة من طرق السيارات تصلها بجميع انحاء البلاد وكذلك قربها مسن ميناء ى سلمان والمنامة التجاريات حيث تتراوح المسافة بينهما وبين هذه المنطقة الصناعية ما بين مناء مناطق السكن والعمال والفنيين و حيث اهم وانشسط اسواقها في البحرين .

وتواجه هذه المنطقة الصناعية ظاهرة الهجرة العلنية لصناعاتها الى المناطق الاخصوص وخاصة المنطقة الحرة وسلماباد والزنج . نظرا لان المنامة بدأت تضيق وتلفظ معظم صناعاتها لخلودها الى الراحة والنظافة مع توافر عدة مقومات في مناطق الاستيطان الجديدة ، واهسم

الصناعات المنتقلة من هنا: صناعة المنتجات الورقية والاعمال الميكانيكية والفازات الصناعيه

وهسي اصفر هذه المناطق مساحة وفي تنوع وعدد صناعاتها وورشها . تقع ضمن الاحياء الفربية والجنوبية لمدينة المعرق (ثاني مدن دولة البحرين ).

واهم صناعاتها صناعة وتصليح المراكب والقوارب الخشبية وتركيب المحركات عليها ، وادوات الصيد البحرى وقليل من ادوات الغون وصناعة طوب البناء والبلاط (القاشي )، وصناعــــة الحلويات والسكاكر وتجفيف الاسماك ، والمخابز الالية وبعض ورش صناعة الاثاث .

ومن اهم مشجعات قيام هذه الصناعات توفر الاسواق المحلية لمدينة المحرق وتوابعها ومدن المنامة والرفاعين . . كما يتوفر لها التيار الكهربائي ومشتقات النفط والمياه العذبة وسهولة اتصالها بالبلاد بطرق السيارات وسهولة حصولها على ما تحتاج اليه من القوى العاملة وقربها من اسواق خاماتها مثل السكر والنشا والطحين والإخشاب وادوات النجارة والاقمشة .

وبالاضافة الى هذه المناطق الصناعية الرئيسية ، فانه هناك بعض المصانع والمعامل قسد قامت بعيدة عن هذه المناطق الرئيسية للتوطن الصناعي وبناءً على رغبة الصحابها أو اماكن مقوماتها الخاصة مثل صناعات مصنع الالبان الدانماركية البحرانية في قرية الحجر وورش النسيج في قريسة بنى جعسرة وعدد من مصانع مواد البناء في المدخل الشرقي لبلدة جد حفص .

#### ثالشا : انواع الصناعات : ==========

يتصف الانتاج الصناعي في البحرين بتعدد صناعاته ، والتي يغلب عليها الصناعات الخفيفة ون نوع الحرف البدوية القديمة المتوارثة عبر السنين او الالية الحديثة . وقد تكيفت بعض الصناعات القديمة مع الالات الحديثة واساليبها مثل معظم صناعات : المراكب والقلوب ومواد البناء والنجارة والاثاث والحلويات والسكاكر ، بينما يواجه بعضها منذ الاربعينات مظهر الاندثار او الجمود مثل صناعات : النسيج وتجفيف التمور والاسماك والفخار واد وات الفوص .

وقد قامت في البحرين الصناعات الحديثة لتتمشى من النمط الحديث النامي في حياة

-110-

البلاد الاقتصادية على اثر بدء تدفق عائدات النفط المباشمرة وغيرها ، خاصة بعد تنفيدن اتفاقية مناصفة الارباع عام ٢٥٢٦٠.

وتتصف هذه الصناعات بأنها صناعات تنمو نموا مضطردا ويزداد عددها وكمية انتاجه وبالتالي مساهمتها ومكانتها الاقتصادية نظرا لعدم مواجهتها لخطر المغلفسة في الاسسواق البحرانية ، ثم توفر معظم مقوماتها وتشجيع البحرانيين لها . اذ تميزت منذ البداية بانخفاض اسعار منتجاتها وتوفر خدمات توزيعها في جميع مناطق البحرين ، وخير مثال لذلك صناعه منتجات المياه الغازية والثلئ والبلاستيك ومنتجات الالبان وتصليح السفن ومواد البناء والفازات الصناعية .

ويزيد مجموع الموسسات والمعامل والورش الصناعية في السحرين في عام ١٩٧٠ على ٨٠٠ متفاوتة في احجامها وكمية انتاجها . وبالتالي في رأس مالها وعدد عمالها ويتراوع عدد هم في الموسسة الواحدة ما بين ٥ ـ ٠٠٠ عامل وفني . ويعكس هذا الفارق العدد ى الكبير المتفاوت بين حجم الموسسات والورش الصناعية هنا .

وفيما يتعلق باحصاء انواع الصناعات فانه حتى ١٩٢١ لم يتوفر في البحرين اى احصاء لها فيما عدا تعداد العاملين فيها منذ ١٩٥٦ وحتى التعداد الاخير للسكان في ١٩٢١ حيـت اظهرت نتائج التعداد الإخير توزيع العمال على الصناعات والمهن المختلفة (١) . وعليه فسند رس الجوانب الاخرى للصناعة هنا معتمدة على نتائج الدراسة السيدانية لها وبواسطة الاستبيانات الشخصية (٢) كما يلي :

:	لبان	تالا	منتجا	صناعة	<u> </u>
---	------	------	-------	-------	----------

وهي من الصناعات الفذائية الهامة ، ولها في البحرين مصنع تابع لشركة دانماركية يحمل اسم " شركة الالبان الدانماركية البحرانية " افتت في ١٩٦٩/١/٢٠ واختير له موقع مناسب على جانب طريق سيارات المنامة \_ البديع ضمن اراضي قرية "الحجر ". حيث تتوفر له مقومات المياه العذبة والكهربا وسهولة الاتصال بجميع انحا البحرين عن طريق شبكة طرق سياراتها .

وتعتبر عملية انشائه هذه هي المحاولة الثانية لاقامة هذه الصناعة لنفس الشركة ، اذ أنه كان

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في: حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني (١٩٧١)، ص ١٦٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) الملحق رقم - ۱ - ۰ - ۰ - ۱

في المحاولة الاولى مشترك مع مصنع البيبسي كولا Pepa1 cola حتى نوفمبر ١٩٦٨ مين انفصلل عن بعضهما وتوقف المصنع منذ ذلك الوقت حتى تم افتتحا حه ضمن المحاولة الثانية وبناء علي عن بعضهما وتوقف المصنع منذ ذلك الوقت حتى تم افتتحا حه ضمن المحاولة الثانية وبناء علي اتفاق الشركة الدانمركية مباشرة مع حكومة البحرين ، ومن اهم نصوصه : ان يتحول ٥٠٪ من رأسماله الى البحرانيين الذين يرغبون في المساهمة به (١) . وفيما يتعلق بعد د عماله فقد كانوا في ١٩٢٠ نحو ٢٠ موظفا وعاملا معظمهم من غير البحرانيين ، وقد لوحظان عدد هوالاء يزداد في موسمي الصيف والخريف حيث تزداد ساعات العمل نظرا لارتفاع درجتي الحرارة والرطوبية في موسمي الصيف والخريف حيث تزداد ساعات العمل نظرا لارتفاع درجتي الحرارة والرطوب فيهما . واهم منتجات هذه الصناعة : الحليب (اللبن) والزبادى (الروب) واللبن الحاصيف والجيلاتي بأنواعه والايس كريم .

وقد تبين ان كبية انتاج هذا المصنع تكفي جميع حاجات السكان ، والتي تنقل الى اسواقهم بواسطة سيارات ( ثلاجات ) المصنع طيلة ١٨ ساعة من اليوم ، وبالرغم من تعدد منتجات وامكانيته في سد حاجة الاسواق المحلية ، الا أن التجارة الحرة في البلاد تسمع لبعض التجار من استيراد بعض المنتجات المنافسة من الدانمرك واستراليا وجنوب افريقيا ما يواثر على سيطرة منتجات هذا المصنع على الاسواق البحرانية .

## ٢ - صناعة المياه الفازية :

يبلم عدد مصانعها خمس مصانع ، تختلف في احجامها وشهرتها وعالتها ورساميلها وبالتالي في كية ونوع انتاجها رد ورجا الاقتصادى . وجميع هذه المصانع تعشل فروعا للمحانسع المهامة في المانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية ولبنان على شكل وكالات لنفس المصانسع التي تحمل اسم المنتجات الرئيسية لها . وهي : شركة ستيم Steme البريطانية، وشركة الكيولا و Peps1 Cola البنانية، وشركة السينالكو Sinalco الامريكية، وشركة الببسي كولا Sinalco الامريكية ، وشركة الكندا دراى Kanada dry الامريكية ، ولهمنة الشركات الكبرى حق الاشراف على فروعها عنا من حيث جودة الانتاج وتوفير خاماتها الرئيسية . ولتركز جميع هذه المصانع في مناطق العاصمة والزنج الصناغية .

تعمل هذه المصانع نحو ٨ ساعات يوميا بينما تزداد الى عشرة او اكثر في ايام فصلــــى

<sup>(</sup>۱) وللاسف فانه حتى كتابة هذا البحث لم يجرو احد من البحرانيين على المساهمة به بالرغم من النجاح الباهر للمصنع لجودة انتاجه واحتكاره النسبي لا سواق البلاد .

الصيف والخريف ، حيث ترتفع درجتي الحرارة والرطوبة ويشتد الطلب على منتجاتها ويرتبط بهذا التفاوت الانتاجي ايضا اختلاف عدد عمالها من موسم لا خر. وقد وجد ان معدل عمالة المصنع المناحد في ١٩٧٠ نحو ٣٠٠ فنيا وعاملا من البحرانيين وغيرهم فيما عدا مصنع الببسي كولا المدنى يصل عدد عماله الى ٢٦ عاملا وفنيا . وفي تعدان ١٩٧١ وجد اجمالي عدد هم ٢٦٠ مسلسن المحرانيين وغيرهم (١).

وفيما يخص اجمالي انتاجها من مختلف المرطبات فقد قدرت في ١٩٧٠ بنحو ٤ ملايدين صندوق ( ٢٤ زجاجة ) بيباع الصندوق منها بسعر موحد وهو ٥٠٠ فلس (٣٥ قرش) . ويلاحظ ان هذا الانتاع كبير نسبيا وذلك لكي يكفي حاجة السكان في المناخ الحار السائد في معظم ايام السنة . ويبلغ معدل نصيب الفرد سنويا نحو ٢٠ صندوقا ، بينما وصلت الزيادة السنويدة لانتاج جميع مصانعها ما بين ٨ ـ ١٠٠ / ٠

وفي ١٩٦٩ اقفل احد مصانع المرطبات الخاص بشركة السينالكو لاسباب غير اقتصادية بــل لا سباب ترجع الى سوء ادارته، وقد اتا ع هذا فرصة مناسبة لزيادة انتاج المصانع الا خرى لســد فراغ منتجات ذلك المصنع التي كانت تتصف بشعبية كبيرة عند السكان .

ويوض المثال التالي دراسة لاحد هذه المصانع وهو مصنع: شركة مرطبات الخلين (٢) (الصورة رقم -٣٣-)، يقع هذا المصنع على الجانب الايمن للريق المنامة \_ عوالي ضمن منطقة الزنج الصناعية ، وقد اسس في طيو ١٢٦١، وهو اقدم مصنع للمياه الفازية في البحرين ، يملكه احد البحرانيين المعجم ما جعل تمويق منتجاته ينشط في مناطق سكن الايرانيين (العجم) وعلى النقيض في القرى والاحياء العربية ، والمصلع وكيل لشركة مشن الامريكية ، ينتج ١٤ نوعا من المشروبات الفازية بالاضافة الي انه يقوم بتصنيع عدد من المشروبات من صنعه المناس . ويعمل بدعو ٠ عاملا وموظفا ٧٠/منهم من البحرانيين ، ويتأثر عدد عماله بالمواسم المناخية واحوال به نحو ٠ عاملا وموظفا ٧٠/منهم من البحرانيين ، ويتأثر عدد عماله بالمواسم المناخية واحوال الاسواق المحلية حيث توجد المنافسة الحرة والشديدة بينه وبين منتجات باقي المصانع ، وقد انعكس هذا على انخفاض معدل انتاجه السنوى (الجدول رقم - ٢١-) ، وتنقل منتجاته المختلفة الى جميع اسواق البلاد بواسطة سياراته الخاصة .

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني (١٦٧١) ، ٥٣١٠

<sup>(</sup>٢) من مناقشة اجرأها الباحث معرمد يرالمصنع في يونية ٢٠١٦٠٠

الجدول رقم - ٧١ - انتاج مصنع شركة مرطبات الخليج (بالصندوق) في عدة سنوات فيما بين ١٩٧٠ - ١٩٧٠)

1?Y•	<b>३</b> २५१	ነጓጌ人	ነገግ	1977	1970	१९७६	السنة
188	182	189	177	177	174	174	الانتاج

٣- صناعة الثلج :-

من اقدم الصناعات الفذائية في البحرين والتي ترتبط باحوالها المناخية الحارة في معظم ايام السنة.وهي من الصناعات التي نشأت فيما بعد الثلاثينات ، وتتوزع معاملها على مدينتي المنامة والمحرق بالاضافة الى مصنع خاص تابع لبابكو في عوالي ، ويبلغ مجموعها ثمانية معاسلل تتفاوت في احجامها وطاقتها ورو وساموالها وعدد عالها ، فأكبرها ينتج يوميا ، ١٥ طنا واصفرها ٢٥ طنا ، وهي تزود حاليا بعض السكان غير القادوين على شراء الثلاجات بالاضافة الى بعض الورش والمصانع با هتياجاتها من الثلج ، ونظرا لانتشار الثلاجات عند السكان فقد تحولت اجزاء من هذه المصانع الى ثلاجات كبيرة لحفظ الفواكه واللحوم والسمك والخضر والبيض المستورد .

ويقع ضمن مفهوم هذه الصناعة منا صناعة المياه المقطرة والتي توجد في نفس مصانع الثلج وتتم الما بالتقطير او باستخدام الاحماض وتوجد منها في مدينة عوالي ومعمل التكرير مقطمير تلن .

وتباع الصفيحة من هذه المياه بنحو ١٦ قرشا ، وتوزع على السكان بواسطة السيارات وتسمى مياهما محليا "بيلر"ائ Boller وتستخدم هذه المياه في اغراض الشاي والطبخ لان مياه الشرب الجوفية ذات نسبة مرتفعة من الملوحة .

# ٤- حفظ الاسماك وتعليبها :

تقوم لها هنا شركة البحرين لصيد الاسماك ، وهي احدى الصناعات التي استوطنت في سنطقة الصناعة الحرة ، بل هي الثانيخة بعد شركة البحرين لاصلاح السفن والاعمال الميكانيكية . تشرف منشآتها على مياه الخليج مباشرة حيث ترسوا قوارب صيدها لتفريغ حمولتها ، وهي بهنذا الموضع تعتبر صناعة استخراجية مرتبطة كلية بمياه الخليج مصدر خاماتها وتشفيلها وحمي احد المشاريع الصناعية التي تم انشاو هما ضمن مشروع صناعي انمائي لصيد الجمهري احد ثروات مياه الخليج ( الصورة رقم - ٣٤ – ) وقد ساعد انشاو ها على تشفيل عمال صيد الاسماك والفسوص الذين اخذوا يواجهون خطر البحالة .

وقد بدأت الشركة عملها في مارس ١٠٦٧ ، وتسهم فيها رو وسالا موال الويطانية بنسبة ٠٠٠٠٠ اى ٠٠٠٠٠ . اى ٠٠٠٠٠ د. ١٠٠٠٠ اى ٠٠٠٠٠ د. الله ١٠٠٠٠ اى ٠٠٠٠٠ د. الله ١٠٠٠٠ اى ١٠٠٠٠ د. الله متساز دينار وعلى ان يد فع ٢٠٪ من اجمالي مبيعاتها لحكومة البحرين كضريبة مقابل حق الامتساز ومدته ١٥ سنة ١ ما ادارتها فقد اوكلت الى الشركة البريطانية "روس" Rosse (١) .

يعمل في الشركة ما بين ٢٥٠ – ٢٠٠ عامل وموظف وبحار وذلك حسب مواسم العمل في الشركة . وقد تخصص الشركة في صيد الربيان الذى تشتهر به مياه البحريين الاقليمية والسياه المجاورة لها والتي حدد تها الاتفاقية والتي تدخل ضمن امتياز الشركة . وتشتهر مياه البحريين بانواع عديدة من الربيان الذى يعيش في المياه الدفيئة على اعماق تتراوح من ٥ره – ٥ر٨ امترا وهي من النوع الجيد الذى يدخل في التجارة الدولية والذى ينظف ويعبأ في اكياس المهاسون سعة ٢٦٢٧ كجم . للتصدير . وتبلغ طاقة مصنع هذه الشركة ٨٠٨ كجم يوميا . ويزود المعنسي بثلاجة كهربائية وبمصنع للثلث لتزويد قوارب الميد بحاجتها من الثلث . وفي ١٦٦٨ قدر انتاجها بنحو ١٥٠٠ علن من الربيان صدرت الى اسواق اليابان وغرب اوروبا وامريكا الشمالية . ويبلسغ متوسط سعر الكيلوجرام الواحد نحو ٥ ؟ قرشا مصريا .

وقد تواجهت عذه الشركة في النصف الاول من ١٩٦٧ خسارة مالية قدرها ١٩٦٩ وينارا وبعد تلك السنة اصبحت تحقق ارباحا ملحوظة يذهب معظمها ( للاسف ) الى غزائن شركــة Rosse وكمرتبات للعمال غير البحرانيين .

اما صناعة تجفيف الاسماك : فهي من الصناعات التقليدية القديمة في البحرين بالرغم سن اسلوبها المتخلف ، واهم انواع الاسماك المجففة هنا : الجنعد والربيان والسردين ، وتعسرض الاسماك المجففة هذه اما لبيعها كعلف للحيوانات او سماد للارض او كفذا اللانسان ، وكمية المجففة منها حاليا لا تغي بحاجة الاسواق البحرانية مما يضطر تجارها الى استيراد النقص سن

<sup>(1)</sup> The Economist Intelligence Unit (1968), Annual supplement, P. 23. (1)

من مجموعة تقاريرها السنوية عن لعمالها (الاول والثاني والثالث والوابع) .

منتجات الاحساء وابو طبي ودبي وايران . وقد قدرت قيمة المستورد منها في ١٩٦٥ نحـــو روي ١٩٦٥ نحـــو ٦٥٠٠٠ دينار (١) وقد اصاب هذه الصناعة التقليدية في ايامنا هذه الركود المصاحب لتدهور حرفة صيد الاسماك مصدر اسماكها .

# ه - صناعة مواد البناء:

يقصد بها الصناعات الانشائية والعمرانية الالية الحديثة في البحرين ، ويرتبل نموها بتطور البلاد الحضارى والعمراني الآخذ في الازدياد بعد ظهور عدة مشاريع عمرانية سكنية وصناعية اهمها مشروع مدينة عيسى ومساكن العمال وتوسيع المطار وانشاء مصهر الالومنيوم بالاضافة الى مئات المساكن الجديدة التي يبنيها الاهالي في مختلف مدن وبلدان البحرين .

وتذكر معاملها في منطقتي الزنج والعاصمة الصناعيتان حيث يتوفر لها سهولة النقل بواسطة الطرق المعبدة ، ويساعد على نجاحها قربها من اهم المشاريع العمرانية ومراكز السلمان العذكورة ، وتدار معاملها بالكهرباء وقليل منها بالنفط ، ويوجد منها في البلاد ٢١ معملا تنتج الطوب (الصورة رقم - ٣٦ ) والبلاط (الصورة رقم - ٣٦ ) والدرج والارضيات والرخام والمواسير الاسمنتية ، وجميعها معامل خاصة ، متفاوتة في احجامها وانتاجها كما ونوعا ، كملا انها معامل حديثة تستخدم الالات ،

وفيما يتعلق بخاماتها فانها تعتمد على ما يستورد لها من الخامات كالاسمنت والاحبساغ وبعض انواع الحصى بالاضافة الى ما يتوفر لها من الخامات المحلية كالرمال والحصى ٠٠ ويتراق عدد العمال في المعمل الواحد ما بين ١٠- ٢٠ فني وعامل جميعهم من العرب الشيعييية او السعوديين والعمانيين ، بينما يتراق رأس ظالها ما بين ٢٠٠٠-٢٠٠٠ دينار ، اما عين كمية انتاجها فهي تفتقر كفيرها من الصناعات الى الاحصاءات .

وقد تبين للباحث ان كمية الانتائ تتذبذب حسب حاجة البلاد وتوفر المشاريع العمرانية ، ان ان منتجاتها حكرا على الاسواق المحلية مع فائض بسيط ( غير معروف ) يصدر الى شرق السعودية وابو ظبي .

ويلحق بهذه الصناعة الات تكسير الصخور وطحن الاتربة ( الصورة رقم ٢٧٠ ) على اساس

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين \_ مكتب الاسماك (١٩٦٩)، احصاء تقديري عن الثروة السمكية للبلاد ، المنامة .

انها ومنتجاتها مكملة لصناعات مواد البنار وفي البلاد منها تسع كسارات مختلفة في احجامها وعدد عالها ورأسمالها والذي يترائ ما بين ١٨٠٠ - ١٠٠٠ دينار للكسارة الواحدة . وتتمركز هذه الكسارات في منطقة سلمابات الصناعية وذلك لقوبها من مصادر الصخور خاماتها الاساسية ولبعدها عن المناطق السكنية ،كما يتوفر لها طرق السيارات المعبدة والتيار الكهربائي ثم قربها من محطات بيع وقود النفط اللازم لالاتها ، وتتبع ملكياتها جميعا القطاع الخاص ، وتعمل على احتفالنظم نظرا لان ادارتها تتبع الخبرا البريطانيين والباكستانيين ، ويبلغ عدد عسال الكسارة الواحدة نحو ١٠ من العمال والفنيين ، ويصعب تقدير انتاجها الذي تحتكره الاسبواق المحلية منا جعلها تتأرجي في نشاطها وانتاجها حسب متطلبات تلك الاسواق .

# ٦- اصلاح السفن:

وهسي من الصناعات الميكانينيه الالية الحديثة النشى وهسي من الصناعات الميكانينيه الالية الحديثة النشى وما يزخر به من نشاط ملاحي بعد استخلال نفط الدول المطلة عليه .

وهذه الصناعة في مواقعها ليستعملية انتاج ولكنها حرفة لاصلاح السفن والاعمال الميكانيكية البحرية اى انها اقرب الى الصناعة منها الى الصيانة ، ويطلق محليا على ورشها ومنشآتها اسم الزلاقات Slip ways ، ويوجد منها هنا ثلاثولا قات تتفاوت في اهميتها وحجمها ثم في رأسمالها الذي يتراوحون الذي يتراوحون بين ١٠٠٠، دينارا و ١٠٠، دينارا وبالتالي في عدد عمالها الذين يتراوحون ما بين ١٠٠، عاملا وفنيا معظمهم من الهاكستانيين والبريطانيين وغيرهم من غير البحرانيسين

واول ما نشأت هذه الزلاقات على الجانب الجنوبي لجسر المحرق مستقلة مياه خور القليمة المعيقة ، ويوجد هنا زلاقتان هما : زلاقة شركة جرى مكنزى GRA MAKINZY ، ثم زلاقة شركد\_\_ة كانوا . Kano slip way

اما اهم زلاقات هذه الصناعة فهي التابعة "لشركة البحرين لاصلاع السفن والاعمال السيكانيكية." وقد اسست في ١٩٦٣ على ان تكون الاولى في المنطقة الصناعية الحرة من حيث مساحتها ورأس مالها وعدد عمالها وفي حجم انتاجها ، مستفلة تسهيلات مينا علمان وقتاتها الملاحية ، وتتخصص هذه الشركة في صيانة جميع انواع السفن والناقلات والمراكب والمنشآت البحرية المدنية والحربيات ، وذلك عن طريق زلا قائها المغتلفة الاحجام والقدرات مما خلق عنصر المناقسة بين هذه الشركات الثلاثة .

ويوض المثال التالي دراسة لاحد هذه الزلاقات واحدثها واكبرها حجما واهمية وهي زلاقة

شركة البحرين لاصلاع السفن والاعمال الميكانيكية .

لقد قامت كمشروع صناعي انسائي في البحرين ( الصورة رقم -٣٨-) برأس مال قدره مرم مرم من النهاية الجنوبية للمنطقة الصناعية المحرانيون والبريط انيون ، وقد اختير لها موضع عام عند النهاية الجنوبية للمنطقة الصناعية الحرة مشرفة على مياه "خور الهاب المعيقة ( -٢ متر) ، وخصصت لها مساحة بابعاد . . ؟ × ٢٥٠ مترا ، تتكون من رصيف موصل بين الورشة والزلاقة من جهة وسين اليجار اليابس من جهة اخرى ، واستأجرت هذه المساحة لمدة ٣٥ عاما من حكومة البحرين بايجار سنوى قدره . . . ، ٢٠٠ دينارا على ال لا تسمع حكومة البحرين بينا ولا قات جديدة او حدوث جاف او عائم او توسيع وسائل تصليح السفن الموجودة حاليا خلال عشرين سنة من تاريخه . وقد ثبت بعد دراسات سبقت انشائها انه يتوفر لها ولمنشآتها في هذا الموضع الحمايدة والخرر الطبيعية من الرياح الدائمة الشمالية والفربية كما أن عمق مياهها لا يتأثر بظاهرة المد والجزر حتى ان السفن التي يبلغ غاطسها ٢ متر تصل اليها بواسطة قناة مينا سلمان المعيقة ، بالا ضافة الى سهولة توصيل الكهربا والمياه العذبة اليها ، ويربطها بطرق السيارات مع جميع انحال البلاد وتوفر احتياجاتها من العمال من سكان العاصمة وسهولة استيراد خاماتها عن طريساق مينا سلمان والمطاو .

وتقوم هذه الشركة باصلاح السفن الراسية في موانى سلمان وسترة والسفن المعطلة في عرض سياه الخليج ، وقد وصل نشاطها حتى مينا عدن ،بالا ضافة الى اصلاح السفن التي تأتي الى ورشها ومن اعمالها ايضا دعان السفن وصنع قطع الغيار.

وقد برهنت تقاريرها السنوية على تطوير مضارد في استقلالها لافقها وتشفيلها للايدى العاملة (ليسبينهم سوى ثلاثة من البحرانيين) كذلك ازداد حجم عملها الذى نتج عن السمعة الطيبة ، وتوقر الخبرة وازدياد عدد السفن المتعاملة معها حتى يلفت ارباحها في ١٦٦٨، نحو ٣٠٧٦١٤ دينارا في ١٩٦٧ ويوزع منها ما نسبته ٢٠ / عليل المساهمين ( ٧٠ مساهم) والباقي يحفظ كاحتياطي للشركة .

# ٧- ورشالتصنيع:

من أهم وأكبر الصناعات الميكانيكية الحديثة في البلاد ، ويمكن أن تعتبرها من الصناعات الثقيلة. اسست بمساهمة من الاموال البحرانية والبريطانية الخاصة ، تقع ضمن منطقة الصناعــة

الحرة مشرقة على مياه الخليج العميقة نظرا لازدواج اعمالها في البروالبحر ، ولكن اعمالها البحرية تفوق كثيرا اعمالها على اليابسة ، يعمل بها نحو ١٧٠ عاملا وفنيا معظمهم مسسن البحرانيين .

وثقوم هذه الصناعة بالاعمال الهندسية والميكانيكية التي لا مثيل لها في اى من بلدان الخليج واهمها :-

- صناعة دعائم ( قوائم ) وجزر حفر أبار النفط البحرية .
  - مناعة معدات حفر آبار النفط البحرية والبرية .
  - ٣- اعمال الصيانة والاصلاحات لما تحت مياه البحر. (١)

وتعتمد على استيراد خاماتها والاتها من المنتجات البريطانية ، مما يزيد في صبغتها الاحنبية اذا ما علمنا أن ادارتها وجزء من رأسمالها بريطاني .

٨ صناعة الاثاث والنجارة د

صن الصناعات الالية واليد وية معا ، تنتشر في مدينتي المنامة والمحرق بالاضافة السي ورس بابكو للنجارة في عوالي ومعمل التكرير . يتراوج عدد عال الورشة منها ما بين ٢ – ١٥ عاملا وفنيا معظمهم من البحرانيين والقليل من الهنود (السيخ) والايرانيين ، وكان طبيعيا ان تزد هر ورس هذه الصناعة نظرا للتطور الحضارى والعمراني الذى يعم البحرين ، وما تتطلبه من منتجات اعمال النجارة والاثاث حتى اصبح مجموع من يعمل فيها في تعداد ١٩٧١م – ١٩٨١ من البحرانيين وغيرهم (٢) وتعتمد هذه الصناعة في جميع غاماتها على ما يستورد لها من بريطانيا والسويد والاتحاد السوفييتي كالاخشاب بأنواعها والمسامير والات واد وات النجارة وقشمة الاثاث . وتمتاز ورس هذه الصناعة بعدم التخصص في الانتاج ، وتشمل منتجاتها قطع الاثاث بانواعه ، والمصنوعات الخشبية ، وهياكل الاتوبيسات واعمال البناء والسقف (الطوبار) وتتميز جميعها بانتلائها وجودتها مع توفر المهارة لدى صناعها وبالتالي الاقبال المتزايد على منتجاتها خطط انمائية مثل ادخال الالة واستقدام فنيسين مناعها عمى الاثاث من لبنان ومصر وفلسطين .

<sup>(</sup>١) في هذه الاعمال تتضامن هذه الشركة مع موسسة بريطانية متخصصة .

<sup>(</sup>٢) حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني (١٩٧١) ص٠٣٠

وهبي من الصناعات الكيماوية الحديثة في البحرين ، ارتبط قيامها بقيام عدد مسن الصناعات ، كالمياه الفازية والثلج والحدادة والسمكرة واصلاح الثلاجات ومكيفات الهسوا . تتوطن مصانعها في العاصمة ومنطقة الزنج حيث توجد منها اربع مصانع آلية تتبيع

الملكيات الخاصة البحرانية ، ولكنها تختلف في حجمها ومنتجاتها وعدد عمالها ورأس مالها .

واهم منتجاتها غازات الاوكسجين والنيتروجين وثاني اكسيد الكربون ثم غاز الاستلين • وتتصف مصانعها بالتخصص الانتاجي فيما بينها • وفيما يلي دراسة لاحد هذه المصانيع كمثال عليها :-

مصنع ــ انارة الشرق الاوسط: وهو مصنع بريطاني مخصص لخدمات والارشاد البحرى منسذ 1900 لانارة . . . . فنارة وعوامه والاضواء العائمة ومعطات اللاسلكي على طول الطرق الملاحية في مياه الخليج .

ونظرا للمعيزات التي تتوفر في البحرين وموانئها ومياهها الاقليمية فقد اتخذتها هذه الشركة مركزا دائما لها بواسطة السفينة التي يوجد عليها المصنع . بينما لها مركبة ثانيية تشرف على اعمال الاضائة والصيانة ولتجبي الضرائب المتفق عليها من السفن والناقلات المارة بالخليج ، وهي مفروضة على كل طن مسجل في حمولة السفن وناقلات النفط المارة بطرق الخليج البحرية فيما عدا السفن الحربية والشراعية والجرارات .

#### ١٠ صناعة البراميل : \_

وهبي صناعة معدنية الية صاحبت اقامتها صناعة تكرير النفط وصناعة الاسفلت وشحنها الى الخان .

وفي البلاد مصنع واحد اقامته بابكو على شكل مصنع حديث لانتاج البراميل والخزانات بمختلف احجامها لتعبئة مشتقات النفط او خزنها وخاصة منتجات الاسفلت التي تصدر السبى الخارج بالبراميل وذلك منذ اوائل الحرب العالمية الثانية لتوفيرها لجيوش الحلفاء .

وقد اقيم المصنع ضمن حدود خزانات سترة امام مصفاة النفط ، ويعتمد في خاماته على ما يستورد له من بريطانيا والمند على شكل صفائح معدنية .

وقد توقف عمل المصنع منذ ١٩٦٩ وحتى اوائل ١٩٧٠ حين تطلبت الاسواق المحلية والا جنبية منتجات الاسفلت البحرانية خاصة اسواق ابو ظبي وديسي الا مارتسين الناميتسين ، ويبلغ معدل انتاجه اليومي ٣٠٠ برميل تصدر جميعها الى الخارج (١) ،

ويستوعب هذا المصنع نحو ٣٧ عاملا جميعهم من البحرانيين يعملون في جميع مراحل

وقد ارتبط باقامة هذا المصنع ايضا اقامة مصنع لتعبئة الاسفلت في مصفاه النفيط البحرانية والذي يتأثر تشفيله وانتاجه بانتاج مصنع البراميل.

# ١١- المنتجات الورقية:-

وهسي صناعة تحويلية الية حديثة العهد في البحرين ، وقد اسس مصنعها منسذ ١٩٥٧ لا حد البحرانيين ، وقد احسن اختيار هذه الصناعة لتوفير حاجة الاسواق البحرانية والا مارات العربية ذات الطلب المتزايد على منتجاتها .

وقد بدأت هذه الصناعة بمرحلة صغيرة الانتاج تخوفا من المنافسة الاجنبية ، ولكن بعد نجاحها والاقبال على منتجاتها توفرت الجرأة لدى هذا الصناعة لا قامة مصنع اكسببر في انتاجه وعماله ورأس ماله ، وضع في خطته الاسواق البحرانية بالالهافة الى اسواق الامارات الاخرى ، وقد اختيرت له منطقة الصناعة الحرة لكي يستفيد من تسهيلاتها العديدة .

واهم منتجات هذه الصناعة : ورق التغليف ومناديل الورق وورق الحمامات واكيساس الورق ومقارش السفرة ، ويلحق بالمصنع مطبعة خاصة بمنتجاته .

وقد كان يعمل في المصنع ١٩٧١ نحو ه ٤ موظف وعامل معظمهم من البحرانيسين وقدر'انتاجه في ١٩٦٩ بنحو ٨٠ طنا موزعة على المنتجات التالية :\_

- ٠٠٠ مند وق شلمونات ( مصاصات ) ، ٢٨٨٠ صند وق ورق تواليت ( حمامات ) ،
  - ٩٠ ورق مطيخ .

وقد بلغت قيمتها جميعا في تلك السنة ١٣٥٠٠٠ دينار ، ولوحظ استمرار زيادة انتاجه وانواع منتجاته وبالتالي في قيمة المبيعات حتى انه ينتظر مضاعفة انتاجه في اواخــر ١٩٧٠ من انه لا يتوفر لمنتجاته اى نوع من الحماية الجمركية .

<sup>(</sup>١) شركة نفط البحرين المحدودة (١٩٧٠)، ص٠٦.

### ١٢ - صناعة الطباعة: -

يوجد في البحرين نهضة ثقافية وتعليمية نامية ترتبط بتقد مها العضارى العام وكان من الطبيعي ان ينعكس هذا على قيام صناعة للطباعة نامية مع النمو العضارى والاقتصادى للبلاد . وقد اسست اول مطبعة في ١٩٤٩ واسست احدثها في ١٩٦٣ وهذه المطابع تشل احدث ما وصلت اليه صناعة الات الطباعة في اوروبا واليابان . وتتوطن جميعها في المنامية وعوالي مستفلة توفر جميع التسميلات اللازمة لها . واهم منتجاتها : طباعة الكتب والصحف والمحلية ، بينما تقوم بتوفير طلبات الطباعة للامارات العربية وشرق السعودية .

ولهذه الصناعة في البحرين موسساتكبيرة ومتوسطة ، تتباين في رو وساموالها وعدد عمالها الذين يتراوح عددهم ما بين ٥ – ٠٠ فني وعامل في المطبعة الواحدة معظمهم سن الهنود والباكستانيين والفلسطينيين ، وفي تعداد ١٢٧١ بلغ مجموع عدد من يعملون في الطباعة ٨٦ من البحرانيين وغيرهم (١) ، وقد زودت جميعها بالات الاوفست وورس التجليد والتصوير ، وقد اصبحت منتجاتها من الجودة بحيث تكفي جميع المتطلبات الذاتية للبحريسن ، وتعتمد هذه الصناعة على الخامات المستوردة من منتجات السويد والنمسا والمانيا الغربية .

#### ١٠٠ صناعة البلاستيك :-

اسـسلها اول مصنع في يونية ١٩٦٨ ، يقع ضمن المنطقة الصناعية الحرة تحت اسـم "مصانع بلاستيك الخليع" (الصورة رقم ٣٩-٣) ، وقد اسس على عدة مراحل انتاجية وتوسعية. ويعتبر هذا المصنع بحق من انجح المشاريع الصناعية الوطنية لانه بانتاجه وباسعاره يتلاءم مع حاجة ودُ وق السكان ، مما جعلهم يقبلون على التعامل مع تلك المنتجات التي اهمها : الادوات المنزلية والصحية والخراطيم (الهوز) وصناديق المرطبات واوعية المياه والشنط وبطانات السقف.

والمصنع في نمو وازد هار خاصة بعد ان فتحت لمنتجاته اسواق الا مارات المجاورة وشرق السعودية . ويعتمد في خاماته على ما يستورد من انجلترا والمانيا الفربية والولايات المتحدة . كما يعتمد في وقوده على التيار الكهربائي . ويعمل فيه نحو ٢٠ عاملا وعاملة من البحرانيين وغيرهم .

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني ـ (١٩٧١) ، ص ٥٣١٠

اما عن كمية انتاجه فليسلدى ادارته اى نشاط احصائي، اذ يعتبره اصحابه من ضمين سرية المصنع . ويقدر الباحث قيمة انتاجه في ١٩٦٩ بنحو ٢٠٠٠ دينارا التي بيعت في مختلف الاسواق .

:	ä		 	لب	ويا	٥.	لت	1	ت	k	U	-2	ال	
	_	_	 	_	_	_	=	=	=	=	=	=	=	

وهسي الصناعات التي تقوم على الخبرة ويعتمد اصحابها عليها كمصدر اساسي لدخلهم. وهي ترتبط الى عامل القرب وسهولة الوصول الى خاماتها الرئيسية واماكن سكن الايدى العاملة الرخيصة نسبيا ، كما ترتبط بمصادر القوة المحركة .

وتشمل هذه الصناعات في البحرين على: المراكب والقوارب الخشبية والنسيج وادوات الصيد البحرى والجبس والجير والحلي والفخار والحلوى والسكاكر والملابس الجاهزة والتصويسر ومصنوعات اخرى وفيما يلي دراسة لاهم هذه الصناعات:

# العوارب والمراكب : - المواكب : - المواكب : - المواكب : - المواكب ال

كمان طبيعيا ان يقوم الخليج العربي بدوره الفعال في حياة سكان البحرين حتى اصبحت الخبرة بشئونه من اهم وسائل عيش السكان الرئيسية ، خاصة وان بيئتهم المحلية فقيرة وطارد أللسكان نحو البحر الفني بخيراته ، وكان طبيعيا ايضا ان يهتم سكانها بانشا مناعة وتصليح القوارب والمراكب الخشبية ما ادى الى اشتهارهم وبراعتهم فيها .

ومن منتجاتها انواع عديدة من المراكب والقوارب يطلق عليها لسما • محلية (١) • وقسد اصبحت شهرة هذه الصناعة مرتبطة بتلك الانواع من المراكب والقوارب وجودة صناعتها •

وتعتمد هذه الصناعة على ما يستورد لها من خامات من الهند وبريطانيا التي تشمــل الاخشاب والمسامير والفتيل والاصباغ ،اما ادوات عمالها فتصنع محليا .

وصناعة المراكب في البحرين من الصناعات الورشية التقليدية اليدوية الدي تتوزع علــــى مدينتي المنامة والمحرق (الصورة رقم - ٠٠٠) على النحو التالى :-

النعيسيُّ في شمال غرب العاصمة . تقع في حي ( فريج ) النعيسيُّ في شمال غرب العاصمة . وتضم

<sup>(</sup>١) هي نفس الاسماء التي اطلقت على مراكب الفوص في الفصل الثاني \_ الباب الثاني .

احدى عشرة ورشة متباينة في الحجم والامكانيات وعالتها . ونشاطها الحالي مقصور علي تجهيز الطلبات الخاصة وليس في امكانياتها الانتاج الكبير . وورش المنامة اكبر ورش لصناعة المراكب في البحرين وفي الامارات العربية وشرق السعودية . ويتراوح معدل انتاجها السنوى نحو ٨٠ قاربا ومركبة ،اى ان معدل انتاج الورشة في السنة ما بين ٥ ـ ٦ مراكب .

7- ورس المحرق: وعددها ست ورس متباينة في اهمتها وشهرتها ولكنها جميعا صفيرة الحجم وعليها اقبال واضح واكثر من ورش المنامة الان معظم صيادى الاسماك واصحاب المراكب من سكان جزيرة المحرف .

وقد قدر عدد من يعمل في صناعة المراكب واصلاحها بنحو ، و فنيا وعاملا من البحرانيين، وطريقة صناعة المراكب واصلاحها هنا يدوية وراثية حيث تحتكرها بعض الاسر البحرانية كما هيو الحال في الامارات العربية ، وقد نمت هذه الصناعة حتى اصبح في مقد ور عمالها تجهيز المراكب وتركيب المحركات عليها والتي تسمى محليا باللنشات ، ونظرا للنقص الذى سياد متطلباتها منذ الاربعينات تقريبا فقد انعكس التدهور على نشاطها فاصابها ومنتجاتها الكساد حتى انها فقد تشهرتها ومساهمتها في الدخل القومي واصبح عمالها يواجهون خطر البطالة نظرا لقلة الطلب على منتجاتها والا تجاه لشراء المنتجات اليابانية بدلا منها .

وقد استنتج الباحث من خلال مناقشاته مع من يعملون فيها ان اهم عوامل تد هورها فيما بعد الاربعينات ما يأتى :

- السفن والمراكب الالية العالمية ، واستخدام الحديد والصلب فيها بدلا من الخشب والتي لا قدرة لورش صناعة المراكب في البحرين على مجاراتها او حستى استخدام الخامات الجديدة .
- ٢- تدهور صناعة اللوالوا والفوص المستخدمة الاولى لمراكب وقوارب هذه الصناعة بالاضافة الى استخدام السفن الكبيرة في النقل التجارى بين البحرين والامارات العربيسسسسة والسعودية . بينما كانت المراكب البحرانية هي صاحبة هذا الامتياز والدور . كذليك تدهور حرفة صيد الاسماك .
  - "- منافسة اعمال النفط والتجارة والصناعة الاكثر ربحا وطمأنينة ، مما جذب اليها العشرات من عمال صناعة المراكب .

وقد حاولت حكومة البحرين الاخذ بيد هذه الصناعة التقليدية ذات الشهرة التاريخيــة

عن طريق شراء ما تحتاج اليه من لنشات من هذه الورش ، ورغم ذلك فان شدة وطأة مشاكلها تحد من مجهود ات تجديد نشاطها في ايامنا هذه .

### ٢- صناعة الجير والجبس:-

يطلق عليها محليا اسم صناعة النورة والجسس، وهما من الصناعات التقليدية القديمة ومن اهم صناعات مواد الانشاء والبناء في البحرين ويحتكر ملكيتها والعمل بهما البحرانيين الشيعة من سكان قرى عالي والعكيد والنويدرات في جزيرة المنامة وتضم احدى عشر ورشية يتراوح رأس مال كل منها مابيين ٢٠٠ – ٢٠٠ دينار ومتوسط عمالة الورشة الواحدة منها ما عمال من ذوى الخبرة التقليدية وفي تعداد ١٩٧١ بلغ مجموع عدد من يعمل في هاتيين وعمال من ذوى المحاجر ١٢٢ معظمهم من البحرانيين (١)

وتعتمد هذه الصناعة في خاماتها على ما يجلب اليها من تكوينات الجير والجبس مساطق الرفاع وعوالي وجزيرة ام النعسان واحيانا من جزر حوار وجميع مراحل هذه الصناعية يدوية ويباع الكيس منها (٣٠-٥٠ حكم ) ما بين ٨٠-٥٨ قرش مصرى وقد استطاعيت منتجات هاتين الصناعتين الصمود امام المنتجات الاجنبية في اسواق البحرين حتى سيطرت كلية لتكفي حاجاتها بل ووجود قليل من الفائض للتصدير الى قطر وشرق السعودية ، وهذا يوضح اهميتها الاقتصادية فهي توفر مبالغ كبيرة كان يمكن ان تصرف على الواردات عن شيلاتها الايرانية والايطالية والهندية خاصة وان البحرين تمر في نهضة عمرانية وحضارية تتطلب المزيد من هذه المنتجات .

# ٣ صناعة الحلي والمجوهرات:

ويقصد بها صناعة الذهب والفضة والبلاتين واللوئو والاحجار الكريمة . وللبحرين في هذه الصداعة شهرة بين بلدان الخليج من حيث جودتها وامانة صناعتها ، واصبحت مصنوعاتها مفضلة عند جميع سكان هذه الاقطار .

ويتبع في هذه الصناعة الطرق والاساليب اليد وية التقليدية لمزيد من الدقة والمنايية ولتلبية حميع الاذواق وتمشيها مع التطور والتقدم في صناعتها ، وتضم ١٣ ورشة الية اقيمت اخيرا

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين \_ دائرة المالية والاقتماد الوطني - (١٩٧١) ، ص٠٣٠

وهي ملك للبحرانيين وتستورد خاماتها من الذهب والبلاتين والفضة وغيرها من سويسرا وانجلترا والكويت ولبنان وايطاليا ونادرا ما تستورد الذهب المصنوع من عيار — 14 سرومعظم عمالها وفنييها من الهنود المسلمين او الهندوس وقليل من الباكستانيين والبحرانيين موزعين على ٢٣٠ ورشة تتباين في حجمها وشهرتها ويتراوح عمالة الورشة ما بين ١-٧ عمال وتتركز هذه الورش في قلب مدينة المنامة بالاضافة الى ورشتين منها في مدينة المحرق .

وتعد الحلي الذهبية النوع السائد بين منتجاتها ، ولحكومة البحرين اشراف دقيسق عليها من حيث نسب معادنها وموازينها .

### 3- صناعة الفخار:

من الصناعات الحرفية التقليدية القديمة في البحرين، حيث وجدت منتجاتها ضمويات المقابر الاثرية في تلال البحرين . وكان طبيعيا ان يتجه قدما عكان البحرين الى صناعة الفخار واستخدام الاواني الفخارية لصعوبة الحصول على الاواني الحجرية او المعدنية او حتى الخشبية لفقر هذه الجزر من هذه الخامات .

وقد قامت في مرحلتها المعاصرة (الصورة رقم - ١١) في اكثر من قرية في وسط جزيرة المنامة ولكنها انحصرت في ايامنا هذه على قرية عالي حتى ارتبطت هذه الصناعة باسمها وسكانها، نظرا لتوفر التربة الصالحة لصناعة الفخار بها ا وبالقرب منها في الرفاع الشرقي وروضه الرفاع ، ويوجد هنا ثلاثة انواع من الطين تتباين في استعمالاتها ، فالطين البني والاحمر بستخد مان في صنع الفخار الخشن ، اما الطين الابيض فيصنع منه الفخار الناعم الذي يشبه الفخار المصرى ، كما يتبع في هذه الصناعة نفس المراحل التي تتبع في صناعة الفخار الفلسطيني (غزة) والمصرى (قنا) ، ويحتكر العمل في هذه الصناعة البحرانيون الشيعة كما يحتكرون بيع منتجاتها ، وقد بلغ عدد هم في ١٩٧١ نحو ٣٧ عامل من البحرانيين (۱) ،

وتواجه هذه الصناعة التاريخية خطر الاندثار في ايامنا هذه بعد ان استورد تالاسواق المحلية الانية والمصنوعات البلاستيكية والالومنيوم والزجاجية والثلاجات حتى اصبحت المنتجات الفخارية لا تستخدم الاعلى نطاق ضيق في القرى والايرانيين من سكان المدن .

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين \_ دائرة المالية والاقتصاد الوطني \_ ( ۱۹۲۱) ، ص ۳۱٠

### ه- صناعة النسيج:

وهبي ايضا من الصناعات اليدوية القديمة التقليدية عند سكان بعض قرى شمال جزيرة المنامة حيث نشأت فيها منذ مئات السنين و واهمها قريتي بني جحره وابو صيبع بالاضافة الى وجود عدة انواع يدوية في سجن جزيرة جدى و

وتعيش هذه الصناعة في ايامنا هذه فترة النزع الاخير من على مسرح البلاد الاقتصادى لما تواجهه من مشاكل عديدة منذ الثلاثينات، واهم هذه المشاكل ما يلي:

- ۱- عدم قدرتها على مناقسة المنسوجات الواردة من اليابان وانجلترا وغيرها سواء في الاسعار
   او الجودة او في الا ذواق.
  - عدم تشجيع حكومة البحرين وسكانها لمنتجات هذه الصناعة من الاقمشة التقليدية .
  - ٣- تسود مراحل صناعتها الوسائل والطرق البدائية (الصورة رقم ٢٤٠) وتمسك العاملين فيها بهذه الطرق والوسائل ، وقلة دخل هو الاعما اضطرهم الى هجرتها للعمل في التجارة واعمال النفط، اذ قدر الباحث للدخل اليومي للعامل فيها نحو ٠٠٥ فليسس (٠٠٥ قرش) بينما يمكن ان ينال نحو ١٣٠ قرشا في اعمال النفط والصناعات الاخرى . وبلغ مجموع عدد من يعملون فيها في ١٩٧١م ٩ من البحرانيين فقط (١)،

كل هذه المشاكل جعلت من المستحيل اعادة النشاط اليها بصورتها الحالية الااذا تم تغيير جميع ظروفها وحماية الحكومة لها وهذا غير متوقع .

#### -- صناعة الحلويات والسكاكر :-

مسن الصناعات الفذائية الشعبية القديمة ، وتضم ٢٣ ورشة يدوية وآلية تتباين فسي احجامها وانتاجها وعدد عالما الذين يتراوحون في الورشة منها مابين ٢٣ عامل معظمهم من البحرانيين الذين ورثوها عن ابائهم حتى اصبح اسمهم التقليد ى مشتق منها فيسمسون ( الحلواجية .

وتتركز معاملها هذه في مدينتي المنامة والمحرق ، وتعتمد في خاماتها على ما يستورد لها من السكر والنشا والدقيق والروائح والزبيب والفستدق الحلبي والطحينه . . . . واهـم

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني ـ (۱۹۷۱) ، ص ٠٣٠

منتجاتها: الحلاوة الطحينية (الرهش) والبقلاوه، الملبسات، المربى (الجام)، الجاعة المنافية والكيك)، ويتأثر انتاجها كما ونوعا بالمواسم المناخية ثم بالاعياد الدينيةوالا جتماعية وهذا النوع من الحلويات يكفي حاجة الاسواق المحلية مع وجود فائض قليل للتصدير احيانا الى شرق السعودية وقطر وابو ظبي،

#### ٧- صناعة واعمال الحدادة والسمكرة:

صن الاعمال الورشية القديمة هنا تتمركز ورشها في مدينتي المنامة والمحرق ومجهوعها ٢٣ ورشة . يحتكر العمل فيها البحرانيون الشيعة ويطلق عليه اسم "الصفافيير" ومعدد لل عمال الورشة ما بين ١٦٦ عامل وفني من الذين توارثوها عن ابائهم . وصفر عدد عمالهيا يدل على صفر حجم ورشها ومعاملها وكذلك قلة انتاجها . وفي ١٩٧١ قدر عدد هم بنحبو يدل على صفر حجم ورشها ومعاملها وكذلك قلة انتاجها . وفي ١٩٧١ قدر عدد هم منتجاتها: ٢٠٦ من البحرانيين فقط (١) . ويتراوح رأس مالها ما بين . . ١ - . . ٢ فينار . واهم منتجاتها: الادوات المنزلية والصحية (المصنوعة من الواح الزنك والصفيح ) ثم المسامير وادوات النجارة ومعظم ادوات الانتاج الزراعي وخزانات واوعية المياه المنزلية وادوات التنظيف وابواب واسبوار المنازل والحدائق والحراجز بأنواعها .

وقد بلفت منتجاتها من الجودة حتى اصبحت تسد حاجة البلاد بدلا من السواردات تحت شعار المنافسة الحرة وجودة الانتاج ، واحيانا تتاح الفرس لتصدير الفائض من منتجاتها الى ابو ظبي وشرق السعودية ، وتعتمد هذه الصناعة على خاماتها المستوردة من منتجات بريطانيا والهند واليابان ،

# الصناعات الزراعيـــة:

========

في البحرين عدد من الصناعات الحرفية المنزلية التي يتبع فيها الطرق اليدويــة وتعتمد على بعض النباتات الزراعية البرية أو المزروعة والتي تنمو قرب القرى الشرقية في جزيرة المنامة وجزيرة سترة ، واهمها : نبات الاسل ويسمى محليا "السمار" الذى ينبت على حواف الملاهات والسواحل أو بين اشجار النخيل واحيانا يستورد بحرا من واحات شرق السعوديـة ويقلع السمار حين يصبح لونه مائل الى البياض .

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني ـ ( ۱۹۷۱) ، ص . ۳ .

ويتميز باستمرار نموه بعد قطع نباته عدة مرات مثله في ذلك مثل نباتات الحلفا والخوص والبوص في فلسطين ومناطق بحيرات الدلتا المصرية وقارون ، ويصنع من هذا النبات الحصير ويسمسي "المدة"، واهم قرى هذه الصناعة : النويد رات والمهسزه وسفالة والقُرَّيْسةٌ .

اما سعف النخيل فاستعماله في الصناعات الزراعية هنا قليل ويصنع منه : القفف والجفران ( السبت ) والحبال والليف .

ويعمل في هذه الصناعة العجزة من الرجال والنساء والاطفال (الصورة رقم ٣٠٠) من سكان هذه القرى وهم من البحرانيين الشيعة . وتواجه هذه الصناعات والعاملين فيها خطر الاندثار بل والنسيان ، فبعد ان كان يعمل فيها في ١٥٥٩م ١م٠٠ عامل من قصرى النويدرات وجزيرة سترة لم يبق منهم في ١٩٧٠ سوى ٢٥ عاملا وذلك للمنافسة التي تواجهها منتجاتها من واردات البلاستيك والصوف والنايلون .

وفي نهاية دراسة الصناعات البحرانية يعقد الباحث مقارنة بين المجموعات الرئيسية لها ولا نواع صناعات كل مجموعة من حيث رأس مالها (بالمليون دينار) وعد د عمالها مسن البحرانيين وغيرهم ثم من حيث كمية انتاجها السنوى بالطن او غيره اذا توفر ذلك حسب ما كانت عليه في ١٩٧٠ (الجدول رقم ٢٧٠) .

الجدول رقم - ٧٢ مقارنة بين انواع الصناعات البحرانية ومجموعاتها من حيث رأس مالها وعمالتها ومجموع انتاجها في ١٩٧٠م(١).

كمية انتاجها السنبوي	قوتها العاملقين البحرانيينوغيرهم	رأس المال بالمليون دينار	الصناعة	المرقم
			الصناعات الغذائية	اولا
۹۰ ۸۲۱۹ مر۲۰ ملیون طن	0 ) Y	٤٠٠٤	منتجات الالبان (الحديثة)	1
۲۳۰ طن	٦٠	_	المياه الفازية	۲ ا
۰۰،۰۰۰ طن (۳)	10.	۰ ٥٠ ٠	الثلج	
۲٥٤٠٤٠ طن	77	٤٠٠٠	صناعقالا سماك (الحديثة)	٤
۳۳۱٤۲۰ طن	440	۰ }ر ۰	صناعة البنساء	1
_	747	۱۳۶ر۰	الصناعات الميكانيكية	
۹۵۰۰ برمیل ( فقط	717	٥٩ر١١	مین نیده	
صناعة البراميل)		1	en n : n - Not	
_	1.0	٥ ٧ ر ٢ ١	اصلاح السفن والمراكب	
_	14.	0	ورش التصنيع	
۱۲۰ اطن	197	ه ار ۲	الصناعات الكيماوية	ارابعا ا
-	۲٠	۰۲۰	الفازات الصناعية	
	177	1,70	الطباعة	
٠ ٨طن	70	۱۰٫۱۰	الا دوات الصحية	
٠٤ طن	7.	۰۲۰	مناعة البلاستيك	
	1717	٨١ر٠	لصناعات المتخصصة	خا مسا ا
٨٠ مركبة وقارب	0 •	1 ) • 1	مناعة المراكب والقوارب	)
+J-5 +J		ه در ۰	سناعة الجبس والجير	
	. 97.	_	مناعة الحلي والمجوهرات	٣
	78	ه ٠٫٠	سناعة الحلويات والسكاكر	٤ (
	7 8	ه ٠٫٠	سناعة الحداد قوالسمكره	0
		_	الصناعات الزراعية	سادسا
حالنفا اسالم	- ا ماد سالخلم مانا	ا ، في الفصل الس	صناعة تكرير النفط: ملحقه	سابھا
يمكن توهيد انتاجها	ن ۷۷ م ما ا	م در ۲ مایه	مجموع التقريبي في ١٤٧٠	11
		دينار		
هت مقيا سوا هد .	وقلي	ر پیار		
		يأتي :_	للحظ على هذا الجدول ما	<b>:</b> 9

<sup>(</sup>۱) من خلاصة دراسة انواع الصناعات البحرانية السابقة .

<sup>(</sup>٢) الانتاج بالطن الا اذا ذكر غير ذلك او تعذر ايجاده.

<sup>(</sup>٣) تزن الزجاجة الملاتة نصف كجم .

- اب ان المناعات الميكانية تستحوذ على ٨٠٪ من مجموع رأس المال العامل في المناعة وهذا طبيعي نظرا لارتناع تكلفة ورشها ومصانعها والاتها الكبيرة المجم والدقيقة مثل مناعات اصلاح السفن والمراكب وورش التصنيع والبراميل وغيرها . بينما المكس صحيح في مجموع نصيب المناعات المتخصصة الاكثر عدد ا واهمية في اقتصاد الهلاد . وذلك لان معظمها على شكل ورش ومعامل منزلية تقليدية ويد وية الصنع ، لا تحتاج
- ١- ان الصناعات المتخصصة يعمل بها ٥٠٪ من مجموع الايدى العاملة في الصناعت نظرا لانها صناعات يدوية وتعدد ورشها وتعدد انواع هذه الصناعات (ست صناعات رئيسية )، بينما الصناعات الكيماوية يعمل بها نحو ٨٪ نظرا لا حلال الالة محلل الانسان في معظم خطواتها ، وقلة عدد مصانعها وحداثة عهدها باقتصاد البلاد .
  - ٣- ان كمية الانتاج في معظم الصداعات البحرانية غير موضح في هذا الجدول مما يشكل عائقا المام التوسع في دراستها وما يفرص على حكومة البحرين العناية بهذه الناحية الانتاجية لا هميتها .

رابعا: مشاريع التنمية الصناعية:

الى مال كثير.

لقد كانت الصناعة الحديثة في البحرين حتى الاربعينات من هذا القرن ( فيما عدا صناعة النفط) قليلة الاهمية (١) ، ويتضح هذا من ضآلة دورها في اقتصاد البحرين وقلصيخ وساميلها وعدد العاطين فيها وصفر حجم موئسساتها وقلة عددها ، وبالتالي صفر حجم انتاجها ، ويرجح هذا لموقف السلطان البريطانية التي ارتبطت البلاد بحمايتها منذ اوائسل القرن التاسع عشر والتي خططت لجمل البحرين كفيرها من محمياتها ومستمراتها مجسود سوقا لمنتجاتها الصناعة ، بالاضافة الى عدم توفر الوعي اللازم لتقدير الصناعة واهميتها في اقتصاد البحرين وكيانها السياسي سوائ من حكومة البحرين او شعبها ، وقد استمر اهمال الصناعة هذا حتى العقد الرابع من هذا القرن حين بدأ نشاط حديث للصناعة في البلاد الحذ ينمو ويزد هر حتى اصبحت البحرين بعجي الستينات اشهر الامارات العربية في الانتاج الصناعي الحديث كما كانت عليه في فترة ازد هار صناعاتها التقليدية ، وقد تطورت صناعاتها الحديث حتى وصلت الى مرحلة التفكيرفي وضع المشاريع للصناعات الحالية او لا قامة صناعات الحديث قلى البلاد ، وذلك من قبل حكومة البحرين وشعبها ، وبالمشاركة بينهما وبين موئسسات

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الاول \_ تطور النمط الاقتصادى \_ الباب الاول .

مالية وصناعية وادارية عربية واجنبية ، وقد كان هذا تابع من ان التوسع في الصناعة سن اهم الحلول لمظاهر التخلف الاقتصادى للبلاد وضمانا لاقتصادها الوطني على المدى البعيد وان يكون عماده الاول الصناعة اولارمن بعده وسائل الانتاج الاخرى .

وقد ساعد على هذا الا تجاه والبد على المتوفر للصناعة في البحرين من مقومات طبيعية وبشرية سبق دراستها في مختلف الفصول بالاضافة الى ما استجد لها من عواسل على اثر استقلالها وحماية حكومات السعودية والكويت والعراق وايران لا ستقلالها (١) ، وبالتالي توفر الطمأنينة والامن لاى صناعة بحرانية الاصل او اجنبية تقام فيها .

وقد لاحظ الباحث على هذه المشاريع ان بعضها قد بدأ فعلا وقطع مرحلة طويله في تنفيذه ، وبعضها قد انتهى منه فعلا وبعضها الاخر قد طرحت اسهمه للبيع في اسواق البحرين وغيرها لتجمع رأس المال اللازم لها ، كما أن بعضها لا يزال مجرد افكار او حبر على ورق .

كذلك يلاحظ على هذه المشاريج انها تستعين بالرأس المال الاجنبي والعربي كسا ان اهم هذه المشاريع تقام فقط في منطقة زويد والحرة الصناعيتين وانها تعتمد على الخامات المستوردة لها بينما تعتمد على وقودها وقوتها المحركة على انتاج البلاد من الفاز الطبيعي والتيار الكهربائي ثم مشتقات النفط ، بالاضافة الى اعتمادها على العمالة الاجانب في الادارة والعمل .

وفيما يلي دراسة لجميع المشاريع الصناعية الحديثة او مشاريع تنمية الصناعة القديمة واخيرا عرض لمقترحات الباحث لا قامة بعض الصناعات التي ستوفر جميع امكانياتها او معظمها

يخس الصناعات النفائية:	فيما	:	أولا
- Andrew spirite suppose singles winged spirites single subtract products operate singles played the spirite singles and spirites single spirites and spirites single single spirites and spirites single spirites spi			

١- مشروع شركة البحرين لطحن الغلال:

تأسس بضمان محدود من حكومة البحرين برأس مال اجمالي قدره ١٦٦ مليـــون

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الاول \_ كيانها السياسي وعلاقتها بايران \_ الباب الاول .

دينار ، تملك الحكومة منه ٢٠ ، وشركة مطاحن الدقيق الكويتية ٢٠ ، والباقي يكتتب فيه البحرانيون . وقد بدأ الاكتتاب فيه في الفترة ما بين ١٩٧٠/٥/١ – ١٩٢٠/١٩ – ١٩٢٠/١٩ وقد رلا جمالي تكلفته ه ١ الف دينار، وطاقته الانتاجية اليومية ١٠٠ طن من مختلف الفلال وعلى ان تصنف الى اربعة انواع من الدقيق . واختير للمشروع موقع في منطقة الصناعة الحرة لتسهيل نقل الحبوب ونقل دقيقه الى اسواقه في البحرين والا مارات العربية وشوق السعودية بواسطة النقل البحرى ، وقد تعهدت شركة بريطانية بتوريد وتركيب الالات بالتعاون مع المكتب الاستشارى العراسي وذلك منذ فبراير ١٩٧١م (١) ،

وسيقوم هذا المشروع على اساس توفر معظم مقوماته في البحرين وامارات الخلي الله الاضافة الى ما سيستورد له من الخارج ، خاصة الاسواق التي تستهلك كميات ضخمة من الدقيق المستورد او الحبوب التي يمكن ان تطحن في المشروع ثم تشجيع حكومات البحرين والكويت والامارات الاخرى وتوفير رووس الاموالي وجمع حاجته من طرق المواصلات في الداخل ومع جميع جهات العالم بالطرق البحرية ثم تسهيلات حكومة البحرين الادارية والمالي وتوفير لجميع الخدمات العامة له .

ومن الجدير بألذكر انه اقيمت في البحرين لهذه الصناعة عدة مطاحن نشطت مدة طويلة في طحن الحبوب والبقوليات ونوى التمور ، ولكنها بعد فتح ابواب البلاد للواردات من الدقيق اقتصر عملها فقط على طحن وجرش البقوليات ونوى التمر ولها في البــــلاد أربع مطاحن واحدة في المحرق وثلاثة في المنامة .

٢ - مشروع شركة البحرين لميد الاسماك:

وهو احد المشاريع الصناعية الفذائية الذى تم انشاواه ويساهم حاليا ومنذ سارس ١٩٦٧ في اقتصاد حكومة البعرين (٢) ٠

<sup>(</sup>١) من مناقشة للباحث مع / علي فخرو احد كبار المساهمين في المشروع ، مايو ، ١٩٧٠ المنامة .

<sup>(1)</sup> The Economic Intelligence Unit. (1969), No. 2, P. 13.

٢) بالتفصيل في قسم انواع الصناعات ...

1- يقتن الباحث انشاء صناعة لتنقية املاح ملاحات المعطلة "(في وسط الساحل الفربي لجزيرة المنامة ). ببناء ملاحات صناعية على ضفاف مياه الخليج في تلك المنطقة الدلا تقل معد لات الحرارة في اشهر السنة عن ٢٠م على غرار ملاحات بورسعيد المصرية. وسوف يتوفر لها الاسواق المحلية والعربية المجاورة ثم سهولة اتصال موقعه بجميع الجهات المأهولة في البحرين وتوفر رأس المال وسهولة توفير الخبرة لها من خبراء مصروعلى ان تتوفر له الحماية الجمركية كاجراء حكومي هام المام الوارد ات الاجنبية والستي يباع الكيلو منها بنحو ١٠قروش.

7- يقترع الباحث انشاء مصنع لتصنيع الاعلاف الجافة للحيوانات والدواجن ، على ان يصنع كذلك نوى التمور والاسماك الصفيرة المجففة والفائضة عن حاجات الاستهلاك المائن. لانه يستورد له الخامات اللازمة من اقطار شرق افريقيا وايران والباكستان كالتبين والبرسيم الجاف والحبوب . . . وسينعكس انشاء هذا المصنع ومنتجاته على نمو الثروة الحيوانية في البحرين التي تواجه حاليا نقص الاعلاف بجميع انواعها (۱) .

٣- يقتن الباحث انشا مصنع لتجفيف وتسليح الاسماك من انتاج حرفة صيد الاسساك البحرانية كحرفة امامها ثروة طبيعية متجددة بالاضافة الى ما يمكن استيراده وبسهولة من انتاج صيد الاسماك في قطر وابو ظبي وايران ومسقط وعمان على ان يستزود بقوارب حديثة للصيد وبثلاجات وغيرها من متطلبات هذه الصناعة الفذائية .

ويتوفر لهذا المشروع بالاضافة الى الاسماك الاسواق البحرانية والعربية المجاورة التي تعتمد في غذا عكانها اعتمادا رئيسيا على الاسماك ثم سهولة نقل الاسماك ومنتجاتها وتوفر العمال البحرانيين ذوى النبرة في الصيد واعمال التجفيف والتمليح التقليدية .

يا: فيما يخص الصناعات الكيماوية:	ثاد
	==
- مشروع شركة البحرين الدولية لا دوات رش السوائل :	- I

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثاني \_ الثروة الحيوانية \_ الباب الثاني .

اعلن عن فكرة هذا المشروع في فبراير ١٩٧٠ على ان يكون احد المشاريع الصناعية التي ستعتمد على منتجات مصهر الالومنيوم خاصة مسحوق الامونيسوم على انه مشروع متكامل رأسيا مع مشروع مصهر الالومنيوم خاصة نصيب حكومة البحرين من مصهوراته .

وقد اختير له موقعا مجاورا لمصهر الالومنيوم في منطقة زويد الصناعية . ولم يبدراً العمل به حتى الان . وسوف ينتج ما يأتي : جميع انواع الاصباغ وخاصة المقاومة للصداً ، والمتفجرات . . . على ان تكون كمية انتاجه في المرحلة الاولى . . . . وطن تزداد السي المرحلة الأولى . . . . والمرحلة الثانية .

### الاقتراحـات:

- - ٢- يقترن الباحث انشاء مصنع لا دوات التجميل والزينة على اساس تمو اسواق البحريـــن
     واقطار المنطقة وزيادة متطلباتها على منتجات هذا المشروع وسهولة اقامته كصناعـــة
     خفيفة وما يتوفر له من رأس مال وطرق للنقل . .

ثالثا: فيما يخص الصناعات المعدنية والميكانيكية:

۱- مشروع مصهر الالومنيوم ( . ALB. A. ):

وهو من اهم المشاريع المناعية والاقتصادية في دولة البحرين بعد اقامة مشروع مصفاة النفط في ١٩٣٦ وكما خطط له سيكون احد الدعامات الاقتصادية في مستقبل البحرين بل سيكون مركزا لاعظم مجموعة صناعية لصهر الالومنيوم في الشرق الاوسط (١)

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين ــ الادارة الاقتصادية ـ (١٩٧٠)، ملفات الادارة الخاصة (غيرمنشورة).

وقد ظهر المشروع الى الوجود في اغسطس ١٩٦٨ كمشروع بحراني على اساس تنويع مصادر الدخل في البحرين واقتصادياتها بدلا من الاعتماد على اقتصاد الفلة الواحدة وهي عائدات النفط الاخذ منذ العقد السادس من هذا القرن في الاعتماد على احتياطي للنفط والمقدر لها ان تنتهي في اواخر القرن الحالي ،اى ان هذا المشروع قرر له ان يصبح مجر الزاوية في اقتصاد البحرين ليأخذ به بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط وتكريره وعائداته (١) .

وفي اوائل يناير من ١٩٦٦ وضع حجر الاساسله وبوشرت عمليات الانشاء ، وقد اختير له موضع جفرافي هام في منطقة رأس زويد الصناعية ، وهو بهذا يكون ثاني صناعة ثقيلية تقام فيها . وقد شجع على اقامته في البحرين بل وفي هذه المنطقة عدة مقومات طبيعية وبشرية كالاتي :

1- انه سيعتمد في وقوده على المدخرات الضخمة من الفاز الطبيعي في الطبقة الرابعة من حقل النفط (٢) والتي تقع قرب غسرب موضع المصهر ويستخدم الفاز ساشسرة او غير ساشرة كوقود في محطة لتوليد الكهرباء تابعة للمصهر وهي تزيد في طاقتها بنحو ثلاثة اضعاف طاقة المحطة المركزية لحكومة البحرين وقد قدرت حاجتها من الفاز الطبيعي يوميا بنحو ٢٠ مليون قدم مكعب كوقود ويمكن لها ان تزداد الى ١٠٠ مليون قدم مكعب تأتي اليها من

وقد تكلفا مع توصيل الفاز الى المعطة نحو ٢٠ امليون دينار، وقد تم ذلك با تفاق بين المصهر وبابكو لمدة ٢٠ سنة والمصهر بهذا اول مصنع يستخدم الفاز كوقود خارج الولايات المتحدة ، كما أنه ثالث مصنع في البحرين بعد مصفاة النفط والمحطة المركزية لتوليد الكهربا و في المساحوز.

7- وسيعتمد مصهر الالومنيوم على مادة الالومنيا (اكيد الالومنيوم) التي ستستورد من مقاطعة استراليا الغربية . Western T. بحوجب عقد مدته . 7 سنة مع شركية الالومنيوم الامريكية المستقلمة في المقاطعة واجمالي قيمة العقد ١٢٥ مليون دينار، ويمكن تمديده لمدة عشر سنوات اخرى على أن تصل اول دفعة منه فيي الثلاثة شهور

<sup>(1)</sup> The Economist Intelligence Unit. (1971), No.1, P. 12. (1)

<sup>(</sup>٢) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ حقل النفط \_ الباب الثاني .

الاخيرة من ١٩٧٠، وستزداد بعد ذلك حتى يصبح مجموعها في بداية ١٩٧٦م الى ١٩٧٠ طن سنويا (١)، وسيعاد نقلها الى اسواقها بعد تشكيلها الـــى كتل من الالومنيوم .

- ۳- توفر المساحة السهلية القديمة جيولوجيا اللازمة لانشاء المصهر دون مقابل وقد قدرت بنحو ه ۱۲ فدان انجليزي ( ۱۰۰ فدان مصري ) تقع ضمن مناقة رأس زويد .
  - ٤- توفر الما اللازم لجميع اغراضه سوا الشرب بواسحلة حفر بئر جوفية في الملبقة الثالثة التالثة او للتبريد من مياه الخليج بالإضافة الى توفير الخدمات العامة والامن العام .
  - ه- سهولة اتصاله البحرى بجميع انحاء العالم عن طريق فرضة (ميناء) وجزيرة صناعية اقيمت له خصيصا على شكل حرف (٣) وتبعد عن موقعه بنحو ٢٫٦ كم والى الجنوب من فرضة شحن النفط (سترة) بحيث تستقبل عابرات المحيطات من ناقلات الخام وغيرها ، ويلحق بالميناء مخزنين سعتهما معا ، ، ، ، ؛ طن لتخزين الالومنيا وضحم الكوك المستورد وعلى ان تنقل الى منطقة المصهر بواسطة حزام كهربائي طوله وضحم الكوك المستورد وعلى ان تنقل الى منطقة المصهر وحتى الفرضة وطاقتم متدا من الشاطىء المقابل للمصهر وحتى الفرضة وطاقتم في الساعة نحو ، ، ؛ طن ، هذا بالاضافة الى انه سيعتمد على موانىء البحريسين في الستيراد آلاته وادواته .
  - توفر رو وسالا موال اللازمة له سوا من حكومة البحرين او من الشركات المساهمة .
    وقد وزعت حسب اخر تعديلات المشروع في ابريل ١٩٦٩ على النحو التالي : ...
    حكومة البحرين ٢٧٪ ، شركة، كه الله الله الكترو كابر وكابر كابر الكترو كابر الكتروكابر الكتروكابر الكتروكابر المركة وشركة شركة جسبرا كيبل كوربوريشن ١٨٪ ، شركة الكتروكابر الكتروكابر المستمنت . ١٪ المستمنت . ١٪ ، شركة بريتون افستمنت . ١٪ الالومنيوم الورولا ٧٪ ، شركة بريتون افستمنت . ١٪ من كتبل الالومنيوم الورولا ٧٪ ، من كتبل الالومنيوم سنويا . . . ١٨ طنا .
    - ٧- موقع البحرين الجفرافي الهام سهل اتصال المصهر بالاسواق المستهلكة للالومنيوم
       في الشرق الاقصى واسيا واوروبا وغيرها.
      - ٨ توفر النية عند حكومة البحرين لاقامة صناعات اخرى تستغل نصيبها من المصهر.
      - ٩- التسهيلات الادارية والمالية من حكومة البحرين كالاعفا التالضريبية على الدخــل

<sup>(1)</sup> The Economist Intelligence Unit. (1969), P. 11.

والارباح ، وعدم فرضاى ضريبة او قيد على انتقال رؤوس الاموال الا جنبية وارباحم الماطة في البحرين .

• ١- توفر العمالة اللازمة لتشفيله وادارته من البحرانيين والاجانب وخاصة البريطانيين وهنا تبرز نقطة هامة وهي عنصر الادارة الممتازة والتي اوكلت الى "بنك كانيــــس عاهـون " KANIS MAHONE (۱)

أما بالنسبة لطاقة المشروع العمالية فان من الصعب تحديد عدد هم ونوعهم في ايامنا هذه ، ولكن قدرت طاقته في فترة الانشاء بنحو ، ه ؟ عاملا وفنيا وموظفا معظمهم مسن البحرانيين فيما عدا العناصر الادارية والفنية ، وقد قدر له ايضافيي فترة تشفيله أن يستوعب ، ٢٠٠ عاملا وفنيا وموظفا من البحرانيين وفيرهم ، تتراوح اجورهم ما بيسسن ٢٠٠ دينار شهريا .

وقد بدق بالعمل في انشائه فعلا حين قامت شركة بريطانية لانشاء المصاهر مند اوائل صيف ١٠٦٨ بانشاء وتركيب ثلاثة مصاهر رئيسية طول الواحد منها ١٠٦٨ متر تقريبا وتحوى على ٣٤٣ قرنا كهربائيا للصهر وقد قدر لانهاء اعماله الانشائية مدة سنتان اى انه سيتم انجازه وتشغيله بكامل طاقته في ٣٢٢ ١٩٠ وقد كلفت المرحلة الاولى نحبو ٢٥ مليون دينار ، وعلى ان تكون طاقته ٢٥ مليون دينار ، وعلى ان تكون طاقته الاجمالية السنوية ٥٠٠٠ طن من الالومنيوم على اختلاف اشكالها وتنواعها (٢) ، وفسي اوائل ١٩٧١ تقرر زيادة رأس ماله بمقدار ٣٢ مليون جنيه استرليني وعلى ان تزداد طاقته الانتاجية الى ٢٠ الف طن سنويا (٣) ويقدر اجمالي شنسها ١٦٧ مليون دينار ، بينما ثمن نصيب حكومة البحرين ٥٦ مليون دينارسنويا .

ومن ضمن خطة هذا المشروع انه سيتبع في جميع مراحل عمله الوسائل التلقائيية ومن ضمن خطة هذا المشروع انه سيتبع في جميع مراحل عمله الوسائل التلقائيية ومنع في خطته المكانية توسيعه كلما تطلبت الحاجة الى ذلك .

وقد تم الاتفاق مع بابكو سريا على عدد من المسائل استطاع الباحث من مناقشا تـــه

<sup>(</sup>١) وهو بنك مالي وخاص بادارة المشاريع الكبيرة والموسسات الصناعية .

<sup>(</sup>٢) شركة نفط البحرين المحدودة \_ صحيفة النجمة الاسبوعية \_ العدد الرابع، يطير (٢) . ١٠٠٠ . ١٠٠٠ . ١٠٠٠

<sup>(3)</sup> The Doonomist Intelligence Unit. (1971) No. L, P. 12.

# مع موظفي بابكوان يتعرف على بعضها كالاتي :-

- (- اتفاقية تزويد المصهر بجميع هاجاته من للفاز وعلى ان ينهي من توصيله اليه بواسطة خط من الانابيب قطره ١٠ بوصة وطوله نحو ٨ كم.وقد تم ذلك في اواخير ١٩٧٠ ١٠ ون تحديد مقابل ذلك ، بينما تقوم حكومة البحرين بتوفير التيار الكهربائي اللازم في جميع مراحل انشاء المصهر .
- ٢- من حق المصهر الاستفادة الكاملة من شبكة طرق سيارات بابكو في المنطقة وكذلك
   من مينا عسترة .
- ٣- ستقوم بابكو بمد المشروع بخبراتها وآلاتها في مراحل انشائه ومده بالما المكرر للشرب
   ثم تركيب آلة خاصة اجهزة المراقبة في المصهر .

اما عن فواعد المشروع لدولة البحرين حكومة وشعباً فهي في الواقع عديدة ومتنوعــة نظريـا، ولكن المهم تنفيذها بدقة بالاضافة الى ان معظم فوائده المتوقعة والمخطط لهــا ستذهب الى الموسسات الاجنبية المساهمة فيه بنسبة ٧٢٪ ثم الى بابكو وغيرها من الشركات التى تساهم في انشائه .

واهم فوائدة المنتظرة لدولة البحرين هي :-

- ۱— امكانية اقامة عدة صناعات على اساس نصيبها من منتجات المصنع والتي قدر لها نحو الله الفطن وسوف تزداد بناء على زيادة طاقته الجديدة . وستكون هذه الصداعات متكاملة مع مصهر الالومنيوم اى كصناعات فرعية معتمدة على كتل الالومنيو او الخاصات الا خرى العالقة وخاصة ما يمكن ان يستخرج من اسمده معدنية من عملية الصهسر ثم تصنيع مسحوق الالومنيوم وصناعة مواد البناء خاصة النوافذ والابواب .
  - ٢- توفير العمل الملائم لعدد كبير من ابنا البحرين واسرهم وتخفيف عبا البطالة التي تواجهها منذ ١٩٧٠.
    - ٣ تنويع وسائل الانتاج الاقتصادى ودعمها بوسائل انتاجية جديدة تقوى من اقتصاد البحرين.
    - ٤ زيادة ارباح حكومة البحرين من عائد اتبيعها لنصيبها من انتاج المصهر وكذلك
       الفاز الطبيعى .
    - ه- زيادة الطمأنينة امام المشاريع الصناعية الاخرى التي تتوفر لها الرغبة في التوطنن في البحرين .

#### ٢- مشروع مصهر المنجنيز:\_

وقد خطط له على ان يكون على غرار مصهر الالومنيوم ، وهو حتى كتابة هذه الرسالة مجرد فكرة تجول بخاطر القائمين على مكتب التخطيط بوزارة المالية والاقتصاد الوطيني ، ولم يوضع له سوى اختيار موقع ولي منطقة رأس زويد الصناعية وعلى ان يتحاشى عند اقامت علطات مصهر الالومنيوم بحيث لا تقل مساهمة حكومة البحرين وشعبها فيه عن ٥١٪ لكين تضمن السيطرة على ادارته وانتاجه وان يكون لها النصيب الاكبر من انتاجه ، وسوف يستغيل هذا المشروع ايضا نفس تسهيلات مشروع مصهر الالومنيوم .

## ٣- مشروع الحوض الجاف: \_

وهد فه استفلال اهمية موقع البحرين على ملتقى عدة طرق بحرية تجارية ونفطيه تصر بمياه الخليج العربي ، وما تحتاجه ناقلات وسفن هذه الطرق الى حوض جاف يتوفر فيه ظروف ومتطلبات الاصلاح السريع لها بدلا من سحبها الى ورس اليابان او سنفا فورة او بومباى . وهذا المشروع رغم اعلان حكومة البحرين عنى فكرته فانه لم يخطو نحو تنفيذه خطوة واحدة حتى يناير ١٩٧٢م.

#### الاقتراحمات ب

- (- يقترح الباحث انشاء مصنع يعتمد على كل او جزء من نصيب حكومة البحرين من كتـــل الالومنيوم ( ما يزيد على ١٨٠٠٠ طن سنويا ) وان ينتج جميع اد وات المطبـــخ والمنزل واسلاك الكهرباء والاد وات الكهربائية الاخرى والانابيب وغيرها . وسيكون هذا المصنع اما في منطقة رأس زويد او قريب من موقع محطة الكهرباء المركزية فـــي الماحوز .
  - 7— يقترح الباحث: انشاء مصنع لتجميع الالات والاد وات الكهربائية التي يزداد الطلب عليها باستمرار تمشيا مع التطور الحضارى والمعيشي للسكان ، وان يركز هذا المصنع اهتمامه على تجميع اجهزة تكييف الهواء والثلاجات والفسالات ، ويقال انه هنساك مجرد فكرة بين احد الكويتيين واحد البحرانيين لتبني مثل هذا الاقتراح واقامسة المصنع في منطقة الصناعة الحرة .

سيقترح الباحث: انشاء مصنع لتجميع السيارات الصغيرة والخفيفة بعد الحصول على توكيل من احد المصانع الا وروبية او اليابانية خاصة حيث يسهل الاستراد من اليابانية مع ميزات انخفاض اسعارها وتوفير عنصر المنافسة في مصنوعاتها مثل التيوتا TOYOTA والداتسون DATSUN

يقترح الباحث بتصنيع محارات واصداف اللوطو التي تتوفر في البلاد بكثرة منذ الذهار حرفة الفوص او التي يمكن استخراجها بكثرة من مياه البحرين الاقليمية : على ان تكرون منتجاته ازرار الملابس ، ادوات الزينة المنزلية ، علب السجاير ، النجف ، الكماليات المختلفة وذلك على غرار صناعات بيت لحم الصد فية وخان الخليلي ود مشق ، وان يقام المصنع في المنامة ،

يقترح الباحث انشاء مصنع لتصنيع سعف وليف وجريد النخيل الموجود بكثرة في البلاد وان يقام المصنع في وسط مزارع النخيل في شمال جزيرة المنامة وان تكون من منتجاته : الكراسي والمناضد والعسافات وادوات التنظيف والحيال والاقفاص والسلال (السبت) ، والكباين البحرية والبيوت المتنقلة .

ويتكامل مع هذا المشروع تطوير الصناعات الزراعية القائمة على تصنيع نبات الاسل او الحلفا، واخسيرا فان الباحث يرى في هذه المشاريع الصناعية ومجموعة الا قتراحات بأنها متلائمسة مع امكانيات البحرين الصناعية وحاجة اسواقها والاسواق المجاورة التي يسهل التعامل معها لسهولة المواصلات ، كما تتلاءم مع عادات وتقاليد سكانها المشابهة لعادات وتقاليد البحرانيين وبحكم علاقة القرابة بين حكامها وشعوبها .

وان نفذت هذه المشاريع والا قتراحات فسيكون لها اثر كبير على زيادة مساهمدة الصناعة في الدخل القومي وفي زيادة عدد عمالها وتقوية مركز البحرين وكيانها في وسلط هذا الخليج الملي عبالتناحر والمشاكل السياسية والا قتصادية ، وستوصى كذلك الى توفير النقد عليها بدلا من استيراد المنتجات من الخارج .

التعاليات التعاليات التعاليات التعاليات التعاليات التعاليات التعاليات التعاليات التعاليات التعاليات التعاليات

مما لا شك فيه ان التجارة في البحرين هي احدى الظواهر الاقتصادية المهامة منذ القدم وحتى ايامنا هذه ، واصبحت امتداداً للتقاليد الحرفية المتوطنة في المجتمع البحراني وذلك لظروف البلاد الطبيعية والبشرية .

وقد دل على هذه المكانة ما كانت تحتله من دور هام في الاقتصاد البحراني، يأتي بمد حرفة الفوى فيما بمد العقد الثالث من هذا القرن . بمعنى ان هذا النشاط قد مر بمرهلتين متطورتين متباينتين منذ قيام حكمًّا لخليفة "وحتى اليوم .

المرحلة الأولى: وقد انتهت في الثلاثينات، وكانت التجارة فيها تتمف بالبساطة من حيث اجراً اتها وتنوع بضائعها وصفر حجمها ووزنها وارتفاع قيمتها (اى ما خف حمله وغلى ثمنه)، كاللوئلو والذهب والمجوهرات والتوابل والحرير، اى البضائع التي كان يحتاجها الاثرياً والاعيان والشيوخ والامراء من سكان البحرين والاقطار المجاورة، بالاضافة الى المواد الفذائية لجميع السكان وبدن الخامات كالاخشاب وادوات صناعة المراكب والنسيج والمهيد البحرى.

المرحلة الثانية : وتمتد من نهاية المرحلة الاولى وحتى ايامنا هذه ،وقد جائت بمد مدة بسيطة من تدفق عائدات النفط على دولة البحرين منذ عام ١٣٢ ، والتي كانت بمثابة الزناد الذى اطلق عجلة التطور الاقتصادى البحريني عامة ومن خمنه النشاط التجارى بدرجة لم تكن متوقعة او مصهودة في المرحلة الاولى ، فد خلت السيارات والالات الكهربائية وادواتها والاقمشة وادوات التجميل والادوية ومختلف انواع الكماليات والتي وجدت في اسواق البحرين القوى الشرائية الغنية ، وكان هذا على حساب اختفاء بضائع المرحلة الاولى تدريجيا ولم يبق منها الا الذهب والمجود رات والمواد الفذائية والتوابل وبعد الخامات .

وقد منسس هذا الفصل لدراسة النشاط التجارى في البحرين على النحو التالي: اولا: المقومات العلبيصية والبشرية للنشاط التجارى مع الاعتماد على ما جاء في الفسلين الثاني والثالث من الباب الاول .

ثانيا: مميزات النشاط التجارب المعاصر ومشاريع تنميته.

ثالثا: التجارة النارجية من حيث السادرات والواردات ثم التجارة الداخلية في الاسوال الهسرانية رابعا: ميزان البحرين التجارى .

وقد صادف الباحث في كتابة وذا الفيل اينا بعن الصعوبات من حيث نقص المراجع والدراسات التفسيلية عن التجارة بالرغم من اهميتها ومكانتها الاقتصادية .

ويوض مادة هذا الفصل شكل رقم - ٦٨ - مع بعض الرسومات البيانية وعدة ملاحق.

كانت للتجارة في البحرين بحكم موقعها وموضعها الجفرافي مركزا هاما منذ القدم.سواء بالنسبة للبحرين أو بالنسبة للاقطار المجاورة ، ويرجع هذا المركز الهام المي ما يتوفر في هذه الدولة من مقومات ومشجعات طبيعية وبشرية «عمت تطورها وشهرتها التجارية .

وقد سبق دراسة بعض مقومات هذا النشاط (۱) ، بينما سنوض فيما يلي مقوماتها الخاصة التي لا تشترك فيها مع الحرف الاخرى .

لقد أشير في التسهيد الى أن تدفق عائدات النفط المباشرة وغير المباشرة على هذه الفولة منذ عام ١٩٢٢م وزياد تها سنة بعد أغرى خاصة بعد عام ١٩٥٢م حين نفذت اتفاقية مناصفة الإرباح قد انعكس على تطور النشاط التجارى ، فقد استفاد من هذه العائدات على شكل زيادة حجم وقيمة الواردات والبضائع المعاد تصديرها الى الاقتار المجاورة التي تتوفر فيهلا القوى الشرائية خاصة بعد استغلال نفطها ، وقد انعكس هذا على تدفق الارباح على المعاملين في التجارة وتوفر امكانيات استعمالهم لاحدث الالات الحاسبة وأرقى اساليبها وتشفيل أكثر الموافين كفائة من المحرانيين وغيرهم ، ونمو الايدى العاملة في التجارة وزيادة موسساتها وجود التخصص فيها وكسبها لعشرات من المتوكيلات التجارية والصناعية العربية والاجنبية .

ولعائدات النفط أثرها الواضح على اعفاء تجارة البحرين والعاملين فيها الكثير مسنن الضرائب والرسوم المالية الحكومية ، اذ وفرت هذه معظم المتطلبات المالية لحكومة البحرين (٢) •

وقد أصبح من الثابتان استفلال النفا وتصفيته هو العامل الاساسي الذي بني عليه نمو النشاط التعاري المعاصر ومنذ الثلاثينات.

ومن العوامل البشرية التي ساعد تعلى نشو المرحلة المالية من التجارة توفر المنتجات والبضائع الصناعية والزراعية والحيوانية بأنواعها وسهولة استيرادها من حميع انحا العالم مع شي من الحيار على الاستيراد من الدول الاشتراكية . ويرجع هذا النشاط في التجارة الى سهولية اتصال البحرين بمختلف أنحا العالم وقوة مركز نقدها الذي يعتبر ضمن النقد الحرفي العالم ،

<sup>(</sup>١) بالتفحيل في الفطلين الثاني والثالث من الباب الاول.

<sup>(</sup>٢) لقد لوحظ فيما بعد الاستقلل أن بدأت حكومة البحرين في فرض انواع جديدة من الضرائب الجمركية وزيادة القديم منها نسبيا لمواجهة المتالبات المالية الجديدة على أثر استقلالها .

هذا بالاضافة الى العلاقة الطيبة لحكومة البحرين مع معظم دول العالم ، وبالتالي سبولية وسرعة حصول تجارها على جميع أنواع البضائع والمنتجات وعرضها في السواقه ما لمحلية وفي أسواق تجارة المرور ، بالاضافة الى ما تصدره البحرين من منتجاتها المحلية وأهمها مشتقات النفيط ومنتجات البلاستيا، والاثاث والفخار والقوارب ومواد البناء بعد سد حاجة البحرين .

وتعد التسهيلات المالية والمصرفية في البحرين على رأس العوامل البشرية للتجارة ، ويقصد بها هنا عدد ونوع البنوا والموسسات المالية العاملة في البحرين وقوانينها الماليية الساعدة .

وقد حا دورها هذا فقط في المرحلة المعاصرة للتجارة بل وفي اواخرها حين بدى في انشاء وافتتاح عدد من البنوك العربية والاجنبية بلغ عددها في عام ١٩٧١م ١٤ فرعياً رئيسياً للبنوا البريطانية والإمريكية والباكستانية والإيرانية والكويتيه والعراقية والمصريون والفلساينية ثم بنك البحرين ع تتركز في مدينة المنامة مع فروع لها في المدن الاخرى ولا تخضع هذه البنوا لا في نئام حكومي للمراقبة أو الاشراف سواع على أرباحها أو رووس أموالها بل هي حرة مالقة في معام أعمالها فيما عدا اشتراط حكومة البحرين أن تكون النسبة الفالية مسن موافيها من البحرانيين ع كماحدد ت حكومة البحرين تعاطها المالي مع البنك الشرقي البريطاني فقط بالرغم من وجود بنك البحرين .

وتتفق هذه البنواى (ظاهرا) على توحيد أسعار الفائدة والبيم والشراء فيما بينها ، ولكن معظم معاملاتها تقوم خارج هذا الاتفاق نظرا لتوفر عنصر المنافسة الشديدة بينها في مثل هذا البلد النامي .

- أما صلة هذه البنوك في التحارة فتتمثل في النقاط التالية :\_
- 1- انها توفر جميع حاجات تجارعا من العملات الصعبة خاصة الكميات الكبيرة عن طريق نظام القروض المضمونة مقابل أرباح نسبية تتراوح ما بين ٨٪ ١٠٪ وقد بلفت موجود ات البنوك في نهاية عام ١٠٦٨ نحوه ١٥٤٥ مليون دينار بينما كانت في نهاية عام ١٦٦٨ منحو مرح ٢ مليون دينار علم ٣٦٨ مليون دينار واصبحت في عام ١٩٧٠ مليون دينار (١)
  - ٢- شراء أو بيع أسهم الشراات المحلية والاجنبية لحساب المواطنين حسب اسعار البورصات المعلن عنها .
- ٣- مساعدة ابنا البلاد في حقل التجارة الخارجية وتعريفهم بالمصدرين والمنتجين والمسؤولين الاجانب والعرب والوكالات الصناعية والتجارية .

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين (محلس النقد) - (١١٦٨) ، تقسرير مجلس النقد عام ١٩٦٨ ١ ، ص٠٠٠ دولة البحرين (وزارة المالية والاقتصاد الوطني ) (١٩٧١) ، ص١٥٠٠

وبالاضافة الى البنوال العاملة هنا ، فهناك أعمال الصرافة الحرة التي تعمل دون تدخل او اشراف حكوس طيها ، ولها في البلاد سبع مراكز في المنامة ، وتتعامل هذه المراكز المالية بحميع انواع العملات المحلية والاجنبية التي يحتاج اليها التحار خاصة والسكان عامة وبأى كمية أراد وا . كما تناجر أه مية نقد البحرين المحلي المتداول رسميا ، فهو ضمن مناقة العملية الاسترلينية التي تتمتع بتسهيلات عديدة في الاسواق التجارية والانتاجية العالمية والعربية وبالتالي تمتع التاجر البحراني بهذه التسهيلات.

وتجدر الاشارة هنا الى النظام الحمركي كنظام مالي لحكومة البحرين يتعلق بالتجارة فهو هنا نظام متطور بما يتلائم مع سياسة البلاد المالية والتجارية ، ونارا لا شميته الاقتصادية والادارية فقد أنه عت منذ عام ، م و و الدارة المواني والجمار الحكومة البحريي للاشراف على ولا دارية فقد أنه عت منذ عام ، م و و الهام (1) وتغرض الضرائب الجمركية بنسب مختلفة على سير أمور هذا النشاط الاقتصادي الهام (1) وتغرض الضرائب الجمركية بنسب مختلفة على البضائع المستوردة تصل الى م و الاعلى الكماليا تدبينا تعفى الواردات من المواد الفذائية ، وما يظهر تدخل عائدات النفط كما مل رئيسي في جميم التسهيلات المالية لحكومة البحريس النافية عن ما يمكن ان يغرض من جمارك وشرائب على المهادرات والواردات ومراحل النساط وضعيا في عام و و و الله تنشيط التجارة البحرانية ، ومن بين تسهيلات حكومة البحرين تجارية سميت بومعية التجار المعوميين (وهي اول جمعية من فذا النوع في دول الخليسج تجارية سميت بومعية البحرين عام ١٩٦٨ وقد أوك المعربي ما عدا ايران) وفي عام ١٩٦٨ وسيت بخرفة تجارة وصناعة البحرين حين عبد اليهارعاية شئون الصناعة البحرانية ، وهي موسسة اهلية مم اشراف حكومي صورى عليها ، وقد أوك اليها امور الدفاع عن النشاط التجارى والما لمين فيه والعمل على تنميتها من حيث فعاليتها اليها امور الدفاع عن النشاط التجارى والما لمين فيه والعمل على تنميتها من حيث فعاليتها الإشتمادية لدغير البحرين ، وفيما يلى موجز لا مم مظاهر نشاط غرفة تحارة ومناعة البحرين ؛

- ۱- يجب على الافراد والموسسات والشركات التجارية والصناعية الانتساب اليها اذا توفرت فيهم شروط ملكية المحل التجارى او الصناعي .
  - ٢ تقدير واحترام من تكون مهنته التجارة والصناعة علي غيرهم من العمال المعترفين .
    - ٣- اشرافها على اقامة وتنظيم المعارض .
    - ١٥٠ اشرافها على مكتب السجا، التجارى البحراني .
    - o لها الحق في ادارة المدارس والمعاهد التجارية والصناعية .
      - ٦- دراسة المشاريع التجارية والصناعية .

<sup>(</sup>١) اصبحت تابعة فيما بعد افسطس ١٩٧١ لوزارة المالية والاقتصاد الواني لحكومة البحرين .

ومن مناهر تدخل حكومة البحرين في التجارة سنها لقانون تجاري متكامل في مسواده وقد روى ان تكون قوانينه ومواده شبيهة بالقانون التجارى الكويتي نارا لتشابه الاساليبب والمارة التجارية في البلدين الشقيقين . وأهم أقسام هذا القانون (١):-

- ١- قانون الاعمال التجارى والتجارة والموسسات . ويشمل على تعريفها ومفهومها .
  - ٢- قانون الالتزامات ، ويحدد كيفية تابيق الاحكام والنظم التجارية .
- ٣- قانون العقود التجارى ، ويشمل على قواعد تنظم العقود والنظم المألوفة في البيسع
   والشراء .
- 3- قانون الاوراة التجارية ، ويهتم بتنظيم وضع اسس الكمبيالات من حيث تداولها ووضعها
   وضماناتها .
  - ه- قانون الافــالاس، ويلحق به قسم لعقد المصالحات.
  - ٦- قانون الشركات، ويوضح كيفية انشاء الشركات بأنواعها وبيع اسهمها وسند الهـاء الشركات بأنواعها وبيع اسهمها وسند الهـاء ( ان وجدت ) .

واسرع في اصدار هذا القانون عدد من الدوافع، وهي اما دوافع داخلية (بحرانية) او دوافع خارجية نونهما فيما يلي : \_

### أولا: الدوافع الداخلية:

1- ان العلاقات التجارية الحالية في البحرين ومنذ القدم ناتجة عن العلاقات الاجتماعية البسيطة السائدة بين افراد السكان واهمها الثقة الشخصية بين افراد سكانها القليلي العدد والجنسيات وبالتالي اصبحت العلاقات التجارية غير معقدة ولكن بعد التطور الحفارى والمعيشي الواسع وما رافقه من تعقيد في الامور الحياتية والاخلاقية والنمسو اللبيعي وغير الطبيعي للسكان على أثر استفلال نفطها ، كان لهذا تأثير كبير علس العلاقات التجارية ، اذ أصبحت الشقة الشخصية غير كافية ولا تشكل المد الادنى من الضمان ، وبالتالي اصبح من الخرورى ان تقوم الحكومة بتطوير القوانين التحارية ووضعها على اساس صحيح موضحا للحقوق والالتزامات المالية او الشخصية .

٢ - كانت الموسسات التجارية وشركاتها في الماضي ذات حجم صفير ومعظمها من النوع

<sup>(</sup>۱) من مناقشة للباحث مع /المرحوم على الوزان رئيس غرفة تحارة وصناعة البحرين (السابق )، مارس ١٥٧٠م .

وايحاد عشرات من فرص العمل للبحرانيين وزيادة الموارد الحمركية ثم توفير المامأنينة لغيرها من المواسسات الاجنبية والعربية التي اقيمت في البلاد او التي ترغب في اتفاذ البحرين مقرا لها او لاحد فروعها . وقد تبين انه يندر للموسسات والمحلات العمسل بهذا القانون ، وساعد على ذلك عجز القائمين على "غرفة تجارة وصناعة البحرين تنفيد بنود هذا القانون امام قوة وسيطرة معظم التجار على البلاد وصلتهم المباشرة بأميرها (حاكمها) .

## ثانيا: مميزات الاعمال التجارية في البحرين:

من خلال الدراسة البيائية لا سواق البحرين وموسساتها التجارية والعاملين فيها وايديها الشرائية وحد ان هذا النشاط الاقتصادى بالرغم ما يتوفر له من مقومات ومشجعات طبيعية وبشرية وخاصة دور حكومة البحرين ودور غرفة تجارة وصناعة البحرين ، فان معظم الاعمال التجارية تتصف بالارتجال ، حتى ليصع القول هنا بأن نجاح الكثير من المحلات والموسسات التجارية الحالية يرجع لمحرد استفلال اصحابها الغرض الاقتصادية التي أحسنوا الاستفادة منها وحققوا فيما النجاح ووصلوا الى مراكزهم التجارية الحالية مثل علهم كمقاولين في اعسال منها وحققوا فيما النجاح ووصلوا الى مراكزهم التجارية الحالية مثل علهم كمقاولين في اعسال بابكو الانشائية او في اقامة القواعد البريطانية او المه اربع العمرانية الكبيرة لحكومة البحرين وبالرغم من هذا قان التطور الاقتصادى والحضارى في البحرين ودول تجارة المرور لمن تسميح بتكرار مثل تلك الفرص، وبالتالي لا بد لها من ان تأخذ بركب التطور التجارى الحديسيث المتمثل بتأبية، مواد القانون التجارى السابق ، سواء في سوق السلعة ذاتها او في محال دراسة متطلبات المستهلكين انفسهم ، وفير ذلك مما توصي به مواد القانون التجارى .

وقد نتج عن هذا الارتجال واستعمال وسائل بدائية في الاعمال التجارية عدد مـــن المساوى عن هذا الستمر الحال على ذلك . وفيما يلي اخطر هذه المساوى :ــ

- ١- سوء تقدير هوالا التجار لحجم السوق واذواق المستهلكين .
- ٢- فوضى الادارة والاهمال في تنظيم المعروضات التجارية وفي التخزين والتسليم ، كل هذا يزيد من كمية الفاقد والمهمل من البضائع تضاف الي اسعار الساع من البضائع الاخسرى والذى يتحمله المستهلل لها في الاسواق المحلية وفي اسواق تجارة المرور .
- ٣- اهمال جميع طرق ووسائل الدعاية والاعلان التي لا توجد الاعلى نااق ضيق وذلك فسب الصحف المحلية ودور السينما البحرانية ، بينما من المستحسن أن يشمل هذا النشاط

- الاعلامي جميع المتاجر والبضائع في الاسواق المعلية والاجنبية وبوسائل الاعلام المعتلفة .
  - عدم وجود البحوث التسويقية التي يجب ان تسبق الاستيراد وتصاحبه اثناء الترويسيج
     للبضائع ومتابعته عند الاستلاان.
    - ولتلافي هذه المساوى لا بد من اتخاذ اجرا الت مختلفة نجملها فيما يلي : \_
    - العمل بنظام البحث والتخطيط المبني على الدراسة العلمية لجميع خطوات الاعمال
       التجارية .
- ۲- اتباع الطرق المدروسة في مجال تسويق السلعة ودراسة حاجات واذواق ورغبات المستهلكين خصوصا فيما يتعلق بتصميم شكل السلعة ولونها او طعمها وحجمها ، اذ أنه من المألوف هنا ان الكثير من التجار قد تعود وا استيراد بضائعهم بتكرار الطلب عليها نظرا لتزايد البضائع الحديدة التي لو استورد ت لوجد ت مجالا وربحا اكثر بعد ان يسبق استيراد ها دراسة الاسواق واذواق المستهلكين .

ومجمل القول انه لأ بد من دعوة تجار البحرين الى اتباع جميع مواد القانون التجارى ودراستهم للدوافع من ورا وضعها حتى يطوروا وينموا حرفة رئيسية وموردا هاما في دخل البلاد واقتصادها القومي ونظرا لسيطرة القاع الخاصطي هذا النشاط فقد اثر كثيرا على غيساب المشاريع الانمائية للتجارة وبعدها عن التخطيا والدراسة ويقتصر نشاطها الانمائي حاليسا على بعض التجديدات والتوسيعات لبعض المحلات والموسسات التجارية او انشاء موسسسات ومحلات حديدة كالبنوا، والوكالات التجارية و وتبشر بعض المشاريع التجارية بالنجاح مما سينعكس اثرها على التجارة واهمها:

- ١- مشروع اقامة مصرف بحراني \_ كويتي معلى ان تسهم فيه البحرين بنحو ١٥٪، ومركين
   مدينة المنامة .
- ٧- افتتاح فرع للبنك الوطني الايراني ( ملى ) في المنامة ، بقصد تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد تسوية مشاكلهما في مايو ١٥٧٠ ، وقد انشيء المصرف الايرانييي في ١٩٧١ وقد انشيء المصرف الايرانييين في ١٩٧١ وسيكون لا فتتاحه اثر سي على سير اعمال ونشاط البنوا الاغرى ، ذلك لان معظم تجار الجملة والقطاع من الايرانيين ( العجم) او الذين عن اصل ايراني وذات ميول ايرانية .

- "- مشروع اجراء احصاء لجميع المحلات التجارية والعاملين بها وتصنيفهم (١) ، ثم تقسيم المحلات التجارية حسب مستوياتها وتخصصاتها . وقد نفذ القسم الماص بالعاملسين في التجارة بينما لم يتم القسم الثاني منه .
- عسروع باعادة تنايم غرفة تجارة وصناعة البحرين وتزويد ها بالعناصر الادارية والفنيسة المتخصصة في مبناها الجديد الذي سيقام قرب مبنى دار حكومة البحرين (السكرتارية) في المنامة .
- ٥- مشروع لاعادة صيافة القانون التجارى وتعديله ، مع الامية تنفيذه بدلا من تعايله كما هو في القانون التجارى الحالي .
- اتح عدة مراكز تجارية للاقطار العربية في العاصمة (المنامة) لتنمية العلاقات التجارية بين البحرين وتلك الاقطار ثم مع الاقطار المجاورة على اعتبار ان البحرين مركزا لتجارتها وقد افتتح حتى نهاية ١٩٧١ المركؤ المراقي والمركز السعود ى والمركز الهندى والمركز البريطاني .

ويتذح منها أن هذه المشاريع ليستعلى مستوى مسوولية ما ستواجهه وتواجهه التجارة البحرانية من منافسة في أسواق أقار تجارة مرورها بعد أن تغيرت سياسة شعوب وحكوماتها التي أخذت منذ أوائل السبيعات بسياسة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على ذاتها بدلا مسن الوساطة التجارية البحرانية ، هذا خاصة بعد أن استقلت البحرين ولم تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة .

#### ثالثا ؛ اقسام تجارة البحرين :-

يشمل هذا القسم من الرسالة دراسة تقسيم النشاط التجارى البحراني الى التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والامية كل منهما ثم تجارة المرور او ما يالة، عليه محليا تُحِارة الصادرات المعاد تصديرها".

وما يجدر ذكره هنا ان فياب الاشراف الدكوس الدقيق وظاهرة افتنام الفرص وظلم روف اخرى أد تالى وجود نظام الخلط في الحمل بين هذه الاقسام عند معظم العاملين في التجارة التجارة التجارة أن التجار المستوردين أو المصدرين هم انفسهم اصحاب معام معلات تجارة التجزئة فسي

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين (دائرة المالية والاقتصاد الوطني) ( ۱۹۷۱) ، نتائج التعد اد الخاص للسكان في ۱۹۷۱، المنامة عر ۳.

أسواق البحرين وفي اسواق السعودية والإمارات الحربية . واوضح ما يكون ذلك في اسواق المنامة والمعرق مما جعل من الصعب عمل احصاء دقيق للعاملين في كل قسم على حدة، كما أن العاملين في التجارة النارجية بقسميها هم انفسهم العاملين في تجارة المرور والمسيطرين عليها وقسد بلغ مجموع عدد من يعملون في التجارة باقسامها المختلفة في ٢١ ١ م ٢ ٦٨٦ من البحرانيين وغيرهم من بينهم ٢ ه ٢ ١ بحرانيون يمثلون ٢٨٪ من مجموع عمالة التجارة . ويمثل عمالة التجارة نحو ٢٠٠٪ من مجموع السكان الفعال اقتصاديا البالغ ٢٠٠٠ نسمة في ١٩٧١ (١)

وفيما يلي دراسة لا قسام هذا النشا الاقتصاد ، كل على حدة مع انها جميما متناسسة وتكون مفهوم حرفة التجارة البحرانية :\_

رجيـــة :-	الخاا	التجارة
------------	-------	---------

وهي تجارة التصدير والاستوراد واعادة التصدير و وتضم تجار الجعلة المستوردون ويسمون محليا "تجار مستوردون " ويمثل هذا القسم اهم اقسام حرفة التجارة البحرانيية لما يقوم به من دور كبير في تشفيل الايدى العاملة على ارصفة المواني وسفازنها ومدرجات الماار وسفازنه وفي داخل الاسواق والمحلات التجارية حتى بلفوا في ٢٦٨٦ مرافا والمحلات التجارية حتى بلفوا في ٢٦٨٦ موافا وعاملا . كذلك يودى الى زيادة نشاط طرق ووسائل المواصلات الداخلية ومم الخارج . وتشفيل وأسالمال الواني وزيادة دخل البلاد من الجمارك والرسوم الاغرى المفروضة على الواردات .

وتخضع التجارة الخارمية من حيث نوع وكمية بضائمها وبالتالي في قيمتها لدوامل طبيعية وبشرية نوضحها فيما يلي :\_

- 1- أن البحرين تتجه بالباتها من البضائع المستوردة الى مجال واسع للاختيار بما يتناسب مع حاجات وطلبات اسواقها واسواق العبور، وذلك من منتجات عشرات الاقطار المتباينية والمتنافسة في انتاجها بفضل التسهيلات المالية والادارية التي تمنحها الحكومة لتجار بلادها.
- ٢- تتقيد التجارة الخارجية هنا بعامل هام وهي الناروف السياسية للبلاد الموردة للبحرين من حيث نظام حكمها واحوالها الاجتماعية ، ويتضح هذا في الحظر المفروض على التعامل

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين (دائرة المالية والاقتصاد الواني )، (١٩٧١)، ص٢٩، ص٣٣٠.

التجارى مع رود يسيا الجنوبية واسرائيل والعظر غير المعلن عنه على التعامل مع بخائه الدول الشيوعية (۱) ،ثم تقيد التجارة الخارجية باحكام مكتب مقاطعة اسرائيل وقرارات المجلس الاقتصادي لجامعة الدول الدربية قبل وبعد أن تصبح البحرين عضوا فيه في الواخر ۱۹۲۱م كما يركز التجاره نا في السنوات الاخيرة على استيراد ما يتناسب صعاف واق سكان البحرين، وبالتالي حسن اختيارها من الدول المنتجة لها والتي تتمشى مع مصرالح المستوردين .

- س ان البحرين كبلد نفطي اصبحت مستقات نفطها ومنذ ١٩٣٦ تشكل عماد مادراته العكس الحقيقية بل انها تكاد تحتكر صادراتها الذاتية ، بينما تتنوع وأرداتها . وقد انعكس منا على ذبذبة الميزان التجارى بين البحرين والبلدان المتاجرة معها حتى انه في حالة معظمها لا أصل للبحرين في تعديله في الوقت الماضرا و حتى في المستقبل القريب .
- ٤- ان عائد اسالنقط قد عمد في فوائدها جميع انحاء البحرين ، مما انعكس ايجابيا علي الحوال الحوال الحوال الحوال الحوال الحوال الحوال الحوال المتعامل معها.

وقد مرت التجارة الخارجية للبحرين بمراحل تأورية أصابها خلالها الكثير من التبديسا، والتخيير والذي انعكس ايضا على تجارة المرور والصادرات والواردات.

فعتى ١٩٤٠ كانت البحرين تمدر عدداً من منتجاتها المحلية مثا، اللوالوا والمراكب والدوات الصيد البحرى والخضر والتمور والاسمالي ، بينما اقتصرت وارداتها على الارز والتوابسل والذهب والحريسر والملبوسات والحيوانات الحية ، واستمر هذا المتنبوء المحدود حتى بسدأت المرحلة المعاصرة ، والتي تعيزت بخائصها بالتشعب والانتاج والتطور المستمر المرتبط بتد في عائد ات النقط ، فبالنسبة لمادراتها الذاتية فقد اقتصرت على مشتقات النفط التي تصت فسي كميتها وانواعها بنمو مصفاة النفط ذاتها وبعض منتجات البلاستيا ومواد البناء والحلايسات كميتها وانواعها بنمو مصفاة النفط ذاتها وبعض منتجات البلاستيا ومواد البناء والحلايسات والسكاكر ، بينما توسعت البلاد في وارداتها وظهرت دول جديدة في قائمة الموردين للبحريس كما ظهر في هذه الفترة نشاط تجارة المرور وتأوره حتى صورته الحالية ، واصبح يمثل المركسين الثاني في تجارة البحرين بعد الواردات بل والمكانة الاولى من حيث مجموع دخل البلاد مست الذرائب الجمركية ، واصبح من المعروف لدى تجار بلدان الخليد والوكلاء التجاريين الاجانيب

<sup>(</sup>١) يتوقع الباحث أن يزول هذا الحظر بعد أن أُعِلنُ استقلال البحرين في اغساس ٩٧١ م٠

ان البحرين مستودع بضائع للبلدان المجاورة وبالتالي فان بقا تجارة المرور رهن بحاجية واوضاع اسواق الاحسا والكويت وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة ومسقط وعمان والتي تبين انها آخذة في النمو والاستقلال الاقتصادى ما يهدد سيطرت وتعامل البحرين معها.

والخلاصة: أن التجارة الخارجية هنا تتصف بالتشعب والاتساع تساعب تقدم البحرين الحياري والاقتمادي خاصة ودول أسواق تجارة المرور عامة ،

:	لدربية	قطار ا	من الا	البحرين	تجارة
---	--------	--------	--------	---------	-------

تبعدر الاشارة دنا إلى اهمية دراسة تبهارة البحرين مع الدول العربية التي تمسلل البعرين عن كيانها السياسي والاقتصادي (التكامل الاقتصادي العربي).

- فقد تبين ان الاقطار المربية تأتي في المرتبة الثانية من حيثهساهتها ونصيبها سن المعالي واردات البحرين ، بينما تأتي الاولى من حيث صاد رات البحرين ( فيما عدا مشتقات النفط) وهي نسبة لا توجد في تجارة غيرها من الاقطار المربية ، وهذا يوكد دور موقعها في وسط هذا الخليج المعربي وموضعها بين اقطاره المعربية الذي سبب في تقلد ها المركسية التوزيمي لمعلم تلك الاقطار، ثم صلتها القومية بشعوبها وحكوماتها ودور القرابة بين آل خليقة وحكام الكويت والسعودية الذين ينتمون الى قبيلة المتبوب المعربية الشهيرة ، بالاضافة المي ان المنتجات المعربية المعبودية المنافقة المي من المواد المفذائية والملابس الجاهزة وادوات التجميل والاسمنت والادوات الكهربائية وغيرها من التي تتلاكم من ذوق البحرانيين وعاداتهم وتقاليدهم ( البعدول رقم ٢٧ ) تأتي هذه من المنتجات من المعراق وسوريا ولبنان ومصر والاردن والسعودية ، ورغم ذلك فهي قليلة في كيتها وانواعها اذا ما قورنت بالواردات الاجنبية في اسواق البحرين وقد تبين انه في الأمكان تنميسة المعرفة التجارية بين البحرين وشقيقاتها المعربيات خاصة بمد الاستقلال واتجاهها المعربسي من خلال مناقشاته من كبار التجار البحرانيين الذين يتماملون من الواردات المعربية ( وجميمهم من الحرب ) نورددا فيما يلى :—
- الحسنة وتعدد حوادث التحايل على التجار البحرانيين في مراحل الشراء والبيح.ثم في النواع وكمية البنائع العربية المستوردة وخاصة عند التسليم ، وبالتالي عدم توفر الطمأنينة لدى التجار البحرانيين بالموردين العرب .

الجدول رقم - ٧٣ - قيمة اهم الواردات في عدة سنوات ( القيمة بالالف دينار ) (١) -

	/ \ J <sub>.</sub> "						
197.	1973	1971	1977	१९७७	1970	7751	الرقم السلعة
							(أ) مواد غذائيــة
				.7170	7177	1470	
YXFY	44	7197	117.	1	j	i	۲ د قیق قمح
070	0人9	0 { Y	780	798	376	0个人	٣ الفواكهوالخضار
1778	17.4.4	7771	3071	1 - 9 9	1.08	1.18	الطازجسة
YYO	787	FY7	708	٤٢٠	809	441	ع شای
Yol	781	7.7	711	177	804	1 ? Y	ه اقهدوة
1.79	9 5 8	117	1.73	9 - 1	717	٤٧٢	ا ٦   توابل
808	. 444	71.	771	٤٨٠	1 - 17	3 • 4	۷ سکر (ناعم)
0777	0777	1773	£117	TY01	4451	7908	٨ مواد تموينية
				}			(ب) سلغ استهلاكية
				a ( a V )	7.77	174.	۱ ملبوسات
4741	40A3	8117	70	Y 7 3 7	1	07.4	۲ سلع منزلیة
Y + ? )	7.07		YYYY	30YF	0 E Y E		۳ ساییر
የ የ 人	1807	Ī	1 - 7 9	٧٧٠	99)	177	
7001	4 . 8 1		1 1 2 2	17701	11.7	1187	
٦٣	8087	1	14.4	1 A & d	1414	1.77	۲ اقمشة صوفية
٥٦٠	0人0	<b>አ</b> ባ٦	714	7 . ٢	707	00+	
077	Yok	1 2 3	7 5 •	٦٧٠	180	8.4	: ,
							۸ مواد معدنیدة
7777	4434	7 T X ?	アメアア	8.37	77.57	1178	وقا اعسة
					الشاء	لنقل ومواد	(ج) الالاتوادواتا
4524	4710	7770	7181	717.	YYFI	1940	۱ سیمارات واد واتها
1717	1 %	777	771	APY	Y00	788	1 -
771	YTX	757	78.	777	००६	1.98	
8777	٥٧٦		1174	१४१	1819	7 7 7	٤ مواد بناء ومعدات
18021	0171	7人.0	7577	1	1	7 . Y ?	ه الاتوادوات ٠
1							٦ ابار زيت
_		٨٠٠٠	Yara		_	_	γ مواد اشرو،
X-14A	07979	17.70	80808	87.78	44484	4114.	المجمسوع
	<del></del>		<del> </del>	<u></u>			

ملاحظة: قد لا ينابق المجموع على جملة مفرداته بسبب التقريب.

<sup>(</sup>١) حكومة البورين \_ ، دائرة الموانئ والجمارك ، منشوراتها السنوية ،

\_ حكومة البحرين . دائرة المالية والاقتصاد الواني (١٦٧١)، ص ٥٦٠٥٠

<sup>-</sup> حكومة البحرين - دائرة المالية خ (١٩٦٩)، المجموعة الاحصائية ١٩٦٨ المنامة، ص ٢١٠٠

- ٦٠ عدم توفر عنصر المنافسة في البضائع العربية المام مثيلاتها الاجنبية في النوع او في التوليف
   والتحبئة فيما عدل القليل منها كالتفاح والحمضيات والثلاجات والاسمنت والمنسوجات .
- صحوبة المعاملات المالية وخاصة مع البنوك في الدول الاشتراكية العربية (سوريا والحراق ومصر والسودان ) بل ومع حكوماتها اى موسسات الاستيراد والتصدير فيها .
  - ٤- ارتفاع تكلفة النقل بين البحرين والاقطار العربية المنتجة لتلك البخائع ، اذ لا يوجد بين البحرين وتلك الدول سوى النقل بالسيارات حتى مينا الخبر او الدمام او الكويت او بواسطة النقل البوى فيما على النقل البحوى بينها وبين العراق . اما مع مصر فقد انقطعت المواصلات البحرية بينها على اثر قفل قناة السويس فحرب يونيه ١٩٦٧ مصال النقل الجوى او بواسطة لبنان .
  - ه وضع قيود جمركية من حكومة البحرين على الواردات الحربية اهمها اضافات جمركيية تتراوح ما بين ٣٠٪ ٢٠٪ الى قوائم البضائع العربية على اثر اقتراحات الخصيماء والمستشارين البريطانيين والهنود في مختلف الوزارات ولا يعرف هل ستبقى تلك القيود بعد الاستقلال ام لا ٢٠٪
    - ٦- قلة وجود الوكالات والوكلاء التجاريين من الدول العربية المقيمين او المتجولين فيي

وقد لوحظ في سنوات ما بعد عدوان يونيه ١٩٦٧ ان هناك زيادة في قيمة ونوع البضائي العربية المستوردة للبحرين على اثر تصميم البحرانيين وخاصة الشباب منهم على مساندة اخوانهم في دول"المواجهة " وتطور مفهومهم للقضية الفلسطينية ووعيهم القوس ، حتى أصبى المسيزان التجارى في سالح بعر الاقطار العربية المتاجرة من البحرين مثل مصر وسوريا والعران والاردن ثم لبنان .

ونشيف هنا الى الواردات غير المنظورة للبحرين من تلك الاقطار العربية في مفهوم المئات من المولفين والعمال الذين يعملون في مختلف جهات العمل في البحرين ، وقد بلمخ عدده م في تعداد ١٩٦١م ١٩٥٠ (١) من العرب الذكور والاناث (١)

أما بالنسبة لمادرات البحرين الى الدول الحربية فهي اوضح بكثير من وارداتها العربية سواءً من حيث الكية او النوع او القيمة وتعدد الدول العربية المعدرة اليها، بل انها تمشيل

<sup>(</sup>١) دولة البحرين ( وزارة المالية والاقتصاد الوطني ) ( ١٩٧١) ، ٣٣٠٠

			- Bons	7ਮਤ			ldedvij	0.00
		je.		<del>-</del>			1 2 "	3 7 1
						**		4
		`T':			.	:		·
		:		!			! 	- · · · · ·
		;		;	. :			•
	30	*200			• +		· · - · ·	
					: ;	į		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
				1 1	: ;	; <del>4</del>		
		1		_ <del></del> -	<u>i</u> .			,
The Figure					i			
					-:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i-	
		المتعل			-1			
					. :			
	77.			- i		· . +	1	
		÷:		<u> </u>			4	
						- ;		
					-			13.00
1				<del>   </del>	<u>-</u> i			
						• • •		
							}	. !
	<b>.</b>			j				,
**************************************			Í	, ,		:	. ;	
							: : <del>- </del>	i 1
			İ	•	• •	. ,		- 1
				- :		:		:
1.4	11 11							;
				;	:	;		i
	<b>₩.</b>			·· · <del>!</del> · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	!
							;	
	<u> </u>	*     /		; -				:
				,			-	r. "
27 2	0	7/		-				-{ -1
8. 8		<u>L</u>	بتطهيد	د اع	· '. '	<u>I</u>		.
الى الاقطار ال	لفرينارع	انية زبالا	راتالبح		ويمذ	£4	كاروت	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
	II is it.						∓رس.۔ .ششسہ یہ ۔۔۔	<u></u>

نسيب الاسد في صادرات البحرين فيما عدا صادرات النفط ( الجدول رقم - ٧٤ - ) .

وتدخل هذه المادرات في مفهوم البضائع المعاد تصديرها الى اسواق السعوديية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة ومسقط وعمان وقطر. ويرتبط استمرار نمو هذه الصادرات باستمرار بنشاط تجارة العبور من تلك الاقطار وزوال ما يهددها من المشاكل التي ظهرت عديثا في اسوار، تلك الاقطار.

الجدول رقم - ٢٤ - قيمة صادرات البحرين الى الاقطار العربية ومجموع صادراتها ( بالالف د ينار ) في عدة سنوات فيما بين ١٩٦٢ - ١٩٧٠ (١)

194.	१९७६	ነ ዓ ዓ 人	ነ६٦Υ	ነጓጓጓ	1970	1977	الد ولـــة
٤٤ ٥ر ١٢	٣ ٢٩ر٩	ه ۱۲ر۱۰			۲۳۷ر٤	٨٨٦ر٤	السمودية
۰ ۳۳ر۱	אדדכד	٤٥٥ر١	<b>۱۶۶ ۸ر۱</b>	۰ ۵۸ر۱	۸۷۷۸	١٦٣٨٤	قطر
77977	۲۳۷ر۱	777	404	roy	799	6 Y 9	الگويـــت
۱۰۱۰ر۱	۷ه ۲ر۱	9.7	۷٥٨	१९७	٠ ٨٠	998	د بــــي
<b>٤</b> ٦٦	977	۱۱۱۲	۲۷۰۷۱	YIA	777	१७४	ابو لبيي
<b>70</b> Y	737	777	797	7 8 7	۱۲۱	Y 0 1	مسقـــط
۱۹۰۱ر۹۹	۲۲ مر۲ ۱	۲۸ (ر۶ (	11808	۱۹۱۲۹	٨٨٤ر٨	۷ ه ۸ر۸ :	معموع النماد رات الى الدول المربي
۲۰۱ره ۲	٤ ٢٨ر ١	١٨٤٩٤	۱۶۶۲۷۱	ه ۹ هر ۱۲	۲۰ ۲ کرد ۱		مبعوع قيســــةة

وتشمل هذه السادرات مختلف انواع البضائع الواردة للبحرين من جميع انحا المالم ( البعدول رقم - ٢٥ - ) والتي تتطلبها اسواق تلك الدول .

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين ( مكتب الأحصاء) ١٩٦٩ ) ، المجموعة الأحصائية ١٩٦٨ ، المنامة على ٦٨٠ .

ـ حكومة البحرين ( دائرة المواني والجمارك ) (١٢٦٩) ، احصا ١٩٦٩ ٠٠

ــ دولة البحرين ( وزارة المالية والاقتصاد الوطني ) (١٩٧١) م ٦٥٠٠

الجدول رقم - ٧٥ - البضائع الرئيسية المعاد تصديرها وقيمتها بالالف دينار ( فيما عدا النفط ) خلال عدة سنوات (١).

الساع   ١٩٦٢   ١٩٦٥   ١٩٦٢   ١٩٦٨   ١٩٦٨	1
174. 1779 1974 1977 1977 1970 1977	الرقم
وات وسلع منزلية ١٣٦٠ ١١١٤ ٨٦٤ ١٣٦١ ٢٢٠٧ ١٢٠١	
بوسات ۲۰۱۹ ۱۳۷۸ ۱۳۷۸ ۲۰۱۹ ۲۰۱۹	1 1
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1
مشة قطنية ا ١١٦	1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ه ارز
210 YO1 720 1 YTT 000 TO2	٦   توا
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_ Y
4 5 5 7 771 177 71 X 7 EX 178 SL	. 1
77 100 Y.Y 100 7.8 127 J	: 1
د تموینیــة	۱۰ موا
1034 4.17 37 44. 440 011 444 (5)	اخر
يعة، قمح ٢١١ م ١٠٠	۱۱ د قب
1/1	17
شة وخيوط الله الما الله الما الله الما الله الما الله	۳ اقصا
يرية ١٠١٥ ٢٢٧ ٥٦٠١ ١١١٤ ١٠٠٠ ٣٢٧	احربا
الكم صوفية البري ا	۱۶ بنا
الما الما الما الما الما الما الما الما	
اعمة المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا	1
عنسار ۲۱۷ مرا ۲۸۷ مرا ۲۱۸ مرا ۲۱ مرا ۲۱ مرا ۲۱ مرا ۲۱ مرا ۲۱ مرا ۲۱ مرا ۲۱ مرا ۲۱ مرا ۲۱ مرا ۲۱ مرا ۲۱ مرا ۲۱ مرا ۲۱ مرا ۲۱ مر	
يارات او و را د د الله الله الله الله الله الله الله	
	۱۷ سیار
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ı
77 Y) %% %% \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	i i
٨٦٤٧ ١١١٨ ٥٤٢٩ ٢١١٧ ٢٢٧٣ ١٨٤٨ ١٨٤٨	
70107 17AYE 1AE7E 1E79. 17090 1.YE. 1.9A1 E9	الم
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	رِ هِ اللَّهِ تِ

الدینار یساوی = عشرة ریالات سعودیة او ۲۵ قرشا کویتیا او نحو ۲۶ قرشا مصریا .

<sup>(</sup>٢) قد لا يذابق المجموع مع حملة مفرداته بسبب التقريب.

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين عدا عرة المالية والاقتماد الواني - ١٩٧١) عص ٦٦٠٠ \_ حكومة البحرين دائرة الموانو، والحمارا المراك من (١٩٧٠) ، تقاريرها الادارية في سينوات

<sup>·+1974 / 1977 / 1977 / 1970 / 1978</sup> 

مقاسانيم المرائع ووليولا البحري من المولا والمرائد المرائي من المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع والمرائع المرائع المرا

ويقوم التجار البحرانيون الذين يعملون في اسواق تلكالدول بتوزيعها بمعرفتهم وحسب طلب تجار القطاعي والتجزأة فيها.

ونارا للتفاوت في قيمة صادرات البحرين الى الاقطار المربية ووارداتها منها فان الميزان الشجارى بين البحرين ومعظم الدول المربية المتعاملة تجاريا معها سوف يبقى في صالح هذه الدولة الناشئة ، بينما القليل منها ما هو في غير صالح البحرين مثل دول مصر وسوريا ولبنان والمعراق والاردن ، سوا من التجارة المنظورة او غير المنظورة ، بل انه في الحالة الاولى لن يتحول ضد عالى البحرين خاصة بعد فتح ابواب العمل لابنا البحرين فيها كمادرات بحرانية غير منظورة الى دول الخليج ( شكل رقم - ١٨ - ) .

:	البحريسن	رات	ر	<u></u>
---	----------	-----	---	---------

تحتمل صادرات البحرين ( فيما عدا مشتقات النفط ) الدور الثاني في تعارتها الخارجية من حيث قيمتها وانواعها وعجم بضائمها ومساهمتها في الدخل القومي .

ومعظم صادرات البحرين مني اصلا من المنتجات الاجنبية والعربية المستوردة بقسد اعادة تصدير كل ا وبعضا منها بعد دخولها الاراضي البحرانية ما اطلق عليها اسم الواردات المعاد تصديرها مسبنام تجارة المرور او التجارة المباشرة . وفيما يتعلق باستثناء مشتقات النفط من قائمة صادرات البحرين فيرجع الى انها منذ بدء استغلالها في البحرين ١٩٣٦م وبموجه عقوق امتياز النفط تقع قولا وفعلا تحت تعرف شركة بابكو وموسسة كالتكس CALTEX بينما اشراف حكومة البحرين عليها كما حدده امتياز النفط هو اسميا . اذ توكل عنها مجموعة من الموافين البريطانيين ليقوموا بالاتمال اللازم مع بابكو وهم خاضعون لا شراف مكتب النفيان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

ولاشتفال البحرانيين وفيرهم بالتجارة لا بد من استغراج "السجل التجارئ يحددون فيه نوع البضائع التي سيمدرونها او سيستوردونها ، وذلك عن طريق غرفة تجارة وسناعة البحريدن وادارة الموانى والجمارك ، ولا يمني هذا تدخل في شئون التجارة بل المقصود به عدم تمدير لبنائع التي يمكن ان تحتاجها الاسوان البحرانية في المستقبل او تحتاجها حاليا لكي تفضيل لي اسواق تجارة المرور ،

وتتأثر انواع وكمية السادرات البحرانية بموامل عديدة عنها ما يتصل بالبحرين مباشرة نها ما يتصل بالبحرين مباشرة نها ما يتصل باسوائ تجارة المرور الصربية والايرانية او بمسادر تلسائط ، وفيما يلي اهم

- 1— سياسة حكومة البحرين الجمركية والضرائبية المهادفة الى تشجيع صادرات البلاد وتجارة المرور عبر موانى وبلادها وبواسطة رعاياها (وان كان معظمهم غن اصل ايراني) ومن قييل ذلك انشأت منطقة التجارة الحرة وخفضها لنسبة الجمارك على السواردات المعاد تصديرها او من المنتجات المعلية بل اعفا وميع البخائع المعلية المنتجة في منطقة السناعة الحرة (۱).
- ٢- خبرة البحرانيين في هذا النوع من التجارة وتفوقهم على جميع تجار المنطقة في فنونها نتيجة لاستفلالهم اهمية موقع بلاد هم وطول فترة ممارستهم لهذه الحرفة وصفاتها واخلاقهم المرتبطة بالتجارة .
  - ۳ توفر وسهولة وسائل وطرق النقل الهجرى والجوى بين البحرين واسواق تلك التجارة ثم
     مح مصادر بضائمها .
- ٤ توفر البضائع وسهولة استيراد ها امام تسهيلات النقد البحراني وسياسة الحكومة البحرانية.
- هـ الموقف المتساهل من دول الاقطار المشوردة مع التجار البحرانيين الهادف الى الاخذ بيد هذه الدولة حكومة وشعباً لتقوية اقتصادها خاصة في السعودية والكويت وابوطبي (٢).
  - 1- اتفاذ البحرين كمركز اقليبي لعدد متزايد من الموسسات التعارية والمناعية الا عنبية والعربية المعروضات والعربية المهامة مما سهل على تعارها حصولهم على التطور الدائم في المعروضات والمنتجات الا عنبية والعربية وبالتالي اسبقيتهم في التعامل معها.

اما عن نوع صادرات البحرين فهي تشمل جميع ما يمكن ان تحتاج اليه اسواقها المحلية والمنارجية حيث النمو الحضارى والاقتصادى والعمراني المستمر، والتي تستورد من المنتجات الاوروبية والاسوية والامريكيتين واستراليا وافريقيا حيث يوجد بها وكلاء او وكالات تجارية وصناعية والام مجموعاتها (الجدول رقم - ٧٥ - ):-

المواد الفذائية الطازجة والمعلبة والمجففة والسلع الاستهلاكية والاقمشة والخسردوات والمواد المواد المودنية والادوات والالات المعدنية ووسائل النقل البرى والبوى والبحرى، ومواد الانشاء

<sup>(</sup>١) بالتفسيل في الفصل المرابع \_ التوطين الصناعيبي \_ البياب الثاني .

<sup>(</sup>٢) وقد لوحظ فيما بعد ١٩٧٠ تقريبا ان اخذت تلك الدول ومن ورائها شعوبها تعرف تماسا فوائد استقلال تجارتها الخارجية بدون وساطة التجار البحرانيين او حكومتهم ما سيكون له اثرسي على نمو تجارة المرور وعلى اقتصاد البحرين .

والات واد وات حفر وسيانة آبار الزيت ( الملحق رقم \_ ٧ \_ )

وفيما يتعلق بقيمة صادرات البحرين فهي تختلف من سلعة لا غرى ومن دولة لا غرى (الجدول رقم ــ ٧٦ ــ) حسب ظروف التجارة الدولية واسعار تلك البضائع في مصادرهـــا وحسب سياسة الاقطار المصدرة اليها . وارتفاع المستوى المعيشي والحضارى للسكان ثم زيادة عدد هم بالمهجرة وبالزيادة الطبيعية في تلك الاقطار (شكل رقم ــ ٧٠ ــ) وتصدر البحريان الى نحو ، ودولة في جميع قارات العالم فيما عدا امريكا الجنوبية والوسطى مع تباين واضــــئ في نوع وقيمة صادراتها الى كل دولة منها ، ولكنا كما أوردنا سابقا تتجه معظم صادراتها الى شقيقاتها من الدول الحربية والدول الاجنبية ثم ايران (الجدول رقم ــ ٧٧ ــ) والتي تستحق على النصيب الاقبر من قيمة وكمية صادرات البحرين بحكم سلتها القومية والتاريخية معها كما جائفي الجدول رقم ــ ٧٧ ــ) والتي تستحق في الجدول رقم ــ ٧٧ ــ) والتي تستحق في النصيب الاقبر من قيمة وكمية صادرات البحرين بحكم سلتها القومية والتاريخية معها كما جائفي البعدول رقم ــ ٧٧ ــ)

البعدول رقم \_ ٧٧ \_ اهم الدول المستوردة لعادرات البحرين وقيمة وارداتها ( بالالف دينار) فيما عدا النفط في سنوات الفترة ما بين ١٩٦٢ ـ ١٩٧٠ (١).

الدولة	1977	1970	1977	) <b>9</b> TY	ነፃፕል	1979	197.
السمودية	<b>111</b>	<b>٤٧٣</b> ٧	79	Y777	1 - 7 7 0	997 {	17088
قدلـــر	ነ ሞ ለ ६	1777	1107	731	1008	78.9	177.
ايـــران	1187	1778	1801	1501	1.04	٦٠Υ	9.8
الكوييت	8Y9	મુદ્ધ	YOY	404	YYY	1777	7994
ربي ۲۶۶	998	۳٨٠	६५७	YOX	9.7	1707	101.
ابو المسيي	773	٧٢٣	$\lambda$ ) $\lambda$	1.77	1117	ryr	173
مسقـــط	Y01	171	7 <b> </b>	<b>የ</b> የ人	777	737	70Y
امریگــا	1		184	178	०४९	787	0.5
بريطانيا	7	_	人の	179	8.8.8	٣٠٣	801
اليابان	10	11	4 8	٩,٨	7 77	£ Y 0	4.3
استراليا	_	0	١.	٣	११५	10	٧.٨
دول اغری	444	1771	818	7.0	7 % 7	12.1	7 8
استراليا		0	١.	٣	१९७	10	

غیر معروف، . . اقل من . . ه دینار .

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين \_ مكتب الاحتماء \_ (١٩٦٩) المجموعة الاحصائية لما ١٩٦٨ ، ١٠٥٠٠ .

\_ حكومة البحرين \_ دائرة الموانى والبمارك \_ (١٩٦٩)، احتمار ١٦٦١م٠

\_ دولة البحرين \_ وزارة المالية واقتصاد الوطني \_ ( ١٩٧١ ) ، ص ٦٧٠٠

ويمكن للانسان ان يتسائل عن نوع البضائع التي تصدرها البحرين الى اليابان او غيرها من الدول الصداعية الكبرى خاصة بعد اختفاء اللوالو، والتمور من قائمة صادراتها ؟

والاجابة على هذا التساوئل هو ان النظام التجارى الحديث في البحرين يمتمد علس التأمين الشامل على وارداته او صادراته بالاضافة الى المنافسة الشديدة فيما بين التجسار البحرانيين او بينهم وبين تجاردول تجارة المرور ، فبمجرد استيراد اى بضاعة من الخان واكتشافاى عيب فيها من الداخل او الخارج او غير المتفق عليها فانه من حت التاجر هنااعادتها ( اعادة تصديرها ) الى الدولة او المصنع المورد لها بدون اى اعتراض و تكلفة وتوضع ضسن قائمة المادرات البحرانية الى تلك الدول ، وبالا ضافة الى هذا فان البحرين تصدر احيانا الى هذه الدول الصناعية الكبيرة الخرق البالية والخيدر المستعمل والمعادن الخردة والنادر مسن اللوئلوئ.

ويلاح للعلى تجارة المادرات البحرانية وغيرها عدة حقائق اقتصادية نوردها فيما يلي:

- 1 ان الصادرات تشمل على عشرات الانواع من البضائع التي تلبي رغبات القوى الشرائيية في اسواق البحرين واقطار تجارة المرور ، بالاضافة الى البضائع المعاد تصديرها السي مصادرها نارا لتلفها اوعدم مطابقتها لمواصفاتها المطلوبة .
- ۲— انه يحق للتاجر البحراني تصدير البضائع من اسواق البحرين باى كمية وبأى سحر ومتى اراد فيما علا البضائع التي تحتاجها او يمكن ان تحتاجها الاسواق البحرانية خاصة الخضر والفواكه المحلية (۱).
- ٣٦ حرية التعامل بجميع انواع العملات الدولية دون قيد او شرط ومنها الجنيه المصرى والروبية المهندية والباكستانية والتومان الايراني . . بالاضافة الى العملات الحرة الاخرى ، ويعتبر هذا من اهم التسهيلات امام المصدرين البجوانيين وبضائمهم .
  - 3— التباين الواضح في قيمة ونوع الصادرات من سنة لا خرى (الجدول رقم ٢٥ -)، كما ان هناك تناقضا نسبيا مستمرا في نوعها وقيمتها خاصة المصدرة الى دول الخليج الدربي بسبب الاتجاهات الحديثة غير المعلنة عن حكومات تلك الاقطار وهي مساندة تجارها المعليين وتأييدهم حرصا منها على تدعيم اقتصادها.

<sup>(</sup>١) ويستثنى من هذا انتاجها في مواسم الانتاج اللّبير حيث يمكن ان تفيض عن حاجة البحرين الذاتية .

تقسوم واردات البحرين بالدور الرئيسي في تجارتها الخارجية اى انها تتفوق فسي اهميتها وكميتها وقيمتها على صادرات البحرين (١) قيما عدا صادرات النفط. وقد ساعد على تفوقها هذا عدة عوامل داخلية وخارجية نوردها فيما يلي :\_

- الزيادة السكانية الطبيعية وغير الطبيعية في البحرين في اعقاب استخلال النفط وقيلم
   الصناعات الحديثة وتنفيذ مخططات الهجرة الايرانية اليها، وما عاجب ذلك مسن ارتفاع في مستوى السكان المعيشى.
- ٢- السياسة الاقتصادية العامة لحكومة البحرين وخاصة في ادارة الجمارك ونظمها كما سبق ذكره .
- فتح ابواب البلاد منذ بد استفلال النفط وعائداته امام الواردات غير المنظورة مسن العمال والموظفين والخبرا واعطائهم حرية تحويل مرتباتهم او مد خراتهم الى ذويهم .
- ٤ فقر وسائل الانتاج المحلية في انواعها وكمياتها للاسوان المحلية او في فائف تصديرها
   مما تطلب استيراد النقص من المنتجات العربية والاجنبية .
- ه حاجة الاسواق المجاورة من مختلف البضائع وتحمل تجار البحرين مسئولية توفير تليك الحاجات عن طريق تجارة العبور او من الواردات البحرانية المباشرة .

وعلى اساس هذه الحوامل فقد وجد هنا نمو تجارى واضح ومستمر في قسم الواردات ( الجدول رقم – ٧٨ – ) من حيث قيمتها ودولها . . . وهذا دليل على النمو المضطرد في تجارة البحرين مع الدول الموردة لها او التي تهدر اليها البحرين .

اما عن انواع الوارد ات البحرانية (البعدول رقم ٢٣٠) فقد شملت على جميسي متطلبات الانسان المصرى كالياته وضرورياته في هذه الدولة النامية التي تص بالبحرانيين وفير البحرانيين ،ثم في دول اسواق تجارة المرور . كما ان هذه الوارد ات دائمة النمو في انواعهسا وكمياتها سنة بعد اغرى حسب ما تتطلبه القوى الشرائية في لبحرين وغيرها من دول تجارة المرور ثم حسب ما تعرضه المنتجات الصناعية في اوروبا وامريكا واسيا واستراليا وافريقيا .

وقد تبين من الجدول رقم \_ ٧٣ \_ ان هناك زيادة مضطرة في قيمة الوارد من الارز والنفواكه الطازجة ومواد البناء والاسمنت والاخشاب . بل انها من اهم واردات البلاد

<sup>(</sup>۱) ويتضع ذلك بالمقارنة بين معلومات الجدولين رقم - ٧٧ - و - ٧٨ - ٠

	-							ممک رہ ، ہر جیسی	۸۷ - قيمة الواردات تبعا للدول المصدرة الرئيسية	ة الواردات ا		الجدول رقا -		
٠ ٩ ٨	1919	1914	11:14	1111	1310	17.7	10,000	36		-				
١٢٧.	11.11	410	1177		3				1611	1117	1978	1111111	1111	الد وكسمة
-	11343	0			,,,	Y.:	·S	30	· 3740	<b>∆</b> 3	۱. ±	1	'	
٥ ٢	AAY 371.			I	1	ł	رومانيا	3.134	18778	117750	) • Y Y Y • (	**************************************		, 1
74.7			Υ΄.	ı	1	1	رن ا	}_ 	Y1Y10	3			< -	
> 4	<b>Y</b>	۲ ۲	¥ 32	٧٠٤	747	. 1.7	المراق	3-Y:	100	` <b>`</b> `	3.	-1	1	. يوغسار فيا
) 1		<u>}</u>	1 7 2	1	ı	I	السفوييك	4			0	! !	1	ياليرمي
<u>}</u>	2.1013	410	141	1	ı	1	الملكة السعودية		331617	~	o**	1	1	لوكسبن
<b>★34</b>	177771	1011	1,071	1100	- 1 7 7	,		<	()	117.	OATTO	0 AT. 0 TIF	3.13	االولايات المتحدة
7 40	471177	111	777	ı	ı	1	<u>.</u>	0 ] 0	トナトァー	(0	- C-	-	1	الكويب
F F F	1 4 7 7 7 1	٠٧٠	エイエ	4	(	(	- 1)	<u>بر</u> بر	FY114	>	ı	1	1	1
1910	Y1177	1800	,	*.07	,	1	التسيورسلوق ب	ſ	1114.1	0	-	- - I	1	70
1.31	<u>-</u>	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	* > 1	- -	<u> </u>	33	الباكستان	3 3 7 7	ATTETAT	ATEA	3 123.1	1777 3703	7 4 1 7	
4 4 5	) (	- ;	- > -	1	I	l	ا سويس-را	134	11017	٥	c			)
<u> </u>		7 4 1	۲ ۲	i	l	1	الدانمارك	1	3		-	 	1	- shall
1500	5 K 3 L 3 L 1	١٨٨٥	11.4	1127	ç.,	<i>&gt;</i>	35.5			<u>&gt;</u>	<del>-</del>	 	ı	1 Lunger 1 :
> °	11.8.18	11Y	177	ı	1			-	TA10?!	Y31	110	1	1	3
134	1	130	730	ı		I		3711	110110	rrr.	1141	14.4 10YF		الاربة
T.A.1 Y	1141177	1:31		. 701	3	1	لينياوا وكنك اوسرائيا	٣٧٨	111701	١٨٨	111	1	ı	حنها فريقليا
103	*****	\$ h			-	~ ~	هولندر ا	6	11170)	•	7		. 1	- 1
۲۰۰۱	75 7 7 3 7 3	, > - +	- 3	 I	ļ	1		104.	3.03011	1771	7.00.11	- X - 1	· c	
ş	>	- ;		1	1	1	استراكيا	· >	A. A. Y. A.	١٧٤	Ç.			- - -
	3		w/	<u>-</u>	7 7 7	134	اافرنسا	1 7 4	715A15	* > 1			1	me(1)
0	1.4744	<u>}</u>	2 7 4 0	1	1	ı	ר. היו			-	>	1	1	تا يائىدى
}-  -  -  -	71717	241	0 7 0	ı	]	l			1011111	0 3 3 4	1487 17	T71 177	1	الصين الشمبية
1145	1	1111	Y 310Y	٨٠٠١ /	١٥١٧			>- ~	13121	711	, ,	 	1	1,6,
the state of the s				-			د ول احری	1	r r r . A 1 ·		1.4.1	-	1	
٨٠١٢٨	0 79 79 0 7	3 11.10	13 70303	× 1 . 3 . 1 . 3	TAYEA FII	· · ·	الدول ككل					-		The state of the s
1				-		+								

(۱) حَلُومَةُ البِحرين — 1 اثرة العالية ــ الدجموعات الاحتصاعية لسنوات ٢٦٧ / ١٩١٩ / ١٩١٩ / خلاصة عدة صفحات • \_ دولة البحرين \_ وزارة المالية والاقتصاد الوطني \_(١٩٢١) ، ص ص ٤٤ - ٥٢ . ( \_ ) غير متوفر اهصائياتها او ليس لها نصيب

· Katha :

(الملحق رقم -٨-)

وفيماً يتملق بالدول المصدرة للبحرين: فقد بلغ عددها في ١٩٢٠م، ٨ قطراً عربيا واجنبيا ،بينما كان عددها في ١٩٦٩م نحو ١٦ قطرا ، ويهمنا هنا دخول اقطار عربية جديدة في قائمة هذه الدول مما سيزيد من المنصيب العربي في وارداتها كما راينا في المادرات. ويبرز من بين هذا العدد الكبير من الدول الموردة للبحرين دول رئيسية تتقدم غيرها مسن الدول من بينها العربية ونصيبها قليل ، بينما الفالبية منها اجنبية (الجدول رقم ١٩٧٠) الموردة للبحرين وقيمة وارداتها (بالالف دينار) في عدة سنوات فيما بين ١٩٥٩ ما ١٩٧٠)

				. 6 3 3	1970	1975	1906	الدولية
194.	1979	<b>አ</b> ኖየ (	1977	1977	, (()	, , , ,		
۲ <b>٤</b> ٩ • ٤	1 27 7 7	17770	1.777	48 48	१९७७	Y A O Y	7775	بريطانيا
0 1 1 7	<b>7)Y)</b>	<b>ግ</b> ፕ አ ዓ	0 8 7 %	0人で・	0717	٤١٠٤	የዓለነ	امریکا
9977	<i>የ</i> ፓ ፖ ሊ	<b>ሊ</b> ን የ <i>Γ</i>	7	8088	7771	7 7 7 7	7711	اليابان
	-							المانيا
3 1 7 7	7778	7779	ነጓሊነ	ነ ለ • ለ	1077	1889	1861	الفربية
104.	1700	<b>ነ</b> የ እ የ	11.0	1 T • Y	1.77	940	000	ايداليا
								المسين
8.91	7739	7870	7381	1791	77९	_		الشحبية
177.	97.	YTO	1177	1 7	(Y)	ነ•ፕ.አ	373	ايران
人で9	_	7 8 8	737	٨٠٩	777	٣٦٠	175	المراق
7787	7 7 7 7	7017	7071	7700	777.	7777	4404	الهند
7910	177.	7 800	197.	7841	1771	૧૬૬	٥١٣	
7890	7781	1740	17.8	119Y	99.	YYY	150	دونع گونج
4414	1797	1899	1887	104.	1888	1188	1140	د <i>ا</i> ولندا
9.7	1	YTY	918	777	YYY	789	777	فرنسا
112	1.77.	1711	1018	٨٠٦١	 	47 80		دول اخرى
A • 17 Y	07989	17.70	80808	87.48	<b>44 6 A</b>	<b>でリリ人・</b>	77.40	الدول گكل

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين \_ مكتب الاحصاء \_ (١٩٦٩) ، المجموعة الاحصائية ١٩٦٨، ص ٢١٠

\_ حكومة البحرين \_ دائرة الجمارك \_ (١٩٦٩) ، احصاء ١٩٦٩

حدولة البحرين ـ وزارة المالية والاقتصاد الوطني ـ (١٩٢١) ، ٥٥ ٥٠٠

- ومن الجدول تبين لنا ما يأتي : \_
- ١ تحتل بريالنيا مركز الاولوية في قيمة صادراتها الى البحرين والتي تمثل نحو ٣٧٪
   بينما تأتي اليابان في المركز الثاني وامريكا في المركز الثالث.
- ٢ اما نصيب ايران من واردات البحرين دائم التغير بسبب القيود التي كانت مفروضة عليه حتى منتصف ١٩٠٠م، وما بعدها فينتظر زيادته بعد تسوية الازمة بين البلدين وتنشيط علاقتهما الاقتمادية (١)
  - ٣- تساعم دول غرب اوروبا (فيما عدا بريطانيا) بالمركز الثالث في واردات البحرين بعد بريطانيا واليابان ، ويلاحظ على واردات البحرين ما يأتى : \_

ا تعتل المواد الغذائية الطارَجة المعلبة مركز الصدارة في قائمة الواردات من عيث قيمتها (الجدول رقم  $- \gamma\gamma = 1$ ) ثم في تعدد انواعها ثم عدد البلدان الموردة لها (الملعق رقم  $- \chi = 1$ ) ثمنا أنها تتزايد قيمتها وكميتها سنة بعد ا عرى .

٢- معظور استيراد الاسلحة والذخيرة واجهزة اللاسلكي الا باذن خاص من امير البلاد كذلك منوع استيراد المغدرات بينما سمع فيما بعد ١٩٧٠ باستيراد المشروبات الروحية كعامل من عوامل تنشيط السياحة .

٣- منع استيراد اللوئلو الياباني والإمريكي الذي يمكن له أن ينافس أو يسي الى سمعة اللوئلو البحراني (٢).

٤ ـ تبقى الواردات لاعادة تصديرها في مخازن المنطقة الحرة بمينا علمان وميناً المناعة العرة بمينا علمان وميناً المناعة أو على المن

التجارة الدا فليه: -

=========

ان المفهوم الاساسي والمقيقي للتجارة الدا علية هنا هي مجموعة الخدمات التي تهدف الو توسيل السلم الى الستهلك في الاسواق المعلية ،ان انها تتضمن جميم الملاقات التجارية التي تبدأ من استلام السلمة من المنتى او المستورد الكبير والمغير وتاجر الجملة او صاحب

<sup>(</sup>١) بالتفسيل في الفسل الاول \_ كيان البحرين السياسي \_ الباب الاول .

<sup>(</sup>٢) رغم قدم هذا القانون ورغم تد هورالفوص فانه لا يزال قائما ومعمول به .

المزرعة أو المصنع في مدن المنافة والمحرق وضواحيها حتى يتم بيعها الى المستلك النهائيي متنقلة بذلك بين جميع المراحل من ويع وشراء ونقل وتغليف ثم استهلاكها في مدن وبلددان وقرى الدولة .

وهنا تبرز الحقيقة الاقتمادية السابقة في المادرات وهي ان هذا التعريف ينابسق على الافراد والشركات التجارية ولكن بدون تخصص بينها ، الله يقوم قسم منها بالخلط بين تجارة القالعي وتجارة التصدير ، ولا يتضع مفهوم التجارة الداخلية الصحيع الا في محلات البيح في للقرى وبلدان جدد هفت والحدد والرفاع الشرقي ومدينة عيسى وغيرها من ضواحي مدينتي المنامة والمعرق .

ولاحظ على التجارة الدا غلية البحرانية انها توفر جميع انواع السلع المالوبة للسيكان مع ضمان توزيعها في جميع انجا البحرين بالتوزيع النسبي الذي يكفل وجودها في الاماكن المأهولة ، وبالشكل وبالكية والجودة الملائمة مع زيادة بسيطة في الاسعار في القرى عنه فني المدن ، وذلك لان بضائعها تتحمل العزيد من تكاليث النقل وعليها ان تتحمل فآلة حجب التعامل ، والعكس مدعين في المدن الا في بعض البلدان العربية المجاورة نظرا لما يتمتع به التاجر البحراني من عربة مالمقة في تحديد اسعاره وارباعه ، ثم لان حجم المسوق الشرائية المحلية صغيرة (٢١٦ الفن نسمة و ١٩ مليون على التوالي ) ، كذلك يوجد تمايز كبير في الاسعار من معلات لا غرن بنفس النال في اسواق جمهورية مصر العربية مع وجود نفس البخائية وفي نفس المدينة .

الما عن تمداد من يحملون في التجارة الداخلية فقد بلغوا في ١٩٢١م، ١١٢٠ من البحرانيين وغيرهم (١) ، بالرغم من أن نظام التغصيفي التجارة الداخلية أو الغارجية قليل الوجود .

<sup>(</sup>١) حكومة البحرين \_ دائرة المالية والاقتصاد الوطني \_ ( ١٩٧١) ، ص ٢٩٠.

من اهم مثله والتجارة في الهمرين دراسة ميزانها التجارى ليتض مدى قوة او ضميف النشاط التجارى خاصة واقتصاد ها القوس عامة .

والبحرين كفيرها من بلدان العالم تواجه مشاكل اقتصادية وسياسية وهضارية مما يفرض عليها الاهتمام بميزانها التجارى الذي يمثل المطاف الاخير لجميع موارد ها الاقتصادية ونشاط سكانها.

فالبحران هذا البلد العربي المغير في مساعته وسكانه والفقير في ثرواته يواجد مشاكل جمه منها ما يتصل بممادر مياهها للرى والشرب والاستعمالات الاغرى واند شار الفسوس وتجارة اللوالوا وتدهور حرف الزراعة وميد السماء وصناعات الفغار والنسيج والمراكب والقوارب ثم الننافسة التجارية والسياسية من دول الامارات الاخرى وتزايد مشكلة البطالة المدديسة وغيرها من المشاكل .

ورغم اهمية مراقبة ودراسة الميزان التجاري في البحرين غان حكومتها لم توليه اهتمامها الواجب ويملل ذلك بانها لا زالت ما مأنة الى استرار دور عائدات النفط وفعاليتها في سد النقص في ميزانها التجارى مقابل زيادة تيمة وارداتها على قيمة مادراتها ،بالرغم من ان نتائج ابحاث النفط هنا تثبت فآلة احتياطي نفلها والذي قدر له ان ينتهى في عام ٢٠٠٠م وبالتالي قصر عمر دور عائدات النفط في اقتصادها ، اما أملها في دور الانتاج المناعي النامي في بلادها فان ذلك الامل لن يخفف بالسرعة التي تتوقها حكومة البحرين اذ لكي تنهض الصناعة ودورها في دخل البلاد وايجاد فاعض منها للتصدير لا بد من ان تتوفر سنوات لوال لكل تعتبل

اذن فعماد التوازن التجارى بين صادرات وواردات البحرين هو ما تسهم به عائدات النفط في سد ذلك الفراغ الكبير بين قيمة الصادرات والواردات ، واذا ما استجعدنا دور عائدات النفط من الميزان التجارى فان البحرين منذ على ٢٦، ١م ( سنة النكسة الاقتمادية المالمية ) تواجه عجزا ستمرا في ميزانها التجارى نظرا لضآلة عادراتها في انواعها وكمياتها وبالتاليين في قيمتها بينما هنا في تزايد ستمر في كمية وقيمة وارداتها على اثر تطور البحرين الحضارى وزيادة

عدد سكانها بعد اكتشاف واستغلال للنفط ما تسبب باستمرار في ايجاد فارق كبير بين قيمة صادراتها من جهة وبين قيمة وارداتها من جهة ثانية . ( الجدول رقم ـ ٨٠ ـ ).

الجدول رقم - ١٠ تطور قيمة الميزان الشجارى (بالالف دينار) مع استبعاد عائدات النفياد في عدة سنوات فيما بين ٥٥ ١ ١٩٧٠ (١) .

,	₹ <b>Y・</b>	१५७१	ነ፡፡ ገ人	127Y	ነናግግ	1970	1575	1203	الملاحاليات
									ا جمالي قيمة الواردات
70	107	19478	1 1 2 3 2 1	1777-	17073	1.48.	) · ? ไ ·	٨١٣٥	اجمالي قيمة الصادرات الميزانالتجا لحكومةالبحرين
0 8	3 <b>Y 1</b> -	~ ~ ° ° 7 ~ –	<b>TTOTY</b>	T • Y 7 T -	77870-	7.4	7 - 7 7	1770.	الميزان التجار لحكومة البحرين

وفيها يتملق بالميزان التبارى بين البحرين والدول الموردة لها او المستوردة منها فهو مفتله من دولة لا غرى ومن سنة لا غرى تعشيا مع النشاط التجارى بين البحرين وكل دولة على حدة.

فبعض هذه الدول تغلب صادراتها الى البحرين على وارداتها منها . وهذا يغلب على الدول المتأجرة معها وبالتالي يكون ميزانها التجارى في غير مالئ البحرين والعكس صحيح خاصة دول غرب اوروبا واليابان والولايات المتحدة واستراليا والهند والباكستان ومصر ولبنان والاردن والعراق وجنوب افريقيا وغيرها (الجدول رقم – ٨١ ) وهناك دول تتعدد صادرات البحرين اليها بينما تقل وارداتها او تنعد ، مما يجعل ميزانها التجارى في عالئ البحريسن وعدد هذه الدول قليل بالنسبة لعدد دول النوع الاول وبالتالي بالنسبة لاجمالي عدد المدول التي تتاجر معها البحرين (٨٠ قطرا) واهم هذا النوع من الدول : دولة عُمان ودبي وابو علي والكويت والسعودية وقار والشارقة والم عجمان وايران .

<sup>(</sup>۱) معكومة البحرين \_ مكتب الا حماء \_ ( ١٩٢٠ و ١٩٧٠ ) المجموعة الا حماعية لسنتي ١٦٦٨ و ١٩٦٠ ) المجموعة الا حماعية لسنتي ١٦٦٨ و


\_ دولة البحرين \_ وزارة المالية والاقتصاد الوطني \_ (١٩٧١) ، ص ص ٦٤،٥٢٠ ملاحظة — في غير صالحها بالالف دينار.

ــ ١٨٤ ــ . ١٨٠ ــ مون جا لا ختلاف قيمة الميزان التجارى بين البحرين واهم الدول المتاجرة مصها (بالالف دينار)في ثلاث سنوا تستثالية (١).

					1976			1117		
	النارق	المادرات الفارق	الواردات		الثمادرات	الباردات	ت الغارق	المادرات	الواردات	الد ولــــة
	- 1 2 2 4 1	} •	15731	1888-	γ33	1 1 7 7 0	-YL • • (	112	1.177	
14	0 7 7 0		1717	٠٠١٨٥	; <b>\ 0</b>	1111	0116	311	OATE	لولا يا تا لعتمد ة 
	\ \ \ \ \ \ \	1 7 3	7117	-111:	イヤイ	1757	-,0.0	<b>Y</b> )	3.1	
	12002		31.44	1111-	~	1 4 4 4	1119-	<b>i</b> -	141	لمانيا الغربية
	102	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1700		~	ンゲイヤ		0 (	11.0	ر ا ا
		707	٠ -	+ ~ ~ ~	1001	410	+311	1.701	1117	ر ایران ایران
	- 1	· ·		       	٥	334	141-	-	131	المراق
		, Y Y Q	7777	18 40-	-	101	-3Y31	7.7	101	
		1	ļ	1 Y A Y —	٢	1770	17.7.	I	ル・L 「	هونج كونج
	334	•	• •	<u>}</u>	<u>پر</u>	\ 1 \	-314	•	313.	
	+ 4 - > 1 4	₩ ¥ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	5 10 7 .		1.170	017	+	YTEY	777	لسموں ية
				1057+	3001	٥	1,47.7.4	1371	C.	قط-ر
	+><	4 L 🗡 e	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		1111	>	1.47+	1 7 1	1	ا بو نابي
	- +	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	} - } - C	+ > 1 >	<b>** ** ** ** ** ** ** **</b>	l	Y 0 Y +	Yor	1	لكويت
	+ >	7071		10/4	j- e-	Y 3 1	+ 131	٨٥٨	110	ے ای
	+()	131	7	+ ( .	1- 1- 2-	171	+01	<b>→</b> ~	777	

(١) حكومة البحرين - مكتب الاحصاء - (١٩٢، ١و ١٩٢٠) ، خلاصة عدة صفحات من تمرف من الباحث. ٠٠ اقل من خمسماعة دينار.

غير عتوف—ر .
 شي غير صالح البحرين .
 غير عتوف—ر .



- ويلا عظ على هذا الجدول ما يأتي : \_
- أن الفارق في معظم الدول الأجنبية في غير صالح البحرين نظرا لزيادة وارداتها الى البحرين وقلة او انعدام صادرات البحرين اليها .
- ٢- ان الفارق في جميع الدول العربية ( فيما عدا العراق ) في صالى البحرين (شكـل رقم ٢١-) . وأن هذا الفارف سيبتى ولكن مع امكانية نقص الفارق في الميزان التجارى بين البحرين ومعالم تلك الدول .
- ٣- ان عكومة البحرين تسد العجز في ميزانها التجارى في مختلف السنوات ومند ١٩٣٢م بما يرد اليها من عائدات النفط ودخل الجمارك والسياحة ومن عائدات مارهـــا وموانئها ومن اجور القواعد البريطانية (سابقا) والمساعدة المائية البريطانية لحكومة البحرين ثم من نميبها في ارباح مصهـر الالومنيوم وشركة البحرين لميد الاسمـاك ومصنح الالبان الدانمركية البحرانية .
- و ان الميزان التجارى بينها وبين ايران حتى ١٩٦٦ كان في مهال اللهرين نظرا لانه كان يسمح للتجار الايرانيين بالاستيراد من البحرين على اساس انها الاقليم الرابع عشر في الاسرا لجورية الشاهنشاهية . وعلى العكس كانت حكومة البحرين تمنع تجارها من الاستيراد من ايران وان سمحت فعلل اساس التقرب من ايران ، وفي ١٩٧٠ حسين حل النزاع بينهما واطلق للتجار مجال الاستيراد والتمدير اصبح الميزان التجارى في عالمج ايران ، وينتظر له استرار الزيادة السريعة لان معظم تجار الجملة والتجزئة في عالمج ايران ، وينتظر له استرار الزيادة السريعة لان معظم تجار الجملة والتجزئة في البحرين من الايرانيين ( العجم) اوالذين عن اصل من ايران تربلهم عالمفتهم بها وتفضلها على غيرها ما سيوادى الى خفض نوع وكبية وقيعة الصادرات العربية .
- ان الفارق في عائدات دول بريانيا والولايات المتحدة واليابان والمانيا الفربية وايالليا في زيادة مستمرة في غير مالئ البحرين وبالتالي استعالة تخفيف التعادل او تعويله لمالئ البحرين ، وذلت من صادرات منتجاتها المناعية او الزراعية او الحيوانية او المعدنين فيما عدا صادرات مشتقات النفط الى تلك الدول والذي تتحكم فيه شركة نفط البحرين فيما المحدودة واحتكارها لجميع مقدرات البحرين من النفط الغام والفاز الطبيعي وممفاته منذ ١٩٣٢ حتى ايامنا هذه .
  - 7- انه على عكومة البعرين (وزارة الدالية والاقتصاد الوطني ) ان تنظم تجارتها سؤلد ول المربية والا جنبية وتعدد بضائعها وقيمتها بموجب نصوص اتفاقيات تجارية ومالية تعقد ما معها خاصة اتفاقيات الدفع ووضعها في الاعتبار صادراتها من مشتقات النفط والفاز الطبيعي على انه اعد منتجات البلاد وصادراتها الى تلك الدول وغيرها.

النساطالسياى أولاً: تاريخ السياطالسياحي في البحرين ثانياً مطاهرالسياط السياحي ومقعماته تالياً الإثار الأقتصادية للسياحة بالتا الإثار الأقتصادية للسياحة

#### تمہیـــ :

تعدد دراسة النشاط السياحي احد عناصر النشاط الاقتصادى التي تساهم في تنسيسة اقتصاديات البحرين ، ولكنه كنشاط اقتصادي حديث لم يكن له وجود بالمفهوم المتمارف عليه حتى الستينات بالرغم من توافر معظم مقوما ته الطبيعية والبشرية .

وقد بدأ خلال هذه الفترة الاحتمام بهذا النشاط وتقدير اهميته الاقتمادية ضمن خطة الدولة وسكانها لتطوير البلاد.

ولا شك في أن تأخر الا هتمام به حتى ذلك التارين التقريبي ليوض أسباب تأخر الكتابية عن السياحة في البحرين سواً من دولة البحرين او من الدارسين لجزر البحرين .

وسيتم دراسة السياحة في حذا الفسل كما يلي موضحة بشكل رقم \_ ٧٢ كما توضحه عدة من الصور الفوتوغرافية .

- ١- تاريخ النشاط السياحي في البعرين
- ٢- ملا مر النشاط السياحي ومقوماته اللبيمية والبشرية (١)
  - ٣- الاتار الاقتصادية للسياحة .
  - هاريم واقتراحات بالنسبة للسياحة .

<sup>(</sup>۱) بالتفصيل في الفصول الأول والثاني والثالث من الباب الأول ويضاف اليها في هذا الفصل المقومات الغاصة بالسياحة فقال.

#### أولا : تاريخ النشاط السياحي في البحرين :

لقد تحولت السياحة المعاصرة في دول العالم بفعل أبعادها الحضارية وآثارها ومزاياها الا قتصادية والدعائية الى ضرورة اقتصادية وانسانية لحكومات وشعوب تلك الدول ذات الامكانيات السياحية الطبيعية والبشرية. وبالتالي ضرورة تنميتها وحسن استغلال مقوماتها والمعافظة عليها.

وسبق ان ذكرنا ان النشاط السياهي في البحرين أعبح يقوم بدور اقتصادى له نتيجته منذ العقد السادسمن هذا القرن ، ودخاصة منذ على ١٦٦٥ هين اصبحت السياحة تسهـــم فعلا في د خل البلاد القومي واعبحت تنميتها ضرورية لتدعيم الموارد الاقتصادية الضعيفة في البحرين ، وللتعريف بتراثها الحضارى القديم وتاريخها الحديث ولواقعها المعاصر.

كل هذا جمل البعرين حكومة وشمبا تهتم بتوسيع الدعاية والأعلام لا ثارها القديمـــة والحديثة وما وهبته لها اللبيعة في وسل مياه هذه البحيرة وفي هذا المحيط الصحراوى ـ القاحل من مميزات فريدة بين البلدان العربية في الغليي .

فقامت دولة البحرين بتخصيص قسم للسياحة في ادارة ( وزارة ) الخارجية والإعلام مزود بعدد معدود من الموطفين والصلاحيات الادارية الواسعة ولكن يعيبه صغر مخصاته المالية والفنية .

وفي عام ٢٦٦/ الانضمام كمضو في رابطة السفر والسياحة العربية وحي أكبر تجمع سياحيي في ١٢٦٦/ ١/٣٠ الانضمام كمضو في رابطة السفر والسياحة العربية وحي أكبر تجمع سياحيي عربي. بالاضافة الى توفيرها للمديد من التسهيلات والمواسسات السياحية الخاصة والتي اعتبرت في مجموعها مغريات ومقومات مشجمة لتعزيز هذا النشاط الاقتصادي المستجد وغامة من أبناء الخليل الذين يقدرونها حق قدرها في رحلاتهم وزياراتهم المناصة والمدرسية والجامعية . وقد لوحل أن بعضا من مقومات السياحة هنا لم تستغل بمد وفي انتظار دورها في هذا النشاط لوحل أن بعضا من مقومات الارارية والمالية للدولة وتعرر البحرين من السيارة البريطانيا في والكانية ازالة عزلتها من معظم الاقطار العربية واغيرا زوال المطالب والاطماع الإيرانية لضمها اليها دون رجعة (١) .

ومن الطبيعي أن تجد مقومات النشاط السياحي في البحرين الما أنها للبيعية أو بشريـة

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الإول \_ الباب الاول .

أو قديمة كالاثار القديمة او حديثة كمنشآت النفظ والمصانع ودور السينما والمسارح والانديــة والفنادق والتسهيلات المالية والادارية ادولة البحرين وسهولة وسرعة الدخول الو تلم المظاهر ثم نشاط وسهولة الاتصال والتنقل بين البحرين وجميع جهات العالم الاغرى.

وتجدر بنا الإشارة هنا الى ان هذا الطموح السياحي المستجد في البحرين تتخلله للاهرة عدم التخطيط والدراسة لهذا النشاط وعدم وجود برامج سياحية مدروسة مثل تعدد فناد في الدوجة الاولى والممتازة وجعلها في يد شركات اجنبية (الهليتون والكوننتال وموسسة الطيران البريالانيه لما وراء البحار)، والاستغلال العشوائي والفوضوى للمقابر الاثرية وعدم تحديد الجهة الحكومية المسوولة عن السياحة . فاحيانا نجدها من اختصاص وزارة الخارجية والاعلام واحيانا من اختصاص وزارة التربية والتحليم . ويضاف الي ذلك نقى الغبراء والمتخصصين في شوء ون السياحة والاثار مما جمل من المتوقع ان تتعرف البرامج السياحية في كللا الوزارتين في شوء ون السياحة والاثار مما جمل من المتوقع ان تتعرف البرامج السياحية المالية الى عسائر مالية في التطاعين الحكومي والخاص وما ينتئ عسن ذلك من دعاية مضادة للمناعة السياحة الناشئة في البحرين .

وعليه فانه لا بد من تخصيص جهة حكومية واحدة لرعاية النشاط السياحي وتزويدها بالخبراء المختصين بالسياحة والاثاراء ووضع خطة انعائية للسياحة على أساس مرحلي وتدريجي وهنا لا بد من الاستعانة بخبرة الدول العربية السياحية كمصر ولبنان والاردن وغيرها عيث تتشابده الطروف الحضارية مع البحرين .

# ثانيا : مال هر النشاط السياحي ومقوماته :


لقد قام هذا النشاط في البحرين فيما بعد الستينات بالرغم من قدم وجود معظم مقوماته الطبيعية والبشرية ، وفيما يلي دراسة لهذه المقومات والمعالم السياحية ،

#### ١ - المقابر الاثريــة :

وهي تضم نحو ٥٠٠ ألف مقبرة على شكل تلال قبابية (١) تتباين في احجامها وفي ابماد ها عن بعضها حيث تكون الما على شكل مجمعات او متناثرة ، وتنتشر هذه المقابر (التلال) فسي وسط جزيرة المنامة (في قرى عالي وبورى والقُرُيَّة ) وفي شمالها في مناطق قرية بربار ، وقد أرجم تاريخها الى ٢٠٠٠ ق ٢٠٠٠ ق.٠٠ ).

<sup>(1)</sup> BELGRAVE, J-H-3- (1970)\* F- 72-

<sup>(2)</sup> DICKSON: H-R-P- (1956) P-53-



سطى رقم - (٥- الأماكن السياحية الاثرية والحديث والطرق الموصلة اليهميا

وقد ثبت من الدراسة ان معظمها قد اقيمت لتكون مقابرا لسكان البحرين القد ميا والله في القرن المعشرين قبل الميلاد) ويشمل كل تل منها على أكثر من قبر واحد تملها سراديب صغيرة بينما القليل من هذه التلال من يشتمل على مقبرة واحدة ، ويصل بين معظم هذه التلال سراديب او مرات بالمنية ، مما غلق رأى جديد وهو ان التلال ومراتها كانت تست غدم كمخابى سرية في حالة تعرض البحرين وسكانها آنذاك لائى غزو اجنبي ، ويويد هذا الرأى العدد الكثير لهذه التلال ، كما أنه من بينها تلال ليس فيها مقابر قلميا ووجدت فقط للتمويه على الفيزاة اللهذه التلال ، كما أنه من بينها تلال ليس فيها مقابر قلميا ووجدت فقط للتمويه على الفيزاة

ويأتي لزيارة هذه التلال الاثرية المئات من السياع الاوروبيين والعرب ضمن برحمالات سياحية تنظمها الشركات السياحية والسفريات في البحرين وغارجها.

وقد درست هذه التلال واهتم بها عدد من البعثات الاثرية المنقبة عن الآثار القديسة واهمها احدى البعثات الدانماركية ولكن يعاب عليها احتفاظها بتقريرها الذي وضعته عنها بسرية تامة . وهناك اعتراع او مشروع من دولة البحرين باستقدام بعثة اثرية مصرية لدراسة هذه التذل وكان ذلك في نهاية اواخر ٢١٦٢١م٠

وبالانافة الى هذه التلال فانه يوجد في البحرين عدد من القلاع الحربية على شكل آثار قديمة أو حديثة أهمها: القلمة البرتغالية مثلة لعهد الاحتلال البرتفالي لجزر البحرين في على ١٦٥١ (المورة رقم - ١٤٥) قد أقيمت هذه القلمة على تل يقع على الساحل الشدالي لجزيرة المنامة (شكل رقم - ٢٧٠) لمواجهة أي غزوة عسكرية بحرية للبحرين ولمراقبة الطريق البحرية الموادية الى شرق شبه الجزيرة العربية .

قلعة عراد : تشبة الى تربة عراد في جنوب شرق جزيرة المحرق .

قلعة آل عليفة : واثارها في حنوب مدينة الرفاع القديمة في اعلى منا لمق المهنمية الوسالى في جزيرة المنامة .

ويناف الى تل القلاع بقايا مباني لهياكل وثنية في منطقة قرية "بربار ومسجد (مشهد) النسير والعصر الاسلامي) في المدينة المنامة على لريق المنامة على عوالي .

وتتم زيارة هذه الاثار بدون رقابة أو أشراف حكومي أو ضريبة لد خولها . بينما تقوم دولية البحرين بتوفير الرق المواصلات البرية ومياه الشرب والإنهاءة والإمن في مناطقها .

## ٢ - منشآت النفط والصيون الارتوازية وقصور الامير والمزارع والبساتين:

فبالنسبة لمنشآت النفط فهي رفي جزيرتي المناءة وسترة وتتبع مباشرة شركة نفط البحريات المحدودة ، ولا يحق زيارتها الا باذن خاص منها او بتوصية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني او سكرتارية مكتب امير البلاد ، واهم هذه المنشآت : مينا عسترة لشحن وتفريغ النفط ، خزانات مشتقات النفط وطلمباتها ومصنع البراميل ومصفاة النغط ومدينة عوالي ونادى بابكوعلى ساحللاق ومنشآت عمل النفط كالابار ومضغاتها ومصلات التجميع الستة . .

اط الميول الارتوازية فهي طاهرة غريبة على سائن الاطرات العربية والاجانب القاد مين الله المعرين (١) يقصدون اليها لمشاهدتها والبساتين من حولها ثم ان بعضها مستخصد م

ولا بير البلاد هنا عدة قصور بتاح للزوار مشاهدتها وزيارتها مثل قصور الضيافة وقصيور الحكم والمصايف والمصايف والمحكم والمصايف والمصايف والمصايف والمصايف والمصايف والمصايف والمصايف في ساحل قرية الزلاق ثم قصر الضيافة في المنامة .

#### ٣ - توفر دور الملاهي والسينما والاندية والإسواق التجارية:

فبالنسبة لدور السينما يوجد عنها في البحرين وخاصة في مدينة المناعة اربح دور للسينما تفوق مثيلاتها في الإمارات العربية رالكويت والسعودية بل والتي في القاهرة حتى انها تعتبر من اجمل وأحدث دور السينما في الشرق الاوسط ( دور الحمراء ، اوال ، مدينة عيسى ، عوالي ) . من حيث فخامة اثاثها وذلا عرضها وذلا م خولها ، بالإضافة الى خمس دور للسينمامن الدرجتين الثانية والثالثة تعرض جميع انواع الانحلام ومن مختلف الدول خاصة الافلام العربية والهندية مما لا يتوفر في مدن شرق السعودية وقطر وابو ظبى .

اما الاندية ففي البلاد حتى ١٢٢١م ٢٤ نادياً رياضياً وثقافياً. بالإضافة الى مجموعة مسن الاندية الليلية والكازينوها تالتي تقد إفيها عروض لفرق تشيلية عربية واجنبية وتتركز هسده الاندية في مدينتي المنامة وعوالي والمحرف والمار الدولي وتقدم هذه الاندية جميع انواع المشروبات ما لا يتوفر في مثيلاتها من الاندية السعودية او القارية او في ابو ظبي وانه من السهل علمي سكان البحرين من مشاهدة البرامج التلفزيونية الإيرانية والكويتية والسعودية والقطرية وفي ابو غبي

<sup>(</sup>١) بالتفسيل في الفصل الثاني \_ مسادر السياه \_ الباب الاول .

ما لا تتوفر في غيرها من هذه البلدان وذلك بفضل موضعها وموقعها الجفرافي في هذه البحيرة القريبة .

أما أسواق البحرين المحلية وسا تحويه من بضائع وتسهيلات بيعها فتعتبر من مقومات تشجيع السياحة هنا خاصة بيعها لجميع انواع السيارات والمشروبات الروحية واللوالو الطبيعي وأرقـــى انواع مصنوعات الذهب والاحجار الكريمة .

#### ٤ توفر وكا لا ت السفر والسياحة :

يوجد في البحرين سبع وكالات للسفر والسياحة مثلة لجميع انواع لمرق المواسلات البحرية والجوية الماطة بين قارات آسيا وافريقيا واوروبا . وتتماون هذه الوكالات مع فنادق الدوجة الاولى والسياحية في البحرين على اساس غدمة من تأتي بهم من السيال او للركاب المرور . وتتنافس هذه الوكالات والماتب فيما بينها على تغفيض الاجور وفي استقبال الركاب المابرين او المقيمين في البلاد .

وقد انعكس الدور النشيط لهذه الوكالات والمكاتب على زيادة عدد السياح زيادة ملعوظة كما سيتضح دراسته فيما بعد .

## ه ـ توفسر الفنـــادق:

يوجد في البحرين (مدينه المنامة ) العديد من الفنادق من مغتلف درجاتها وانواعها فهناك الفنادق السياعية والدرجة الأولى معا مثل فنادق دلمون الكونتنتال والخليج ومون بلازا وهيلتون (تعت الانشاء )ثم غنادت سياعية مثل فندق النغيسل الجديسد والبحرين والشرق والعاصمة وغيرها ويخاف الى ذلك عدد من فنادق الدرجة الثالثة وتتركز هذه الفنادق فسي مدينة المنامة وضواعيها بالإنمافة الى ما تستضيفهم شركة بابكو في دار الضيافة في عوالي وكذلك دولة البحرين في مضافاتها في مدينة الرفاع الغربي .

وتمتاز فنادق الدرجة الأولى والسياحية بإنها توفر احدث مناهر الخدمة والادارة مسح حرية تناول المشروبات وتوكل ادارة بعضها الى شركات عالمية للفنادق مثل الكوننتيسال والمواسسة البريانية للطيران فيما وراء البحار وانيرا شركة هيلتون.

ويتراوح اجار الغرفة في فنادق الدرجة الأولى ما بين ٥ - ١٢ دينارا في الليلة الواحدة ولذا لا بد من تدخل حكومة البحرين للحد من مفالاتها في الاسمار.

ويقمد بها هنا توفر الحدائق المامة في المدن وغارجها وتوفر الشواطئ البحريوب الرملية النظيفة الهادئة مثل شواطئ الوسمية ورأس البر والزلاق والبديج والجزايسر. (الصورتين رقم + 7 ٤ - ٧٤) ما جعل منها عوامل لجذب السياح من الإمارات العربية وشرق السعودية. ويعتبر اقامة المعارض التجارية والزراعية سنة بعد سنة في البحرين منذ ٨٥١ م عاملا بشريسا هاما في جذب السياح والتجار. بالإضافة الى اقامة المهرجانات الرياضية المعلية والاقليمية مثل دورة الخليئ لكرة القدم في ٠٢٠٠ وعلقات سباق الخيل والإبل التي تقام عصر كل يسوم اربعا من الإسبوع ، بالإنهافة الى حلقات السباق في جميع المناسبات الدينية والإجتماعيسية والإعياد الولينية.

# ثالثا: الإثار الاقتصادية للسياحة:

على اساسجميع هذه المقومات والمشجمات السياحية الطبيعية والبشرية في البحريد. قام هذا النشاط وبالتالي تلورعد و السياح وبلدانهم ثم و غلهم النقد و منذ المقد الساد سمن هذا القرن (الجدول رقم - ٨٢ - ) وخاصة من رعايا و ولسسة اتحاد الامارات العربية المتحدة ودول تحلر والكويت والسعودية ومن الرعايا البيطانيين والا وبكين خاصة افوالا الجيش البرياني الذين كانوا يرابطون في القواعد البريانية في البحرين عتى انسحبوا منها في قبراير ١٩٢١م أو القاد مين منهم على ظهور المراكب الحربية البريانية والا مريكية الما لمنة في الخليج ، بالاضافة الى ركاب وبحارة ناقلات النفط والبضائع التي ترسوا على موانى البحرين في المختلفة ، وملاحي ومضيفي طائسرات الشركات التي تمر بالبحرين وركاب الترانزيت القاد صين عبر ماار البحرين ، وجميع هوالا في زيادة عددية ونوعية سنة بعد اخرى ، (الشكل رقم - ٣٠-) ،

ويمكن تعديد عدد ركاب الترانزيت العارين عن طريق مطار البحرين الدولي على ان معظمهم من السياح وأثرهم مضمون في تنشيط السياحة خاصة وان معظمهم من الا وروبيين والا بريكيين القاد مين الى بلدان الخليج للعمل في شركاتها وحكوماتها او لزيارتها ،ثم العارين بالبحريين متجهين الى استراليا والشرق الا تحمى ، وقد وجد ان عدد هو الاعني زيادة مستمرة وكبيرة مين سنة لا نمرى حتى ١٩٧٠م حين انخفص عدد هم فجأة على اثر تغفيف حركة الليران على مطار البحرين الذ ي كان وحتى نهاية ١٧١١م في فترة اصلاح وتوسيع .

-161-

المجد ول رقع - ٢٨ - عدد المسافرين من جميع الجنسيات من والي البحرين بالطرق الجوية والبحرية في سنسوات الفترقعابين ١٦٢ ، ١ - ٠٧ ١ (م. ١١)

179.8
1177.
Y 7 1 1 0
Y8 F 0 1
Y 5 1 3 Y
97077
1.610.
1.17.0
111441

- د ولة البحرين - وزارة المالية والاقتياد الوطني (١٧٥١)، ص س ١٣٠، ٢٣٠ (١) حكومة البحرين ــ مكتب الا هصاء (٣٠٠)، المجموعة الا هصاعية ،المنامة ، ص ٨٣.

وفيما يلي عدد راب الترانزيت بالطرق الجوية في عدة سنوات فيما بين ١٦٦٠ ١٠٠١ (١) ١ وفيما يلي عدد راب الترانزيت بالطرق الجوية في عدة سنوات في على ١٩٦٠ بلغ عدد هم ٢٥٠٠٩ راكبا وراكبة من مختلف الجنسيات .

٢- في عام ١٩٦٨ اصباعوا ٥ ١٠٣٩٤ بزيادة سنوية قدرها ٢٨٩٣٦ راكبا وراكبة .

٣- في عام ١٩٦٩ كانوا ١٢٢١٣٢ راكبا وراكبة بزيادة عما سلف ١٨١٨٧ وهي تقل عما سبق .

٤ أما في عام ١٩٧٠ فقد اصبحوا ١٨٤٠٤ راكبا وراكبة ينقصون عما سبق في ١٩٦٦ بنحسو ٢٤٧٢٨

والسبب في اضطراد عدد هم هو تطور البلاد العضاري والتسهيلات الادارية والماليدة لمدولة البحرين في جميع موانئها ومقارها الدولي ثم اهتمامها وشعبها بالنشاط السياحي المتزايد ولا شنيان هو لا الركاب المرور والسيان ذات نشاط ودور في دخل البعرين القومي دان ان معدل مصروف الفرد منهم يوميا نحو ٧ دنانير وان متوسد اقامته في البلاد نحو عشرة اينام فيصبن معدل دخل السيان في ٦٦٦٦م مثلا هو ٢٢١٣٢/٧ = ٢٢١٩١، ١٣١٥ دينارا وهو دخل كبير نسبيا بالنسبة للدخل القومي لهذه الدولة المغيرة .

رابعا : مشاريع واقتراعات بالنسبة للسياحة :

وبناً على هذه الزيادة الواضحة في عدد السياح وبالتالي في النشاط السياحي في البحرين وفي د علما القومي ، قامت دولة البحرين وبمض المعولين من البحرانيين وغيرهم بدراسة عدة مشاريح سياحية تخد ، النشاط السياحي والسياح في البحرين ( شكل رقم - ٧٢ - ) وقد نفذ بعض هذه المشاريع مستقلة هذه الفترة النشاطة وبعضها نفذ جزّ منه بينما بقي بعضها لم يتم تنفيذه ، وجميع هذه المشاريع تهدف الى علق نشاط جديد وصورة جديدة للنشاط السياحي على اساس التناسق والتوازن بين تلك المشاريع و لاقة وامكانيات البحرين السياحية . واهم هذه المشاريع ما يلي :

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين \_ مكتب الاحصائر (١١٧٠)، المجموعة الاحمائية ١٦٦١، ٣٨٠٠ . . . وله البحرين \_ وزاره الماليه والاقتصاد الولني ، (١٢٧١)، ١٦٠٠٠

#### ١- مشروع جزيرة ام النمسان:

جزيرة ألى النعسان: هي احدى جزر البحرين الخالية من السكان المستقرين ، تقع على بعد ٢٠٦ كم الى الغرب من الساحل الغربي لجزيرة المناعة ( شكل رقم - ٧٢ - ) ، وهي ملك عاص لا بير دولة البحرين (١) .

وقد وضع خطة لهذا المشروع السياحي بقصد استغلال هذه الجزيرة بامكانياتها ، قد مته مجموعة من الخبراء السود انيين المالمين في البحرين وعلى اساس مساحمة امير البلاد ورئيس وزرائها في المشروع .

ويهد فالمشروع الى تحويل هذه الجزيرة (٣٣، ٣٣) الى منطقة سياحية تجينب السياح من جميع اقطار الخليج بالإضافة الى ركاب المرور بالطرق الجوية او البحرية ومن يرغب في قضاء فمل الشتاء عيث الدفئ والشمس والنشاط في هذه الجزيرة .

وقد وضع هذا المشروع على/أستغلال الامكانيات الطبيعية الحالية في الالمعان وسا سينشأ بها من معالم حضارية التي خطط لها (الصورة رقا - ٥٥ -) واستغلال رأس السال البحراني والاجنبي في تنفيذ هذا المشروع ويشجع على نجاحه توفر المقومات التالية :-

- ١- استفلال رمال شوالي واراضي الجزيرة الفالية من الرواسب المكرة الغريبة .
  - ٢- هدو و ونالفة مياهها البحرية لبعدها عن تأثيرات مياه مجاري المدن .
- ٣- وجود عدد من بساتين النغيل والعيون الاتوازية والابار الجوفية العذبة خاصة في جنوبها مع سهولة نقل المياه اليها بواسطة الانابيب ( ١ر٣كم ) ، وبالناقلات من الساحل الفربيي لجزيرة المنامة .
  - إلى المالحة والعذبة ومطاعم سياحية .
- ه ـ بنا عطار صغير وغاص بالمشروع بالإضافة الى مجموعة من طرق السيارات المعبدة تصله بجميع وسرافق الجزيرة .
  - ٦- توفير جميع النفد مات المامة كالكهرباء والمجارى والاسن والمياه المذبة وغيرها.
- ٧- انشاء فرضة ( مرسى ) على الساحل الشرقي المواجه للساعل الفربي لجزيرة المنامــــه
   يستخد ، في رســو او تفريخ اللنشات والمراكب الصفيرة .
  - (١) بالمتفصيل في الفصل الرابع \_ أستغدام اراضي الرعي والسيد \_ الباب الإول .

٨- انشا نادى للتجديف والتزحلق على المياه .

وتمدت اول خطوة في المشروع باستدعاء الخبراء الإوروبيين لزيارة الجؤيرة ودراسة طبيعتها لمواجهة جميع الاحتمالات ووضع الامكانيات لاقامة المشروع.

وقد تبين للباحث ان العمل على تنفيذه قد اوقف الى اجل غير مسمى .

#### ٢ - مشروع فند ق الخليج:

يتبع سروع فند ق الخليج لشركة فناد ق البحرين . وقد اختير له موقع جغرافي هام على الشاطئ الشمالي الشرقي لجزيرة المنامة حيث السياه النظيفة العميقة وفي وسعل منطقة سكنيسة راقية قرب قمر الضيافة بالقضيبية (احدى احياء المنامة).

وقد تقرر تنفيذه على مرحلتين مختلفتين في الحجم ووقت تنفيذ هما كما يلي : \_

وتتألف هذه المرهلة من ستة لموابق تضم ١٢٠ غرفة و ه أجنحة وحمام سباحة ، وقد بد ي العمل في هذه المرحلة في سبتسر ١٩٦٨ بينما انتهت في نهاية يولية ١٩٦٩ .

المرحلة الثانية: بدى فيها في نهاية ١٢٧٠ على اساساضافة ١٢٠ غرفة وعشرة اجنحة بعد \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ان ثبت نجاع المرحلة الأولى من المشروع موكدا زيادة نشاط السياحة في البحرين خاصة بواسطة الطرق الجوية .

#### ٣ ـ مشروع فند ق هيلتون: ـ

لقد تم توقيح اتفاقية اقسامة فندق سياحي كبيربين "شركة هيلتون العالمية للفنادق وشركة النفلين للاستثمار والتجارة وذلك في شهر ابريل ١٩٧٠ ملى ان يشيد هذا الفندق على جرز ضحل من حياه المخليج قرب ببنى دار المعكومة ( السكرتارية ) على الشاطئ واجها لا جمل جرز من صياه المحرين ذات القاح الا خضر والبنفسجي عيث الصخور المرجانية . وقد وضعت لمد خلة عمل وانشاء بحيث يحتوى على ١٥٠ غرفة مكيفة من اجنعة . .

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثالث \_ النتل الجوى \_ الباب الأول .

وقد بدئ العمل به بردم الارض التي سيقام عليها الفندق في يونية ١٩٧٠. وقد لوحظ الفيرا في اوائل ١٩٧١ انه قد توقف العمل به فجأة وعلى اثر خلاف بــــين المساهمين .

#### ٤- مشروع تشجيخ زيارة البحرين :

لقد وضع هذا المشروع من تبل مكاتب ووكالات السفر والسياحة على أن ينفذ ضمن عدة برامن للرحلات التي تربط الا تطار المركات السياحية والطيران العالمية وهاصة التي تربط الا تطار الشرقية بالغربية ، ويتم هذا على اساس هد فين ، \_

الأول : ايجاد فرص للسياح لزيارة بلد سياحي جديد (البحرين) مقابل مماريف معتدلة . الثاني : تأكيد استفادة الاقتماد الولني البحراني من هذا النشاط الجديد .

وقد عمل بهذا المشروع عدد من الوكالات والمكاتب السياحية في البلاد باتصاله—— الموكلات السياحية في البلاد باتصاله علي بالوكلات السياحية في الكويت والسمودية وقطر ،ثم باتفاقهم مع شركات الطيران الماملة علي ملار البحرين لتخفيض اجور السفر وتنظيم اكثر لرحلاتها من والى البحرين .

#### ه - مشرئ بلاج رأس الجزايسر:

وقد سي نسبة الى رأس الجزيرة الوقعة ضمن اراضي وسط الساحل الغربي لجزيرة المنامة وجنوب قرية الموسعية (شكل - ٧٢ - ) ، حيث تتوفر الرمال النطيفة والمياه البحرية الهادئية المحتوسطة المعق والتي لا تتأثر بمياه السجارى ثم يقل تأثير حركة العد والجذر لمواجهتها لجهة مائية كبيرة من مياه خليج البحرين بالاضافة الى ما يتوفر فيها من مياه جوفية عذبة . وقد تسمحفر بئرين آليسين لتزويده بالمياه . .

وقد انتهى اخيرا من مد خط للكهربا وطريق معبد للسيارات ، كما تم اخذ اذن من امير البلاد بالسماع باقامة هذا المشروع ضمن اراضي كان محظور د خولها .

وقد شجع على اقامة المشروع ولي عهد دولة البحرين المالي ( الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ) مراعاة منه لمصلحة المواطنين والمصطافين من الاهالي والإجانب أى أنه سيكون مفتوحا لجميع البقات الشعب البعراني ويشمل هذا المشروع على قسمين متمايزين احد هما للرجال والا در للمائلات.

وقد بدن العمل به في مارس ١٩٧٠ على أن يتم في صيف ١٩٧١ وقد تم فعلا منذ يونية ١٩٧١

#### الا قتراحـــات:

وبالا ضافة الى تلك المشاريح التي نقذ بعضها وبعضها في طريقه للتنفيذ ، فان الهاحث يقترح فيما يلي المزيد من المشاريح او النصائح الهادفة الى تشجيح السياحة وتطويرها كحرفة ونشاط اقتصادى هام بـ

1— انشا بلاج: ( مصيف ) بحرى اكثر ملائمة من بلاج الجزاير، وليكن على الشاطئ الشمالي لجزيرة ستره مواجها لجنوب مدينة المنامة ومينا سلمسان في بسلان الإليلاد نظرا لقربه من التجمعات السكنية في جزيرة سترة وشرف ووسط المنامة ثم المحرق ، وكذلك لجمال مناظره وقربسه من بساتين النخيل وعين الرحا الارتوازية ومنشآت شركة بابكو ثم سهولة مواعلاته مناطق السكن الا غرى مبالا ضافة الى المكانية انشا بلاج في منطقة البديم البحرية (الصورة رقم - ٢١) وذلك لنفس الاسباب ثم انشا بلاج اخر على ساحل الزلاق ( الصورة رقم - ٢١) عيث يوجد نادى بابكو البحرى .

٢ ـ توسيح نطاق الدعاية والإعلام الهادفة الى استفلال مياه العيون الارتوازية الكبيرة كمسابح
 ولا قامة المقاهى بجانبها مع توفير المواصلات الموادية اليها.

٤ - تعبيد طريق للسيارات يوادى الى منطقة سهل البر ( بحر الغزلان ) التي تملع كمصيف او مكان للخلود الى الراحة والهدوا وذلك على ان يسمع امير البلاد بذلك لانها تقع ضمسن الملاكه الخاصة .

ه - اقامة عدد من المقاهي والكازينوها تعلى الشاطئ الشمالي والشرقي للما عمة لتشبيه في - الماء على الماء على أن الكازينوها تواطئ وشواطئ والكازينوها توالمقاهي المقامة على ضفاف النيل في القاهرة وضفاف دجلة ببغداد وشواطئ . بيروت .

٦ - انشاء نادى للتجديف والتزعلق على المياه ولليخوت وغيرها من الرياضات والالماب البحرية.

γ \_ انشاء مدرسة لهواة الطيران الشراعي والعادى: مستفلة مغلفات القاعدة الجوية البريطانية السابقة في جزيرة المحرق. ثم اعتدال وهدو رياحها في معظم ايا ، السنة وبالتالي ملائمته \_ الطيران المريح ، ثم لتحفز اولئك الشباب والشلبات من هواة الطيران ومن ذوى الدخل المالي الكبير خاصة من ابناء شيوخ واعراء وملوك المنطقة .

٨- انشاء نادى بحراني دولي للسيارات ليخدم اهم وسيلة للنقل الداخلي ثم تنظيمه للسباقات الدولية والاقليمية والمحلية للسيارات .

ان مستقبل النشاط الا تتصاد في في واق البحرين يتضع من خلال بحث اوضاع ومظاهسر الانتاج ونشاط السكان الذي يتخذ من يابس وما عذه الجزر مسرحا له .

وفي هذه الغاتمة يودع الباحث غلاصة ما توصل اليه بحثه من تحديد للمستقبل الاقتصادى لد ولة البحرين ممثلاً في الاوضاع الحالية لجميخ مظاهر نشاط السكان وحتى نهاية ١٩٧١ وهي نتيجة للعلاقة بين عوامل الانتاج الطبيعية والبشرية اثناء مراحل التطور الحضارية والاقتصادية والسياسية التي مرتبها هذه الدولة العربية في ماضيها القريب ثم في تطلعها الى المستقبل الذي ينتظرها في وسط هذه البحيرة العربية الاسلامية وفي هذا العالم المتطور المتصارع اقتصاديا وحضاريا .

وما جا في فصول الرسالة العشرة يتضح ان اهم ما في جغرافية البعرين الاقتصاديسة هو التطوروالتغيير الكبير في نمط اقتصادها كما ونوعا فمن اقتصاد تقليدى في فترة ما قبسسل الاربعينات الى فجر اقتصادى جديد ، وذلك ببد ظهور ملامح ومظاهر اقتصادية جديدة في مختلف المجالات والوسائل الانتاجية والاستهلاكية ابتداءً من استخراج النفط وتدفق عائد اتسه.

فالزائر للبحرين في ايامنا هذه يجد نفسه ولو حتى ظاهريا في بلد ذا اقتصاد وطنسي يبسني لرفع المستوى المعيشي لسكانه وتوفير حاجاتهم الذاتية وتنشيا مع متطلبات المستقبل ومحاولة وجود فائض منه للتصدير الى الاسواق العربية المجاورة .

وقد تبين من هذه الدراسة ان الاقتصاد البحراني بوضعه العالي وفي مستقبله مرتبسط بعوامل عديدة ومختلفة من حيث مصدرها وتأثيرها الاقتصادي . نجملها في المجموعتين التاليتين:

۱ الظروف الطبيعية والبشرية المحلية ومدى ارتباط كل منها بالجفرافيا الاقتصادية لهستذه الجزر .

٢- العوامل السياسية والاقتنادية من خارج حدودها .

وفيما يلي بحث موجز لهذين النوعين من العوامل وما ينتج عن تفاعلها من نشاط اقتصادى لسكانها وتنوع في مختلف مناهر الانتاج .

اولا: عوامل المصدر الاوال:

وهي باوضاعها الحالية متمايزة من حيث قوتها ووضعها الحالي ثم في مستقبلها العربــوط

باحتياطيها ومشاريعها الانمائية . فموقع البحرين وموضعها الجغرافي مستمران ومنذ القدم كما ملين يشدان من ازر اقتصادها ويدعمانه حتى جعلا منها مهيزة بين جميع الامارات العربية في تطورها الاقتصاد والعضارى وفي اهميقها الاستراتجية ، بينما تشكل حدودها السياسية مع دولة قطر وقربها من ايران مصدر قلق وتخوف مما ادى في بعض الاحيان الى اصطداسات عسكرية مع قطر ومطالب ايران بضمها اليها . وقد انعكست هذه المشاكل على علاقة البحريسن الاقتصادية مع هاتين الدولتين المجاورتين للبحرين .

أما المنساح فعلى الرغم من ردائة معد لاتعناصره على مدى اكثر ايا السنة الا ان السكان وخاصة الفلاحين وصيادى الاسماك والغواصين هنا قد تعود واعليه وتأقلوا معه في جهدهم وانتاجهم، وبالتالي التلاوئم النسبي لحاصلاتهم الزراعية وحيواناتهم الداجنة مع جميع عناصر المناخ المعلية. وفي نفس الوقت تنعكس معد لا تها المرتفعة على قسم من السكان وهم من غير البحرانيين العاملين في جميع الحرف سواء من المرب او الاجانب ، وليساما مهو لا الا ترك البحرين في ايا الصيف في جميع الحرف سواء من المرب او الاجانب ، وليساما مهو لا الا ترك البحرين في ايا الصيف على شكل اجازات طويلة، ما يفقد تلك الحرف جزء كبيراً من اجميتها ومساهمتها الاقتصادية . اما التربة : فالمعلومات عنها معدومة بل ليس هناك نية حتى الان لعمل اى دراسة عنها . فالفلاح البحراني لا يعرف عن تربة ارضه سوى ما تعود عليه بحكم التقليد الموروث في استغلالها . فهسي البحراني لا يعرف عن تربة ارضه سوى ما تعود عليه بحكم التقليد الموروث في استغلالها . فهسي حتى يومنا هذا تمثل مشكلة اقتصادية معقدة لعدم دراستها واعطاء حقيقتها للمزارعين وموظفي وزارة البلديات والزراعة البحرانية . وقد تعرضت لهذه المشكلة تقارير حكومة البحرين المرفوعسة وزارة البلديات والزراعة البحرانية . وقد تعرضت لهذه المشكلة تقارير حكومة البحرين المرفوعسة الى منظمة "الفاو" الدولية في سنتى ١٤٦٤ ، ١٩٠٩ .

والسياه الجوفية: على رأسعوا مل الانتاج الطبيعية المحلية واشهرها واكثرها مساهمة في اقتصادها بل وشهرتها التاريخية . ويحيط هذه الثروة الطبيعية الهامة القلق والتخوف على مستقبلها المعتمد اصلا على احتياطي ينضب بسرعة نتيجة لانقلاع او قلة مصدر مياهه المسلل "على الارجح" في اصلار جبال طويق في المملكة العربية السعودية . وبالتالي النقص السريع في احتياطيها واستمرار زيادة استهلاكها معادى الى ارتفاع نسبة ملوحة مياه طبقاتها المستغلة خاصة بعد أن اخذت مياه الخليج الملحة تتدفق اليها . ولن يزول هذا القلق والخوف الا ادا تم اكتماف طبقات مائية جوفية جديدة اغنى واعمق من الطبقات الثلاث الحالية الا ولى والثانية والثالثة .

السكان: وهم هنا باعدادهم (نحو ٢١٦ الفنسمة) وما يتصل بهم من مظاهر حياتيه اجتماعية وحضارية وما يحترفونه من اعمال ونشاط اقتصادى يعشلون العوامل الانتاجية البشرية . وتتصف اوضاعهم الاقتصادية ودورهم الانتاجي بانه في وضع مشجع ، بل ان بعض العوامل البشرية المتصلة

بالسكان في مركز فسوة يعبر عنها دورها الهام في اقتصاد البلاد كطرق النقل والمواصلت ورأس المال وسياسة الحكومة الاقتصادية (فيما بعد الستينات) وتوفر الايدى العالمة والتي تختلف في عددها ونوعية قدراتها ومستوى تشفيلها من نشاط اقتصادى لا غر. ثم في مواجهتها منافسة الايدى العالمة الاجنبية .

وقد نتج عن تداخل وتكامل عوامل الانتاج الطبيعية والبشرية هنا تيا ، ناا ، واسع ومتنوع من حرف السكان ونشاطهم الاقتصادي والتي ثبت انها تختلف فيما بينها من حيث مقد ار ساهمتها الاقتصادية ( الجدول رقم ٢٠٨٠) والمشاكل التي تواجه كل منها .

وفيما يلي خلاصة لا وضاع هذه الحرف حتى عام ١٩٧١ ، -

#### قطاع الزراعة: \_\_

وهي في ايا عاهذه حرفة متخلفة حضاريا. وانعكس ذلك على تدجور انتاجها كلاً ونوعاً وبالتالي في قلة مساهمتها الاقتصادية . ورغم حالة الجمود هذه فانه ثبت انه يسهل تطويرها وجعلها ثروة اقتصادية ذات وراقتمادى فعال في هذه الدولة الصحراوية . وسيتحقق هذا انا ما تكاتفت الجهود والامكانيات الحكومية والاهلية على تنشيطها بوضع مشاريح لتنميتها ببنية على الدراسة والبحث والتخطيط بعيدة عن الارتجال لتصبح ذات دور فمال في الدخل القومي والاقتصاد الوطني . اذ أن مساهمتها الحالية لا تتعدى توفيرها لبعض حاجات السكان مسن الخضر والفواكه وعلف البرسيم. ثم تشفيلها لبضعة مئات من العمال الزراعيين البحرانيين وغيرهم، الخوافي في ١٩٧١ نحو ٢٦٨١ عاملاً ، ما جمل مساهمتها محدودة في الدخل القومي حسستى بلغوا في ١٩٧١ نحو ٢٦٨١ عاملاً ، ما جمل مساهمتها محدودة في الدخل القومي حسستى

#### الصيد البحسرى:-

كان يعتبر حتى الاربعينات من اهم مجالات النشاط الاقتصادى للسكان بحرفتيه الرئيسيتين صيد الاسماك والفوص. حيث كانت تتوفر لهما الغبرات والعوامل التقليدية البشرية والطبيعيسة الاغرى ، بينما اصبحتا باوضاعهما الحالية تواجهان العديد من المشاكل تهددها بالتدهسور بل ادت فعلا الى اندثار معظم نشاط الغوص والصناعات القائمة عليه وعلى صيد الاسمالك حسستى المبح مجموع دغلها في ١٩٧١ نحو ١٤٦٠ دينار اى ما نسبته ٢٠٠٪ من مجموع الدخل القومي .

ومع هذا فالامل قائم لتطوير صيد الاسماليومن بهده الفوص معتمدا على ما يتبقى له من مشجعات وما يمكن توفيره ما ينقصه من عوامل كالايدى العاملة التي بلغ عددها في ١٣٠٩م، ١٣٠٩ مسن البحرانيين وفيرهم.

#### قطاع النفط:-

والمقصود به هنا انتاح النفط وتكريره . ويتميز هذا الانتاج بالتنظيم العالى في جميع مراهله ، لما يتوفر له من امكانيات مالية وفنية ممثلة في قدرات مواسسة "كالتكس" المواسسية الامُّ لشركة " بابكو ".وما يهمنا هنا منه هو اثر استفلاله على هذه الدولة المفيرة ، فالبحرين ﴿ يَ كانت قبل استفلال نفطها في ١٩٣٢ تعيش حضارة وتقدما اقتصاديا لا مثيل له في اسارات هذه البحيرة الاسلامية ، إذ كانت تعيش فترة تسمى" بايام العز" التي لن تعود (١) . ومع مجي، عائدات النفط في تلك السنة كانت خيرا على خير وكقوة في د فع اقتصاد ها تدريجيا بعيدا عن الطفرة والحرمان . أذ كان قد سبقها إلى اقتماد هذه الدولة الاستقرار المعيشي ووضع سياسي وادارى متطور عماده ارباح تجارة اللولو وتجارة المرور وخدماتها الاغرى لجاراتها من دول الخليج العربي ، ما جعلها تشذ اقتصاديا عن اقتلار النفط الصحراوية . بل ان البحرين في هذا تشبه اقال العراق والجزائر ومسر وسوريا التي استقبلت عائدات نفطها بهدو اقتمادى وخطوات مضارية وأغلاقية متزنة . والنفط هنا قد مر هو وعائداته بمرهلتين متمايزتين من الناحية الا تتصادية ود ورديا في رناء البلاد. فمنذ ١٩٣٢ وحتى الستينات اى لمدة خمس وعشرين سنة تقريبا كان دورها على انها مورد استهلاكي غير انتاجي وموجه لخدمة مظاهر الترف والبذخ . وهي فترة كان من الطبيعي ان تحدث لان البلاد كان ينقصها المخططيسين الماليين وفي اصول وضع الميزانيات الحديثة ، ثم وجود الضفط البريطاني الذي خطط لجميسع مستعمراته ومحمياته على أن تكون بلادا استهلاكية لا انتاجية وسوقا وليسمصنعا اليبعدها عــن التمنيع ودعائم الاقتصاد الحديث القوراء عتى جاءت ظروف اقتصادية وسياسية تحويلية اجبارية أد تالى انتقال اقتصاد البحرين الى السرحلة الثانية وفيها اصبح اثر ورود عائدات النفسط الاقتصادى يمثل مظهرا اقتصاديا جديدا وهو الاهتمام بجزئ من المائدات المالية المباشهرة

<sup>(1)</sup> HOSKINS. H. (1961). The MIDDLE East. New York, P. 208. (1)

كمورد انتاجي يستثمر لتنمية اقتصاد البحرين في حقل الصناعة الحديثة والتجارة والزراعـــة والصيد البحرى وطرق النقل والمواصلات في الداخل ومع الخارج ، ثم في الدفاع عنها حين تم انشا \* قوة د فاع البحرين في ١٩٦٨م وتوفير جميع انواع الخدمات الحكومية العامة وقسد انعكس ذلك على دفع اقتصاد البحرين وتاويره الى مرحلة اقتصادية جديدة متطورة يعييد بناء خلالها .مع بقاء صور متعدد تم من البذخ على حساب تلك العائدات وكاستمرار لبعض مظاهر المرحلة الاقتصادية الاولى ، ممثلة في تخصيص ثلث عائدات النفط كمصروف شخصي للحاكسيم وعائلته . بالإضافة الى تقاعل عائد ات النفط هذه مع بقية عناصر الاقتصاد الوطني البحرانسس. وبهذا تكون البلاد فد وضعت قدمها فعلا على الريق السلامة الاقتصادية والسياسية والدفاعية مستبعدة من اقتصادها عاهرة سيطرة الغلة الواحدة ( النفط) أو الأشباح الاقتصادية خاصة اذا وضعت في اعتبارها جميع الا قتراحات والمشاريع التي وردت في مختلف فصول الرسالة. وهكذا تاور الدور الاقتصادى والحضارى لعائدات النفطحتي اصبحت تواحه لوحدها فسس ١٩٧١م اكثر من ٣٥٪ من احتياجات ميزانية الدولة أو ٧ر ٢١٪ من مجموع الدخل القومسي للبحرين اى ما يساوى ١٣٦٦٨٨١٠ ديثاراً من العائدات المباشرة وغير المباشرة وللكن كالمادة لا بد لهذا الدور الهام من نهاية محتومة تقترب شيئا فشيئا ، نظرا لتناقص احتياطي النفط المستر . فما أثار الشك في استرار اولوية دور عائداته في اقتصاد البحرين خاصة فيما بعد ١٩٧١م حيث ثبت فشل حميم الحمود الباحثة عن مصادر نفطية جديدة . وهنا يتوقسع للبحرين وعلا قتم الملنفط مثل ما للبنسان وعدن من علاقة بالنفط السعودى والايراني . اي تصبح مصنعاللتكرير ومينا وللشحن فقط وتختفي كمنتجة له ، بينما سيبقى دورها طويلا فسي انتاج الفاز الطبيعي الذي شبت فني احتياطيه في الطبقة الرابعة في حقل النفط الحالس ( عوالى ) ومن الحدير بالذكر أن تطورونمومصفاتها بسرعة منذ أنشائها قد أرتبط باعتمالهما على الخام السعودى ( أ ) الذي يأتي اليها بواسطة خطين من انابيب النفط . بينما الخسام البحراني يساهم بالخمس الباقي ومن ميزات صناعة التكرير انها توفر جميع حاجات الهلاد من مشتقات النفط. كما أنه لا ينقصها اى تطوير لكمية انتاجها او انواع مشتقاتها دله من وجهة نار "بابكو" مع انه يمكن لهذه الشركة ان تدخل في البلاد الصناعات البتروكيما ويـــة وتوفر بعض الخامات للصناعية مثل البلاستيك والمواد الكيماوية العديدة ، ومن الم ميزات صناعة النفط في البحرين انها تشفل اكبر عدد من الايدى العاملة البحرانية ، اذ بلغ عدد هم فــــي ١٩٧١م ٢٣١٠م وظفا وعاملا (الجدول رقم - ١٩٧١) .

#### قطاع الصناعية وي

تشهد البلاد في ايامنا هذ مومنذ الخمسينات نموا وتتأورا ملحوظا في حقل الصناعية الحديثة عير صناعة تصفية النقط التي بدأت في العقد الثالث . وذلك على شكل تكوين موسسات صناعية تصت فعلا مثل شركة البحرين لصيد الاسماك ( روسROSSE) ومصنع الالومنيوم ومصنع منتجات الالبان الدانبركية ومصانع المياه الفازية ، او وضع مشاريع لموسسات صناعية في طريقها الى الانشاء او مشاريع لا تزال على الورق . ويفلب على نوعية ملكية موسسات هذه الصناعات الملكية الوانية الماصة او الملكية الاهلية مع المشاركة الحكومية حيث تتعاون رووس الاسبوال الاهلية الوانية الملكية الإهلية مع المساركة المحكومية مياشرة او بخبرائها الاداريية والفنية خاصة البريطانية والامريكية ثم الايرانية ، بينما حرمت ابناء البلاد العربية من استفلال غبراتهم في الادارة والتشفيل والصيانة ، وتواجه الصناعات البحرانية التظيدية ظاهــــرة اندثار او تدهور بعضها واهمها صناعات المراكب والنسيج وادوات الصيد البحرى والفضار الدثار او تدهور بعضها واهمها صناعات المراكب والنسيج وادوات الصيد البحرى والفضار والصناعات الزراعية والحدادة ، اما عن دور الانتاج الصناعي في الدخل القومي للبحرين فلاشك انه دور فعال في هذه الدولة النامية اذ اصبح/في ۱۹۷۱ بنحو ، ۱۹۷۹ دينارا ، اى ما نسبته انه دور فعال في هذه الدولة النامية اذ اصبح/في ۱۹۷۱ بنحو ، ۱۹۷۹ دينارا ، اى ما نسبته انه دور فعال في هذه الدخل القومي وهو بهذا يأتي بعد نصيب النفط والسياحة والتجارة .

#### النشاط التجارى:

وهو من اهم حرف السكان التقليدية في المرحلتين الاقتصاديتين الاولى والثانية المعاصرة وقد بدأ النشاط التجارى بمظاهر وسبل التطور والنمو مدعما بما لدى البحرين من موقع وموضع جفرافي معتازء وما قامت بينها وبين دول العالم من طرق حديثة للنقل والاتصال ، وما يتوفر لها من اسواة محلية نشيطة قائمة على القوى الشرائية المحلية ، او على اسواة الاقطار المحاورة محيث تجارة مرورها النشيطة وفير ذلك من الهوامل الطبيعية والبشرية والمطسورة للتجارة البحرانية ، وستبقى التجارة ذات نشاط اقتصادى حي وهام خاصة اذا استبر تجديد اساليبها وطرقها وتوفير احدث ما تصل اليه الاختراعات الحديثة من الاتحاسة والنظريات التجارية للعمل بها وتطبيقها ، هذا مم اهمية ما ذكر في فصل النشاط التجارى من ان ظهسور عناصر تجارية منافسة لتجار وتجارة البحرينس في حميم المارات الخليج والسعودية والكويت ليشكل خارا على المدى المبعيد على هذه الحرفة البحرانية التقليدية التي تعتمد في حزء كبير مسين

نشاطها على اسواق تلك الاقطار في تصريف بضائعها المعاد تصديرها او بعض صادراتها

وعلى الرفم من تك المنافسة فسيبقى النشاط التجارى مجال عمل لاكبر عدد من عمال وموظفي البلاد من البحرانيين وغيرهم، وقد بلغ عدد هم في ١٦٦٦م ام ٦٦٦٦ عاملا وتاجــرا وموظفا . كما بلغ نصيب النشاط التجارى من الدخل القومي في ١٩٧١ اره ١٪، اى ما يساوى مده و ٣٠٥٠ الجدول رقم - ٨٣ - ) .

#### النشاط الساحسي:

وهو نشاط مستجد في كيانه ومفهومه في هذا البلد ولكنه يتاور بسرعة ملحوظة حستى اصبح يحتل المركز الثاني بعد النفط في الدخل القومي اي ما نسبته ٢ره ١٠/ (١٤٠ ١ (٤٤) ٣/ دينارا) ويعمل به نحو ١١٠٤ موظفا وعاملا من البحرانيين وغيرهم (الجدول رقم - ٨٣ - ) ٠

ويتوفر لهذا النشاط المستجد عوامل قوة ودعم لتا ويره مما ادى الى تزايد عدد السياح حتى وصل عدد هم في ١٩٧١م ١٩٣٣ سائحاً ، واهم عوامله وابرزها اهتمام حكومة البحرين بهذا النشاط عن طريق سن قوانين وتشريعات تسهل وتشجع على زيارة البحرين ،ثم محافظتها على آثار البلاد التاريخية وتراثها الحضارى واشتراكها في المنظمات والمو تمرات الدولية والا قليمية السياحية (١).

الجدول رقم - ٨٣ مصادر الدخل القومي الرئيسية ونصيب كل منها وعدد العاملين فيهافي 1 ٩٧١.

<sup>ک</sup> الترتیب	عددالايد العاطة	الترتيب	النسبة المئوية	الدخـــل بالدينار	مصادر الدخل القوس في ١٩٧١م	الرقم
الرابسع	- Y 7 A J	الخامس.	<b>火</b> ٣ 火	<b>人</b> ての17・	الإنتاج الزراعي	) ~
الخامس الثالث	14.9	السادس الاول	۲۰۰۱ ۲ر۲۱٪	ነ <b>ር ገ</b> •	الصيد البحرى (الاسماك) النتاج النفط وتكريره	4
الإول	i	الرابع	۱ر۶٪ / ار۶٪	9779	الانتاج الصناعي	٤
الثاني السادس	1777	الثالث الثاني	۱ره ۱ ٪ ۲ره ۱ ٪	757.009 755515.	النشاط التحاري النشاط السياحي	٥ ٦
	70971	<u> </u>	۲۰۹ر۹۹٪	71YWA•79	ع مصادر الدخل القومي	

<sup>(</sup>١) بالتفصيل في الفصل الثاني \_الباب الثالث .

<sup>(</sup>٢) من خلاصة ونتائج فصول البابين الثاني والثالث في الرسالة ، كما ان الترتيب الوارد و نام سبترتيب فصول الرسالة .

ويتبين من هذا الجدول ما يأتي : \_\_ أولا : قيما يختص بدور النفط:

ان عائدات انتاج النفط وتكريره تأتي على رأس ممادر الدخل القومي في البحرين على الرغم من ان ما يدخل منها في الدخل هو الثلث فقط . اما الثلثان الباقيان فأحدهما كمصروف شخص لا مير الدولة والا خركاد خار لحكومة البحرين في البنوك البريط انية ، وهذا الدور بدأ منذ ٣٣٦ ١٠ حين بدأت تلك العائدات تتدفق وحتى ايامنا هذه . حيث بلفت نسبة ما تساهم به ١٩٦٧ بمن مجموع الدخل اي ما يساوى ١٣٦ مليون ديناراً بحرانياً . ويأتي انتاج وتكرير النفط في المرتبة الثالثة من حيث تشفيله للايدى العاملة البحرانية ، حيث بلغ عدد عماله في المرتبة الثالثة من حيث تشفيله للايدى العاملة البحرانية ، حيث بلغ عدد عماله في ١٩٧١ م ١٩٧١ عاملا وموظفا ، وعدد هم قليل نسبيا بسبب احلال الالة والالكترونيات في معظم مراحل العمل في انتاج وتكرير وشحن النفط ، ورغم ذلك فان مساهمة البحرانيي في معظم مراحل العمل في انتاج وتكرير وشحن النفط ، ورغم ذلك قان مساهمة البحرانيية وي البلاد ، واقوى عطائدات حرفتهم الكبيرة ، وقد اصبحوا نتيمة لهذا يمثلون اكبر قوة شرائية في البلاد ، واقوى دعط لا قتصادها وقوة عمالية لها تأثيرها في سياسة البلاد ووارداتها .

#### ثانيا ؛ فيما يختص بالنشاط السياحي ؛

على الرغم من حداثة كيانه ودوره الاقتصادى في البحرين. الأ انه يحتل المرتبة الثانيسة بعد عائدات النفط من حيث دوره في الدخل القومي اذ يساهم بنحو ٢ره ١٪ من محموع الدخل. بينما يعمل به من القطاع الخاص والعام نحو ١١٠٤ موظفا وخبيرا وبالتالي اهمية دور الفرد العامل، في النشاط السياحي وتفوقه على ما يساهم به زملاواه في المصادر الاخرى . كما ينتظر لهذا النشاط استمرار التقدم والتاور نارا لما توفره له حكومة البحرين من تسميلات ادارية ومالية بالاضافة الى التاور الحضارى النسبي لبأدرها في وسطر بلدان الخليج المربية الاخرى .

#### ثالثا: فيما يختص بالنشاط والتجارى :

فانه بضرائبه الجمركية وعائد ات الدولة الاخرى يحتل المركز الثالث (١ره١٪) في الدخل القومي للبلاد، وهو دور تقليدى في هذا البلد البحرى ذات الموقع والموضع الجفرافي المسام كذلك يساهم بالنصيب الثاني من حيث تشفيله للقوى العاملة في البلاد اذ كان يعمل فيسسه

في ١٩٧١م ٦٦٦٦ عاملا وتاجرا قطاعي وجملة من البحرانيين وغيرهم الذين نزحو اليه من مرف الزراعة والصيد البحرى والوظائة المحكومية .

رابعا : فيما يختص بالانتاج الصناعي :

لقد كان يحمل في ١٩٢١ المرتبة الرابعة من حيث مساهمته في الدخل القومي (١٤١١). ويعلل هذا بفترة النمو الذي تعيشه هذه الحرفة . بينما ينتظر لها التطور وألازدهار فسي ويعلل هذا بفترة النمو الذي تعيشه هذه الحرفة والمستقبل . وتأتي مساهمة الانتاج الصناعي من حيث مجموع تشغيله للايدى العالمة الاولى بين مجموع الحرف والنشاطات السكانية الاخرى اذ بلغ عدد هم في ١٩٢١ نحو ١٠٩ عاملا وموظفا من البحرانيين وغيرهم . وهذا يوضع الدور الصفير للعامل في الصناعة في الدغل القوميي وانه يقل كثيرا عن دور العامل في النفط والسياحة والتجارة . ويرجع ذلك الى حداثة حرفتهم ودورها الاقتصادي المبتديء ثم لاستخدام الانسان في موسساتها وورشها اكثر من استخدام الانسان في موسساتها وورشها اكثر من استخدام الالة مما يزيد من التكلفة ويقلل من جودة الصناعات ، ورقم ذلك قانه ينتظر لدورها الاقتصادي استمرار التصنيع الحديث للبلاد ووضع المشاريع لتنميتها .

غامسا: فيما يختى بالانتاع الزراعي :

ت تساهم الزراعة بانتاجها ودخل العاملين فيها بنحو ٨ر٣٪ من مجموع الدخل القوسي. ولا شك ان هذه المساهمة توضع عليها التدهور الذي وصلت اليه الزراعة مما ادى الى هجرة العاملين فيها الى الاعمال الاخرى الاكثر ربحا وطمأنينة . حتى اصبح عدد هم في عام ١٦٧١م نحو ٢٦٨١ عاملاً من البحرانيين وغيرهم ، وعليه فان نصيب العامل الزراعي في الدخل القوسي اقل بكثير من مساهمة زميله في اعمال النفلا او التجارة وغيرها ، بل لقد لوحظ على مساهمة الزراعة في الدخل القوسي الدخل القوسي الدخل القوسي الدخل القوسي الدخل القومي انها آخذة في النقصان معيزاً عن التدهور الذي تعانيه هذه الحرقة . بينما مساهمة بعض العرف في الدخل القومي في تزايد مستمر .

سادسا: فيما يختربميد الاسماك:

على الرغم من بيئة البلاد البحرية فان الدور الاقتماد علمرفة صيد الاسماك وما تساهـــم

به في الدخل القوسي يأتي في نهاية قائمة الحرف والنشاطات الاقتصادية الا غرى ( الجدول رقم - ٨٣ -) معيث بلغ نصيبها في ١٩٧١ من الدخل القعوسي ٢٠٠٠ بوينعكس هذا ايضا على قلة فرص تشفيله للايدى العالمة اذ بلغ عددهم في ١٩٧١م ١٣٠٩ بحارا وصيادا يواجهون باستمرار خطر البطالة والتوقف عن الممل او تركهم لحرفتهم للعمل في الحرف الاخوى كالصناعة والتجارة . ورغم ذلك فانه ينتظر لهذه الحرفة التطور والازد هار اذا ما اعيد تطوير واستفلل عواملها الطبيعية والبشرية التي لا زال معظمها قائما .

البحرين :	لد ولة	القومي	الد خل	ين با جمالي	فيما يخت	LI
-----------	--------	--------	--------	-------------	----------	----

فهو صغير نسبيا اذا ما قورن بحجم الد غل القومي لدولتي الكويت وقطر . اذ بلغ نصيب الفرد في البحرين من الدخل القومي في ١٩٢١م نحو ٢٠٠٦ دينار من مجموع الد غل. وهـو نصيب ضعيل لا بد من تطويره وفطوير حرفه ومصادره لرفع مستوى هذا الدخل (١) .

ثانيا: عوامل المصدر الثاني:

وتشمل الموامل الخارجية الموثرة في اقتصاد البلاد.واهمها مساندة حكومات وشعبوب الامارات العربية والسعودية والكويت لحكومة وشعب البعرين. حيث اصبئ دعم هذه الحكومات وشعوبها ومساندتها للبعرين تقليدا عند هم خاصة المام تجارة البعرين الخارجية،وونحهلات التسهيلات المالية،وفي المواصلات لخدمة تجارة العبور البعرانية ، وترجع هذه التسهيلات المالية،وفي المواصلات لخدمة تجارة العبور البعرانية ، وترجع هذه التسهيلات الى وجود على التوابة بين قبائل سكان البحرين من جهة والقبائل في تلك الدول كما توجد صلة قرابة بين الاسرة الماكمة في البعرين والكويت والسعودية وابو ظبي ، ومن الجدير بالذكر ان هذا العامل الخارجي غير مضمون في استمراره بسبب استمرار لنغير الظروف السياسية في تلك الدول .

ومن العوامل الخارجية ايضا الاحموال والظروف السياسية لدولة البحرين وامرات الخليج التي تفصلها الحدود المصطنعة.ثم وضع بعض الاسر الحاكمة في عنه الامارات يتعارض مع افكار شعوب البحرين والمنطقة ويتسبب في استمرار القلق السياسي والاقتصادى في المنطقة ومنها المهرين .

<sup>(</sup>١) بالتقصيل في الماتمة سنقاط التي إلف الاقتطادي في البحرين بنا الماتمة الماتم

وعليه فلا بد لبقا كيان البحرين السياسي والا تتمادى من ان تنضم الى دولة الاسارات العربية المتحدة أو اى اتحاد ثنائي مع السعودية اوالكويت (١) ، ثم عليها أن تفتى ابوابها لد غول العناصر العربية ذات النبرة والامينة عليها ، وامام رووس الاموال المربية واستثمارها في مختلف اوجه النشاط الا قتمادى نيها .

وانه لتوفير هذا النوع من العمال ورو وسالا موال لا سُلم واضمن لا قتماد ها على المسدى الطويل من القوى العاملة الا جنبية التي يمكنها ان توقع في البلاد فسائر ومكائد اقتمادية كما حدث قريبا في الجزائر واليمن الجنوبية . . ولذ لك فان على حكومة البحرين ان تتبع نفس سياسة ليبيا والمجزائر وغيرها للحد من تسليل هذه العناصر ورو وسالا موال الا جنبية خاصلة الايرانية والباكستانية والبلوشيدة ذات العدا السرى والعلني لعروبة البحرين .

وبعد هذه الغلاصة العامة للرسالة فلا بد من توضيح اهم النتائح العامة والغاصة في اقتصاد هذه الدولة العربية :\_

#### أولا: اهم نقاط الانطلاق الاقتصادى المعاصرة:

تفيير الشكل الهام للاقتصاد البحراني عما كان عليه قبل الاربعينات، فحرفة الفحوص ومناعات السراكب وادوات الصيد البحرى والنسين والفخار (الحرف التقليدية هنا) قد المذت تتدهور وبسرعة منذ ذلك التارين وبسورة اقل في عرفة الزراعة، بينما ظهرت فسي الوقت المناسب عائدات النفل بجميع انواعها خاصة مناعفة الارباغ في ٢٥٩١ وفي نفسس الوقت المناسب عائدات النفل بجميع انواعها في الاسواق مثل صناعات المياه الغازية الوقت ظهرت المناعات الحديثة وعرضت منتجاتها في الاسواق مثل صناعات المياه الغازية والثلج والاثاث وتكرير النفل ومناعة الاسفلت والاعمال الميكانيكية، وقد أماب هذا التطور ايضا النشاطين التجارى والسياحي وخدمات النقل والتنقل في الدا غل ومع الخان فسي المجالات البرية والبحرية ثم الجوية.

<sup>(</sup>۱) لقد بدأت مناه منا التماون تدريجيا منذ اوا غر اكتوبر ۱۹۲۱ حين عهدت مكوسة البحرين الى سفراً دولتي الكويت والسعودية الى رعاية مصالحها السياسية والقنصلية في عدة دول عربية واجنبية ،

- ٢- تطور اهمية موقع وموضع جزر البحرين بالنسبة للإغراض المسكرية منذ ربطها بالحمايية البريطانية في القرن التاسع عشر وحتى انسحاب تواتها منها في نوفسر ١٩٧١، ورغسم ذلك فان د ول حلفا السنتو "تنالر الى هذه الاستراتيجية نظرة اهمية ما يجعل مسن المتوقع ان تعرض على حكومة البحرين لتحتل تواتها محل القوات البريطانية المنسحبية على الرغم من ان بريطانيا عضو فعال في الحلف، وقد انعكست اهميتها الاستراتيجية هذه على انشاء بريطانيا لثأث تواعد برية وجوية وبحريه ، وقد انسحبت حتى نوفبسر المالان انشاء بريطانيا لثأث تواعد برية والمحرية بينما ... يشملك في انسحابها من القاعدة الجوية على اساس اعتبارها مدرسة لسلاح الجو الملكي البريطاني وليست قاعدة جوية ، وقسد كانت تلك القواعد قبل انسحاب بريطانيا منها .. توفر العمل لمئات من ابناء البسلاد ( . . ه ا عامل وفني ) بالاضافة الى المعونة المالية السرية البويطانية للبحرين التى كانت تتلقاها مقابل استغدامها لتلك القواعد ، وصمير هذا العون المالي بعد الانسحاب غير معروف ، ومن المتوقع ان يحل مكانها المون الأمريكي بعد ان حلت قوا عالولايات المتحدة محل القوات البريطانية في القاعدة البرية في يناير ١٩٧٢ ( ( ) .
  - ٣- ارتفاع سريع ومضارد في عدد السكان البحرانيين وغيرهم كما اظهرته نتائج تعدادالسكان الخمسدة فيما بين ١٩٤١ و ١٩٢١م حتى اصبع عدد هوالا السكان بالمافتيهم فيي الغمسدة فيما بين ١٩٤١ و ١٩٢١م حتى اصبع عدد هوالا السكان بالمغتيهم في ١٩٢١ من ١٩٢١ الله نسبة من البحرانيين وغير البحرانيين (٢) ، وقد انعكس هذا على زيادة عدد القوى العاملية وزيادة عدد العاطلين عن العمل في آن واحد .
- إلى هنام الحكومي فيما بعد الخمسينات في دعم اقتصاد البلاد ووسائل انتاجه . والدنى اتخذ التمورة التدريجية في النشاط المالي والادارى والتنظيمي المباشر وغير المباشر فحصي

<sup>(</sup>۱) في يناير ۱۹۲۲ اعلنت بعض جهات الكونجرس الا مريكي تأكيدها بعقد معاهدة عسكرية بسين البحرين والولايات المتحدة الا مريكية بموجبها تحتل الا غيرة القاعدة البريانية (سابقا) ـ الواقعة في جنوب العاصمة المناعة فيما يسمى بقاعدة الجفير "بينما تنفي حكومة البحريـــن ذلك المام الرأى المام العربي .

<sup>(</sup>٢) حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني ـ (١٩٧١)، ص ٠٠

حرف الصناعة والزراعة وفي النشا لين التجارى والسياحي ثم في خدمات النقل والتنقلل ومنشآتها الدا علية والخارجية .

ه تحسن احوال البحرين السياسية وتأكيد كيانهاعلى الصعنيدين العربي والدوليي والدولي بعد اعلان التسوية بينها وبين ايران صاحبة الالجماع التوسعية فيها حتى مايو ١٩٧٠م. ثهاعلان استقلالها السياسي والادارب عن بريطانيا وغيرها في اغسطس ١٩٤١م، اءوا تامتها لعلاقات سياسية وقنصلية مع عدد من الدول العربية والاجنبية وانضمامها لمنظمتي جامعة الدول العربية والام المتحدة في نفس السنة . وقد ساعدت هذه التلورات السياسية في هذه الدولة على توفر الطمأنينة لمشاريعها الاقتصادية والانمائية واقدام رووس الاموال العربية وغيرها للعمل في مختلف وسائلها الاقتصادية .

ثانيا: اهم مناهم التخلف الاقتمادي المعاصرة:

على الرغم من نقاط الانطلاق والقوة الاغتصادية السالفة ورغم ما انعكس في ذهن القارئ لفصول الرسالة السابقة عن الجغرافيا الاغتصادية لدولة البحرين من تقدم وتلور اغتصادى فيها. رغم هذا كله فقد وجد أن اغتصادها من خلال بحثه وبأوضاعه الحالية لا يخلو من المظاهر المختلفة للتخلف الاغتصادى في جميع وسائله الانتاجية وحرف السكان.

وقد ثبتان بعض ملاهر هذا التخلف يسهل التعرف عليه وعله ، وبعضها لا بد من بحثه ووضع الدراسات لكيفية حلهده واهم هذه الماهدر:

۱- انخفاض مستوى الدخل الحقيقي للفرد خاصة البحراني العربي اذا ما قورن بمستوى دخل الفرد في ابو ظبي وقلر والكبيت ، وينعكس هذا البستوى في الدخل على مستوى رفاهية غالبية افراد الشعب في الناحيتين المادية والمعنوية ، وتعتبر البحرين على اساس هذا المستوى في الدخل ضمن البلاد المتخلفة اقتصاديا ذلك ان مستوى دخل الفرد فيها يقل عن ١٠٠٠ دينار ( ٦ ٩ جنيه مصرى ) ، وما تجدر الاشارة اليه ان عدم التناسب في توزيع الدخل في هذه الدولة ذات النام الرأسمالي الحرسائد بين السكان البحرانيين يجعل نسبة كبيرة من سكانها يواجهون خطر انغفاض مستوى اجور علهم وانخفاض مستواهم الاقتصادى والحضارى ودارتهم الى انفسهم بالاستهانة في بنا ابلادهم.

- 7- تواجه البلاد مشكلة البطالة الهيكلية (العددية) وقلة العمال المهرة والطبق المامت البلاد بانفغاض مستواها الفني المامت البلاد معالم المتناطت والورش السيكانيكية والنشاط التجارى والسياحي وقد سبب هذا في فت ابواب البحرين لعشرات من الايدى العالمة العربية والاجنبية للعمل في تلك الحرف مستغلة فلك النقى بين الايدى العالمة البحرانية وتواجه حرفة الزراعة هنا اوض مظاهر التغلف الفني والعددى في ايديها العالمة وبنسبة اقل في عمال الميد البحرى والصناعات التقليدية مما ادى فعلا الى انخفاض مستوى انتاجها ودورها في اقتصاد البلاد ، وصعوبة تلبيق اى نظام للنص والإرشاد نحو حرفهم وتخصصهم الانتاجي والبلاد ، وصعوبة تلبيق اى نظام للنص والإرشاد نحو حرفهم وتخصصهم الانتاجي .
  - ٣- نقر الكفاية في التجهيزات الرأسمالية الوطنية العاملة في مختلف الوسائل والقطاعات الاقتصادية مع عدم توفر الجرأة والوعي للدى "المكدس منها في البنوك الاجنبية او الخزائن الخامة للعمل في تلك الوسائل والقلاعات الاقتصادية . ويلاحظ ان معلم رو وسلا موالا موالا الفامية العاملة هنا تتركز في تعويل النشاط التجاري وخاصة القسم الخارجي منه مع انه نشأ لا استهلاكي غير انتاجي، والاجدر باصحاب هذه الاموال ان يوجهوها نحسو القلاعات الانتاجية. كالزراعة والصناعة التي هي في امس الحاجة الى هذه الاموال ، وقد دفع هذا النقي بحكومة البلاد الى الاستدانه على شكل قروض اجنبية وعربية ، ثم فتسم ابواب البلاد اصام تدفيق رو وسالاموال العربية والاجنبية لتعمل دون قيد اوشرط على كمية وا تجاه ارباحها ونع استغلال تلك الاموال .
  - اتباع اللوق المتخلفة والبدائية في وسائل وطرق الزراعة وميد الاسمائي وصناعات الفخيار وتجفيف الاسمائي ومناعة المراكب ما ينعكس على انخفاض مستون انتاج هذه الحيرف وفي قدرتها على منافسة البضائع المستوردة الاكثر تنظيما والاجود في نوعها والاحسن في تنظيم عرضها .
  - ه تواجه اهم شروات البحرين وهي المياه الجوفية العذبة جميع مظاهر الاهمال والتخلف في استعمالها في الرى والشرب والاستعمالات الاخرى في هذا البلد السحراوى الذى منتعته الطبيعة هذه الثروة الطبيعية والتي ليسلها من بدلل في مواجهة ما تقدمه لجميسيع المتطلبات المائية في هذه الدولة .

- ٦- اهمال التربة كعامل انتاجي طبيعي من حيث عدم دراستها وبحثها او حتى التفكيـــر
   حاليا في ذلك على الرغم من اهميتها في حرفة الزراعة والتي تعتبر من اقدم حرف السكان
   هنا .
- ٧- بالنسبة لقطاع النفط تقوم الشركة المستغلة له "بابكو" باحتكار استغلاله وتصنيعه وان دور حكومة البحرين مقصور فقط على الاشراف الاسعي (البعيد عن الفعالية) في توجيه او تنظيم استغلال هذه الثروة . كما ان مصنع التكرير الحالي تزيد طاقته كثيرا عما يكره فعلا. وبالتالي تعظيل جز" من طاقته ورأس ماله كان يمكن له ان يستفل في نشاط آخر او يمكن في زيادة كمية النفط المكرر عنه في الوقت الحاضر وذلك بتشفيل تلك الطاقـــة المعظلة . وهنا ايضا ظاهرة نفطية تضيع على البلاد كثروة اقتصادية وتتمثل في ان "بابكو" تقوم بحرق الفاز المستخرج مع النفط والمفصول عنه في محطات التجميع ومصنـــع التكرير دون فائدة مع انه يمكن تعبئته وبيعه للاستعمالات الاخرى في البلاد .
- ٨- ضعف تكوين السوق البحرانية الناخعلية بسبب اعتمادها بنسبة كبيرة على المفتربين وملاحي السفن وناقلات النفط ( وافراد الجيش البريطاني سابقا ) كقوة شرائية رئيسية فيها مع أن وجود هو لا عرتبط بحاجة البلاد اليهم ، مما يجعلها اسواق ذات قدرات مخلخلية وغير قابلة للنمو وخاصة في كمية ونوع وقيمة وارداتها وفي تلوير محلاتها التجارية الداخلية وهي في هذا تشبه جميع اسواق الامارات العربية والكويت .
  - وبالتالي صعوبة الحصول على حقيقة امكانياتها هنا وقد راتها على مواجهة تقلبات الظروف وبالتالي صعوبة الحصول على حقيقة امكانياتها هنا وقد راتها على مواجهة تقلبات الظروف التي يمكن أن تواجه البلاد . فحكومة البحرين لم تهتم حتى ١٩٦٧ (حين أنشأت مكتب الاحصائ) باى نشاط احصائي أو دراسة لتلك العوامل والحرف بالاضافة الى عدم وجدود أى نوع من الخرائط اللبيعية والتوزيعية . كما كانت تفتقر وزاراتها للتعداد ات السكانية خاصة التركيب العمد عدد القوى العاملة منذ ١٩٧٥ وحتى ١٩٧١ حين تم اجدراً أول تعداد واحصائ للسكان والقوى العاملة فيهم (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر : حكومة البحرين ـ دائرة المالية والاقتصاد الوطني - (۱۹۷۱) ، نتائج تعداد السكان الخاس ، المنامة ، ص ص ٤ - ٠٦١

- ١- تأخر انشا الادارة العكومية الواعية خاصة في الشئون الاقتصادية للبلاد ان أنهل الم تبدأ الا فيما بعد الستينات حين تم انشا مكتبي التنمية والتخليط التابعين لوزارة المالية والاقتصاد الولني ، بالاضافة الى انشا عدة دوائر اصبحت بعد الاستقلل وزارات مختصة بالخدمات الحكومية الهامة والتنفيذية . وتو خذ على هذه الوزارات مند انشائها انها تعتمد على الخبرات والاستشارات البرد لانية والهندية والامريكية مما جعل الكانياتها عرضة للتآمر والسلب والنهب والعمل غير المخلص وحقد البحرانيين على هوالا الخبرا والمستشارين .
  - 11- ضآلة المساحة المزروعة ( ٣٢/٩٣ كم٢) بالنسبة لعدد سكانها المتزايد طبيعيا وغير طبيعي بالرغم من وجود فرص الاستصلاح ما مساحته ، ١٥٠٠ فدان في جميع انحا الجزر المأهولة الثلاثة وضمها الى القدرات الزراعية الانتاجية الحالية التي تواجه المزيد من الضفط عليها وارهاقها وبالتالي قلة انتاجيتها .

ثامنا : الاقتراحات والتوصيات :

ويد خل ضمن هذه النتيجة مجموعة من الاقتراحات التي قد تصلح في مجموعها لعمل خطـة انمائية هادفة للأخذ بيد اقتصاد البحرين بل وبكيانها السياسي نحو النمو والتلور والاستقرار في وسط بلدان هذه البحيرة الاسلامية السريعة النوو.

وقد تواجه هذه الاقتراحات بالاضافة الى الاقتراحات المرفقة في نهاية اقسام وفصول الرسالمة بعض الاعتراضات او الاستهجانات من قرائها ولو لوقت قصير الا ان الباحث يرى ان نتيجة تنفيذ ها سيحقق التقدم والازد هار الاقتصادى للبحرين وتبزها اكثر بين الامارات العربية بل ستصبح على رأسها من حيث تقدمها الاقتصادى وتمدها بالعمال والفنيين والموظفين والمنتجات المناعيدة والزراعية ثم البحرين التي تنتقص اليها اسواق ومنتجات تلك الامارات.

كما يلاحظ على بعض هذه الاقتراحات انها عبارة عن حلول لمشاكل وردت في قصول البحث واقسامه المتتامـة.

أولا: فيما يخس موقع البحرين وموضعها في مياه الخليج العربي وبين جاراتها:

اقتراح بوضح خطرة طويلة لاستعرار تطويره كعامل انتاجي طبيعي وهذا خاصة فيللم

مجال وسائل وطرق النقل البحرى والجوى واللاسلكي في الداخل ومع الخارج ، ثم في انشا المناطق التجارية والصناعية الحرة في اهم نقاط هذا الموقع الجغرافي على ارض وفي مياه البحرين الاقليمية المواجهة للامارات الحربية وبلدان الخلين الاخرى، والذى سينعكس على تطور النشاط التجارد والسياحي للبحرين مع هذه البلدان خاصة بحد ان عرفت قيمة ومركرتارة المرور البحرانية مصها .

#### انيا: فيما يخدر الايدى الماملة البحرانية:

ب \_ وضع دراسة احصائية وتصنيفية للايدى العاملة الحالية من حيث عددها ونوعها والملها ثم فئات اجورها وذلك لتوضيح كل فئة عمالية ودورها الاقتصادى وهل هي في مستوى الكفاية او أقل .

#### ثالثا : قيما يخر اقتصاد البلاد وتطويره :

أ \_ وضع خطة اقتصادية للطوارى وعصم على الامكانيات المحلية البشرية والطبيمية المتيسرة بحيث توفر الاكتفاء الذاتي للبحرين لمواجهة احتمالات سياسية واقتصادية مثل توقف في انتاج وتكرير نفطها من قبل شركة "بابكو" او تحسبا لاى مشكلة او ظروف اقتصاد يـــــة او عسكرية في الحالم او في المنطقة الحربية والشرق الا وسط.

ب ـ تنويح وسائل وموارد البحرين الاقتصادية على اساس تفضيل التصنيع الحديـــث وتنويع موعسساته وتدلوير كمية انتاجه على الوسائل الانتاجية الاخرى ، وذلك بانشاء صناعات جديدة في المناطق الصناعية المختلفة وبالتالي تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد الكلي على عائد ات النفط وعلى اساس اعتبار احتمالات النمو في هذه الصناعات الجديدة دينماكيا.

ج- وضع خطة لعمل دراسات وابحاث احصائية لجميع امكانيات البحرين البشرية والطبيعية على انها ثروات متجددة وطائلة في اقتماد ها كالاراضي عامة والزراعية خاصة واعراء مسيح طبوغرافي شامل لها لتوضيح المساحات المرد ومسة فن مياه الخليج والتي يمكن ردمها وربطهسا بالمشاريع الصرانية ، ثم دراسة جيولوجية اراغي البحرين لتوضيح ثرواتها المعدنية اذا وجدت، بالا نبافة الى مسح مياهها الاقليمية وتقدير ثرواتها السمكية وغيرها.

د ـ تمكين البحرين من أن تصبح مركزا اقتصاديا اقليميا لبلد أن هذه البحيرة الاسلامية المربية ، وذلك بالسماع بافتتاح المصارف المربية والاجنبية وتشجيع استغلال الرساميل المربية خاصة للحمد في مختلف المجالات الانتاجية في البحرين نظرا لما يتوفر لها حاليا من امكانيات اهمها معطات الاتمال السلكية والدُّسلكية بجميح انحاء العالم وعدد من فروع المصارف العالمية والعربية والموسسات المالية الاخرى وعشرات من التوكيلات التجارية والمناعية .

هـ العمل على التقليل من الصادرات المالية غير المنظورة من البحرين الى بلدان غير البحرانيين العاملين في البحرين ، وذلك بفرض حكومة البحرين القيود منظمة على مدخراتهـم وجهة ارساله ا وكمياتها . . مثله ا في ذلك مثل حكومات الجزائر والمفرب وليبيا واليمن الشعبية ٠٠ الخ ١٠٠ أن ما هو جمول به حاليا وهو الحرية الكاملة للماملين الا جانب بالتصـــرف بمد خراتهم ود خلهم المالي كيفا شاوا بما يفقد البحرين مورد ا كبيرا من رأس مالها الحر.

(١) انظر المشروع الثاني لتطوير الانتاج الزراعي الفصل الاول الباب الثاني

ز فيما يختى الناحية المالية فانه نظرا لنقص رو وس الا موال اللازمة لمختلف وسائل الانتاج ومشاريعها الانمائية وفتح ابواب البلاد امام رو وس الا موال الاجنبية بدون قيد او شرط فيقترح ان تقوم حكومة البحرين ورعاياها باستغلال مدخراتهم المالية المودعة في البنوكوالمو سسات المالية البريطانية خاصة والا وروبية والا مريكية عامة ، على ان توفر لها حكومة البلاد الطمأنينة والسلامة من اية نيلة للاستيلا عليها او تأميمها .

ح ـ الحد من التسهيلات المالية والادارية الممنوحة لرو وسر الا موال والشركاتوالمو سسات المناعية والتجارية الا جنبية والتي تفقد البلاد بواسطتها سنويا ملايين الدنانير من دخيل الجمارت والضرائب او حسن اجور الاراضي والمياه الا قليمية المقامة عليها او التي تستغلها وعلى انيطبق هذا الا قتراح على شركة "بابكو" وموظفيها الا جانب الذين من حقهم الان في الاعفاءات الجمركية لوارد اتهم وبالتالي في فرس رسوم جمركية عليهم كفيرهم من الماطين في البلاد وهذا ينطبق على افراد القوات البريطانية والامريكية التي ستبقى في قواعد هاالعسكرية هنا بعد الانسجاب الجزئى منها .

ط اسراع حكومة البحرين بمطالبتها الجادة بالا شتراك مع شركة نفط البحرين المحدودة وفي جميع اعمال النفط وان يخصص لها نصيب من رأس مالها وحصة من انتاج خامها ومشتقات التثرير تكون حرة في التصرف في تسويقه خاصة وقد سبقها في ذلك شقيقاتها حكومات السمودية والكويت والجزائر وليبيا وبهذا الا قتراح يتحقق لدولة البحرين الاشراف الفعلي على سير اعمال "بابكو" وتحكمها في اشم ثرواتها الطبيعية ثم في تحسين ميزانها التجارى مع معظم الدول التي سيصبح من حقها تصدير حصتها من نقطها الخام او المكرر حسب الاتفاقيات التجارية معها .

رابط: فيما يخبر الناحية الادارية يقتر ما يلي:

أ ـ اعادة تنظيم الوزارات الحكومية التنفيذية والخدمات المامة ودوائرها ، بايجــاد التخصص بينها خاصة ادارة الزراعة ومكتب الاسماك وادارتي النفط والتنمية وادارة الموانى التسي لها اتصالات مباشرة وحساسة باقتصاد البلاد ونشاط سكانها الاقتصادى ، وذلك بتخفيف حدة المركزية في يد رؤسائها بل والتي في يد رئيس مجلس الوزرا عما سيكون له اثر واضح على تأوير خدمات تلك الوزارات ودوائرها المقدمة لوسائل الانتاج وحرف السكان المختلفة .

ب ان تنظم البحرين الى دولة الامارات العربية المتحدة لما ستجنيه هذه الامارة من فوائد في النواحي والمجالات الاقتصادية والسياسية وذلك لما تحتله هذه البلاد ويتوفر فيه المناء من عوامل متصلة بسكانها وعوامل اقتصادية وسياسية اخرى لا تتوفر في غيرها من الامارات الاعضاف في دولة الامارات فيصبح لها دخل منظور وغير منظور حن تلك الامارات ، يشد من ازر اقتصادها وكيانها السياسي في هذه المنطقة .

#### خامسا: فيما يخص نشاط السكان الاقتصادى:

أ ـ تمريف المالم العربي والمالم الخارجي باقتصاد البحرين ومظاهر حضارتها القديمة والمعاصرة ووضعها الادارى كهدف لتشجيع السياحة منها الى البحرين ، واستغلال روئوس اموال حكوماتها ومواطنيها في مختلف اوجه نشاط البحرين الاقتصادى ، وفتح الاسواق البحرانية للوارد التالعربية بدلا من الاجنبية المثيلة لها ، كذلك اقامة المزيد من الفناد ق السياحية والكازينوهات والمهرجانات الريانية والمعارص ، ثم الاهتمام باثارها القديمة والاسلامية وغيرها من منشطات الحركة السياحية خاصة والاقتصادية عامة في البحرين .

ب النظر الى النفط والفاز الطبيعي المعلي كمصدرين للقوى المحركة والاستعمالات المنزلية في جميع انحا البلاد سوا بصورتها المباشرة او في توليد الكهربا الحرارية او غير ذلك من الاستعمالات ، كما ينظر اليها كاساسين شجمين في خطط التنمية المناعية وكمصدرين للمملات الصعبة في الدخل القومي ، وعلى انهما ثروتان طارئتان وليستا طائلتين وبالتاليين وضع المزيد من قوانين الحكومة للاشراف على استفلالها والحد من احتكار شركة "بابكو" وتسلطها على هاتين الثروتين الطبيعيتين الهامتين في البلاد .

جـ تلوير صناعة تكرير النفط ، ويقصد بذلك مصفاة البحرين الوحيدة ، وذلك بتشفيلها بكامل طاقتها وبالتالي استيعابها لمزيد من الايدى العاملة البحرانية وزيادة نصيب دوليه البحرين من العائدات . بالا ضافة الى امكانية اقامة صناعات فرعية تابعة للمصفاة مثل الصناعات البحرين في رواوس اموالها وادارتها .

ثم الا تمال بحكومات الا مارات المنتجة للنفط الخام والا تفار معها كما هو الحال مسيع مكومة السعودية لتكرير جزا او جميع نفطها الخام في مصفاة البحرين، وبالتالي توفيير الضمانات

لبقاء هذه الصناعة الحديثة الهامة على ارض البحرين وفي اقتصادها.

ج \_ اعادة تخطيط المناطق الصداعية واخضاعها لقواعد تنظيمية حديثة وتنظيم توطين صناعاتها وورشها على اساس ايجاد طابع التخصص والتكامل فيما بينها ، هذا خاصة في منطقية "الزنيي الصناعية عند مدخل غرب الماصمة التي يسود صناعاتها فوض الموضع والتخصيص. كذلك اقتراح بنقل صناعات التجارة ، والفازات الصناعية والورش الميكانيكية من منطقة العاصمة الى منطقة الزنين وسلماباد الصناعيتان ، مع فرس قيود ادارية على جميع الصناعات خاصية الاجنبية المقامة هنا للحد من تهربها من تنفيذها التزامات المالية والعمالية نحو البحرين .

لا مارات المعربية الاخرى مع توفير وسائل الاغراء لمهيد وتثبيت الماطين فيها وتوفير خاماتها ماصة الخيوط الصناعية والاسلاك المعدنية ، وكذل تطوير صناعة المراكب الى صورها الحديثة باستقدام الخبراء من الخارج وارسال البعثات الفنية للتدريب على هذا التخصص ، وكذلك توسيع امكانيات مكتب الاسماك الحكومي من حيث توفير متطلباته الفنية والمالية ، وانبيدا بدراسية ما يمكن تطبيقه من الوسائل لحماية الثروة السمكية وتنظيم استفلالها واجراء مسح تصنيفي لها ، ثم انداء مدرسة . للتدريب المهني على طرق الصيد الحديثة تفتح ابوابها لابناء البحريسن والا مارات المربية الاخرى مع توفير وسائل الاغراء لهم مثل صرف المرتبات الشهرية والتشجيعية لهم .

هـ الا هتمام بالارصاد الجوية وتوفير معلوماتها على مدى ساعات اليوم لجميح العامليين في مختلف الحرف خاصة السيد البحرى والزراعة عن طريق الصحف والراديو والتليفزيون السعودى ( وهو المشاهد هنا باستمرار ) مما سيكونله اثر على تقليل الخسا عر والفاقد في الانتــاج الزراعي وصيد الاسماك ، كما سينعكس على عدد العمالة في مختلف الحرف لحماية انفسهم سن تقلبات الطقس على يابسر ومياه البحرين ، وهنا لا بد من ان تنشى عكومة البحرين محطة مركزية للارصاد الجوية خاصة بها وتحت اشرافها وعلى ان تتماون مع نتائج معطات الارصاد الجويسة في البلدان المجاورة .

و \_ الا هتمام بحل مشاكل حرفة الزراعة المتعلقة بدراسة تربة البحرين من جميع جوانبها، وتنظيم استعمال المياه الجوفية كممدر وحيد للرى والبحث عن طبقات مائية جوفية غنية جديدة

وحل مشكلة ارتفاع نسبة الطوحة في مياه الرى المأخوذة من الطبقتين المائيتين الثانية والثالثة . وتوفير الايدى الماطة الزراعية المدربة على احدث اساليب الزراعة وادواتها وآلا تها، وذلك باششا مدرسة او معهد فني زراعي ،ثم الاهتمام بالناحية التسويقية للمنتجات الزراعية المحلية ثم حمايتها من الواردات الزراعية المماثلة لها من ايران والهند وبعض الاقطار العربية ،مع الاهتمام بتوفسير قسم وقائسي خاص بملاحقة الامراض والحشرات الزراعية وتزويده باحدث الالات والادوات والخبرة الفنية الكافية لحاجة الاراضي الزراعية في البحرين .

وبعد هذه الاقتراحات التي شملت جميع وسائل الانتاج فانه لا يزال هناك العديد مسن الاقتراحات الجانبية التي لو ذكرت لطالت بها هذه الخاتمة الاقتصادية .

وطيه فان الباحث اكتفى بما ذكره من اقتراحات تاركاً لغيره من طلاب العلم والبحث عرض اقتراحاتهم لنفع وخير هذا القطر العربي .

والمغلاصة لهذه المعاتمة ان البحرين هذا القطر الصغير في مساحته وسكانه وفي امكانياته الاقتصادية لهو اليوم وقبل الغد في امسر الحاجة الى وضع تخطيط شامل لا قتصاده على اساس هذه الا قتراحات الهاد فة الى التكامل بين جميع مقوماته ووسائله الانتاجية الطبيعية والبشريسة وبين نشاط وحرف السكان على شكل خطة سنوية او لعدة سنوات تنفذ خلالها تلك الا قتراحات اسوة بشقيقاتها دول الكويت وقطر ودولة الا مارات العربية المتحدة .

واذا ما نفذت تلك الاقتراحات فسيصبح اثرها واضحاً ومختلفاً عما تسير عليه البلاد حاليسا من عشو ائية في اقتصادها الذي لا بد له من التخطيط والدراسة الانمائية للحفاظ عليه وعلى كيان البحرين الاقليمي والدولي بل وعلى الاستقرار والامن الداخلي فيها. 

#### " ملحق رقـم ــ ١ ــ "

### الباب الأول \_ الفصل الثالث (( المواصلات البحرية )) وكالات السفر وخطوطها الملاحية (۱)

من الجدير بالذكر ان جميع الخطوط الملاحية الما ملة على موانى البحرين توزع علسى مانى وكالات ومكاتب للسياحة والسفر والتجارة ، سبعة منها وطنية وواحدة بريالانية ، ولا بسد من ذكر جميع الخطوط البحرين الما ملة على موانى البحرين فيما عدا " مينا " سترة " المخصص للنفط ووكالا تها قسي البحرين :-

- 1- وكالات خطوط شركة جدرى مكنزى وشركاه المحدودة: Gry Mackanzie CO LoToD
- أ \_ خطوط شركة B-I-S-N- البريطانية الهندية ،وهي اقدم الخطوط الملاحية تعاملا من البحرين.وترجع الى ما قبل ١٥٥٦م، وتعمل من والى الهند ، الباكستان ، الخليج العربي مركبة واحدة كل ستايام من والى استراليا ، سيلان ، الباكستان، ثم الخليج العربي مركبتان شهريا .
- ب ـ خطوط شركة Strick line وهي ثاني اقدم الشركات العاملة مع موانى البحرين فيما قبل ١٩٥٩م، من والى بريطانيا ، اوربا ،الغليج العربي ثلاث مراكب شهريا.
  - ج ـ خلوط هانسا من والى المانيا واوربا ، الخليئ العربي ، اربع مراكب في كل ثلاث شهور .
- ل من خلوط E·8·B· الهولندية من والى بريطانيا ، الخليج العربي بثلاث مراكب شهريا
  - ٢ وكالات خطوط يوسف بن احمد كانو : وهي شركة ولنية .
- أ \_ الخطوط الهولندية للخليج المربي : من والى روتردام ، لندن ، جنوه ، الغليج المربي . مركبتان شهريا .
  - ب ـ خطوط تدلويد Nedlloyde اليابانية : من والى الساحل الشرقي الامريكيي
    - (١) من نتائج التصالات الباحث بمكاتب ووكالات السفر والسيّاحة في تلاولة البحرين.

- بيروت ، بو سميد ، الخليج العربي ، ثلاث مراكب شهريا .
- ج خطوط Yave Pacific Hoegh الامريكية من والى : الساحل الغربي لامريكا الشمالية والشرق الاقصى ،الهند ، الغليل العربي ،سفينة شهريا .
- د ـ خطوط مارسك اليابانيلMaersk line من والى الشرق الاقصى ،بانكوك ،الخليج العربي ،مركبة شهريا .
  - ٣ وكالات خطوط جاسم على كانوا: وهي شركة ولنية :
  - أ \_ موسسة الخيرست للسفن التجارية:ومي شركة هندية ، من والى الشرق الا تصـــى ، سنغافورة ، الهند ، الخليج العربي ، اربح مراكب كل ثلاث شهور .
    - ب خطوط كونكوريا: من والى الساحل الشرقي لا مريكا الشمالية ، البحر المتوسط ، البحر الأحمر ، الخليج المربي ، اربع مراكب في كل ثلاث شهور .
  - ج من والى بورما والهند والفليج العربيي Bharat من والى بورما والهند والفليج العربي مركبة في كل ثلاث شهور .
    - د ـ الخطوط اليوغسلافية : من والى الادرياتيك ، الخليج المربي ، مركبة شهريا .
- وكالات خلوط وكالة الخليل للملاحة والتجارة: وهي شركة ولمنية مترها المناعة ،
   أ ح خلوط PolePo اليابانية من والى اليابان ، سنفافورة ،الهند ،الخليل العربي مركبة شهريا .
  - ه- وكالات خطوط وكاله الخليج المربي : وهي شركة ولنية :
  - أ \_ شركة خلوط وسط الخليج الامريكية للسفن التجارية ، وهي شركة امريكية من والى الساحل الشرقي لامريكا الشمالية ، البحر المتوسط ، الخليج العربي ، كراتشي ، اربع مراكب كل ثلاث شهور .
- ب \_ الشركة البحرية البلجيكية : وهي بلجيكية الجنسية. من والى بلجيكا ، البحريــن ، مرتين شهريا .

- ٦ \_ وكالات خلوط الموايد للملاحة : وهي شركة وطنية .
- أ ـ خطوط الدريا Adria الايطالية من والى تريستا ، البحر المتوسط ، البحر الاعمر ، الخليج المربى ، مركبة شهريا .
- ب شركة كراتشي للسفن التجارية: من والى سيلان ، النهند ، الباكستان ، الخليج العربى . سفينة شهريا .
- γ وكالات خطوط وكالات الخليج: وهي شركة وطنية ولها مراكب خاصة ذات نشاط متقطع يملكها مجموعة من ابناء البلاد.

ويضاف الى ذلك خطوط ملاحية اخرى ذات علاقة طارئة بموانى البحرين مثل :

- أ \_ خلوط K-P-M- : من والى جنوب وشرق افريقيا ثم البحرين .
  - ب \_ خطوط جونسون: من والى الشرق الاقصى ثم البحرين .
  - ج \_ خطوط الكويت للملاحة البحرية: من والى الكويت ثم البحرين .
    - د \_ خطوط ناقلات النفط التي تتعامل مع مينا عسترة .
- هـ قد خطوط ندلويد وخطوط استنمهان Istmhein: من والي اميكا الشمالية .

#### " الملحق رقم \_ ٢ \_ "

## الباب الناني \_ الفصل الاول (( الانتاج الزراعي )) طريقة زراعة النخي \_ ل (١)

تعتبر الفترة ما بين اواخر فيراير ومنتصف مارس من كل سنة اكثر الاوقات ملائمة لزراعة مسائله. هيث يتوفر فيها اعتدال المناخ وقلة البخر ، وقد وجد الباحث ان قسما من الفلاحين قد تعود وا زراعته في اكتوبر ونوفمبر على شكل براعم Shoots تنزع من اعلى الشجر القديم .

أما معدر الفسائل او الشتلات فهناك طريقتين للحصول عليها . اولها : بواسطة نسوى التعور وهي اريقة نادرة الاستعمال لانها بطيئة النمو كما أن ثمار اشجارها رديئة وغير متشابهة ويصعب التعرف فيها بين الذكر والانش . وثانيها : طريقة الفسائل وهي اعم واشمل فلي استعمالها وتتمثل في ان يأخذ الفلاح من اسفل او من اعلى الشجرة القديمة الفسائل بعد اختيارها بعناية حيث تكون نشيلة كاملة النمو سليمة من الامراض النباتية وان لا يقل عمرها عن ثلاث سنوات .

وقبل اختيار احدى الطريقتين يكون الفلاح قد اعد ارضه اعدادا جيدا من حيث تقسيمها الى حفر بعمق هرا متر وبفاصل يترائ ما بين هرا - ٦ره متر، وكلما بعد تالمسافة كان افضل للاشجار والشتلات حيث تتمرض للرياح والتهوية ،بينما اذا زادت عن ذلك فانه يضر بالاشجار اذ يعرضها لتأثير الرياح الضارة وجفاف تربتها وانزال شارها وازد هارها ، وتكون الحف متصلة بسيوب ( مساتي ) الرى وسمكل منظم ، ونظرا لمدم توفر الخبرة الثانية عند الفلاحسين فان نجاحها عند بدء الزراعة غير مضمون وتصل نسبتها ه / فقط من مجموع ما يزرع .

وبعد نمو الفسيلة وتمبئ منتجة لا بد من العناية بها مثل التقنيب (قص السعف الجاف او الزائد ) وازالة قواعده مرة كل اربح سنوات وبعد قطف الثمار مباشرة .

وتمر شرة النخيل منذ تلقيحها حتى نضوجها بفترات لكل منها اسم محلي مختلف عن الفترة الثانية وهي : الطلع وهي الاولى ،الجبنبو من بعد الالمع ، يليها الغلال ،يليها البسسر ، واخيرا الرطب (٢)

ويبدأ نضوجها في مايو ولناية سبتمر من كل سنة اي انها فاكهة صيفية .

<sup>(</sup>۱) من مناقشة الباحث أمع عدد من اصحاب بساتين النعيل في جزيرة سترة والمنامة في بوليو ١٩٦٩. (٢) اسماء محلية في البحرين .

## الملحق رقم - ٣ - الباب الثاني \_ الغصل الاول (( الانتاج الزراعي )) الدوات الزراعة المحلية (١)

يفلب على الادوات الزراعية المستعملة هنا وفي مغتلف مراحل زراعة الاراضي وجـــني محاصيلها انها ادوات بدائية ويدوية من مغلفات مئات السنين . اما ادوات والا تلازراعــة للديثة فاستعمالها مقصور على المزرعة الحكومية بينما يندر استعمالها في مزارع الاهالي الذين ياللبون استعمالها مقابل اجور التكلفة .

والادوات الزراعية هنا من صنع محلي تتم في ورش السمكرة والحدادة المحلية ، وبانتاجها محليا يوض التعاون بين الانتاج الصناعي الحرفي والانتاج الزراعي ما يوطد العلاقة بسين وسائل الانتاج البحرانية ، وبعض تلك الادوات تستورد مع انه يمكن صناعة مثيلها محلياً ، ولكن عدم توفر التشجيع للصناعة المحلية يفسئ لها المجال لدخول الاسواق البحرانية، وفيما يلسبي توضيح لهذه الادوات واستعمالاتها : \_\_\_\_\_

المجرفة الصغيرة "الصخين " وهي تستورد من العان وتستعمل في عزق الارض وتسويتها وتقسيمها وتنعيمها في المساحات الصفيرة والاحواض والمشاتل ،اما المجرفة الكبيرة فتستخدم في تقسيمها الاراضي الزراعية الى احواض كبيرة ثم عزق الارض بين اشجار الفاكهة والنخيل .

المحش: ويستخدم هنا لقطع اوراق الخضار الورقية والبرسيم ثمفي النكش الخفيف بين النباتات ------- عاصة الخضروات . "لنجايل " غاصة الخضروات .

المنجل : ويستخد ، لتقليم (تشذيب ) الاشجار وخاصة النخيل وقطع الاغصان .

<sup>(</sup>١) من مناقشات الباحث/مع الفلاحين خلال الدراسة المقلية في ١٩٦٩.

المشط ( الشوكة ): ويستفد التمسيدل التربة وتسويتها وتنقيتها من الحصى والطوب وتقسيم المسلم المراضي الى المواض ومشاتل .

العمود : ويستخدم لقطع وتفتيت الصخور في الاراضي الزراعية او العراد استصلاحها .

اما الالات والاد وات الزراعية الحديثة ، فهي كما ذكر ملك لدائرة الزراعة بوزارة البلديات والزراعة للحرين. واهمها المحاريث الصغيرة والات رش المبيدات ، بينما هناك بعيض المزارع الكبيرة يمتلك اصحابها ذاتيا الات رش الادوية ورش المياه . . النع وهي من الواردات البريطانية والامريكية .

# ملحق رقم — ؟ — الباب الثاني ( الصيد البحرى ) — المصل الثاني ( الصيد البحرى ) — — — — طرق ووسائل الحيد البحرى (١)

أيتبع في الصيد البحرى هنا العديد من وسائل وطرق صيد الاسماك بأنواعها. وهي في معظمها طرق ووسائل تقليدية قديمة ، وادواتها معظمها مصنوعة معليا ولم يطرأ عليه—ا الا القليل من التطور بسبب عدم توفر الخبرة لدى الصيادين في استخدام الوسائل الحديثة ثم لعدم توفر القدرة المالية لشراء الحديث والمتطور منها او حتى استئجارها ، اما مسسن يستخدمون وسائل الصيد الحديثة فهم ذات عدد محدود من كبار التجار وافراد العائل—ية الحاكمة من هواة الصيد البحرى .

وفيما يلي اهم طرق ووسائل الصيد المستعملة هنا:\_

1- العظرة (الحدره) Padra وتسمى احيانا الميلان:

وهي عبارة عن بنا من عيد ان وسعد النخيل والباجو ، يبلغ ارتفاعها نحو متر او أقل عن قاع العليج، تشدها اسلاك وحبال تقوى من بناياتها ، يختار لها موقع ضحل في مناطب الرصيف القارى على بعد متوسط من الشاطى والمشهور بفنى اسماكه وفذائها ما ألى البي انتشار الحضرات المام سواحل وولا قلم الشمالية والشرقية والشمالية الفربية ثم سواحل عن ولا بد عن المحول على انن حكومي مسبق و لا بد من استئجارها من صاحبها السابق وقد يبلن الايجار نحو وولا وولا بد بعضها الى وولا بد المخترف المناطقة والشهرة والمساحة وولا بد بعضها الى وولا بالموقع والشهرة والمساحة والمعام تطريقة عملها في العبيد في وقت المعذر فتوضع على ارضها اسماك صغيرة قديمة مع انواع من الطمام تطمم للاسماك وحينما تزحف البيا مياه المد تأتي معها الاسماك التي تدخلها بواسطة الفتحات المخصرة لذلك والتي لا البيا مياه المد تأتي معها الاسماك التي تدخلها بواسطة الفتحات المخصرة لذلك والتي لا المحاد من المعروج ، وبعد انتها عدة الجزر الثانية تبقى الاسماك في العظرة مباشرة

<sup>(</sup>١) ص مناقشات الباحث/من الماطين في الصيد البحرى ومن مشاهداته الميدانية خلال ١٩٦٥.

الحظرة وموقعها ثم كمية الاسماك التي تأتي مع مياه المد .

#### (٢) الجرجور (القرقور) اوالدابوى يه

وهي اسما عربية واجنبية تطلق على هذا النوع من الاوات الصيد التقليدية القديمة. وهو عبارة عن شبك مصنوع من الاسلاك المعدنية وذلك في ورش مخصصة لذلك يعمل فيها المحانيون وقليل من البحرانيين في مدينتي المنامة والحد. وتأخذ هذه الشباك شكلها القيابي او انصاف الكرة او على هيئة غرفة ، يصل ارتفاعها ما بين مرا - المرا متر أو أقل ، بها فتحات كبيرة مخروطية لكي يدخل منها السمك بحيث لا يمكنه الخرون الا بواسطة الصياد.

يوضع الجرجور في المياه العميقة والمتوسطة بعد ان يوضع في داخلها انواع من الطعام الساء ثم يوضع في داخلها انواع من الطعام الساء ثم يوضح فيه ايضا بعض الحجارة لتثبيته ثم يربط اعلاه بحبل قوى السحبه ولتوضيح موقمه وتوضح الجراجير على مسافات من بعضه ا تتراوح ما بين 70-70 مترا وتبقى في المياه لمدة ما بين 10-70 مترا و ثبقى في المياه لمدة ما بين 10-70 ما بين 10-70 ما بين 10-70

(٣) الشباك: ومعظمها الان من الصنع الياباني بينما كانت حتى الخمسينات من الصنع المحلي وهي هنا على انواع: السالية وهي اصغرها ، الجاروف اكبرها وتستخدم في حالات المحلية والاسماك الكثيرة.

ويتوقف نجاح هذه الطريقة على مدى مهارة الصياد وكمية الاسماك . وتساهم هـنه الطريقة بالقسم الكبير من الاسماك التى في الاسوان البحرانية .

السنانير: Hook - line: وتسمى ايضا بالشراو الميداد ، ينتشر استخدامها عند الهواة وبحارة السفن النبيرة الراسية في موانى البلاد او من على حواف جسر المحسرة وعملية الصيد بها تسمى معليا بطريقة الميداده ودورها في اجمالي المصادر للاسماك البحل نية يكاد لا يذكر.

(٥) الدربة: وهي طريقة تعتمد على خيط قوى طوله نحو ٥٠ مترا ينتهي بقطعة معدنية براقة على شكل سمكه صغيرة للتمويه على الاسماك ويقطر الدربة في مو خرة المراكب المبحرة .

(٦) السبم: ترشانواع من السموم المستخرجة من نباتات برية من ايران، والتي لا توتسر في الانسان، تخلط بدقيق (طحين) الاسماك المجففة وذلك في المياه الهاد قة المميقة في الانسان، تخلط بدقيق الطحيث تنتشر فوقها السموم بسهولة لتأكلها الاسماك الصفيرة التي سرعان في الايام الحارة خاصة. حيث تنتشر فوقها السموم بسهولة لتأكلها الاسماك الكسماك الكته من الاسماك ما تموت لتهوى الى القاع ومن ثم تأكلها الاسماك الكبيرة التي تموت مباشرة بما اكلته من الاسماك السماك ويمثل حمادها اهم مصدرللاسماك التي تعرض في اسواق البحرين .

(٧) الحنية: وهو خيط طوله يتراوح بين ٢٠ ـ ٧٠ مترا ، يثبت على جوانبه المفحورة ما بين ٤٠ ـ ٠٠ مترا ، يثبت على امتداد واحد ، ويسترك ما بين ٤٠ ـ ٠٠ سنارة مزودة بالطعم ، ويلقى العنية في البحر على امتداد واحد ، ويسترك فترة معد ٥٠ يعرفها الصياد ون هنا حتى يعين اخراجه من المياه بما يحمله من الاسماك .

## الملحق رقم ـ ه ـ الباب الثاني \_ الفصل الثاني \_ حرفة الفوص

#### تصنيف اعمال الفيوس (١)

الربيان: ويسس معليا" النوخذا" وهو رئيس المركب وصاحب الامر والنهي فيها خاصة مراقبة الماطين الاخرين.

الغواص. ويأتي بعد الربان في اهميته ، متخصص في عليات الغوص وهي الهدف الاساســـي للسَّرِفَةُ . ويفوص بمعدل ما بين ٨٠ ـ ١٠ تبة يوميا بالتناوب من زملائه ويسترين كل عشر تبات ومعدل مدة التبة الواحدة ما بين ٥ ـ . ١ د قيقة ، بينما يقدرها البعض ما بين ١٠ - ١ م ثانية ،بينما تبلغ في سيلان ما بين ٦٠ ـ ٩٠ ثانية وفي حالات تصل الى ١٠٩ ثانية على عسق ٥ر١٢ مترا (٢).ويحد د عدد مرات التبات ومدتها النوخذا .

السيب: ويأتى بعد الفواص في اهميته . مهمته سحبالفواص من القاع عند اول اشارة تبدو من الفواس تحت الما . كما أنه يقوم بخد مات كثيرة على ظهر المركب اثنا و فترات الراحة . الرئيف: وهم من الصبيان الصفار الذين لا تزيد اعمارهم عن ١٤ سنة ويقومون بالخدمات الخفيفة وللتدريب على اعمال الفوص واحيانا يقومون مقام السيب.

الشباب: وعدد هم في المركبة الكبيرة لا يزيد عن خمسة من صفار السن (٧-١٠٠ سنة )مهمتهم خدمة جميع من يعمل في المراكب ، وقد كانت بعن العائلات العربية العاملة في الفوص كالدواسر والجلاهمة تخصص لهوالا والشبان مركبة لتدريبهم على جميع اعمال الفوص في مواسمه .

العلواريش : ويركبون مراكب خاصة بهمنذ السباح الباكر ليتنقلوا بين مراكب الخوع لشراء اللوالوء على اساس تقليد متعارف عليه ، وهو عدم التزاهم بين اثنين منهم على مركبة واحدة ، ويجب ان لا يت الوا بالمراكب الا بعد عملية الفليق "التي يتم فيها است خراج اللوالوا من المحارات والتي تتم عادة في الصباح الباكر (الصورة رقم - ٢٠ -) •

ويضاف الى هوالا عجميع من يعد ويجهز لرحلات الصيد او يصنع ادوات الفوص . وهناك حقيقة اقتصادية في حرفة الفوص والعاملين فيها وهي أن المنتظرين على الشواطي القوافـــل الفوص يربحون اكثر من الفواصين انفسهم وهم من تجار اللوالوا واصحاب المراكب .

<sup>(</sup>۱) من مناقشات الباحثيم كبار العاملين في الفوص والمتقاعدين عن العمل في ايامنا هذه. (2) BOWEN, R. and IEBAROW, J.R, (1951), " Marine Industries of Eastern (٢) Arabia" Geog. Rev. Vol. XII, P. 397.

### الملحق رقم \_ ٦ \_ الباب الثاني \_ الفصل الثال\_\_\_ث

ايرادات النفط في ميزانية حكومة البحريـــن سينة ١٩٦٧ م (١)

ـــروفات	المصــــا		ــــراد ات	الا	
النــوع	الملــــغ		النـــوع	المسلخ	
	دينــار	فلس		دينتار	فلس
سكرتارية	177100	41	ایراد ات النفطای . ۳٪	<b>X•717Y</b>	777
المالية	YA004	1771	من الايرادات الماد		
تدقيق الحسابات	7044.	770	ايراداتالجمارك	787 009	Yξ
د اعرة الجمارك	790A·9	770	==التسميل العقارى	人のそてY	141
د اعرهالتسجيل العقارى	7.77.		رسوم المحاكموالفرامات		80.
د ائرة العمل	7.09.	171	ايراد احداثرة البريد	77773	808
<u>=</u> الاعلام	ነነነለዩ•	१६७	رسومقياس النقط	PYAY	137
= = البريد	80.XY1	3 4 7	ايرادات الدائرة الطبية	09771	440
== المواصلات	94409	277	رسوم السيارات ورخص	Alogr	4 • •
== اموال القاصرين	۳٠٠٠		السياحة .		
== الاوقاف	77797	£ 1 Å	رسوم الجوازات والهجر	10733	90.
== المحاكمالمربية	170777	440	ايجارات املاك الحكومة	1887148	YTA
== === الشرعية	18.77	YYA,	ايراد ات متفرقة	77727	717
== التمليم	7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	277	ديسون متفرقة	1179701	005
== الصحة	0183777	717	المتبقي في سنة ٦ ٦ ٦ ١	AYPORYA	018
= الا من العام	1010898	378			
منح البلديات	1770		المحسوع	31837777	184
الزراعة	1.9807	717	0		
الشئون القروية	3 የ ል ሃ ዩ	777			
الشئون الاجتماعية	६५६६	091			
مصاريف طارئة	1.4.08.	114			
د اعرة اسالة المياه	7 - 9 - · Y	088			
الاسگان	194.1.	AAO			
الاشفال العامة	401740	4.1			
المصاريف غيرالمتكررة	770405	7.0			

<sup>(</sup>۱) حكومة البحرين ــ (دائرة المالية ) ــ ( ۱۹ ۲۷ ) التقرير الادارى عن سنة  $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$  المنامة . ص م م  $\gamma$ 

روفات	المص		رادات	
النوع	<u>.</u>	المبل	النـــوع	المهلسيغ
مدينة عيسى الكهرباء المخسازن المتبقي نقدا سنة ١٩٦٨	دینار ۱۲۹۰۳۷۰ ۱۰۳۰۲۰۳ ۱۹۰۶۳	1 { 7 o o Y•Y	المجمسوع	فلس دینــار ۱٤۷ ۲۲۸٤۹۱
المجمـــوع	3183277	۱٤۲		

الدين أوة استانياً فالدياسة المحالي

# بسنم اللنه الرحمسين الرحسيم

جامسة القاهسره

كليسة الآداب

الدراسات العليسا والبحوث

المكسسوا

صاحب السعاده / السيد / تحبية وتقديرا وبعيد:

بقدوم السيد / أحمد رمضان شقليه الفلسطيني الجنسيه والعااليب
بالدراسات العليسا قسم الدكتسوراه باعسداد رسالة "بحث " وموضوعهسا
( الجفرافيسا الاقتصاديسه لجسزر البحريسن ) لنيسل درجسة الدكتسوراه في الجفرافيا و للسندا فأننسا نرجو منكسم مساعدته فسي جمسي معلومسات بحثسه هسذا ، وأن أي مساعدة تقد مونهسا مستكون وحسل تقديسر وامتنسان و

وتفضلوا بقبسول فائسن الاحستراء والتقديسر مسلفا

التوقيسي ، التوقيسي ، المعالد غلاب المشرف على الرسالة

حسررفسي / / ۱۳۸۸ه

# يسم الله الرحين الرحسيم

Jan War

الدراحات الملها والبعوث

هفرة مأهب المثلثة الفن عمن بن ملنان الفليلة خاكم البحرين وتوايمها حفظة اللسم (هية والفائد وبعسمة: 8

يقع السيد / أحدد ريضان غطيه الطسطيني الجنسية والطالب بالدراسات المليا بقسيم النه تكوراه باحداد وسالة جغرالية مونوعها 1° الجغرائيا الاقتصادية لجان الهجريين " لليل درجسسة الله تكوراه في الجغرائيا من كلية الاداب بجامعة القاهسيرة

لذًا قائنًا لرجو من عطنتكم مساعدته للحصول على جمع المعلوما عاللازمة لرسالته المذكورة وأن أي مسأعدة القدمينا عطبتكم ستكون محل تقدير وابتتان •

والله يحفظكم فخرا وسندا للوطن وللمذم وطسلابه ه والله يحفظكم فخرا وسندا للوطن والتقديسسر سلفا هده

المصرف

( الدكتير ابراهم رزقانسه )

وايس المغرافيا بجابعة التاهـــــه



.1111/ / 330

#### أولا: استبيان عن السكان وعرفهم واستخدام الارش ومصادر الميـاه.

١ ــ اسم المركز العمراني / ٠٠٠٠٠٠

كم عدد السكان في مركزكم العمراني في سنوات: ١٩٦٥، ١٩٦٥، ١٩٦٦، ١

1979	1970	1909	السكــان
نســمه	نسمه	نسمه	أولا و البحرانيون
نسمه	نسمه	نسمه	ثانيا: غير البحرانيون

(ضم العدد اسفل كل سنة)

\_ كم عدد السكان الذين يشتخلون في الوظائف التاليه في ١٩٦٩ ؟

J J	العـــــا	العرفسة	الرقم
غيربحرانيين	<b>ب</b> عرانيون		
• • • •		التجارة	)
• • • •		اعمال النفيك	۲
• • • •		الصناعية	٣
		الزراءـــة	٤
••••	• • • •	الصيد البحرى	0
	• • • •	الاعمال والوظائف الحكومية	٦٠
• • • •	• • • •	لا يعمل	γ
• • •	• • • •	المجمسوع	٨

رضم العدد المام كل طرفه) كم عدد الابار الجوفيه والعيون الارتوازيه التي يستمد منهام كزكـــــم العمراني مياه الشرب والري والاستعمالات الاخرى في هذا العام ؟

العدد	مصدر المياه
	الابار الجوفيه
• • • •	العيون الارتوازيه

(ضم العدد امام كل مصدر)

نه ؟	العمراني في هذه الس	ي مرگزگم	لتي تقع ف	المصانع والورش	کم ع <i>د د</i>	- 0
عــد د الورش	نوع الورشــة	الرقم	عدد المصانع	نوع المصنع	الرقم	and the second s
		١			3	Andreas received to the second
		٢			7	
		٣			٣	
		٤			٤	
		٥			0	
		7 Y			7	
and the second s	PORTECTION CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P				<b>Y</b>	
	` سم والرقم أمام المكّان ! ركزكم العمراني في هذ و ربــــع	تابعةً لم	الزراعية ال	مسلعة الاراضي ا	گم تبلغ	<b></b> ٦
? ?	ومدن البحرين الأخرى	•	راني بقرى	علاقة مركزكم الحم	ما هي.	_ Y
				من الناحية الانتا	••	
				من الناحية السك		<u> </u>
		• • • •	ارية: .	من الناحية الاد	<b>-</b> ٣	1
بحرين ؟	لمعمراني بباقي انحاء ال	مرگزکم ا	التى تصل	طرق المواصلات	ما هي	<b>-</b> \
				الدروب ٠٠٠	- 1	
				السيارات		
المستعملة).	ضع الشرح المام المطرق ا	)	• • •	المراكب البحريه	- r	
	البحرين ؟	ن وم <b>د</b> ن	رى وبلدار	نشتهر بين بقية ق	بماذا:	- 1
				في الزراعة ٠٠٠		İ
				في السناعة		
		• • • • •		في الصيد البحر		!
				في التجارة .		
			• • •	في آثارهــا .	- 0	
	م » المخلـــه		ركم لتعاون	نشک		•
	المحلسة الطالب الفلسطيني /اح					
رـــــ ر	- / <u>U</u> *					1

### استبيان عن الانتاج الصناعي والنشاط التجارى واستخدام الارش.

	-
اسم المصنع أو الورشـة / ٠٠٠٠٠٠	- 1
ما هي نوع ملكية وادارة مصنعكم ؟ مساهم مكية غاصة	- 5
(ضع علامة xفي المكان المناسب)	
في اى سنه تم تأسىيسه وتشغيله ؟ سنة تأسيسه سنة تشغيله	- r
(ضع السنه المطلوبه في مكانها)	
كم مجموع رأس ماله العامل ( بالدينار البحراني ) ؟	- 8
في اى مناطق التوطن الصناعي يقع مصنعكم ؟	- 0
الزنج _ سلماباد _ المنامة _ المحرق _ زويد	
( ضع علامة × اسفل منطقته)	
ما هو نوع انتاج مصنعكم وكميته السنوية ؟	-7
الرقم النوع الكمية (حسب نوع الانتاج)	
۲	
٣ -	
٤	
Y	
( ضع نوع وكمية الانتاج في المكان المناسب)	
ما شي علاقة حكومة البحرين بمصنعكم ؟ ١ ــ الضائب	
" ١ ـ الضرائب	
ا ـ الضرائب	

الآن ؟	سنة تأسيسه وعتى	) منذ	( بالنسمه	مصنعكم	العاملين في	گم عدد ا	q
--------	-----------------	-------	-----------	--------	-------------	----------	---

الســـنوات	جنسية العمال
	البحرانيون غير البحرانيين

(ضم العدد امام كل جنسيه واسفل كلسنه)

- - ١١- ما هي طرق تسويق منشجات مصنعكم سواء في البحرين أو خارجها ؟
    - ١ في اسواق البحرين:
    - ٢ في الاسوات الخارجية :
    - ١٢ ما هي المشاكل التي يواجهها مصنعكم ؟
      - ١ ـ داخلية:
      - ۲ خارجیه:
      - ١٢ \_ ما هي مشاريع تنمية مصنعكم ؟
      - ١ في حجم المصنع:
      - ٢ في نوع الانشاج:

نشكركم لتعاونكي ،،

المخليص

الطالب الفلسطيني / احمد رمضان شقليسه



الىلىدى رقم -- ٧٣٤ --البياب الثاليث -- الفصيل الاول

.

الصادرات والبضاعع المعاد تصديرها تبعا للدول المستوردة وقيمتها ﴿ بالالف دينار ﴾ ووزنها ﴿ بالدَّن المترى ﴾ في عام ١٩٢٠م (١)

「		11600 11825 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 1.07	01- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11-	11/4/20 11/4/20 11/4/20 11/4/4 11/	1.27 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2		الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ
w					from the more construction in the construction of the construction	G* }-	الاسماك ومستخضراتها المبوب ومستخضراتها لما المفواكه والخضسر السكر وممنوعاته والمسل ورلين والشاع وممنوعاتها التبغ وممنوعاتها المسحومات وغيرها
w P - 0 0				На при при при при при при при при при при		Co. 3 >	العبوب ومستحضرا ثبا الفواكه والخضسر السكر وممنوعا ته والمسل والبن والشاى والتوابسل وممنوعا تب————ا التبغ وممنوعا تـــه
- 00				Miller and the state of the sta		<b>-</b> -	الفواكه والخضسر السكر ومصنوعا ته والمسل والبن والشاى والتوابسل ومصنوعا تهــــان المشروبـــات التبخ ومصنوعا تـــه
- 00			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	and a supplication of the	e control of the control original property and the control of the	<b>&gt;</b>	السكر ومصنوعا ته والمسل والين والشاى والتوابــل ومصنوعا تبــــا المشروبـــات التيخ ومصنوعا تـــه
0 0			101 101 101 101 101 101 101 101 101 101			> 1	والين والشائ والتوابسل وممنوعا تبــــــا المشروبــــات التبغ وممنوعا تــــه الشجومات وغيرهــا
3			22,27				المشروبات التبغ وممنوعا تــــه الشحومات وغيرهسا
3-			1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.		to a second members of the second members and the		القبغ ومصنوعا تــــه الشحوما ت وغيرهـــا
}-			5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				الشحومات وغيرهما
<b>}</b>	***************************************		7.7.7	7,74 1,07	35		
<b>}</b>			777	2129	5		لمازا لطبيمي والصناعي
3-				-		Y - 1 JA   YC1 - A	الزيوتومستحضرا تالتنظيف
}-		_	20	1001	17 19	19 TJ. TOJA	الورق المقوى ومصنوا عاتها
	19830 19	17.301 -678	76977	1 1 300771		7	الفول والتشوجات
72701 05177	17.7	8.JT 19.9	11,22		429 04		مصنوعات غير معد نية
	7,17	مر١١٤ اره	1271	77.17			الحديد وللملب
17.30 17.7.A	E TJA T	TLT S ALY	YE.J.1	75.37		-	الالات غير الكموبائية
ועוו זכז	Y 381Y	וכז דר זכז	۲۲٫۷۲	18,33			لالا ت الكهربائية
11,11	18 YJO 111	Y0,1	3677	٠٢٠٠	31 1600	1,7 F1 - 1,2 F	مداتالنقل
······································	15.3	727 727	7,7	۳١٠.			189
	4.30	7,7 7,7	7.7	ڔٞ	YE - 171		لوا زما لصفسر
	9 . JY 1 T	ALTIT OLO	۲۷۲۷۲	17171	_		للابس البعاهزة
	1.6.71	1710 177	3603	177	٥١١ / ١٦٥	_	الاحناياة
7631 06.	10,11	3071 10	1 7 9.7	٠ ٢			بالا ت واجهزة علمية
11108 11.09	1980JY 14.	7073. TU	11831	\$ 405g	~	. T. JY 11 A 13.	اسلع اخری
T1923 9.TJ	( 7 1 YC - Y 3 )	01 7 7 0 9 2.	<del></del>	+	0 4 6 4 3 4 8 5	(1,3 30) (1,70)	110000000000000000000000000000000000000
<b>→</b>				TCT	Τ(1)       Τ(1)       Γ(1)	Τ(1)       Τ(1)       Γ(1)       Γ(1)	T T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.

للاحظامات:

١) لا يشمل الملحق السبائك أو المساحبق الذهبية والفضية .

٣) لا يتضمن النفط ومنتوجاته .

۳) . . اقل من . . ه ل ينار او . ه كم . 3) - تدل على عدم توفر الزقم .

(١) حكومة البحرين ـ داغرة المالية ـ (١٧١١) ، ص ص ١٨ - ١٧

	1 Lugar 63		مؤن السغـــن	ری	دول اخـــری	J.	الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بان	اليالبان
الوزن	القيمة	الوزن	القيمة	الوزن	القيمة	الوزن	القيمة	الوزن	القيمة
76.731	1.07	16 77	γςγ	۲۷۷۰	0630	I	1	٧٤١٦٧	19830
1668629	177.623	۴٠.٢	9,00	900 TT115F	114/2	1	ı	1	1
EAAR)	5 T 9 JY	1 1 7 7 7	۲۷۶۶	ı	I	į	1	ı	ı
10110	36731	5	5	1	1	1	1	l	j
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			3	<u> </u>		ý	1. 2		1
7		) ( ) A	2 2	2 >	2 2	3 -	- ·		l
6		7() - V	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	5 =	5 -		ξ .	1	1 1
11981		Y 1 Y 1	11771	• • •	` `	1	, 1	ı	1
17.71		777	17.7	ı	1	l	ı	1	1
יעוזא	36787	٧٠٧	٠٣٠٨	5	5	ı	ı	ı	ı
YC370	11170	1,48,30	۲ره ۶	٢.	5	5.	•	ı	ģ
1144.5	TTTA	ት	۲۰۵۲		nair annigue			ەر.	16.
01115	ONSTOR	7.7	よい		ارا	1717	٦٠.3	1	ı
17117.	TYYJE	Karoja	14.7	5	17,5	5	:	1	1
YL3710	77177	174.3.	רעאזף	ž	<b>Y</b> , <b>Y</b>	1	ı	:	5
TTE 0.1A	1718,99	10401	1977	19,7	YOUY	*	٩.	1	I
٠٢٨٠٠	٥٠٠٠٠	14.7	٠٠.٢	۲۷۸۰	۲۲٫۶	7,59	アノア	ı	1
1108,11	1.98,00	5	5.	٥٥٥	74.	7.	-	1	ł
7,017	17.77	5.	•	1	1	1	1	ı	ı
YE139	101.07	ч.	17.	۲,	361	1	1	1	1
1 ለ 0 ሃ J A	ועדאסו	(,	۲٠.	367	7.7	:	:	ı	I
34.71	11741.	700	4477	۲۰۰	17.15	1	1	•	5
1114714	٠٠/١٤١٢.	147821	35710	7777	11011	٨٢٧٨	٠٢٠	ر.٣	17.71
101101	Tolog	111915	Y-917 K119.7	Y.) 19.0Y	7.7.7	118,7	۸۰۲۰۱	Y010Y	T - 1,JA

الملحق رقم – ۸ – – ۱۵ ع – الباب الثلث <u>–</u> الفصل الاول

}		عربيه	المانيا الفربية	.)	باكستان	otay deside	المنت		٩٩٠٠٠		الصين الشعبية		الولايات المتحدة		الياابان		لملكة المتحدة	
الوزن	القيمة ا	الوزن	القيمة	الوزن	القيمة	الوزن	القيمة	الوزن		الوزن	القيمة	الوزن	القيمة	[3	القيمة	1000	القيمة	
1			1	•	<b>1</b> -	[	1	1	1	1	1		1				-	لعيرانا ت الحية
•			<b>V</b> /	_	•	**	e-	7	*	w	_	1.	÷	-	i	· · ·	3 <del>/</del>	الملعوم ومستحضرات اللحوم
i	1	10	0	1	1	1	1	TYYY	٠,٠	1	1	بر بد	>	7 7	~			
*	•	7.07	<b>~</b> ··	1111	1208	7 - 78	C 3 1	111	y 0	111	73	0 - 2 -	}-	-		2 7 7		<b>3</b> ,
	•	<b>}</b> -	_	1.4)	7	0111	₩ ₩	¥,	-	YYY	۲۰۰	۲۲.		٥٧)		_		لفواكه والخضار
~	•	1111	7 7	ر بر بر	31	0	~	537	· \	100	-	÷	> }	×	************	330		السكر والمسل
		0	≺	٥ <b>-</b>	,-	1 4 4 3	1.10	٥ ٢	-	¥ 3	7.	11	11	I		<u>.</u>	<u>۸</u>	ومصنوعا تبها
I	!	٥٢.	-		1	_	_	1113	7.7.4	>-	<b>}</b> -	3	1	<b>&gt;</b>		Y 8 1 A	371   1	
ţ	1	<b>}</b> -	-	,-	<b>}</b>	١٢.	* *	<u> </u>	~ _	l	1	110	471	1	1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		.b
!	1	۳	_	1	1	117	0	_	:	<u>ئ</u> ـ	-	171	* -	۲,		1178	,-	
!	I	۲۰	C-*	1	1	<b>-</b>	•	¥ 3	e.	1	1	トニト	7 7 0		•	15 40	107	شحومات ١٠٠ الخ
181	٥	YoY	}- }-	1100	0	Y 0	<b>~</b>	151	40	101	>	3 [	17,		<u>}</u>	101		الكيما وية ومركبا شها
	W	٥ ٢-	3 ×	0	٥	>	~	۳ ـ	0	<b>3</b>	_	181	-	٥	٥	137		
1	1	17.	ž	٥	-	33	۲۲	÷	<u></u>	117	40	5 3 A	~	Υ,	7	(18)	711	لزيوت ومستحضرات التنائيف
118	£	141	0	٣-	۲	7	-	<u>۲</u>	≺	101	7	33	10	ΥΥ	¥ .	1407	334	
_	<b>3</b>	0	7.5.A	<u>-</u>	° < <b>⊁</b>	¥ 0	3- 	40	~	۲۰۰۰		1	ζ.	} >	}		3	الغزل والمنسوجا تتوالمصنوعا تمنيها والحاجات
	~									•	,	-	,	-	,	-		
>	<b>&gt;-</b>	1 1 X E	<b>≻</b>	1713	0	130	₩ ₩	T Y 7 Y"	[~]	, Y	سر سد س	, ,	٧.	1771	ب بن د	48810	 	مصلوعا تتمن موال عيرمعك نيه طبيعيه عير ما كورة فر مكار، آخه
I	1	¥331	301	1	1	10.4		: 13	۲	١٠٤ ٢	7	- 0	134	3317		٠ 3 ٨ ٧	1.1.1	لـملب ( الغولاز )
:	•	<u>بر</u>	٢	:	•	-	٣	11.1	111	-	_	-	~	<b>}</b> -	۲-	1110	400	s error vojagans
·	÷	1 7 4	٧٠,	7.	0 (	011	١٣٨	12 4	2		311	178	177	λ.Υ.Υ	7	155 7 7	· 4 · 3	قارود اخلقني مكانآ خرا
Ç.,	) ("	<u>.</u>	100	0	<b>}</b>	۲۲	207	331	1.34	アイア	141	1.4.7	1777	, 0 (	147	××× °	Y181	اللالات عدى الالات الكهرباعية
311	2 7 3	>	101	,-	-	<u></u>	٦	7770	030	6	-	117	۲۲)	153	111	7.10	7007	الات واجهزة ومعدات كهربائية
,	0		1 1		_	77	2.4	731	Υ.	w	-	110	410	1011	18 T	1604	1011	ي النقيل
_	-	Y . 3	717	0	٥	× ~	0	0	1	۲,	۲۸	-	>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	ŀ	163	- 1	₩
į	!	0	>	-	~	7.5		-	_	41.3	111		÷	:	<u>}</u>	¥ £	<u>}</u>	لوازم السفر ( حقا عبومها فظ واصنا ف مشابهة )
•		<u>ئ</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0	- L	15 1	>	7:7	_	~	1 \ 1	111	0	114	111	:	,,	1 1	الوانوابيوسسات
Į	1	-	37	181	131	<b>*</b>	3	٢	٢	× · ۲	11,	_	<b>}</b> -	٠ ٢	٠, ۲	7	<del>``</del>	
•	<b>&gt;</b>	2	7	_	٠.	0	3.1	~	7.3	11	7 7	2	3 4	*	7 7	7	1 1 1	اِل وا ت مهنية اوعلمية او ضابتكة
۲۲	0	<b>ΑΥ3</b>	170	}- -	20	1111		1770	۲۲ 3	107	<b>.</b>	) · Y·	۲× ۲	) Y	٨3٧	インアア	7031	وا مبنا ف للبيبريات والتصوير والساعات "لج ا خرى
F > 4 ×	7	3	1	3				Agency considerate and other comments of the Control of the Contro	West Control of the C	-	-				-	An owner woman was a second		The second secon

(١) حكومة البحرين - ( دائرة المالية ) -(١٢١١) ، نامي : ٥ - ١٤٠

3	1 Laga23		دول اخرى		سنخا فورة	الق	1		فرنسا	3	الدانارك		استراك		ال ال	-0			أيطالب	- کېنځ	1 2
الوزن	القيمة	ن نن	القيمة	لوزن	القيمة	الوزن	القيمة	الوزن	القيمة	الوزن	القيمة	الوزن	القيدة	الوزن	القيمة	الوزن	اقيمًا	الوزن			
1	٠ ٨ ٢		177	1								1			2 2 2		777				1
. 115.	<b>∀</b>	۵ ۲	رس م	ı	l	1	1	w	_	18Y	0 7 2	101	31.4	ı	ı	1			:	•	•
3-	1757	300	7 7 )	1	ı		_		W	210		711	*	3-	•	0	<b>&gt;</b>	<b>}</b> -	_	۲	:
1 3		14.1	143	> · ·	>	144	· `	¥8 ¥	7	<b>&gt;</b> ··	イン	4012	141	₹° >	2	111	۲,	>	,-	۲	0
Y. A. O. A.	14.0	14.31	ነላለ	> 0	,-	. 33	0	<u>-</u>	3	~	<u> </u>		Y 0 7	۲. ۲	10	ለለለ	1 × 3	٠, ٨	0	7	,
Y Y	\ \ \ \	0.11	7.7.A	>		1	I	.07	-	<u>۲</u>	٥	3	2	11	:	<b>≯</b>	,	٥	<u>}</u>	۲.	
A. A. 2. **	1322	3111	346	140	>	ł	1		-	<b>}</b> -	<b>&gt;</b> -	•	:	-	>	٥١	>	1	•	-	•
¥3° X	18:3	0	>	13.4	7.	I	I	101	34	1110	331	331	بر ب	•	•	1	l	<u></u>	د	7	w
1118	1177	173	٨٢	I	ı	ı	I	:	:	1	ı	<b>}</b> -	-	100	۲ ۶	ł	•	ı	ı	I	1
11311	-	0 4 4 4	٣٧٣	0491	31.1	ı	1	1	ı	1	1	707	٧,	70	_	1	1	107	Υ.	ı	ı
•	311	۸۲٥	÷	18.31	117	ı	ı	<b>-</b> -	_	٥	•	>	ょ	•	•	4	_	<b>≻</b>	٥	÷	,
# 0 + 1°	010	Y 3 (	7	-	<b>}</b> -	ı	4	:	•	}-	-	۲· ٤	٧,	~ ·	2-	I	!	177	7	,	-
5 30	0 .0	Υ <sub>3</sub>	110	•	Ter Stanger	:	:	<b>}</b> -	٥	*	7,	•	•	•	•	_	_	>	1	W	of.
3114	1127	111	7 7		•	-	٥	<i>∵</i> <b>≟</b>	177	۲	_	۲	-	•	_	110	0	<u>}</u>	<u>}</u>	2	,
11.7	<u>.</u>	WÄY	**	*	1	1	1	!	7	47	<u> </u>	,	-	۳,	•	•	•	ζ		-	9
$\lambda \Gamma \circ \lambda$	3034	۲3		٥	٥	177	_	ر بر	00	<b>3</b> -	w	<b>~</b>	<b>&gt;</b>	¥ 3	<b>}</b> -	6	2	718	191	111	18.
116191	1717	1138	-	3 1	<b>ب</b>	٠٠٧١١	73L	<u>٠</u>	2	w	_	٥	0	33	<u></u>	1	:	377	110	0	-
43511	· 1.43	3017	337	}-	•			3.5	34	*	•	ı	:	_	•	I	I	1873	7 7 7	7	~
1 4 3 3	•	50	*	I	ł	ı	ì	1	<b>&gt;</b>	1	i	-	-	:	•	•	•	بر خ	>	*	3-
11.17	0770	¥1¥	174	3:1	3	•		シ	7 7	· -	2	۳ ک	·	~ ~	1.5	111	>	179	:	7	20
31411	76071		* 3	3,	v	<i>&gt;</i>	2	1 7 1	177	;~ }-	۲ ۲	3-	w	1 4 4	1831	1 77 1	>	;	:	v	3-
1133	0771	111		* * *	Υ,	:	:	0	<i>-</i>	w	>	21.		٥	٠٠٠	<b>}</b> -	<u>3</u>	414	1 7 1	4.1	109
60.00	. 11.3	¥33	7	l	1	:	•	> ◊	0		-	۲,	**	101	٢٨٤	5	Υ,	7.	۲۲	03	¥
1441	Y01	بر س	0		:	I	:	<b>&gt;</b>	_	<u>_</u>	2 3	<u>}-</u>	igs)	_	_	2		3	-	4	·
Y	0 A A	0 11	٥ ٢		۳ ۵		:	<b>&gt;</b>	<b>}</b> -	<b>&gt;</b>	۲	_	31	_	_	:	:	۲	_	171	7.4
1 2 3 1	****		160	•		-	_	¥	-	•	_	3-	>		0	٢	v	>	<u>}</u>	40₹	15 431
$\prec$	1 · Y ε			7	F	4	1	30	311	_	_	*	:	<b>}</b> -	3-	_	•	÷	<b>∀</b>	3 1 1	) § Y
037	173)	۲,	101	•	_	1	ı	_	<u>*</u>	w	w		<b>}</b> -	:	_	ı	1	>	<u>}_</u>	w	
11101	۲ ۲	٥٠٠١	· · >	1 + + 1	100	· - 0 - 0	0.	y.1.1	0	×	\$- W	2.37	£-	۱۲۲	·K G	: (** (**)	بين : سو .	مي. سند. مد	>- 3-	> :- :-	۲ ٪
·	۸٠١٢٧	<b>∀</b> ≻	لነነ	30	٠.	٧١٣٦٠		1 4 4 1	1-	ア・ト	<	004.	<del> </del>	1 · 1 · 1		18.AR	١٢٧٠		١٥٧٠	7	1690
					†	Ţ		7							-					-	

. . . . . ل على أن القيمة أقل من . . ه د ينار – عدم توفر الرقـــم

# أولا : المصادر والمراجع العربية

	1
الاتحاد العام لفرف التجارة والصناعة للبلاد العربية (١٩٦٧)، التطور الاقتصادى	-1/
في البلاد العربية فيما بين ١٩٥٠-١٩٦٥، بيروت .	
الادارة البريطانية لمطار البحرين الدولي _نشراتها السنوية عن احوال الطقس في	٢
إمطار البحرين ، المحرق .	j
جمال حمدان (١٩٦٤)، بترول العرب ـ دراسة في الجفرافيا البشرية ، القاهرة .	1_4
جمال فكريا قاسم (١٤٦٦) ، الخليئ العربي حدراسة لتاريخ الامارات العربية	<b></b> ٤
- ۱۸٤٠ - ۱۹۱۱، القاهرة .	
يَ جَ لُورِيم (١٩٦٧)، دليل الخليج ـ الجزُّ السادس ، الدوحة (قطر) (١) •	
جليل العريض (١٩٥٩) "الما ومستقبل البحرين"، مجلة العلوم ،عدد يولية ١٩٥٥،	-7
بيروت.	
حكومة البحرين ــ ادارة السجل العقارى (١٩٢٠)، التقرير الادارى السنوى عن	Į.
۱۹۷۰، المنامة (۲).	
	<b>-</b> \
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
•	_9
4m and 181 (17, 0 a)	-1.
	-11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	-17
ــ دائرة المالية   (١٩٥٢) ، التقرير السنوى لحكومة البحرين عن ١٦٥٦ ، المنامة .	
دائرة المالية. (١٩٥٥)، التقرير السنوى لحكومة البحرين عن ١٩٥٤،	]
المنامة .	<u> </u>

<sup>(</sup>۱) ترجم بمعرفة ديوان امير دولة قطر في ١٩٦٧، ويوزع كهدايا من الديوان حتى نهاية ١٩٧١. (٣) كان حتى ١٩٧١ على كلاد ارفاو قسم من اقسام دوا ترحكومة البحرين ان تضعقو براً عن اعمالها السنوية. (٣) كانت دائرة المالية هي المسئولة الوحيدة عن وضع التقرير الادارى السنوى عن جميع دوائسر حكومة البحرين حتى ١٩٧١م٠

ا ا ۱۹۲۱)، نتائج تعداد السكان	-) {
الخامس ١٩٧١، المنامة .	
الرابع للسكان ــ مقارنة راسة	-10
تحليلية موجزة ، المنامة .	
دائرة المالية _ ( مكتب الأحصائ ) (١٩٦٨ (-١٩٦٩)) المحموعتين	-) て
الاحصائيتين - ١٩٦٨ ١٩٦٨ ، المنامة .	
- دائرة المالية . (١٩٥٩)، الاحصاء السكاني الثالث في ١٩٥٩م،	-) Y
المنامة .	
1	} 人
المجموعة الاحصائية ١٩٧٠، المنامة .	
٠ معانيه ١٠١٠/١٠١٠ .	-1 %
إ المنامة .	
البحرين التفصيلية	7 •
مقیاس رسم : ۰۰۰ در ۲۰۰۰ ملندن .	
المنامة .	-7 i
ـــــــ ـــــــ داعرة الخارجية والاعلام (١٩٦٩), نشرة عن انتاج وتكرير النفط	-77
في البحرين ، المنامة .	
- مجلس النقد (۱۹٦٨)، تقرير مجلس النقد عن ۱۹٦٨، المنامة .	-17
حكتب التخطيط الطبيعي (١٩٧٠)، رسم بياني باسم تسميلات	3 7—
التشفيل في البحرين في ١٩٦٨، المنامة .	
قسم البيطرة (١٩٧٠)، التقرير الادارى عن ١٩٦٩، البديع .	-70
زغلول راغب النجار (١٩٦٨)، شبه الدريرة العربية عبر الازمنة الجيولوجية ، المحاضرة	77-
الثانية عشرة من الموسم الثقافي لجامعة الكويت في ١٩٦٨ ٠	
أشركة البرق واللاسلك المحديد ترييب من المحدد المويت في ١٩٦٨م٠	-7 Y
شركة البرق واللاسلكي المحدودة . (١٩٧٠)، منشور اعلامي بمناسبة افتتاح معطة	
الاتصال بالاقمار الصناعية في البحرين.	—7 A
شركة نفط البحريس المحدودة (١٩٤٨) ، التقرير السنوى عن اعمالها في ١٩٤٧، عوالي .	-17
	N 6
شركة نفط البحرين المعدودة (١٩٤٨)، جيولوجية البحرين، عوالي .	-79
	<del></del>

٣- شركة نفط البحرين المحدودة (١٩٥٣)، التقرير السنوى الادارى عن ١٩٥٢م،	•
عوالي (۱)	
- القسم الجيولوجي - (١٩٦٩)، تقرير عن جيولوجية	1
البحرين ،عوالي .	. ~
٣- التقرير السنوى عن اعمالها في ١٩٧٠،	1
عوالي .	)
آ- صلاح الدين على الشامي وفواد محمد الصقار (١٩٧٠)، جفرافية الوطن المربي	4.
الكبير ، الاسكندرية .	
ا - عررضا كحالة (١٩٤٤)، جفرافية شبه حزيرة العرب مديثة	/
- العبد ، شطا (١٩٧٠) ، الشروة المعدنية في الوطن العرب بالقاهرة	r 0/
- المجله عالم النقط (نصف شهرية) - أبرايل ١٩٦٩ والعدد وي مسونة	۲.
- معمد متولي (١٩٧٠)، حوض الخليج العربي، والقاهرة ·	44
- محمد صبحي عبد الحكيم واخرين (١٩٦٣)، الموارد الاقتصادية في الوطن العربي،	<b>*</b>
القاهرة .	
ا الماري الاقتصارية في الماري (١٦٦٠) والمداري الاقتصارية في الماري	۳ ۴
القاهرة.	
المراكب المراكب المراكب المتصاديات موارده بالقاهية	-{ •
- محمود بهجت سينان- (١٩٦٣)، البحرين درة الخلين العربي ، بغداد .	- ٤ )
- محمود طه ابو العلا (١٩٦٢)، بحث في امكانيات التنمية الاقتصادية في السعودية	73-
( من مطبوعات مصهد الدراسات والبحوث العربية ) ، القاهرة .	
- محمود طه ابو العلا - (١٩٦٥)، جفرافية شبه جزيرة العرب (الجزالاول)، القاهرة .	- ٤ ٣
محمود على الداوود (١٩٦٠)، احاديث عن الخليج العربي (من مطبوعا تعميد _	_{ { { { { { } } }
الدراسات والبحوث العربية )، القاهرة .	
	<u>-</u> { o

<sup>(</sup>۱) تضع شركة "بابكو" ملخصاعن اعمالها السنوية في تقرير ترفعه الى امير البلاد، ويورَّح حسب السنة التي يمثلها ولكنه يطبع في السنة الثانية .

# المراجح العامية

ابراهيم زكي خورشيد واخرين (١٩٥٤)، اطلس التاريخ الاسلامي ، القاهرة .	-1
دولت احمد صادق (١٩٦٢)، واحة سيوة "محاضرة القيت بدار الجمعية المصرية.	-7
	-5
مجلة الجمعية الجفرافية المصرية .	
دولت احمد صادق ومحمد السيد غلاب وجمال الدين الدناصوري (١٩٥٩) .	<b>-</b> ٤
جفرافية العالم _ دراسة اقليمية ، ( الجزاء الاول ) ، القاهرة .	
عبد العزيز شرف (١٩٦٧)، الجفرافيا المناخية والنباتية ، الاسكندرية .	0
محمد صفي الدين (١٩٦١)، الموارد الاقتصادية ، القاهرة .	۳—
محمد السيد غلاب ومحمد صبحي عبد الحكيم (١٩٦٢)، السكان ديموغرافيا وجفرافيا،	_v/
القاهرة.	
محمد السيد غلاب (١٩٦٦) ، مبادى والجفرافيا الاقتصادية ، القاهرة .	
محمد فاتع عقيل وفواد الصقار (١٩٦٦)، جفرافية الموارد والانتاج ، الاسكندرية .	-9
يوسف عبد المجيد فايد (١٩٦٤)، ألمناخ والانسان ، محاضرات الموسم الثقافيي	-) •
الثانى ، الحمعية الحفرافية المصية .	

```
ثانيا: المراجع الافرنجية
BAFRAIN PETROLEUM, Co. (1948), The water Resorces
1
     Bahrain, Awali.
     BAHRAIN PETROLEUM, Co. (1948), Geological Map of Bahrain,
2
     scale 1: 200000, Awali.
     BAHRAIN PETROLEUM, Co. (1968), Bahrain Stratigraphic
3
     section, Awali.
     BAHRAIN TRADING CENTRE of THE GULF OF ARABIA,
4
     (Information papers), (January 1961), England add lestone.
     BELGRAVE, J.H.D. (1954), Welcome to Bahrain 1954, london.
5
     _____, (1970), Welcome to Bahrain 1970, london.
6
     BOWEN, R. and LEBAROW, L.R. (1951), "Marine Industries of
7
                        Geog Rev. Vol. XLI, PP. 364-400.
     Eastern Arabia" 6
     BULLARD, R. (1961/1962), The Middle East, london.
8
     BROWN, R.N.R. (1925), Economic Geography, london.
9
     CALTEX and the story of the petroleum Industry, U.S.A.
10
     New york (1)
     CRARY, D.D. (1951), "Recent Agricultural Development In
11
     Saudi Arabia" Geog. Rev. VOLXI FF. 366-383.
     De MESTERE, R.E. and HAINES, P.T.I. (1956), The Hydrology
12
     of Bahrain, Awali.
     DICKSON, H.R.P. (1951), Arab of the Desert, london.
13
      _____.(1956), Kuwait and Eerneighbours, london.
14
     EAST, W.G. and SPATE, O.H.K. (1950), The Changing Map
15
      of Asia, london.
      EBERT, C.H.V. (1965), " Water Resources and land use in
 16
      The Qatifoasis of Suadi Arbia"
                               Geog. Rev. VOL. Lv. PP.496-509.
      EUROPA PUBLICATIONS LIMT. (1957/1958/1961/1964/1965),
 17
      The Middle East.
      FISHER, W.B. (1963), The Middle East, london.
 18
```

(١) نشره اعلاميه لموسسة "كالتكس" بدون تاريخ .

1	
19	GOVERNMENT of BAHRAIN.(1937), Administration Report for the year 1926-1936, Manama.
20	the year 1948.
21	F.A.O-Baghdad, Manama.
22	F.A.O-Rome, Manama.
23	HARTS HOR N, J.E. (1962), Oil Companies and Government, london.
24	HOSKINS, H. (1962), The Middle East, New york.
25	ISSAWI, C. and YEGANCN, M. (1962), The Economist of Middle East -Oil, london.
26	KATIB, A.B. and KADRY, L.T. (1969), "Regional Water Resourses Devolopment and Soil Survey in Bahrain (F.A.O), cairo.
27	KELLY, J.B. (1968), Britain and the persian Gulf 1795- 1880, exford
28	KICHER, R. and RENTZ, G. (1968), Aramco Hand book, Nether lands.
3	
30	LENCZOWKI, G. (1960), Oil and State In The Middle East, Ithaca, New york.
31	LONGRIGG, S.H. (1962, 1964, 1967), Oil in the Middle East, Oxford.
32	MACMILLAN and Co. LTD. (1966), Atlas of the arab world and the Middle East, London.
33	MARLOWE, S. (1962), The persian Gulf in the Twentieth Century, London.
	*

```
34
     MARTIN, P. (aug 16, 1971), "Bahrains Turn for Independence"
                               (The Times.
       ------(aug 16, 1971), "Independent Bahrain and Britian
 35
                                sign treaty", The Times.
      MELAMID, A. (1953), "Poilitical Geography of Trucial
 36
      Oman. Qater. Gec. Rev. VOL. L. 111. Pp. 194-206.
      MIDLEY, S. (1956), "Two oil Sheikdoms", Geog. MA. VOL.
 37
                                29. PP. 143-146.
/38
      ODEL, P.R. (1963), An Economic Geography of the Cil,
                                London.
      OLAF, C. (1951), wells at power, London.
 39
      RICHARD, H. S. (1954), The Arabian Penin sulo, New york.
 40
      RIHANI, A. (1930). Around the Coast of Arabia, London.
 41
      ROBINSON, H. (1968), Economic Geography, London.
 42
      SMITH, C.G. (1958), "Arab Nationalism" 'Geog. Sour. VOL.LXL
 43
      SMITH, R.N.H. and SENSEN, S.G. (1958), Geography of
 44
      commadity production, chicago. UN.
      STAMP, L.D. (1959), Asia, London.
 45
      STEVENS, S.H. (1970)," Changing Agricultural practice
 46
      in an arabian o aris" (Geog. Four. VOL.30 part 3 P.410.
      SUTCLIFFE, S.V. (1955), Ground water Extraction of
 47
      Bahrain island and coast of Hasa, Manama.
      TABLES of Temperature, Relative Humidity and Precipetation
 28
      for the world part v. Asia, London. (1)
      TEXACO STAR, Number Two (1968), New york.
 49
```

<sup>(</sup>١) بدون تاريخ للطباعة .

50	The Economist Intelligence Unit (1968), No. 1, London.
51	(1969), No. 2, London.
52	(1970), Annual Suppleme $\mathbf{A}^{\dagger}$ ,
	London.
53	(1971), No. 1, London.
54	(1971), No. 2, London.
55	(1971), No. 4, London.
56	The Intellegence office of the Economist (aug 221971),
	" look I can swim", London.
57	The Geography Section of the Naval Intelligence Division
	"Ahand book of arabia" VOL. I. Genral, London (1)
58	UNITEDSTATES Go. (Department of the Interior).(1967),
J.	Geological Map of Bahrain. Scale 1: 160600 washington.
1	
59	UNITED NATIONS ORGANAIZTION, Demographic year book (1960-1967), New york.
60	WALTON, K. (1969), The Arid Zones, London.
61	WAYNEMI, N. (1958), The Doveils, London.
62	WILLIAMS, K. (1941), "Britain and the persian Gulf,
	Geog., VOL. 14 PF. 1-12.
63	WILLIS, R. P. (1967), Geolgy of the Arabian penin
	Sula-Bahrain, washington.
64	WRIGHT, E.P. (1967), The water Resources of Bahrain,
	Manama.
İ	

<sup>(</sup>١) بدون تاريخ للطباعة .

# المراجع الافرنجية العامسة

1	BENGTSON, N.A. and VAN ROYEN, W. (1953), Fundamentals of Economic Geography, London.
2	CARLESON, L. (1962), Geography and world Politics, Michigan Un.
3	GIGNSOUX, M. (1955), Stratigrafic Geology, Sanfransisco.
4	HARPER, F.H. and PEARSON, F.H. (1945), The world Hunger, I Thaca, New york.
5	NEBERGER, H.H. and STEPHENS, F.B. (1954), Weather and man, New york.
6	PAXTON, J.(1971), The statis Man's year Book 1971/1972, London.
7	POWERS, R. W. and Others (1966), Arabian Penin sula - Saudi Arabia, washington.
8	VISHER, S. S. (1957), "Climatic Influences" in Geography in the 20 th Century, edited by Taylor, G., London.